

SMLOUVA O DÍLO

na dílo: „Rekonstrukce vytápění MŠ v Hrotovicích“, uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I.

Smluvní strany

Město Hrotovice

zastoupené starostkou města Mgr. Hanou Škodovou
se sídlem nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice

IČO:00289426

DIČ:00289426

č.ú.:1524522349/0800

(dále jen objednatel)

a

VTP Kočí, s.r.o.

zastoupené Lubomírem Kočím, jednatelem společnosti
se sídlem Odunec 1, 675 55 Hrotovice

IČO: 02349027

DIČ: CZ02349027

č.ú.: 6009119988/5500

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81030

(dále jen zhotovitel)

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí uzavřít smlouvu o dílo v tomto znění:

II.

Předmět a rozsah smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, zejména pak:

závazek zhotovitele zhotovit kompletně Rekonstrukci vytápění MŠ v Hrotovicích dle projektové dokumentace za sjednanou cenu a na své nebezpečí, osobně závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně zhotovené dílo cenu dle této smlouvy
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání díla objednateli a k uvedení díla do plně provozuschopného stavu s potřebnou péčí a v ujednaném čase.

III.

Doba plnění

Zahájení prací započne po podpisu smlouvy o dílo dne 1.7.2016. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy řádně ukončit a provozuschopné předat objednateli do 19.8.2016. Termín plnění, uvedený v tomto odstavci se prodlužuje o dny, ve kterých prokazatelně objednatel znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění bylo znemožněno nepředvídatelnými přírodními vlivy (vyšší moc).

IV.

Cena za dílo

Celková cena za dílo této smlouvy byla dohodnuta, a to na základě odsouhlaseného rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha ve výši 540 743,- Kč bez DPH. (Slovy: pětsetčtyřicetisíc sedmsetčtyřicet tři korun českých), které bude připočteno k ceně díla.

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla, včetně tlakových a topných zkoušek.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen předem předložit objednateli kalkulaci této změny k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny teprve v případě, že změna bude před realizací písemně odsouhlasena a podepsán číslovaný dodatek této smlouvy.

V.

Platební podmínky.

Dílo je dokončeno po předvedení díla a jeho způsobilosti sloužit svému účelu a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Po převzetí díla zhotovitel, vystaví fakturu se splatností 15 dnů na dohodnutou cenu.

VI.

Součinnost smluvních stran.

Objednatel předá pracoviště zhotoviteli dne 30.6.2016.

O předání a převzetí pracoviště provede zhotovitel zápis do stavebního deníku, který potvrdí objednatel.

Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli bezplatně poskytnout veškeré potřebné energie, k zhotovení díla.

VII.

Záruky za dílo.

Zhotovitel provede dílo dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným projektantem Ing. Vítězslavem Průšou, ČKAIT 1000688, předané objednatelem při předání stavby. Za dílo ručí zcela do doby dokončení díla, jeho předvedení, že je způsobilé sloužit svému účelu a převzetí díla objednatelem jen bez výhrad. Po předání a převzetí díla objednatelem, je stanovena záruční lhůta na provedené dílo v délce 60 měsíců, vyjma zařízení, které zhotovitel zakoupil od jiného dodavatele a kde je již

stanovena záruční doba pro zhotovitele. Pro toto zařízení se stanoví záruční lhůta v délce 24 měsíců, běh této lhůty započne dnem předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen v případě prokazatelného nahlášení vady díla v záruční lhůtě vadu do dvou dnů odstranit. V případě, že by zhotovitel neodstranil vadu díla, nebo nenastoupil na její odstranění, má objednatel právo zabezpečit jinou firmu na její odstranění a vzniklé náklady je oprávněn fakturovat zhotoviteli a ten je povinen škodu uhradit do deseti dnů od zaslání faktury.

Dále je dohodnuta sankce pro neplnění odstranění vad, a to ve výši 500,- Kč za každý den nad rámec dohodnutého termínu odstranění vady.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Tuto smlouvu lze měnit jen číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli, s jejími ujednáními souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Hrotovicích dne 24.5.2016

V Odunci dne 24.5.2016



Objednatel


VTP KOČÍ s.r.o.
Odunec 1, 675 55
IČ: 02349027



Zhotovitel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ÚT	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce mateřské školky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	0	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Lubomír Kočí	Jméno :Lubomír Kočí	Jméno :Mgr.Hana Škodová, starostka města
Datum :7.5.2016	Datum :7.5.2016	Datum :7.5.2016
	Podpis: 	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	540 743,00 Kč
DPH	21 % činí :	113 556,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		654 299,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce mateřské školky	0
Objekt :	ÚT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733		Rozvod potrubí				
1	733 11-0803.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 35*8	m	280,00 280,00	17,00	4 760,00
2	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 10*4*2	m	80,00 80,00	18,70	1 496,00
3	733 11-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	15,00	39,00	585,00
4	733 19-0801.R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	20,00	2,00	40,00
5	733 19-0801.R00	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	90,00	2,00	180,00
6	733 19-1816.R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	90,00	1,65	148,50
7	733 89-0801.R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,01	957,00	7,66
8	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan D 15 x 1 mm, polotvrdé vč.kotvení do stěny 56+256	m	312,00 312,00	170,00	53 040,00
9	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan D 18 x 1 mm, polotvrdé vč.kotvení do stěny 92+64	m	156,00 156,00	207,00	32 292,00
10	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan D 22 x 1 mm, polotvrdé vč.kotvení do stěny	m	46,00	241,00	11 086,00
11	733 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan D 28 x 1,5 mm, tvrdé vč.kotvení do stěny	m	48,00	390,00	18 720,00
12	733 16-1109.R00	Potrubí měděné Supersan D 35 x 1,5 mm, tvrdé vč.kotvení do stěny	m	98,00	457,00	44 786,00
13	733 16-1110.R00	Potrubí měděné Supersan D 42 x 1,5 mm, tvrdé vč.kotvení do stěny	m	66,00	545,00	35 970,00
14	733 16-1111.R00	Potrubí měděné Supersan D 54 x 2 mm, tvrdé vč.kotvení do stěny a stropu	m	106,00	900,00	95 400,00
15	733 13-9105.R00	Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G6/4 dod+mont	kus	6,00	2 200,00	13 200,00
16	R733-1	Napojení na stávající soustavu dod+mont	ks	1,00	800,00	800,00
17	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32 312+156+46+48	m	562,00 562,00	5,00	2 810,00
18	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40 98+66	m	164,00 164,00	7,00	1 148,00
19	733 19-0108.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	106,00	10,70	1 134,20
20	R733-2	Zapravení podlahy po odřezání stoup. z t op.kanálu	ks	1,00	800,00	800,00
21	R733-3	Úprava stávajících prostupů stropem demontáž a montáž obkladu stropů v místech prost.	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
22	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	5,62	957,00	5 383,04
	Celkem za 733 Rozvod potrubí					324 786,39
Díl: 734		Armatury				
23	734 20-0821.R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2 ;ventily 105 ;šroubení 105	kus	210,00 0,00 105,00 0,00 105,00	63,00	13 230,00
24	734 89-0801.R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,05	723,00	34,13
25	734 22-4222.RT3	Ventil termost.rohový,vnitřní z.HERZ TS-90-V DN 15 s termostatickou hlavici M28 "HERZCULES"	kus	105,00	490,00	51 450,00
26	734 26-4212.R00	Šroubení uzavírat.rohové,vnitřní z. HERZ RL-5 DN15 s vypouštěním	kus	105,00	190,00	19 950,00
27	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,09	723,00	67,56
	Celkem za 734 Armatury					84 731,69
Díl: 735		Otopná tělesa				
28	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	460,81	15,00	6 912,08
29	735 11-7110.R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	460,81	23,60	10 875,00
30	735 11-0911.R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	204,00	84,60	17 258,40
31	735 19-1902.R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem ;v.350 (32*35+30*8+20*6+23*10+26*4+17*4+5*5+6*1+16*2)*0,185 ;v.500 (12*2+31*1+28*1+12*4+11*2+13*1+7*3+9*1+2*1+5*2+6*2)*0,255	m2	460,81 0,00 359,83 0,00 56,10	38,60	17 787,07

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce mateřské školky		0
Objekt :	ÚT		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v. 900		0,00		
		(7*10+16*2)*0,44		44,88		
32	735 19-1904.R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	460,81	8,90	4 101,16
33	735 19-1905.R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	105,00	17,90	1 879,50
34	735 19-1910.R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle upravenou vodou	m2	460,81	8,90	4 101,16
35	735 00-0912.R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	105,00	77,00	8 085,00
36	R735-1	Demontáž a zpětná montáž obkladu radiátorů dod+mont	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
37	735 89-0801.R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,01	858,00	12,25
	Celkem za	735 Otopná tělesa				72 011,63
Díl:	783	Nátěry				
38	783 32-4140.R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email	m2	460,81	128,50	59 213,44
	Celkem za	783 Nátěry				59 213,44

VTP KOČÍ s.r.o.
Odunec 1, 675 55
IČ: 02349027

Kočí