

SMLOUVA O DÍLO č. 5/2019-754

@@

uzavřená dle Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami.

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Město Přibyslav
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Zástupce: Martin Kamarád – starosta
IČO: 00268097
DIČO: CZ00268097

Zhotovitel:

STAVAK spol. s r.o.
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Statutární zástupce: Petr Vondráček - jednatel
Bankovní spojení: FIO banka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2800150890/2010
IČO: 15058786
DIČO: CZ15058786

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové-oddíl C, vložka 618.

2. PŘEDMĚT DÍLA:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Oprava dešťové kanalizace Dobrá**“ dle projektové dokumentace, vypracované projektantem Ing. Leoš Pohanka – projektové a inženýrské služby, Dolní 35, Nové Veselý 592 14, včetně vytýčení podzemních sítí, vytýčení stavby, geodetického zaměření skutečného provedení stavby a předání pozemků s uvedením do původního stavu.

3. CENA ZA DÍLO:

Cena je stanovena jako pevná za kompletní dodávku stavby a činí **1.190.358,- Kč bez DPH, to je 1.440.333,10 Kč včetně 21% DPH**. Tato cena byla zpracována na základě předložené projektové dokumentace ve skladbě položkového rozpočtu – viz. příloha. Změna ceny je možná pouze po uzavření dodatku k této smlouvě a podpisu oběma stranami. Tato cena zahrnuje veškeré práce nutné k řádnému dokončení díla.

4. FINANCOVÁNÍ DÍLA:

Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami - daňovým dokladem na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude nejpozději poslední den v daném měsíci. Faktury – daňové doklady budou vystaveny na základě soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem. Faktury – daňové doklady budou zhotoviteli propláceny do výše **90%** z ceny díla. Pozastavených **10%** z ceny díla bude objednatelem uhrazeno po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Faktury budou splatné do 14 dnů od jejich doručení objednateli.

5. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ:

a) Staveniště bude předáno samostatným zápisem do stavebního deníku. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště. Předmětem předání bude stavební povolení, povolení vstupů na pozemky, projektová dokumentace, prostor zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí předání pozemků s uvedením do původního stavu.

b) Technický dozor objednatele:

Na nedostatky, zjištěné v průběhu prací, upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor je oprávněn v případě, kdy není dosažitelný odpovědný zástupce zhotovitele, dát jeho pracovníkům příkaz k přerušení práce z důvodu ohrožení bezpečnosti prováděné stavby, života či zdraví osob nebo v případě zřejmého rizika vzniku vážné hmotné škody.

c) Vstup na staveniště:

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zejména statutárním zástupcům objednatele a zmocněnci objednatele, technickému dozoru, kontrolním orgánům státní správy a zástupci projektanta. Zhotovitel odpovídá za BOZ v rozsahu celého staveniště. V případech, kdy bude z důvodu provádění díla omezena nebo vyloučena průjezdnost, vyrozumí o tomto zhotovitel objednatele a dotčené uživatele těchto míst s dostatečným předstihem. Zároveň zhotovitel umožní přístup třetím osobám, především správcům inženýrských sítí.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA:

a) Soulad díla s dokumentací:

Zhotovitel je povinen provádět dílo dle projektové dokumentace. Jakákoliv podstatná změna řešení oproti projektu není možná bez předchozího souhlasu objednatele. Nepodstatné změny viz. odst. c).

b) Stavební deník:

Zhotovitel díla povede po celou dobu stavby, tj. od převzetí staveniště do předání díla objednateli, stavební deník, v němž budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém průběhu prací a jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace při provádění prací. Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn provádět mimo zhotovitele pouze technický dozorce objednatele, statutární zástupce objednatele nebo zmocněnce objednatele, zástupce projektanta a zástupce provozovatele.

c) Záměny materiálů a výrobků:

Pokud bude při provádění prací účelné nebo nutné změnit použitý materiál nebo výrobek oproti projektu, je toto možné pouze se souhlasem objednatele.

d) Práce před zakrytím:

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení prací před jejich zakrytím písemně nejméně tři dny předem. To lze učinit m.j. zápisem do stavebního deníku, učiněným v téže lhůtě s tím, že na tuto skutečnost bude objednatel ústně upozorněn. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce na svůj náklad.

e) Kvalita díla:

Kvalita díla bude provedena dle platné nebo doporučené ČSN v den uzavření smlouvy.

f) Vady díla:

V případě zjevně vadného plnění je zhotovitel povinen na písemně učiněnou výzvu objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) provést již v průběhu stavebních prací potřebná opatření k odstranění závad, ohrožujících bezpečnost stavby, život nebo zdraví osob, životní prostředí a dále veškeré závady hrozící znehodnocením díla.

Všechny vady díla, které byly zjištěny v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v dohodnuté lhůtě, přiměřené k povaze vady. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí práce na jejich odstranění do 14 dnů od uplatnění reklamace, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné organizace na náklady zhotovitele.

7. PROVEDENÍ DÍLA:

Zhotovitel provede dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli. Objednatel převezme pouze úplně dokončené dílo do užívání. O předání stavby bude sepsán protokol, obsahující zhodnocení úplnosti a jakosti předávaného díla, soupis zjištěných ojedinělých drobných vad a nedodělků s uvedením termínu a způsobu jejich odstranění. Zároveň budou předány veškeré doklady, protokoly (certifikáty, předání pozemků).

8. ZÁRUČNÍ DOBA:

Záruční doba se stanovuje v délce 60 měsíců po dokončení a předání díla.

9. SMLUVNÍ POKUTY:

Pro případ nedodržení ustanovení smlouvy o dílo, jsou ve smlouvě sjednány tyto pokuty:

- za nedodržení termínu dokončení stavby vinou zhotovitele ukládá se pokuta ve výši 500,- Kč/den, o její výši se sníží dohodnutá cena za dílo při konečné fakturaci.
- za nedodržení termínů, stanovených v protokole o předání a převzetí stavby k odstranění drobných vad a nedodělků vinou zhotovitele, ukládá se pokuta 300,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- Objednatel přistoupí na prodloužení termínu plnění o počet dnů, po které byl v prodlení a úhradu zvýšených nákladů:
 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu prací
 - nebude-li zhotovitel schopen stavbu včas zahájit a plynule pokračovat z důvodů překážek na straně objednavatele.

V případě neproplacení faktur ve stanovených termínech bude objednateli účtováno penále ve výši 0,05 % za každý započatý den z fakturovaných částek.

10. TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ PRACÍ:

Zahájení stavebních prací: 05/2019
Dokončení stavebních prací: 06/2019


11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními nebo smluvními zástupci smluvních stran.

V Přibyslavi, dne 29.4. 2019

V Havlíčkově Brodě, dne 29.4. 2019

Objednatel:


 MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

Zhotovitel:

STAVAK spol. s r.o.
Žižkova 832
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 150 58 706 DIČ: CZ15058706
telefon 369 429 309 fax 369 429 311



Položkový soupis prací

Datum:

Stavba : Oprava dešťové kanalizace Dobrá

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : STAVAK spol. s r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO : 15058786

DIČ : CZ15058786

Za zhotovitele:

STAVAK spol. s r.o.
Žižkova 832
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 15058786 DIČ: CZ15058786
tel: 565 421 270 fax: 565 421 271

Za objednatele:

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	1 190 357,95
DPH	21 %	249 975,17
Cena celkem za stavbu		1 440 333

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Vedlejší náklady	58 500,00				
01	Kanalizace dešťová	1 131 857,95				
Celkem za stavbu		1 190 357,95				

Položkový soupis parcí

Stavba :	Oprava dešťové kanalizace Dobrá	Rozpočet:
Objekt :	00 - Vedlejší náklady	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Vedlejší a ostatní náklady				
1	001102	náklady na zajištění geodet. zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
2	001103	Náklady na provedení zkoušky míry zhutnění zásypů a podkladů v silnicích	ks	3,00	3 500,00	10 500,00
3	003100010	Vytyčení stáv. inž. sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	005121010	Zařízení staveniště	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
5	005211030	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	000 Vedlejší a ostatní náklady				58 500,00

Položkový soupis parčí

Stavba :		Oprava dešťové kanalizace Dobrá		Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	142,05	50,00	7 102,50
2	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	150,00	40,00	6 000,00
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	11,00	182,00	2 002,00
4	119001412	Dočasné zajištění podzemní potrubí do DN 500	m	8,00	398,00	3 184,00
5	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	190,00	146,00	27 740,00
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	28,00	25,00	700,00
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	329,00	260,00	85 540,00
8	358315114	Bourání stoky kompletní z betonu prostého	m3	26,50	2 500,00	66 250,00
9	132301203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3	m3	420,00	350,00	147 000,00
10	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	420,00	50,00	21 000,00
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	210,00	100,00	21 000,00
12	162701102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 14000 m	m3	332,32	90,00	29 908,80
13	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	253,84	300,00	76 150,50
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	166,16	50,00	8 308,00
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	215,80	50,00	10 789,75
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	146,96	250,00	36 740,00
17	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	187,50	10,00	1 875,00
18	00572400	Směs travní parková l. běžná zátěž PROFI	kg	8,00	120,00	960,00
19	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	187,50	20,00	3 750,00
	Celkem za	1 Zemní práce				556 000,55
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	914993000T00	Demontáž a opětovná montáž pásu vpustí vč. mříží	m	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	40,40	350,00	14 140,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				14 140,00
Díl: 5		Komunikace				
22	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	105,00	130,00	13 650,00
23	565171221R00	Podklad kamen. obal.asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.10 cm	m2	105,00	600,00	63 000,00
24	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	105,00	13,00	1 365,00
25	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+ nad 3 m, tl.5 cm	m2	142,00	300,00	42 600,00
26	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	14,00	260,00	3 640,00
27	58344169	Šterkodrtě frakce 0-32 A	T	28,00	200,00	5 600,00
28	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech šterkopiskem	m3	44,00	480,00	21 120,00
	Celkem za	5 Komunikace				150 975,00
Díl: 8		Trubní vedení				
29	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	25,00	80,00	2 000,00
30		Trubka kanalizační PVC KG SN 8 DN 150/2000 mm	kus	13,00	433,00	5 629,00
31	871111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	94,70	100,00	9 470,00
33	871111104R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	125,00	120,00	15 000,00
34	28614239	Trubka kanalizační PVC KG SN 8 DN 300x6000 mm	kus	21,00	4 867,00	102 207,00
	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí jednoosých DN 200	kus	3,00	204,00	612,00
		Přechod UR2/KG DN 200	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
		Přesuvka KGU DN 200	kus	1,00	230,00	230,00
		Redukce KGR DN 150/200	kus	1,00	175,00	175,00
	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí jednoosých DN 300	kus	2,00	333,00	666,00
		Koleno KGB DN 300/45°	kus	2,00	950,00	1 900,00
35	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	7,00	300,00	2 100,00
36	28656313	Odbočka kanalizační UR2/KG DN 200/150/45°	kus	7,00	620,00	4 340,00

Položkový soupis parčí

Stavba :		Oprava dešťové kanalizace Dobrá		Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	877375221	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	12,00	515,00	6 180,00
38	28656313	Odbočka kanalizační KGEA DN 300/150/45°	kus	12,00	1 157,00	13 884,00
40	894411111R0	Zřízení šachet z dílců, dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	2,00	7 000,00	14 000,00
41	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	3,00	7 500,00	22 500,00
42	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
43		Deska zákrytová TBZ-Q.1 100/200	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
44	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
45	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	5,00	4 500,00	22 500,00
46	59224177	Prstenec vyrovnávací do TBW-Q 625/100/120	kus	8,00	260,00	2 080,00
47	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	7,00	130,00	910,00
48	895941111	Zřízení vpusti kanalizační UV-50 normální	kus	6,00	1 160,00	6 960,00
49		Dodávka vpusti kompletní z betonových dílců, vč. mříží	kus	6,00	6 000,00	36 000,00
50	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	5,00	2 700,00	13 500,00
51	899204112	Osazení mříží litinových s rámem, vč. košů na bahno	kus	6,00	1 050,00	6 300,00
53		Připojení kanalizačních přípojek DN 150	kus	13,00	1 500,00	19 500,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				322 343,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
54	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00	300,00	300,00
55	914993001T00	Demontáž zpomalovacího prahu.	m	2,00	750,00	1 500,00
56	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	155,00	80,00	12 400,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				14 200,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
57	966006132R00	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				300,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
58	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	521,03	80,00	41 682,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				41 682,40
Díl: 999	Poplatky za skládky					
59	997221815	Poplatek za skládku suti - beton prostý	t	58,30	200,00	11 660,00
	Celkem za	999 Poplatky za skládky				11 660,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
60	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	84,35	20,00	1 687,00
61	123456	Vodorovné přemístění suti na skládku	t	84,35	200,00	16 870,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 557,00
Celkem náklady bez DPH						1 131 857,95