

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě:

Název stavby:	Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí
Název objektu:	SO 301 Úprava toku SO 302 Zatrubnění toku
ČHP:	4-10-01-0830
Katastrální území:	Vikýřovice
Pozemky parc.č.:	1018; 1350/1; 1350/2; 1350/9
Obecní úřad:	Vikýřovice
Obec s rozšířenou působností:	Šumperk
Kraj:	Olomoucký

A.1.2. Údaje o vlastníkovi:

Stavebník:	Obec Vikýřovice
IČ:	00635898
Sídlo organizace:	Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Kontaktní osoba:	Pavel Rýznar, tel.: 606 619 397

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Název:	PROJEKCE s.r.o.
IČ:	25905449
Sídlo:	Jílová 2769/6, 787 01, Šumperk
Odp.projektant:	Ing. Kateřina Suchánková, autorizace ČKAIT 1201753 autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

A.2. Seznam vstupních podkladů

- Dokumentace pro umístění stavby
- územní rozhodnutí o umístění stavby vydané MěÚ Šumperk, odborem výstavby
- Polohopisné a výškopisné zaměření provedené firmou Lesprojekt Krnov, s.r.o.
- Vodohospodářská mapa v měřítku 1:50 000
- základní mapa České republiky 1 : 10 000 a 1 : 25 000
- Snímek pozemkové mapy
- platný územní plán obce+navrhovaná protipovodňová opatření
- Vyjádření správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy

A.3. Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Místo stavby je v obci Vikýřovice.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v zastavěném území, území je ohraničeno existujícími stavbami. Území se nachází v záplavovém území a v ochranném pásmu vodních zdrojů a ČEPS.

Stavba se nachází ve stávající ochranných a bezpečnostních pásmech silnice III/44637, železniční trati č.293, vodovodu, kanalizace, plynovodu, sdělovacích kabelů (Telefónica, internet, kabelová televize), elektro kabelů (VO, ČEZ)

V území není památková rezervace, památková zóna ani zvláště chráněné území.

c) údaje o odtokových poměrech

Jedná se o umělý vodní tok (IDVT 10193460). Jedná se o opevněnou stružku plnící funkci silniční příkopy. Voda je do něj přiváděna potrubím z náhonu pro vodní elektrárnu. Tok protéká velkou částí obce, kde jsou do něj zaústěny dešťové vody z okolních polí, pozemků i staveb. Tok je zaústěný do řeky Desné. V současné době se zpracovávají "protipovodňová opatření", ve kterých se počítá se zachováním stávajícího stavu. V místě zaústění je na VT Desná v "protipovodňových opatřeních" navrhován objekt zamezující zpětnému vzduť hladiny stružky.

Stavba nebude mít žádný vliv na množství protékající vody a nebude žádnou vodu spotřebovávat. Zůstane zachován stávající stav.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba v souladu s územním plánem obce Vikýřovice, pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 03.07.2015 pod č.j.: MUSP 63271/2015.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s vydaným územní rozhodnutím ze dne 03.07.2015 pod č.j.: MUSP 63271/2015.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navrhovaná opatření jsou v souladu s vyhláškou č.367/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla. Projektová dokumentace je v souladu s ustanovením vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb..

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky dotčených orgánů a správců sítí jsou do dokumentace zapracovány.

Splněny budou podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývající z přiložených situací, jež jsou součástí projektové dokumentace a splněny podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti těchto vedení, resp. jejich ochranných pásem:

ŠPVS a.s. - vyjádření

- upozornění!!! v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky – před zahájením stavby dodavatel stavby zajistí vyjádření vlastníků okolních nemovitostí (zápisem do deníku) ohledně polohy jejich přípojek - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- pro požadujeme přizpůsobení výšky všech poklopů na inženýrských sítích v naší správě na novou niveletu terénu. Správnost provedení zkontrolují pověřené pracovníci naší akciové společnosti. Při výstavbě nesmí být zmenšeno krytí inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řadů při výstavbě komunikace, zejména omezení provozu těžké techniky a provozu hutnicích zařízení - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- před zahájením stavebních prací je nutné požádat o jeho místní vytyčení - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace v souladu s platným stavebním povolením - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- nové vodovodní a kanalizační řady budou odsouhlaseny a provedeny dle standardů ŠPVS, a.s. – netýká se této stavby
- před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení tras vodovodu a kanalizace dle požadavků ŠPVS, a.s. a předána mapová dokumentace (situace) stavby sloužící k vytyčení, která bude následně uložena na ŠPVS, a.s. - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- umístění značek, vyznačující vytyčený vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- při jakékoliv nesrovnalosti v uložení potrubí, nebo při jeho poškození bude toto neprodleně oznámeno ŠPVS,a.s. - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- při zjištění nevytyčeného potrubí, případně jeho poškození, budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVS,a.s. - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- v případě poškození nevytyčeného potrubí hradí náklady na opravu odběratel (žadatel) - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005-splněno
- ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 - 3,5 m od okraje potrubí na obě strany (určí ŠPVS, a.s.) - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- ve vodorovné vzdálenosti menší než 1m od vnějšího okraje vodovodu a kanalizace bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně a nebudou používány stroje - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- pro stavbu vodovodů a kanalizací budou použity schválené materiály (určuje ŠPVS,a.s.)-netýká se této stavby
- při použití nekovových materiálů bude s potrubím vodovodu položen i měděný vytyčovací vodič-netýká se této stavby
- obnažené potrubí a vytyčovací vodič budou zajištěny proti poškození (včetně zámruzu), a to i třetí osobou-netýká se této stavby
- před napojením na vodovod bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kontrola funkčnosti vytyčovacího vodiče a tlaková zkouška vodovodu - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“ a „Protokol o tlakové zkoušce“ , bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu-netýká se této stavby
- před napojením na kanalizaci bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kamerová zkouška a zkouška vodotěsnosti stok - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“ a „Protokol o zkoušce vodotěsnosti“ , bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu-netýká se této stavby
- vlastní napojení a manipulaci s vodovodními a kanalizačními řady pro veřejnou potřebu může provést pouze ŠPVS,a.s. nebo jí pověřená osoba-netýká se této stavby
- do kanalizace budou zaústěny splaškové a průmyslové vody, dešťové vody pouze výjimečně, v případě schváleného zaústění dešťových vod budou na kanalizaci budovány zařízení zpomalující odtok-netýká se této stavby
- před záhozem bude ŠPVS,a.s. vyzvána ke kontrole provedení a uložení řadu, přípojky nebo zařízení, o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu-netýká se této stavby

ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření

- v místě dotčení trasy podzemního vedení nn plochami chodníků musí být toto vedení uloženo

v min. hloubce 0,35m dle ČSN 332000-5-52 -splněno, kabely budou navíc uloženy do chrániček

- stavba se nesmí dotknout našeho zařízení - nadzemního a podzemního vedení NN při dodržení vzdáleností dle PNE 333302 a ČSN 332000-5-52, tj. hloubka uložení min. 1m – splněno

- nové ocelové stožáry VO musí být vzdáleny min. 2m od holých vodičů nadzemního vedení NN – doložit v PD - splněno v rámci ÚR

- zemní práce musí být vzdáleny min. 1,5m od základů podpěrných bodů nadzemního vedení NN - veškeré práce s montáží a demontáží na distribučním zařízení Distribuce, a.s. může provést jen náš smluvní partner - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- skutečná trasa a hloubka podzemního vedení musí být před dokončením projektu protokolárně vytyčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. - splněno

- pokud nebude prokázáno dodržení ČSN 332000-5-52, se stavbou nesouhlasíme nebo musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na Vaše náklady dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před vydáním stavebního povolení - splněno

- pro činnosti v ochranných pásmech musí zhotovitel požádat o souhlas s činností dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.

- v případě nedodržení podmínek se stavbou a se stavebním povolením nesouhlasíme – podmínky jsou dodrženy

ČEZ ITC Services, a.s. - stanovisko - bez podmínek

CETIM (Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) - vyjádření a doplnění podmínek – upřesnění

- V místě stavebního záměru - ve vyznačené polygonu se nachází kabelová trasa PVSEK. Proto je nutné zemní práce provádět velmi opatrně, v blízkosti trasy pouze ručním nářadím. Doporučujeme před zahájením zemních prací vytyčení této trasy odbornou firmou (seznam je přiložen k dodanému vyjádření) - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- Nad trasou PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí bez souhlasu správce sítě měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci povrchu zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) jinak než je v předložené PD -splněno

- V místě, kde dojde při povrchovém zpevnění - úpravě komunikace k jejímu rozšíření nad kabelovou trasu PVSEK, je nutné dotčené kabely odsunout, případně přeložit mimo zpevněný okraj (do chodníku, zeleného pásu) nebo uložit do vhodné chráničky. Rovněž při rozšíření komunikace v místě křížení dotčené kabelové trasy PVSEK musí být kabely v krajnici doplněny chráničkou s přesahem nejméně 0,5m mimo zpevněnou plochu. Způsob provedení je nutné dohodnout se specialistou POS Morava Střed (tel. 606 877 487)-splněno, při rozšíření zpevněných ploch nad kabely budou stávající chráničky prodlouženy s přesahem nejméně 0,5m mimo zpevněnou plochu

- Upozorňujeme na nebezpečí poškození zemních kabelů při zarážení železných směrových kolíků (např. při umísťování obrubníků!) - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- Zahájení zemních prací je nutné oznámit nejméně 15 dnů předem písemně na adresu O2 Czech Republic a.s. Ochrana sítě Morava Střed, pracoviště Šumperk, Langrova 4, 787 01 Šumperk, telefonicky (59 668 2236, 606 877 487), faxem (583 200 545) nebo e-mailem - jaromir.bedan@o2.cz (název stavby, umístění, investor, prováděcí firma, stavbyvedoucí - jméno + telefon, datum zahájení stavby, předpokládaný konec stavby) - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- Před zásypem obnažených kabelů dotčené kabelové trasy je nutné přizvat specialistu POS ke kontrole. Každé poškození zařízení PVSEK je nutné ohlásit správci sítě (tel. 606 877 487) - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

RWE Distribuční služby, s.r.o. - vyjádření pro povolení stavby

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby – splněno, parkovací stání stavba neobsahuje

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m – splněno

- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora – poloha vedení byla ověřena kopanými sondami v rámci přípravy DÚR, hloubka krytí byla dostatečná - podmínku je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu – splněno

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový Tkus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci) - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- Stožáry VO (vzdálenost vnější hrany beton. základu stožáru) požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plyn.zařízení – splněno v rámci ÚR

- Stavební objekty (např. nové uliční vpusti, ..) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu – splněno

- Přeložka je řešena samostatně-čeká na realizaci-investor Obec Vikýřovice – koordinaci se stavbou bude je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- Poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby

- Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, u technologických objektů 4 m od půdorysu. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení

plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

AQUA, a.s. - vyjádření

- v zájmových částech je vedení kabelové sítě. Před zahájením prací nutno vytyčit - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

ČEPS, a.s. - vyjádření, všechny podmínky se týkají realizace stavby

1. Stavba musí respektovat zákon Č. 158/2009 Sb., ve znění zákona Č. 670/2004 Sb., ve znění zákona č.458/2000 Sb., a musí být provedena dle norem ČSN EN341-1 a ČSN EN 50341-3-19, ČSN 332040, ČSN EN 50110-1, ČSN 736005, ČSN 332160, dotčené normy řady ČSN 33 2000,

zákonů, vyhlášek, norem a právních předpisů souvisejících.

2. Před zahájením prací musí zaměstnanec pověřený provádějíci organizací prokazatelně seznámit své zaměstnance s ustanoveními zákona Č. 185/2009 Sb., ve znění zákona Č. 670/2004 Sb., ve znění zákona Č. 458/2000 Sb. a normou ČSN EN 50110-1 ed.2.

3. Ochranné pásmo je stanoveno zákonem Č. 158/2009 Sb., ve znění zákona Č. 670/2004 Sb., ve znění zákona Č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách výše uvedených vedení ve vodorovné vzdálenosti 25 m pro 400 kV.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno zejména:

- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost. V případě vedení 400 kV Č. 457 je normou stanovena max. vzdálenost možného přiblížení výškového bodu strojů, mechanismů a dalších pracovních zařízení k vodiči vvn na 5000 mm, dle ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 330000-6).

- Pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít přiblížení vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 330000-6).

- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení

- pod vedením 220 a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou, viz. ČSN EN 55020 - Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.

4. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava. Případné škody budou likvidovány na náklad provádějíci organizace.

5. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být práce v ochranném pásmu vedení přerušeny a pásmo opuštěno. Mimořádné jevy budou okamžitě nahlášeny provozovateli elektrického vedení.

6. Práce v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízením.

7. Zhotovitel prací odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení zapříčiněné jejich činností.

8. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení musí být nejméně 15 dnů předem nahlášeno majiteli ČEPS, a.s. pracoviště Ostrava, tel.:591105286, E-mail: senk@ceps.cz.

9. Na plánovaném oplocení bude provedeno uzemnění dle příslušné ČSN 332000-4-41 a bude předložena na ČEPS, a. s. Správa majetku Východ revizní zpráva od tohoto uzemnění.

Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu a povinnost uvedení věcí do původního stavu a to na náklady žadatele, kterému se souhlas vydává.

Splněny budou podmínky dotčených orgánů:

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí – vyjádření:

Vodoprávní, všechny podmínky se týkají realizace stavby:

1. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod, především ropnými látkami a látkami škodlivými vodám. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

2. Zemní práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).

3. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).

4. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný materiál.

5. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Zemina z výkopových prací bude ukládána tak, aby nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu do vodního toku.

Ochrana přírody:

1. Úprava daného úseku toku bude realizována dle doložené projektové dokumentace, nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění stavu toku a budou akceptovány podmínky ČRS VÚSSMS Ostrava splněno

2. V případě jakéhokoliv zjištění výskytu zvláště chráněných druhů následně investor požádá orgán ochrany přírody KÚOK Olomouc o projednání výjimky ze zákazů dle §56 citovaného zákona a zajistí realizaci případně stanovených podmínek či opatření za účelem vyloučení negativních vlivů - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
3. Nedojde k zásahu do památného stromu ani jeho ochranného pásma - jedná se o jilm drsný na pozemku p.č. 1989 k.ú. Rapotín (pravý břeh Desné u lávky), ochranné pásmo je 20m - splněno
4. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na uvedené 2ks smrků vydá OÚ Vikýřovice-splněno
5. Nedojde k žádnému dalšímu zásahu do VKP a jakákoliv případná změna nad rámec předložených podkladů bude předem projednána s orgánem ochrany přírody odboru ŽPR MěÚ Šumperk-splněno a současně je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby

Obecní úřad Vikýřovice-povolení kácení:

1. Kácení bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí-splněno
2. Kácení zajistí firma, která bude realizovat stavbu "Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí" a která bude vybrána ve výběrovém řízení - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
3. Břehový porost bude skácen jen v nejnutnějším rozsahu a nesmí dojít k narušení krajinného rázu krajiny. Upravované zemní plochy budou ohumšovány a zatravněny. splněno a současně je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
4. Kácení bude provedeno při dodržení všech bezpečnostních předpisů - je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby
5. Na pozemcích parc.č. 1350/1 a 1019/1 (ul. K Lávce) v k.ú. Vikýřovice budou vysázeny 4 smrky pod výtokem zatrubněné části toku a živý plot z habrů podél horní břehové hrany toku v délce 55 m od lávky směrem k vyústění do Desné-splněno
6. Na pozemku p.č. 191 (ul. Za Tratí) v k.ú. Vikýřovice budou vysázeny 4 smrky a živý plot z habrů podél místní komunikace v délce 15 m od směrového oblouku po sjezd směrem k železniční trati po pravé straně komunikace-splněno
7. Následnou péstební péči o vysazené dřeviny po dobu tří let zajistí Obec Vikýřovice-splněno

Správa silnic Olomouckého kraje p.o. - zůstává v platnosti vyjádření k DÚR:

nápojení MK bude provedeno při zachování nivelety krajské silnice-splněno
pracovní spára bude ošetřena asfaltovou zálivkou-splněno
v případě umístění nového DZ na krajské silnici bude toto pořízeno a osazeno na náklady stavebníka-splněno

Policie České republiky, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát – bez podmínek

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – závazné stanovisko – bez podmínek

Hasičský záchranný sbor Ol. kraje, územní odbor Olomouc – závazné stanovisko – bez podmínek

Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Olomouc - všechny podmínky je nutné zapracovat do dokumentace pro realizaci stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Stavba a její případné budoucí příslušenství včetně dopravního značení bude situována tak, aby nezhoršovala rozhledové poměry na železničním přejezdu dle ČSN 73 6380.
5. Vzdálenost nejbližší hranice křižovatky od nebezpečného pásma přejezdu měřená v ose

komunikace bude nejméně 10m. Není-li možno dosáhnout této vzdálenosti, musí být bezpečnost zajištěna odpovídajícími dopravními opatřeními - splněno

6. Volná šířka pozemní komunikace bude stejná do vzdálenosti alespoň 30 m od os krajní koleje - splněno

7. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, a napojení místní komunikace na přejezdovou konstrukci stavebník v předstihu před zahájením stavebních prací projedná s vlastníkem a provozovatelem dráhy - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby

8. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. K žádosti o souhlas předloží stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby

Svazek obcí údolí Desné - vyjádření - podmínky se týkají až realizace stavby:

- stavba bude provedena tak, aby po jejím dokončení nebylo nutno již realizovat žádná dodatečná stavební opatření k omezení vlivů z provozu dráhy, upozorňujeme, že v následujících letech je plánována elektrizace trati, zvýšení traťové rychlosti na 80 km/hod. a realizace nového způsobu zabezpečení přejezdu v km 15,390.

- při realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy ani k poškození žádných železničních staveb a zařízení, zejména konstrukce železničního přejezdu v km 15,390 Železnice Desná, kabelových vedení, tělesa dráhy, včetně odvodňovacího systému, propustu u přejezdu a příkopů, traťových značek atd.

- v místě záměru stavby se nachází podzemní vedení železničních sdělovacích a zabezpečovacích kabelů ve správě provozovatele dráhy. Žádáme, aby zhotovitel před zahájením stavby požádalo vytyčení kabelových tras, kontaktní osobou provozovatele dráhy je p.Hudos, tel.725061447.

- sdělujeme Vám, že výše zmíněný železniční přejezd byl komplexně rekonstruován v roce 2013, a to včetně provedení nových vrstev navazujících silničních komunikací v blízkosti přejezdu (situace stavby viz. příloha). Před zahájením stavby nutno projednat technické detaily (způsob navázání živých vrstev atd.) se zástupcem provozovatele dráhy - p.Brabec, tel.602139634.

- po dobu stavby nesmí být žádným dočasným stavebním prvkem omezeny rozhledové poměry na železnici, a to zejména v oblasti zmíněného železničního přejezdu

- v případě potřeby dočasného využití pozemku p.č.1899 v k.ú.Vikýřovice v rámci realizace stavby je nutno požádat o povolení provozovatele dráhy

- požadujeme, aby nejméně 10 pracovních dnů před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu dráhy byla tato skutečnost oznámena zástupci provozovatele dráhy (SART Šumperk), p.Brabcovi

Český rybářský svaz – vyjádření - podmínky se týkají až realizace stavby:

- Před zahájení stavby cca 10 dní předem bude informována MO ČRS Šumperk (viz adresa v rozdělovníku). V případě ohrožení rybí obsádky v úseku toku, kde bude provedena stavba, vždy po domluvě se zástupci MO ČRS Šumperk, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede MO ČRS Šumperk. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad investora.

- Pro omezení zákalu vody požadujeme vytvořit obtok nebo zemní hrázky, které svedou čistou vodu v úseku, kde se bude provádět stavební úprava toku a vodní živočichové, nebudou zbytečně ohroženy zákalem.

- V průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního toku, aby nedošlo ke znečištění navazujících úseků VT, pro případ úniku ropných látek bude připravena normá stěna ke zneškodnění havárie.

Povodí Moravy, s.p., stanovisko správce povodí:

- při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládání se závadnými látkami - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. Bezprostředně po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou umístěn v záplavovém území vodního toku - je nutné zpracovat do dokumentace pro realizaci stavby
- nesmí dojít k dotčení VVT Desná-splněno

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro území nebyly požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice. Souvisejícími investicemi je realizace ostatních stavebních objektů stavby:

SO 101 ul. K Lávce - tento objekt není součástí tohoto stavebního povolení

SO 102 ul. Za Tratí - tento objekt není součástí tohoto stavebního povolení

SO 401 Rozvody VO - tento objekt není součástí tohoto stavebního povolení

SO 402 Přeložky a dodatečná ochrana kabelů elektro - tento objekt není součástí tohoto stavebního povolení

SO 501 Přeložky plynovodů - tento objekt není součástí tohoto stavebního povolení

Poznámka:

SO 101 ul. K Lávce a SO 102 ul. Za Tratí jsou stavbami souvisejícími, které bude stavebně povolovat odbor dopravy, v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby.

SO 401-veřejné osvětlení a SO 402-Přeložky a dodatečná ochrana kabelů elektro a SO 501 Přeložky plynovodů byly povoleny v rozhodnutí o umístění stavby dne 03.07.2015 pod č.j.: MUSP 63271/2015, v této dokumentaci jsou uvedeny pro celkovou koordinaci stavby.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

SO 301 Úprava toku

umístěn na pozemcích parc.č. 1350/2

SO 302 Zatravnění toku

umístěn na pozemcích parc.č.: 1018; 1350/1; 1350/2; 1350/9

A.4. Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby i o novou stavbu.

b) účel užívání stavby

Jedná se o umělý vodní tok, o opevněnou stružku plnící funkci silniční příkopy. Voda je do něj přiváděna potrubím z náhonu pro vodní elektrárnu. Tok protéká velkou částí obce, kde jsou do něj zaústěny dešťové vody z okolních polí, pozemků i staveb. Tok je zaústěný do řeky Desná.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné důvody ochrany stavby dle zvláštních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Řešení bezbariérového užívání není nutno vzhledem k charakteru navrhované stavby řešit.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Všechny požadavky dotčených orgánů a správců sítí jsou do dokumentace zapracovány. Na realizaci stavby nejsou kladeny od dotčených subjektů žádné zvláštní požadavky. Konkrétní podmínky (závazné pro stavebníka i dodavatele) jsou popsány v kapitole A.3. odstavec g. Stavebník i dodavatel stavby jsou povinni při realizaci stavby jednotlivé podmínky i požadavky splnit.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nebyly požadovány výjimky ani úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

SO 301 Úprava toku: délka úpravy: cca. 90m

SO 302 Zatrubnění toku: délka úpravy: cca. 62m; dimenze trub: 1200mm

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Stavba nebude spotřebovávat žádnou energii ani vodu.

Tok protéká velkou částí obce, kde jsou do něj zaústěny dešťové vody z okolních polí, pozemků i staveb. Tok je zaústěný do řeky Desné.

Stavba nebude produkovat žádné odpadní látky.

Při realizaci stavby vznikne přebytek výkopku, který bude použit pro finální úpravu terénu v místě stavby.

Dodavatel stavby zajistí odstranění odpadu podobného komunálnímu (odpad, který vzniká pracovníkům stavby - obaly od jídla, nápojů apod.) a to nejlépe umístěním nádob na tento odpad na staveništi a jejich následným odvozem na skládku TKO.

Nakládání s odpady je podrobně popsáno v příloze B. Souhrnná technická zpráva, v kapitole B.6. odstavec a.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby bude odvislé od finančních možností stavebníka. Předpokládaný termín zahájení je v březnu 2016. Předpokládaná doba výstavby je tři měsíce. Výstavba nebude etapizována, celá stavba bude postavena v jedné etapě.

k) orientační náklady stavby

Rozpočtové náklady na realizaci stavby jsou odhadovány ve výši cca 1,250 tis. Kč bez DPH.