



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.04.2015

na zhotovení díla s názvem
Revitalizace středu obce Petrovice
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Petrovice**
Se sídlem: **Petrovice 529, 407 37 Petrovice**
IČ : **00266922**
DIČ: **CZ00266922**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu : **3120-411/0100**
Zastoupený: **Zdeňkem Kutinou, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Zdeněk Kutina, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Společnost „Sdružení SaM – Podmokelská stavební, Petrovice, zastoupená vedoucím účastníkem SaM silnice a mosty Děčín, a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416, 405 01 Děčín III.**
IČ : **25042751**
DIČ : **CZ25042751**
Bankovní spojení : **KB, a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu : **2572360297/0100, 345172/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: **Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Ladislav Kudr, SaM silnice a mosty Děčín a.s., Ing. Miroslav Tesař, PODMOKELSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Revitalizace středu obce Petrovice**“ způsobem a v rozsahu stanoveným ve smlouvě o dílo, dodatku a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo a jejího dodatku.

- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo, a které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 V průběhu realizace stavby byla prováděna řádná kontrola rozsahu prací, tyto práce byly v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo definovány formou změnového listu, naceněny, a vzájemně odsouhlaseny. Další podmiňující práce, které vyvstaly v průběhu realizace díla jsou oceněny zhotovitelem dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka. Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku.

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta včetně schválených víceprací a méněprací ve výši:

Cena bez DPH:	9 733 868 Kč
DPH 21%:	2 044 112 Kč
Cena včetně DPH:	11 777 980 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny a nadále v platnosti.

Příloha k dodatku č. 2:

Oceněný rozpočet

- celková rekapitulace stavby
- krycí list rozpočtu - krov + zastřešení - 3. ETAPA OPRAV
- rekapitulace rozpočtu - krov + zastřešení - 3. ETAPA OPRAV
- krycí list rozpočtu - komunikace ke kostelu
- rekapitulace rozpočtu - komunikace ke kostelu

V Děčíně, dne 14.10.2015

V Petrovicích dne 26.10.2015

za zhotovitele:

za objednatele:

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti



Zdeněk Kutina
starosta obce



OBEC PETROVICE
403 37 PETROVICE 529
okres Ústí nad Labem
IČO: 266922 DIČ: CZ00266922



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu


CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Revitalizace středu obce Petrovice

OBEC PETROVICE, Petrovice č.p. 526, 407 37 Petrovice

název objektu	cena bez DPH		DPH 21%	cena celkem
	dle SOD	dodatek č. 2		
Kostel - cenová nabídka - krov+zastřešení	4 337 716 Kč	369 522 Kč	988 520 Kč	5 695 758 Kč
Kostel - cenová nabídka - komunikace ke kostelu	1 148 844 Kč	69 969 Kč	255 951 Kč	1 474 764 Kč
Kostel - cenová nabídka - hromosvod a uzemnění	113 071 Kč	0 Kč	23 745 Kč	136 816 Kč
Rekonstrukce náměstí - cenová nabídka - plocha náměstí	3 694 746 Kč	0 Kč	775 897 Kč	4 470 643 Kč
Celkem	9 294 377 Kč	439 491 Kč	2 044 112 Kč	11 777 980 Kč

V Děčíně, dne 14.10.2015



jméno a příjmení

Ladislav KUDR

vedoucí účastník společnosti
sdružení SaM - Podmokelská stavební,
Petrovice

Krycí list rozpočtu

Stavba:	FARNÍ KOSTEL sv.MIKULÁŠE, PETROVICE		
Objekt:	KROV+ZASTŘEŠENÍ - 3. ETAPA OPRAV		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Petrovice Č.P.526		
Projektant:	ATELIÉR ARSA, Beethovenova 65/5,Ústí/L		
Zhotovitel:	Sdružení SaM - Podmokelská stavební, Petrovice		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		


Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	793 720	13	0
2		Montáž	3 913 518	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		4 707 238	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		4 707 238	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		4 707 238	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)

vč. víceprací a méněprací (DODATEK Č. 2)

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	4 707 238
27	DPH 21%	988 520
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	5 695 758

	SaM silnice a mosty Děčín		Název stavby v evid.	1
	Oblouková 416		Název objektu v evid.	1
	406 01 Děčín III		Číslo záznamu v evid.	
	tel. 412 704 521			
DIČ CZ25042751				
Podpis	Razítko	Datum		

Rekapitulace rozpočtu (vč. dodatku č. 2)						
Název stavby : FARNÍ KOSTEL sv. MIKULÁŠE, PETROVICE, č.p. Číslo stavby : 000015004 Datum: 14.10.2015 Název SO : KROV+ZASTŘEŠENÍ - 3. ETAPA OPRAV Číslo SO : 0000001						
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž			
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	85 969,62		85 969,62	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	196 494,59		196 494,59	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů	0,00	34 697,75		34 697,75	0,000
711	Izolace proti vodě a vlhkosti	4 724,00	3 340,09		8 064,10	0,000
762	Konstrukce tesařské	737 724,05	571 748,64		1 309 472,69	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	180 204,76		180 204,76	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	750 599,52		750 599,52	0,000
767	Konstrukce zámečnické	51 272,20	141 763,16		193 035,36	0,000
783	Nátěry	0,00	356 088,74		356 088,74	0,000
787	Zasklívání	0,00	969 814,60		969 814,60	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení	0,00	225 421,08		225 421,08	0,000
96	Bourání konstrukci	0,00	290 854,40		290 854,40	0,000
99	Přesun hmot	0,00	106 521,47		106 521,47	0,000
Celkem		793 720,26	3 913 518,42		4 707 238,68	0,00

Polozkový rozpočet (vč. dodatku č. 2)											
Název stavby:		FARNÍ KOSTEL sv. MIKULÁŠE, PETROVICE, č.p		Číslo stavby:		000015004		Číslo SO:		0000001	
Název SO:		KROV+ZASTŘEŠENÍ - 3. ETAPA OPRAV		Datum aktualizace :							
Datum zpracování :		14.10.2015									
Poř.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	jednotková	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3 Svislé a kompletní konstrukce											
1	317 23-1129	Zeď římsa cihla 29 P25 MC15	m3	26,475	1,810	47,912			3 247,20		85 969,62
		3 celkem				47,912		0,00			85 969,62
4 Vodovodné konstrukce											
1	411 38-7532	Vyrovnavací lože pod nosníky	kus	8,000	0,003	0,025			352,00		2 816,00
2	413 23-2221	Zazd hlav válc nosníků h30cm	kus	8,000	0,059	0,472			134,60		1 076,80
3	417 32-1515	Ztužující pásy vlnec ŽB C25/30 XF1	m3	34,568	2,453	84,808			3 520,00		121 677,60
4	417 35-1115	Zřízení bednění ztužující vlnec	m2	117,808	0,005	0,611			214,70		26 293,38
5	417 35-1116	Odstranění bednění ztužující vlnec	m2	117,808	0,000	0,000			43,90		5 171,77
6	417 36-1821	Výztuž pásy vlnec bet ocel 10505	t	1,213	1,053	1,277			33 352,00		40 459,04
		4 celkem				87,193		0,00			196 494,59
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů											
1	629 99-5102	Očištění vně povrchu tryskání písek	m2	83,993	0,022	1,887			210,30		17 663,62
2	632 45-0121	Výrov cem potěr 2cm such směs pás	m2	95,805	0,042	4,024			177,80		17 034,13
		6 celkem				5,911		0,00			34 697,75
711 Izolace proti vodě a vlhkosti											
1	711 11-1001	Izolace V studená penetr nátěr	m2	31,185	0,000	0,000			17,80		555,09
1/1	711 63/50-00	Lak asfaltový penetrační	t	0,006	1,000	0,006	49 016,00	305,71			
2	711 14-1559	Izolace V pásy přitavené NAIP	m2	31,185	0,000	0,012			61,10		1 905,40
2/1	628 31/12-01	Pás těž asf ipa 400/h-pe s35	m2	35,863	0,004	0,154	123,20	4 418,29			
3	998 71-1102	Přesun t izolace voda objekt v -12m	t	0,173	0,000	0,000			5 086,70		879,60
		711 celkem				0,173		4 724,00			3 340,09
762 Konstrukce tesařské											
1	762 00-1121	Kompletní sankusová věžička	kus	1,000	0,301	0,301			110 000,00		110 000,00
1v	762 00-1121v	Kompletní sankusová věžička - VÍCEPRÁCE	kus	1,000		0,000			20 000,00		20 000,00
2	762 08-5103	Mtž kotvení železo	kus	188,000	0,003	0,502			99,40		18 687,20
2/1	553 24/91-02	Kotvení železo pozednice žár pozink	kus	188,000	0,000	0,066	132,00	24 816,00			
3	762 08-5112	Mtž svorník dl -30cm	kus	41,000	0,000	0,000			20,80		852,80
3/1	553 24/907-51	Svorník kompletní délky do 300 mm	kus	41,000	0,000	0,019	140,80	5 772,80			
4	762 33-1812	Dmtž krovů vázaných hranol -224cm2	m	171,205	0,014	2,397			34,60		5 923,69
5	762 33-2142	Mtž krov prav+spoj fezivo hran -224	m	78,000	0,000	0,000			129,40		10 093,20
5/1	605 08/529-12	Rezivo hraněné hoblované	m3	1,673	0,550	0,920	7 040,00	11 778,62			
6	762 33-2534	Mtž krov pravid fezivo hobl -450cm2	m	763,900	0,000	0,000			258,70		197 620,93
6v	762 33-2534v	Mtž krov pravid fezivo hobl -450cm2 - VÍCEPRÁCE	m	16,800	0,000	0,000			258,70		4 346,16
6/1	605 08/529-12	Rezivo hraněné hoblované	m3	3,548	0,550	1,951	7 040,00	24 979,05			
6/2	614 00/701-05	Dřevěné lepené prvky krovu	m3	34,526	0,580	20,025	12 760,00	440 550,74			
6/2v	614 00/701-05v	Dřevěné lepené prvky krovu - VÍCEPRÁCE	m3	0,892	0,580	0,517	12 760,00	11 381,92			
7	762 33-3543	Mtž krov nepr+spoj fezivo hobl -288	m	80,550	0,000	0,000			256,10		20 628,86
7/1	614 00/701-05	Dřevěné lepené prvky krovu	m3	2,233	0,580	1,295	12 760,00	28 491,11			

Pol. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA					
		2	3	4	5	6	dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
		7	8	9	10							
8	762 33-3544	MÍŽ krov nepř+spoj řezivo hobí -450	m	25,500	0,000	0,000			258,70	6 596,85		
8/1	605 08529-12	Řezivo hraněné hoblované	m3	1,346	0,550	0,741	7 040,00	9 478,66				
9	762 34-1250	MÍŽ bednění šikmé prkna hoblovaná	m2	647,370	0,000	0,000			85,40	55 285,40		
9/1	605 08529-12	Řezivo hraněné hoblované	m3	17,803	0,550	9,791	7 040,00	125 330,83				
9/1v	605 08529-12v	Řezivo hraněné hoblované - VÍCEPRÁCE	m3	7,833	0,550	4,308	7 040,00	55 144,32				
10	762 34-1811	Dmířz bednění střech z prken	m2	144,504	0,015	2,168						
11	762 39-5000	Spojovací prostředky míz střecha	m3	56,003	0,024	1,361			59,80	8 641,36		
12	997 01-3214	Spojovací prostředky míz střecha - VÍCEPRÁCE	m3	14,214	0,024	0,346			872,10	48 840,22		
13	997 01-3501	Odvoz sutí na skládku - 1km	t	4,564	0,000	0,000			872,10	12 396,03		
14	997 01-3509	Přípl odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	86,724	0,000	0,000			985,60	4 498,71		
15	997 01-3811	Skládkovné dřevo	t	4,564	0,000	0,000			198,90	907,87		
16	998 76-2103	Přesun t tesalské kce objekt v -24m	t	36,973	0,000	0,000			745,83	2 410,02		
		762 celkem				42,144		737 724,05	1 170,40	43 273,52	1 309 472,69	
										571 748,64	103 268,43	
	764	Konstrukce klempířské										
1	764 27-3123	SG 0,7 úžlabí sklonu přes 35f	m	9,500	0,005	0,044			660,00	6 270,00		
2	764 27-3231	SG 0,7 hřeben sedlová s odvětráním	m	8,500	0,012	0,105			660,00	5 610,00		
3	764 27-3421	SG 0,7 nároží bez listů	m	130,000	0,005	0,671			660,00	85 800,00		
4	764 27-5152	SG lemování štítu bez listů	m	10,000	0,003	0,033			660,00	6 600,00		
5	764 27-5172	SG 0,8 okap, štít, hřeben š 450 m	m	90,700	0,005	0,443			660,00	59 862,00		
6	764 27-7145	SG žlab podokapní půlkulatý 400	m	90,700	0,003	0,304			792,00	71 834,40		
6m	764 27-7145m	SG žlab podokapní půlkulatý 400 - MĚNĚPRÁCE	m	-90,700	0,003	-0,304			792,00	-71 834,40		
7	764 27-7385	SG žlabu půlkulatého 400 mm	kus	4,000	0,000	0,001			88,00	352,00		
7m	764 27-7385m	SG žlabu půlkulatého 400 mm - MĚNĚPRÁCE	kus	-4,000	0,000	-0,001			88,00	-352,00		
8	764 27-8215	SG svod kruhový DN 150	m	51,000	0,002	0,102			748,00	38 148,00		
8m	764 27-8215m	SG svod kruhový DN 150 - MĚNĚPRÁCE	m	-51,000	0,002	-0,102			748,00	-38 148,00		
9	764 27-8264	SG kotlík hranatý tvaru G 333/150	kus	7,000	0,000	0,002			880,00	6 160,00		
9m	764 27-8264m	SG kotlík hranatý tvaru G 333/150 - MĚNĚPRÁCE	kus	-7,000	0,000	-0,002			880,00	-6 160,00		
10	764 31-2841	Dmířz krytí hlad střes 670 45f-25m2	m2	182,132	0,008	1,368			71,60	13 040,65		
11	997 01-3214	Doprava sut' budova v -15m ručně	t	1,368	0,000	0,000			492,80	674,06		
12	997 01-3501	Odvoz sutí na skládku - 1km	t	1,368	0,000	0,000			99,40	135,96		
13	997 01-3509	Přípl odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	25,988	0,000	0,000			4,30	111,75		
14	998 76-4103	Přesun t klempř kce objekt v 24m	t	1,705	0,000	0,000			1 232,00	2 100,35		
		764 celkem				1,295		0,00		180 204,76	116 494,40	
	765	Krytiny tvrdé										
1	765 32-1345	Střeš krytina Cembrit Horal bednění	m2	608,370	0,020	12,107			510,40	310 512,05		
2	765 32-1531	Založení okapu šablony + obdělíky	m	112,200	0,000	0,001			396,00	44 431,20		
3	765 32-1551	Přířezání šablony + obdělíky	m	421,100	0,000	0,004			52,80	22 234,08		
5v	765 32-1551v	Lemy na nárožích, hřebenech a koutech - VÍCEPRÁCE	m	444,000	0,000				396,00	175 824,00		
6v	765 32-1551v	Uprava napojení krytiny a hřebene nad sakristií - VÍCEPRÁCE	kpl	1,000					8 000,00	8 000,00		
7v	765 19-1013v	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci - VÍCEPRÁCE	m2	647,370					24,30	15 731,09		
8v	765 19-1091v	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30° - VÍCEPRÁCE	m2	647,370					29,00	18 773,73		
9v	283292950.03v	fólie kontaktní DELTA ALPINE 350 g/m2 - VÍCEPRÁCE	m2	744,476					195,00	145 172,82		
4	998 76-5103	Přesun t krytin tvrdé objekt v -24m	t	12,112	0,000	0,000			813,10	9 848,18		

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA					
							dodávky	celkem	jednotková	montáže		
							7	8	9	10		
4v	996	76-5103v	Přesun t krytín tvrdé objekt v -24m - VÍCEPRÁCE	0,089	0,000	0,000			813,10	72,37		
			765 celkem			12,112		0,00		750 599,52		363 574,01
			767 Konstrukce zámečnické									
1	767	99-4101	Montáž a napnutí ocelových lan	m	259,400	0,000			294,80	76 471,12		
1/1	314	52023-01	Lano 1x19 d 3,15 mm ZN	m	259,400	0,001		9 130,88				
1/2	354	41094-01	Koncová lanová objímka	kus	100,000	0,000		5 370,00				
1/3	354	34985-01	Lanový napínač M20 s vidličkami	kus	25,000	0,001		1 847,50				
2	767	99-5113	Mtž atypická zámečnická kce -20kg	kg	807,078	0,000			42,20	34 058,69		
2/1	553	44307-01	Objímka krokv s vidličkou ZN větší	kus	42,000	0,016		0,684				
2/2	553	44308-01	Objímka krokv s vidličkou ZN menší	kus	8,000	0,015		0,123				
3	767	99-5114	Mtž atypická zámečnická kce -50kg	kg	84,962	0,000		704,00				
3/1	553	24914-01	Ocelové táhlo profil 60x5mm	m	31,100	0,003		2 245,42				
4	767	99-5117	Mtž atypická zámečnická kce -500kg	kg	1 224,500	0,000		20,00				
4/1	134	80920-00	Tyč ocelová I označení 220	t	1,225	1,000		27 908,80				
5	998	76-7103	Přesun t zámečnick kce objekt v -24m	t	2,586	0,000		1 760,00		4 551,32		
			767 celkem			2,586		51 272,20		141 763,16		
			783 Natěry									
1	783	22-1121	Natěr syntet KDK 1a+1z+1e	m2	30,020	0,001			166,30	4 992,33		
2	783	78-3311	Natěr tesaf kci dřevokaz prev int	m2	2 122,262	0,000			35,80	75 976,98		
2v	783	78-3311v	Natěr tesaf kci dřevokaz prev int - VÍCEPRÁCE	m2	122,600	0,000			35,80	4 389,08		
3	783	79-5212	Natěr vodou ředitel tesaf 1zak+1lak	m2	2 122,262	0,000			120,60	255 944,80		
3v	783	79-5212	Natěr vodou ředitel tesaf 1zak+1lak - VÍCEPRÁCE	m2	122,600	0,000			120,60	14 785,56		
			783 celkem			1,123		0,00		356 088,74		
			787 Zasklívání									
1	787	32-6312	Zasklení střechy izolačním dvojsklem	m2	86,160	0,034			11 234,90	967 998,98		
2	998	78-7103	Přesun t zasklení objekt v -24m	t	2,898	0,000			626,60	1 815,61		
			787 celkem			2,898		0,00		969 814,60		
			9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení									
1	941	31-1111	Mtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m	m2	692,112	0,000			30,30	20 970,98		
2	941	31-1211	Přípl ZKD den lešení k 94131-1111/2	m2	20 763,360	0,000			1,00	20 763,36		
3	941	31-1811	Dmtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m	m2	692,112	0,000			19,60	13 565,40		
4	943	11-1111	Mtž leš prostor trub leh -podl v10m	m3	2 297,007	0,000			21,40	49 155,96		
5	943	11-1211	Přípl ZKD den lešení k 94311-1111	m3	68 910,210	0,000			0,50	34 455,11		
6	943	11-1811	Dmtž leš prostor trub leh-podl v10m	m3	2 297,007	0,000			12,90	29 631,39		
7	949	21-1111	Mtž podl +přlč pro trub leš v 10m	m2	304,239	0,000			23,70	7 210,47		
8	949	21-1211	Přípl ZKD den lešení k 94921-1111/2	m2	9 127,170	0,000			0,70	6 389,02		
9	949	21-1811	Dmtž podl +přlč pro trub leš v 10m	m2	304,239	0,000			15,90	4 837,40		
10	953	96-1113	Kotva chem tmei M12 hl 11cm Žbvvt	kus	94,000	0,000			41,30	3 882,20		
11	953	96-1213	Kotva chem patr M12 hl 11cm Žbvvt	kus	94,000	0,000			79,90	7 510,60		
12	953	96-5124	Kotevní šroub chem kotv M12 hl 30cm	kus	94,000	0,024			125,80	11 825,20		
13	953	96-5184	Kotevní trn R12 l=1250 mm	kus	58,000	0,001			220,00	12 760,00		
14	953	96-5185	Kotevní trn R10 l=1600 mm+kot deska	kus	8,000	0,001			308,00	2 464,00		
			9 celkem			0,071		0,00		225 421,08		

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA									
							dodávky		celkem 8	montáže						
							jednotková 7	jednotková 9		celkem 10						
	96	Bourání konstrukcí														
1	962 03-2231	Bour zdiva ci pál MV, MVC	m3	71,238	1,800	128,228				452,30		32 220,95				
2	962 05-2211	Bour zdiva nadzáklí ŽB	m3	1,485	2,400	3,564				2 596,00		3 855,06				
3	967 04-1111	Úprava ulož spáry ulož práhu 10 cm	m2	95,805	0,176	16,862				159,30		15 261,74				
4	973 03-1151	Vyb výklenků zdi ci MV, MVCpl>0,25m2	m3	0,240	0,000	0,000				2 244,00		538,56				
5	973 03-1336	Vyb kap zdi ci MVC pl 0,16m2 hl45cm	kus	8,000	0,098	0,784				198,90		1 591,20				
6	977 13-1112	Vrt příklep D 10mm zdivo beton	m	12,800	0,000	0,000				55,30		707,84				
7	977 13-1113	Vrt příklep D 12mm zdivo beton	m	37,700	0,000	0,000				63,00		2 375,10				
8	997 01-3214	Doprava suť budova v-15m ručně	t	149,438	0,000	0,000				985,60		147 286,17				
9	997 01-3501	Odvoz suťi na skládku -1km	t	149,438	0,000	0,000				198,90		29 723,23				
10	997 01-3509	Připl odvoz suťi na skládku ZKD 1km	t	2 839,323	0,000	0,000				8,60		24 418,18				
11	997 01-3805	Skládkovně suťe neříděné	t	149,438	0,000	0,000				220,00		32 876,38				
		96 celkem				0,001			0,00			290 854,40				
	99	Přesun hmot														
1	998 01-8002	Přesun ruční budova v -12m	t	141,088	0,000	0,000				755,00		108 521,47				
		99 celkem				0,000			0,00			108 521,47				

Krycí list rozpočtu

Stavba:	REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V PETROVICÍCH		
Objekt:	KOMUNIKACE KE KOSTELU		
		IČO	DIČ
Objednatel:	OBEC PETROVICE, č.p. 526		
Projektant:	STAVOPROJEKT 91, V Kutišti 9,Ústí n/L		
Zhotovitel:	Sdružení SaM - Podmokelská stavební, Petrovice		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	
Náklady na MJ:			0
Cenová úroveň:			


Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 218 813	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 218 813	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		1 218 813	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

vč. víceprací (DODATEK Č. 2)

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	1 218 813
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	255 951
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	1 474 764

 S a M silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková 416 405 01 Děčín III tel. 412 704 521 DIČ CZ25042751	Název stavby v evid.	3
	Název objektu v evid.	1
	Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum

Rekapitulace rozpočtu (vč. dodatku č. 2)						
Název stavby : REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V PETROVICÍCH						
Číslo stavby : 000015004 Datum: 3.2.2015						
Název SO : KOMUNIKACE KE KOSTELU						
Číslo SO : 0000003						
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž	
		Dodávka	Montáž			
1	Zemní práce	6 456,79	168 260,29	174 717,08	0,000	
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	10 150,80	10 150,80	0,000	
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	11 622,00	11 622,00	0,000	
46	Zpevněné plochy	0,00	6 930,00	6 930,00	0,000	
5	Komunikace	384 965,92	358 547,60	743 513,52	0,000	
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	179 712,00	68 832,00	248 544,00	0,000	
99	Přesun hmot	0,00	23 335,82	23 335,82	0,000	
Celkem		571 134,71	647 678,51	1 218 813,22	0,00	
z toho						
cena objektu "Komunikace ke kostelu" dle SOD						
cena dodatku č. 2 - vícepráce						
A) Komunikace ke kostelu						
B) Opěrná zídka						
celkem						
kontrolní součet SOD + dodatek č. 2				1 218 813,22		

Položkový rozpočet (vč. dodatku č. 2)									
Název stavby:		REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V PETROVICÍCH		Číslo stavby:		000015004			
Název SO:		KOMUNIKACE KE KOSTELU		Číslo SO:		0000003			
Datum zpracování :		3.2.2015		Datum aktualizace :		3.2.2015			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
			3	4	5	6	dodávky	celkem	celkem
							jednotková	7	8
							montáže	9	10
1 Zemní práce									
1	122 20-2202	Odkop. silnice tř. 3 do 1000 m3	m3	200,000	0,000	0,000		66,00	13 200,00
2	122 20-2209	Přípl lepivost hr 3	m3	100,000	0,000	0,000		19,00	1 900,00
3	122 30-2202	Odkop. silnice tř. 4 do 1000 m3	m3	45,800	0,000	0,000		187,00	8 564,60
3vA	122 30-2202v	Odkop. silnice tř. 4 do 1000 m3 - VÍCEPRÁCE	m3	11,250	0,000	0,000		187,00	2 103,75
4	122 30-2209	Odkop. silnice tř. 4 lepivost	m3	22,900	0,000	0,000		33,20	760,28
4vA	122 30-2209v	Odkop. silnice tř. 4 lepivost - VÍCEPRÁCE	m3	11,250	0,000	0,000		33,20	373,50
5	132 20-1101	Hlb rýh 60cm tř. 3 100m3	m3	3,750	0,000	0,000		477,00	1 788,75
5vB	132 20-1101v	Hlb rýh 60cm tř. 3 100m3 - VÍCEPRÁCE	m3	3,120	0,000	0,000		477,00	1 488,24
6	132 20-1109	Přípl za lep rýha0,6m h3	m3	1,875	0,000	0,000		135,00	253,13
6vB	132 20-1109v	Přípl za lep rýha0,6m h3 - VÍCEPRÁCE	m3	3,120	0,000	0,000		135,00	421,20
7	162 70-1105	Vodorovné přem. výk/syp do 10000m1-4	m3	249,550	0,000	0,000		230,00	57 396,50
7vAB	162 70-1105v	Vodorovné přem. výk/syp do 10000m1-4 - VÍCEPRÁCE	m3	14,370	0,000	0,000		230,00	3 305,10
8	171 10-1141	Násyp silnice vrstva <0,75m3/m2	m3	20,000	0,000	0,000		120,00	2 400,00
8vA	171 10-1141v	Násyp silnice vrstva <0,75m3/m2 - VÍCEPRÁCE	m3	11,250	0,000	0,000		120,00	1 350,00
9	171 20-1211	Skládkové zemina	t	449,190	0,000	0,000		110,00	49 410,90
9vAB	171 20-1211v	Skládkové zemina - VÍCEPRÁCE	t	25,866	0,000	0,000		110,00	2 845,26
10	180 40-3111	Založení parterový trávník rovina	m2	134,000	0,000	0,000		23,00	3 082,00
10/1	005 72470-00	Směs travní krajinná-technická	kg	4,690	0,001	0,005	91,00	426,79	
11	181 10-2301	Upr pláně zářez bez zhutnění	m2	134,000	0,000	0,000		15,20	2 036,80
12	181 10-2302	Upr pláně zářez se zhutněním	m2	597,400	0,000	0,000		19,80	11 828,52
12vA	181 10-2302v	Upr pláně zářez se zhutněním - VÍCEPRÁCE	m2	15,000	0,000	0,000		19,80	297,00
13	181 30-1101	Rozpr ornice -10cm -500m2 -1:5	m2	134,000	0,000	0,000		23,50	3 149,00
13/1	581 00001-09	Ornice	m3	13,400	0,000	0,000	450,00	6 030,00	
xVB	166 10-1101v	Přehození výkopku tř. 4 - VÍCEPRÁCE nová položka	m3	3,120	0,000	0,000		98,00	305,76
		1 celkem				0,005		6 456,79	168 260,29
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnňování hornin									
1	271 53-2213	Náryp základ kamenivo hrubé 8-16mm	m3	3,750	2,160	8,100		760,00	2 850,00
xVB	274 31-3811v	Základový pás beton C25/30 - VÍCEPRÁCE nová položka	m3	3,120	2,400	7,488		2 340,00	7 300,80
		2 celkem				15,588		0,00	10 150,80
3 Svislé a kompletní konstrukce									
xVB	327 21-5132v	Zdivo nzákl oblkl lomkam, s vyspár	m3	2,600	2,800	7,280		4 470,00	11 622,00
		3 celkem				7,280		0,00	11 622,00

7a1

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6				
	46	Zpevněné plochy								
1	463 21-1132	Rovnanina lomkam vyplň spár	m3	5,250	2,266	11,894			1 320,00	6 930,00
		46 celkem				11,894		0,00		6 930,00
	5	Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad šterkodit' ŠD zhut tl 150 mm	m2	597,400	0,000	0,000			99,00	59 142,60
1v	564 85-1111v	Podklad šterkodit' ŠD zhut tl 150 mm - VÍCEPRÁCE	m2	15,000	0,000	0,000			99,00	1 485,00
2	564 95-2111	Podklad mech zpevn kam MZK tl 150 mm	m2	517,000	0,000	0,000			170,00	87 890,00
2v	564 95-2111v	Podklad mech zpevn kam MZK tl 150 mm - VÍCEPRÁCE	m2	15,000	0,000	0,000			170,00	2 550,00
3	594 11-1111	Dlažba lomkam kamn těž	m2	517,000	0,580	299,963			390,00	201 630,00
3v	594 11-1111v	Dlažba lomkam kamn těž - VÍCEPRÁCE	m2	15,000	0,580	8,703			390,00	5 850,00
3/1	583 80015-01	Štipaná kam dlažba 250/100/100 mm	t	139,590	1,000	139,590	2 680,00	374 101,20		
3/1v	583 80015-01v	Štipaná kam dlažba 250/100/100 mm - VÍCEPRÁCE	t	4,054	1,000	4,054	2680	10 864,72		
		5 celkem				448,256		384 965,92		358 547,60
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení								
1	916 11-1113	Osaz obrub vel kostka+opěra beton	m	268,000	0,110	29,448			239,00	64 052,00
1v	916 11-1113v	Osaz obrub vel kostka+opěra beton - VÍCEPRÁCE	m	20,000	0,110	2,198			239,00	4 780,00
1/1	583 80212-01	Krajník kamenný 160/200 mm	m	268,000	0,065	17,420	624,00	167 232,00		
1/1v	583 80212-01v	Krajník kamenný 160/200 mm - VÍCEPRÁCE	m	20,000	0,065	1,300	624	12 480,00		
		9 celkem				49,065		179 712,00		68 832,00
	99	Přesun hmot								
1	998 22-3011	Přesun pozem komunikace kryt dlažba	t	506,420	0,000	0,000			45,00	22 788,89
1v	998 22-3011v	Přesun pozem komunikace kryt dlažba - VÍCEPRÁCE	t	12,154	0,000	0,000			45,00	546,93
		99 celkem				0,000		0,00		23 335,82

741