

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : Jiří Janeček
Sídlo: Sudoměřice 7, 696 66 Sudo,ěřice
Zastoupený : Jiří Janeček
IČ: 68673167
DIČ: CZ6603111427
- 1.2. Objednatel: Město Strážnice
Sídlo: Náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
Zastoupeno: Mgr. Renátou Smutnou – starostkou města
IČ: 00285315

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:
zhotovitele:
objednatele: Jiří Slezák, Petr Helísek
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

- Stavba: „Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice“
Místo: Město Strážnice – Školní ulice, p.č. 1709/3

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvními stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací v den předání staveniště
 - termín dodání díla do 31.08.2018
 - předání staveniště do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo, nejdříve však 2.7.2018
- 4.2. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště prosto práv třetích osob
 - pravomocná stavební povolení, či veřejnoprávní smlouvy

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

1 649 764,50,- Kč

bez DPH

346 450,54,- Kč

DPH 21 %

1 996 215,- Kč

vč. DPH

6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob;
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací;
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
- opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů
- pojištění díla a pojištění osob;
- likvidaci odpadu.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna zpravidla jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.

- 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení části díla subdodavateli, který není uveden v takovém prohlášení.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.
- Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady a nedodělky, vytknuté při kolaudaci stavby, která je předmětem díla nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

12. Reklamace

- 12.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 12.4. V případě, že reklamace nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 48 měsíců od data předání díla objednateli.

13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

14. Sankce

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatel v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatel v průběhu provádění díla dle čl. 8.9 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 7.4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.11. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.12. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatel, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatel písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatel písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 16.1. této smlouvy.

16. Jiná ujednání

- 16.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy.
- 16.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 16.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet

Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.

Ve Strážnici dne 13.9.2016

V Sudoměřích dne

MĚSTO STRÁŽNICE

nám. Svobody 503

696 62 Strážnice

Objednatel

Jiří Janeček

Sudoměřice 7, PSČ: 696 66

IČ: 68673167

DIČ: CZ6603111427

Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
Objekt: Tělocvična-soc. zařízení
Rozpočet: Stavební řešení část A +B

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Jiří Janeček IČO: 68673167
 Sudoměřice 7 DIČ: CZ8603111427

Rozpis ceny			Celkem
část stavební A			931 923,37
část stavební B			223 671,29
zdravotechnika A			410 723,00
zdravotechnika B			83 447,00
Celkem			1 649 764,66

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 649 764,50 CZK
Základní DPH	21 %	346 450,54 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH 1 996 215,00 CZK

v
 Jiří Janeček
 Sudoměřice 7, PSČ: 696 66
 IČ: 68673167
 DIČ: CZ6603111427
 sdfsd
 Za zhotovitele

dne 22.6.2018
 Za objednatele

Jiří Janeček
 Sudoměřice 7, PSČ: 696 66
 IČ: 68673167
 DIČ: CZ6603111427

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FK04/2018_1 **Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice**

Objekt: SO01 **Tělocvična**

Rozpočet: D.1.1.A **Stavební řešení část A**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Jiří Janeček - Sudoměřice č.7 - 696 66

IČO: 68673167

DIČ: CZ-6603111427

Rozpis ceny

Celkem

HSV			356 892,62
PSV			472 391,98
MON			14 687,50
Vedlejší náklady			23 631,22
Ostatní náklady			64 320,05
Celkem			931 923,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	931 923,37 CZK
Základní DPH	21 %	195 704,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem s DPH

1 127 627,00 CZK

v
Jiří Janeček
Sudoměřice 7, PSČ: 696 66
IČ: 68673167
DIČ: CZ6603111427

dne

21.6.2018

sdtsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			180,40	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 305,80	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			85 173,36	9
612	Úpravy povrchů	HSV			33 797,58	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			35 471,72	4
64	Výplně otvorů	HSV			20 642,50	2
8	Trubní vedení	HSV			3 925,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 557,48	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			74 334,64	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 275,09	2
711	Izolace proti vodě	PSV			63 075,56	7
713	Izolace tepelné	PSV			8 367,05	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			11 245,69	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			27 515,92	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			150 984,17	16
776	Podlahy povlakové	PSV			15 710,13	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			4 159,74	0
781	Obklady keramické	PSV			153 431,96	16
783	Nátěry	PSV			2 541,00	0
784	Malby	PSV			35 360,76	4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			14 687,50	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			50 229,05	5
VN	Vedlejší náklady	VN			23 631,22	3
ON	Ostatní náklady	ON			64 320,05	7
Cena celkem					931 923,37	100

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1							180,40	0,27		0,00
1	162201203R00	Zemní práce Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,14400	127,50	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,6*0,6*0,4							0,14400			
2	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	0,57600	112,81	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,6*0,6*0,4*4							0,57600			
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,14400	68,13	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,6*0,6*0,4							0,14400			
4	583314004R	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj	t	0,26640	327,50	87,25	1,00	0,27	0,00	0,00
0,6*0,6*0,4*1,85							0,26640			
Díl: 3							18 305,80	1,39		0,00
5	317168115R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x2000 mm	kus	2,00000	251,25	502,50	0,04	0,07	0,00	0,00
6	317941121R00	Osazení ocelových válcových nosníků do č.12	t	0,01040	6 018,75	62,60	0,02	0,00	0,00	0,00
1,3*4*2*0,001							0,01040			
7	342248140R00	Příčky POROTHERM 8 Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	11,30000	376,25	4 251,63	0,08	0,88	0,00	0,00
(2,75+1,3+3-0,7*2)*2							11,30000			
8	347013113R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRBI 12,5mm,lzo	m2	33,44000	398,75	13 334,20	0,01	0,43	0,00	0,00
0,9*2,2*4							7,92000			
0,9*2,2*2							3,96000			
(1,7+1,9+1,3)*2,2*2							21,56000			
9	13335510R	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 60x40x5 mm, 11375	t	0,01144	13 537,50	154,87	1,00	0,01	0,00	0,00
1,3*4*2*0,001*1,1							0,01144			
Díl: 61							85 173,36	16,27		0,00
10	612421615R00	Úpravy povrchů vnitřní Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	181,74500	130,00	23 626,85	0,04	7,13	0,00	0,00
1.02 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2							23,50000			

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		1.03 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2		18,65000						
		1.04 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.05 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.07 : (1,175*2)*1,5		3,52500						
		1.08 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.09 : (0,9*4-0,6)*2		6,00000						
		1.10 : (0,9*4-0,6)*2		6,00000						
		1.11 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.12 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.14 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2		23,50000						
		1.15 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2		18,65000						
		1.16 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.17 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
11	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	580,97000	105,94	61 546,51	0,02	9,14	0,00	0,00
		1.01 : (5,7*2+2,875*2)*3-0,8*2*3		46,65000						
		1.18 : (5,7*2+2,85*2)*3-0,8*2*3		46,50000						
		1.02-1.05 : (4,7*2+4,7*2)*1		18,80000						
		1.14-1.17 : (4,7*2+4,7*2)*1		18,80000						
		1.06 : (5,7*2+3*2)*3-0,8*2*3		47,40000						
		1.13 : (5,7*2+3*2)*3-0,8*2*3		47,40000						
		1.33 : (4,7*2+1,45*2)*3-0,8*2*2-2,6*0,6-2,4*2+0,3*(2,4+2*2)		29,26000						
		1.32 : (4,7*2+1,45*2)*3-0,8*2*2-2,6*0,6-2,4*2+0,3*(2,4+2*2)		29,26000						
		1.07 : (3,85*2+2,7*2)*3-0,8*2		37,70000						

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		1.12 : (3,85*2+2,7*2)*3-0,8*2		37,70000						
		1.08,1.09 : (2,7*2+1,8*2)*1*2		18,00000						
		1.31 : (34,5*2+1,5*2)*3-0,8*2*6-1,45*2		203,50000						
Díl: 612		Úpravy povrchů				33 797,58		2,10		0,00
12	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	145,78000	59,38	8 655,69	0,01	0,89	0,00	0,00
		(10,4+10,4)		20,80000						
		16,39+9,87+1,3+3,24+3,24+17,1+2,98+1,62+2,98+17,1+9,87+1,3+3,24*2+16,25+6,82*2		124,98000						
13	611446111R00	Sádrový filin 2 mm stropů rovných	m2	145,78000	134,06	19 543,70	0,01	0,73	0,00	0,00
		(10,4+10,4)		20,80000						
		16,39+9,87+1,3+3,24+3,24+17,1+2,98+1,62+2,98+17,1+9,87+1,3+3,24*2+16,25+6,82*2		124,98000						
14	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	130,00000	43,06	5 598,19	0,00	0,48	0,00	0,00
		5*2*13		130,00000						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				35 471,72		34,76		0,00
15	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	7,29750	1 968,75	14 366,95	2,53	18,43	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu								
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000						
		2,7*1,75*2		9,45000						
		Mezisoučet		46,55000						
		Konec provozního součtu								
		46,55*0,15		6,98250						
		3*0,7*0,15		0,31500						
16	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	7,29750	102,81	750,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu								
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000						

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1 Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice										
O:	SO01 Tělocvična										
R:	D.1.1.A Stavební řešení část A										

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / hmotnost celk.(t)
		2,7*1,75*2		9,45000						
		Mezisoučet		46,55000						
		Konec provozního součtu								
		46,55*0,15		6,98250						
		3*0,7*0,15		0,31500						
17	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,36925	20 275,00	7 486,54	1,07	0,39	0,00	0,00
		46,55*0,0069*1,1		0,35331						
		3*0,7*0,0069*1,1		0,01594						
18	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	4,86500	710,00	3 454,15	1,84	8,94	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu								
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000						
		2,7*1,75*2		9,45000						
		Mezisoučet		46,55000						
		Konec provozního součtu								
		46,55*0,1		4,65500						
		3*0,7*0,1		0,21000						
19	632457105R00	Příplatek - potěr obyč.,dř.hlad.,rovinný,další 1 cm	m2	48,65000	20,69	1 006,45	0,03	1,26	0,00	0,00
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000						
		2,7*1,75*2		9,45000						
		3*0,7		2,10000						
20	632451065R00	Potěr pískocementový, mín. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	48,65000	172,81	8 407,35	0,12	5,74	0,00	0,00
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000						
		2,7*1,75*2		9,45000						
		3*0,7		2,10000						
Díl: 64	Výplně otvorů					20 642,50	0,29	0,15	0,00	0,00
21	64294211R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	8,00000	475,63	3 805,00	0,02	0,15	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1 Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice										
O:	SO01 Tělocvična										
R:	D.1.1.A Stavební řešení část A										

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)	
Začátek provozního součtu											
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000							
		2,7*1,75*2		9,45000							
		Mezisoučet		46,55000							
		Konec provozního součtu		6,98250							
		46,55*0,15		0,31500							
		3*0,7*0,15									
29	96504911R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm	m3	7,29750	823,13	6 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Začátek provozního součtu											
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000							
		2,7*1,75*2		9,45000							
		Mezisoučet		46,55000							
		Konec provozního součtu		6,98250							
		46,55*0,15		0,31500							
		3*0,7*0,15									
30	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	87,54000	177,19	15 510,99	0,00	0,00	0,01	1,10	
(10,4+10,4)											
16,29+17,1+17,1+16,25											
31	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	47,99000	34,63	1 661,65	0,00	0,00	0,02	0,96	
4,7*4,1*2											
2,7*1,75*2											
32	965081802R00	Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových	m	66,74000	17,19	1 147,09	0,00	0,00	0,01	0,55	
16,29+17,1+17,1+16,25											
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	8,56	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
6											
34	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,00000	199,06	2 388,75	0,00	0,01	0,08	0,91	

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	MJ	množství	cena / MJ	hmotnost / MJ	dem. hmotnost / MJ	dem. celk.(t)
	Název položky			Celkem			

		6*2		12,00000						
35	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	44,31	88,63	0,00	0,00	0,05	0,09
36	978013141R00	Oliučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	580,97000	13,63	7 915,72	0,00	0,00	0,01	5,81

1.01 : $(5,7^*2+2,875^*2)^*3-0,8^*2^*3$	46,65000
1.18 : $(5,7^*2+2,85^*2)^*3-0,8^*2^*3$	46,50000
1.02-1.05 : $(4,7^*2+4,7^*2)^*1$	18,80000
1.14-1.17 : $(4,7^*2+4,7^*2)^*1$	18,80000
1.06 : $(5,7^*2+3^*2)^*3-0,8^*2^*3$	47,40000
1.13 : $(5,7^*2+3^*2)^*3-0,8^*2^*3$	47,40000
1.33 : $(4,7^*2+1,45^*2)^*3-0,8^*2^*2-2,6^*0,6-2,4^*2+0,3^*(2,4+2^*2)$	29,26000
1.32 : $(4,7^*2+1,45^*2)^*3-0,8^*2^*2-2,6^*0,6-2,4^*2+0,3^*(2,4+2^*2)$	29,26000

1.07 : (3,85*2+2,7*2)*3-0,8*2	37,70000								
1.12 : (3,85*2+2,7*2)*3-0,8*2	37,70000								
1.08,1.09 : (2,7*2+1,8*2)*1*2	18,00000								
1.31 : (34,5*2+1,5*2)*3-0,8*2*6-1,45*2	203,50000								
37 978059521R00	193,00000	91,56	17 671,56	0,00	0,00	0,07	13,12		
193		193.00000							

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						0,00	0,00
38 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	55,17050	403,75	22 275,09	0,00	0,00	0,00
					22 275,09	0,00	0,00	0,00
Díl: 711	Izolace proti vodě						0,80	0,47
39 711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. natěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	48,65000	15,19	738,87	0,00	0,00	0,00
					63 075,56	0,02	0,00	0,00

4,7*4,1*2-1,2*0,6*2	37,10000
2,7*1,75*2	9,45000
3*0,7	2,10000

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
40	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	48,65000	170,00	8 270,50	0,01	0,27	0,00	0,00
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000						
		2,7*1,75*2		9,45000						
		3*0,7		2,10000						
41	711140102R00	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	48,65000	10,19	495,62	0,00	0,00	0,01	0,47
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000						
		2,7*1,75*2		9,45000						
		3*0,7		2,10000						
42	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	142,06500	360,63	51 232,19	0,00	0,51	0,00	0,00

podlahy :

- 1.03.1.15 : (2,7*1,3+1,75*0,6)*2
- 1.02.1.14 : 4,7*2,075*2
- 1.04.1.16 : 1,9*0,9*2
- 1.05.1.17 : 1,9*0,9
- 1.08-1.11 : 2,7*1,75*2

Mezisoučet

obklady :

- 1.02 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*0,3
- 1.03 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2

- 1.04 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*0,3

- 1.05 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,3

- 1.08 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2

- 1.09 : (0,9*4-0,6)*2

- 1.10 : (0,9*4-0,6)*2

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		1.11 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.14 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*0,3		3,52500						
		1.15 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2		18,65000						
		1.16 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*0,3		1,47000						
		1.17 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*0,3		1,47000						
43	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	971,79510	2,41	2 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				8 367,05		0,09		0,10
44	71310211R00	Odstř. tep. izolace podlah, volně, EPS tl.do 100 mm	m2	48,65000	8,81	428,73	0,00	0,00	0,00	0,10
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000						
		2,7*1,75*2		9,45000						
		3*0,7		2,10000						
45	71312111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	48,65000	20,75	1 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000						
		2,7*1,75*2		9,45000						
		3*0,7		2,10000						
46	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	58,18750	28,25	1 643,80	0,00	0,02	0,00	0,00
		46,55*1,25		58,18750						
47	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	48,65000	21,88	1 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,7*4,1*2-1,2*0,6*2		37,10000						
		2,7*1,75*2		9,45000						
		3*0,7		2,10000						
48	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	2,67662	1 515,63	4 056,75	0,03	0,07	0,00	0,00
		46,55*0,05*1,15		2,67663						
49	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	131,24780	1,25	164,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				11 245,69		0,47		2,21
50	711491171RZ1	Podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	54,14000	36,31	1 965,96	0,00	0,02	0,00	0,00
		54,14		54,14000						
51	712300831R00	Odstanění podložky 1vrstvé	m2	54,14000	10,75	582,01	0,00	0,00	0,01	0,32
		54,14		54,14000						
52	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	54,14000	20,88	1 130,17	0,00	0,00	0,04	1,89
		54,14		54,14000						
53	763614121R0V	M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, provizorní pro ochranu pův.podlah	m2	54,14000	51,63	2 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,14		54,14000						
54	60725010R	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	62,26100	65,31	4 066,42	0,01	0,45	0,00	0,00
		54,14*1,15		62,26100						
55	998762201R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	168,63250	4,19	706,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				27 515,92		0,16		0,00
56	766611112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	8,00000	335,63	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	766670021R00	Montáž křídla a štitku, 1sada kování	kus	8,00000	193,75	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	766669	Montáž mřížky včetně vyřezání otvoru do dveřního křídla	kus	8,00000	937,50	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		8,00000						
59	54914637RV	Dveřní kování Klíč Ti	kus	8,00000	290,00	2 320,00	0,00	0,01	0,00	0,00
60	55364050RV	Mřížka větrací 500/100mm dveřní	pár	8,00000	375,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	611601202R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 70x197 cm, 16 dekorů	kus	4,00000	1 271,88	5 087,50	0,02	0,07	0,00	0,00
62	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů	kus	4,00000	1 271,88	5 087,50	0,02	0,08	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
63	998766201R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	435,68000	0,66	285,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady							150 984,17			
64	771101115R00	Vyrovnání podkladů samoniveln. hmotou tl. do 10 mm	m2	124,98000	66,88	8 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,39+9,87+1,3+3,24+3,24+17,1+2,98+1,62+1,62+2,98+17,1+9,87+1,3+3,24+2+16,25+6,82*2		124,98000						
65	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	124,98000	13,13	1 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,39+9,87+1,3+3,24+3,24+17,1+2,98+1,62+1,62+2,98+17,1+9,87+1,3+3,24+2+16,25+6,82*2		124,98000						
66	771471014R00	Obklad solidků keram. rovných do tmele H do 10 cm	m	76,45000	64,38	4 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.01 : 5,7*2+2,575*2-0,8*3		14,15000						
		1.06 : 5,7*2+3*2-0,8*3		15,00000						
		1.13 : 5,7*2+3*2-0,8*3		15,00000						
		1.18 : 5,7*2+2,8*2-0,8*3		14,60000						
		1.32 : 4,7*2+1,45*2-0,8*2-2,45+0,3*2		8,85000						
		1.33 : 4,7*2+1,45*2-0,8*2-2,45+0,3*2		8,85000						
67	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmele, 30x30 cm	m2	124,98000	312,19	39 017,19	0,01	0,63	0,00	0,00
		16,39+9,87+1,3+3,24+3,24+17,1+2,98+1,62+1,62+2,98+17,1+9,87+1,3+3,24+2+16,25+6,82*2		124,98000						
68	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	162,47400	28,25	4 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,98*1,3		162,47400						
69	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	124,98000	12,38	1 546,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,39+9,87+1,3+3,24+3,24+17,1+2,98+1,62+1,62+2,98+17,1+9,87+1,3+3,24+2+16,25+6,82*2		124,98000						
70	771	Odvodnění sprchového koutu nerez.kanálek s roštem D+M	kus	2,00000	13 750,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát	l	12,49800	61,38	767,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,98*0,1		12,49800						

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / hmotnost celk.(t)
(10,4+10,4)*0,1			2,08000							
85	28416030.AR	Podlahovina homogenní vinyl tl.2,5 mm	m2	23,92000	356,25	8 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00
(10,4+10,4)*1,15			23,92000							
86	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	249,39180	0,49	123,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 777			4 159,74							0,00
87	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel, hmoty tl.5 mm	m2	20,80000	198,13	4 121,00	0,01	0,20	0,00	0,00
(10,4+10,4)			20,80000							
88	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	65,93600	0,59	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 781			153 431,96							0,00
89	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	161,74500	13,13	2 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2			23,50000							
1.03 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2			18,65000							
1.04 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2			9,98000							
1.05 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2			9,98000							
1.07 : (1,175*2)*1,5			3,52500							
1.08 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2			14,00000							
1.09 : (0,9*4-0,6)*2			6,00000							
1.10 : (0,9*4-0,6)*2			6,00000							
1.11 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2			14,00000							
1.12 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2			14,00000							
1.14 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2			23,50000							
1.15 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2			18,65000							
1.16 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2			9,98000							
1.17 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2			9,98000							

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
90	78111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	200,00000	51,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200		200,00000						
91	781111121R00	Montáž listů rohových, vanových a dilatačních	m	148,88000	34,06	5 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2*18		36,00000						
		0,9*4		3,60000						
		2,74*2+1,9*2		9,28000						
		200/2		100,00000						
92	781230121R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m ²	181,74500	298,44	54 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.02 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2		23,50000						
		1.03 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2		18,65000						
		1.04 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.05 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.07 : (1,175*2)*1,5		3,52500						
		1.08 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.09 : (0,9*4-0,6)*2		6,00000						
		1.10 : (0,9*4-0,6)*2		6,00000						
		1.11 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.12 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.14 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2		23,50000						
		1.15 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2		18,65000						
		1.16 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.17 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
93	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m ²	181,74500	17,88	3 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.02 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2		23,50000						

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
				18,65000						
		1.03 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2								
		1.04 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.05 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.07 : (1,175*2)*1,5		3,52500						
		1.08 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.09 : (0,9*4-0,6)*2		6,00000						
		1.10 : (0,9*4-0,6)*2		6,00000						
		1.11 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.12 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.14 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2		23,50000						
		1.15 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2		18,65000						
		1.16 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.17 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
94	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	181,74500	34,06	6 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.02 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2		23,50000						
		1.03 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2		18,65000						
		1.04 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.05 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.07 : (1,175*2)*1,5		3,52500						
		1.08 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.09 : (0,9*4-0,6)*2		6,00000						
		1.10 : (0,9*4-0,6)*2		6,00000						
		1.11 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.12 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						

Položkový rozpočet

S: FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O: SO01	Tělocvična
R: D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		1.14 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2		23,50000						
		1.15 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2		18,65000						
		1.16 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.17 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
95	24551347.AR	Náter penetrační - koncentrát	I	18,17450	61,38	1 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu								
		1.02 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2		23,50000						
		1.03 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2		18,65000						
		1.04 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.05 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.07 : (1,175*2)*1,5		3,52500						
		1.08 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.09 : (0,9*4-0,6)*2		6,00000						
		1.10 : (0,9*4-0,6)*2		6,00000						
		1.11 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.12 : (2,7*2+1,75*2-0,8*2-0,6+0,15*2)*2		14,00000						
		1.14 : (2,975*2+4,7*2-0,8*2-0,7*2-0,6)*2		23,50000						
		1.15 : (2,7*2+1,9*2-0,6+0,12*2)*2+(1,65+1,9+1,3)*0,2		18,65000						
		1.16 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		1.17 : (1,9*2+0,9*2-0,7)*2+0,9*0,2		9,98000						
		Mezisoučet		181,74500						
		Konec provozního součtu		181,745*0,1						
96	59760126.AR	Líšta obkl/obkl plast U 7/O 7	m	171,21200	130,63	22 364,57	0,00	0,04	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)
100	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	16,00000	37,88	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8*2				16,00000						
Díl: 784						35 360,76		0,33		0,00
101	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	780,77000	10,31	8 051,69	0,00	0,05	0,00	0,00
		1.01 : (5,7*2+2,875*2)*3		51,45000						
		1.18 : (5,7*2+2,85*2)*3		51,30000						
		1.02-1.05 : (4,7*2+4,7*2)*1		18,80000						
		1.14-1.17 : (4,7*2+4,7*2)*1		18,80000						
		1.06 : (5,7*2+3*2)*3		52,20000						
		1.13 : (5,7*2+3*2)*3		52,20000						
		1.33 : (4,7*2+1,45*2)*3+0,3*(2,4+2*2)		38,82000						
		1.32 : (4,7*2+1,45*2)*3+0,3*(2,4+2*2)		38,82000						
		1.07 : (3,85*2+2,7*2)*3		39,30000						
		1.12 : (3,85*2+2,7*2)*3		39,30000						
		1.08,1.09 : (2,7*2+1,8*2)*1*2		18,00000						
		1.31 : (34,5*2+1,5*2)*3		216,00000						
		(10,4+10,4)		20,80000						
		16,39+9,87+1,3+3,24+3,24+17,1+2,98+1,62+2,98+17,1+9,87+1,3+3,24+2+16,25+6,82*2		124,98000						
102	784195412R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	780,77000	33,25	25 960,60	0,00	0,23	0,00	0,00
		1.01 : (5,7*2+2,875*2)*3		51,45000						
		1.18 : (5,7*2+2,85*2)*3		51,30000						
		1.02-1.05 : (4,7*2+4,7*2)*1		18,80000						
		1.14-1.17 : (4,7*2+4,7*2)*1		18,80000						
		1.06 : (5,7*2+3*2)*3		52,20000						
		1.13 : (5,7*2+3*2)*3		52,20000						

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		1.33 : (4,7*2+1,45*2)*3+0,3*(2,4+2*2)		38,82000						
		1.32 : (4,7*2+1,45*2)*3+0,3*(2,4+2*2)		38,82000						
		1.07 : (3,85*2+2,7*2)*3		39,30000						
		1.12 : (3,85*2+2,7*2)*3		39,30000						
		1.08,1.09 : (2,7*2+1,8*2)*1*2		18,00000						
		1.31 : (34,5*2+1,5*2)*3		216,00000						
		(10,4+10,4)		20,80000						
		16,39+9,87+1,3+3,24+3,24+17,1+2,98+1,62+1,62+2,98+17,1+9,87+1,3+3,24*2+16,25+6,82*2		124,98000						
103	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	145,78000	9,25	1 348,47	0,00	0,00	0,05	0,00
		(10,4+10,4)		20,80000						
		16,39+9,87+1,3+3,24+3,24+17,1+2,98+1,62+1,62+2,98+17,1+9,87+1,3+3,24*2+16,25+6,82*2		124,98000						

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					14 687,50		0,00		0,00
104 1.a	Odvětrání místnosti - plast.mřížka, ventilátor s doběhem, PVC tr.d=150mm, vyvedení nad střechem	kus	1,00000	7 500,00		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 1.b	Odvětrání místnosti - plast.mřížka, ventilátor s doběhem, PVC tr.d=100mm, vyvedení nad střechem	kus	1,00000	7 187,50		7 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					50 229,05		0,00		0,00
106 979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,47385	886,88		424,98	0,00	0,00	0,00	0,00
107 979990143R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t	0,09730	771,88		75,10	0,00	0,00	0,00	0,00
108 979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,02080	771,88		16,06	0,00	0,00	0,00	0,00
109 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	52,10313	174,06		9 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00
110 979081111R00	Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	52,10313	121,56		6 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00
111 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	989,95952	9,75		9 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00
112 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	52,10313	160,63		8 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00
113 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	364,72193	17,88		6 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.A	Stavební řešení část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
114	97999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	52,10313	187,50	9 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady							0,00			
115	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 751,78	6 751,78	0,00	0,00	0,00	0,00
116	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	16 879,44	16 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON Ostatní náklady							0,00			
117	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 255,33	20 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00
118	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	8 439,72	8 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00
119	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem							931 923,37			

Poznámky uchazeče k zadání


A

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	tělocvična	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	tělocvična		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
473	tělocvična		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	473
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	16 649	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	394 073	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	410 723	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	410 723	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	410 723	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		Jiří Imeček Sudoměř PSČ: 696 66 IČ: 1167 DIČ: CZ603111127 	
Základ pro DPH	21,0 %		410 723 Kč
DPH	21,0 %		86 252 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			496 975 Kč

Poznámka :

Stavba :	473 tělocvična	Rozpočet :	1
Objekt :	1 tělocvična	tělocvična	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 640	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 240	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	48 159	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	49 414	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	285 600	0	0	0
731 Kotelny	0	5 625	0	0	0
734 Armatury	0	2 182	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	1 319	0	0	0
783 Nátěry	0	1 775	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 769	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 649	394 073	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	410 723	0
Oborová přírážka	0	0,0	410 723	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	410 723	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	410 723	0
Zařízení staveniště	0	0,0	410 723	0
Provoz investora	0	0,0	410 723	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	410 723	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	410 723	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	473 tělocvična	Rozpočet: 1
Objekt :	1 tělocvična	tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	15,00	255,00	3 825,00
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	15,00	15,00	225,00
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	15,00	110,00	1 650,00
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	4,50	25,00	112,50
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,50	55,00	577,50
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,50	320,00	1 440,00
7	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	4,50	180,00	810,00
	Celkem za	1 Zemní práce				8 640,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	4,50	720,00	3 240,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 240,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
9	721110905R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 100	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
10	721110906R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125	kus	4,00	2 650,00	10 600,00
11	721111101U00	Potr kam inte spoj pryž svod DN100	m	20,00	650,00	13 000,00
12	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	7,00	140,00	980,00
13	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63	kus	6,00	195,00	1 170,00
14	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	10,00	160,00	1 600,00
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	4,00	385,00	1 540,00
16	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	10,00	350,00	3 500,00
17	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	12,00	420,00	5 040,00
18	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	7,00	410,00	2 870,00
19	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,00	52,00	624,00
20	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00	65,00	650,00
21	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	85,00	340,00
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	32,00	10,00	320,00
23	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	7,00	12,00	84,00
24	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	494,59	1,70	840,81
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				48 158,81
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
25	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	110,00	42,00	4 620,00
26	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	20,00	189,00	3 780,00
27	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	22,00	198,00	4 356,00
28	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	64,00	245,00	15 680,00
29	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	106,00	15,00	1 590,00
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	52,00	135,00	7 020,00
31	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	28,00	145,00	4 060,00
32	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	12,00	285,00	3 420,00
33	722232044U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus	2,00	250,00	500,00
34	722232045U00	Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C	kus	4,00	350,00	1 400,00
35	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	106,00	6,50	689,00
36	283771006	Izolace potrubí Mirelon PRO 15x10 mm šedočerná	m	20,00	9,00	180,00
37	283771030	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x10 mm šedočerná	m	22,00	12,00	264,00
38	28377108	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x10 mm šedočerná	m	44,00	13,00	572,00
39	283771093	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná	m	20,00	35,00	700,00
40	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	506,85	1,15	582,88
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				49 413,88
Díl: 725		Zařizovací předměty				
41	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	4,00	3 250,00	13 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	473 tělocvična	Rozpočet: 1
Objekt :	1 tělocvična	tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	12,00	1 450,00	17 400,00
43	725019111R00	Vanička na nohy	soubor	2,00	2 550,00	5 100,00
44	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00	110,00	220,00
45	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	4,00	500,00	2 000,00
46	725210821R00	Demontáž umyvadel s výtok. armaturami	soubor	12,00	195,00	2 340,00
47	725330820R00	Demontáž vaničky na nohy	soubor	2,00	130,00	260,00
48	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	12,00	155,00	1 860,00
49	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	10,00	52,00	520,00
50	725823111RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	12,00	2 850,00	34 200,00
51	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	2,00	2 150,00	4 300,00
52	725840850R00	Demontáž baterie sprch. G 3/4x1	kus	10,00	95,00	950,00
53	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	10,00	5,00	50,00
54	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	10,00	245,00	2 450,00
55	725860192R00	Sífon vanový PE, DN 40,50	kus	2,00	250,00	500,00
56	725860213R00	Sífon umyvadlový , DN 30, 40	kus	12,00	350,00	4 200,00
57	55145100	Růžice sprchová jednopohodová antivandal	kus	10,00	3 950,00	39 500,00
58	55145431	Baterie sprchová	kus	10,00	2 850,00	28 500,00
59	předb. cena	modul Kombifix WC s nádržkou ovládání zepředu, tlačítko	ks	4,00	3 850,00	15 400,00
60	předb. cena	dod a MTZ podlahového roštu d=1300mm atyp	ks	2,00	14 500,00	29 000,00
61	předb. cena	dod a MTZ podlahového roštu d=1750mm atyp	ks	2,00	16 500,00	33 000,00
62	předb. cena	dod a MTZ podlahového roštu d=1900mm atyp	ks	2,00	17 500,00	35 000,00
63	předb. cena	dod a MTZ podlahového roštu d=900mm	ks	2,00	7 500,00	15 000,00
64	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	2 929,65	0,29	849,60
Celkem za		725 Zařizovací předměty				285 599,60
Díl:	731	Kotelny				
65	731191943R00	Napuštění kotle po opravě do 20 m2	soubor	12,24	450,00	5 508,00
66	998731294R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 1 km	%	66,95	1,75	117,17
Celkem za		731 Kotelny				5 625,17
Díl:	734	Armatury				
67	734221413R00	Ventily regulační závitové V 4232 přímé, G 1/2	kus	4,00	298,00	1 192,00
68	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	4,00	245,00	980,00
69	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	27,48	0,37	10,17
Celkem za		734 Armatury				2 182,17
Díl:	735	Otopná tělesa				
70	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00	85,00	340,00
71	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	12,24	21,00	257,04
72	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	12,24	41,00	501,84
73	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	12,24	15,00	183,60
74	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	12,98	2,80	36,35
Celkem za		735 Otopná tělesa				1 318,83
Díl:	783	Nátěry				
75	783312320R00	Nátěr olejový ocel. radiátor. článků 2+ 2x email	m2	12,24	145,00	1 774,80
Celkem za		783 Nátěry				1 774,80
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
76	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,55	250,00	2 886,96
77	979081419R00	Přípl zkd 1000m	t	23,10	20,00	461,91
78	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,15	650,00	750,61
79	979999999R00	Poplatek za skládku	t	1,15	580,00	669,77
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 769,25

P

Položkový rozpočet stavby

Stavba: FK04/2018_1 Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice

Objekt: SO01 Tělocvična

Rozpočet: D.1.1.B Stavební řešení část B

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Jiří Janeček - Sudoměřice č.7 - 696 66

IČO: 68673167

DIČ: CZ - 6603111427

Rozpis ceny

Celkem

HSV			85 359,52
PSV			109 775,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 463,79
Ostatní náklady			23 072,11
Celkem			223 671,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	223 671,29 CZK
Základní DPH	21 %	46 971,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,29 CZK

Cena celkem s DPH

270 642,00 CZK

v

dne

21.6.2018

Jiří Janeček
Sudoměřice 7, PSČ: 696 66
IČ: 68673167
DIČ: CZ6603111427

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 631,75	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 708,75	6
612	Úpravy povrchů	HSV			3 587,53	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 478,65	6
64	Výplně otvorů	HSV			12 315,63	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 874,28	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 679,58	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 762,47	3
711	Izolace proti vodě	PSV			12 827,55	6
713	Izolace tepelné	PSV			3 394,51	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 421,95	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 904,33	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 875,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 283,66	6
781	Obklady keramické	PSV			46 501,70	21
783	Nátěry	PSV			1 588,13	1
784	Malby	PSV			2 979,04	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			14 320,88	6
VN	Vedlejší náklady	VN			5 463,79	2
ON	Ostatní náklady	ON			23 072,11	10
Cena celkem					223 671,29	100

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.B	Stavební řešení část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 631,75		0,08		0,00
1	347013113R00	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1xoc.kce CD, 1xRBI 12,5mm, lzo	m2	6,60000	398,75	2 631,75	0,01	0,08	0,00	0,00
		0,9*2*2+1,5*2		6,60000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				12 708,75		3,10		0,00
2	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	60,60000	130,00	7 878,00	0,04	2,38	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)*2		60,60000						
3	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	45,60000	105,94	4 830,75	0,02	0,72	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2)*1		34,20000						
		4,8*3-0,6*2-0,9*2		11,40000						
Díl: 612		Úpravy povrchů				3 587,53		0,22		0,00
4	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	16,32000	59,38	969,00	0,01	0,10	0,00	0,00
		4,8*3,4		16,32000						
5	611446111R00	Sádrový film 2 mm stropů rovných	m2	16,32000	134,06	2 187,90	0,01	0,08	0,00	0,00
		4,8*3,4		16,32000						
6	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	10,00000	43,06	430,63	0,00	0,04	0,00	0,00
		5*2		10,00000						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 478,65		13,16		0,00
7	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	2,44800	1 968,75	4 819,50	2,53	6,18	0,00	0,00
		3,4*4,8*0,15		2,44800						
8	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	2,44800	102,81	251,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,4*4,8*0,15		2,44800						
9	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,12387	20 275,00	2 511,46	1,07	0,13	0,00	0,00
		3,4*4,8*0,0069*1,1		0,12387						
10	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	2,44800	710,00	1 738,08	1,84	4,50	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.B	Stavební řešení část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
3,4*4,8*0,15						2,44800				
11	632457105R00	Příplatek -potěr obyč., dř.hlad.,rovinný,další 1 cm	m2	16,32000	20,69	337,62	0,03	0,42	0,00	0,00
3,4*4,8						16,32000				
12	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	16,32000	172,81	2 820,30	0,12	1,93	0,00	0,00
3,4*4,8						16,32000				
Díl: 64 Výplně otvorů								0,18		0,00
13	642942111R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	5,00000	475,63	2 378,13	0,02	0,09	0,00	0,00
14	553310320R	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 100, 600x1970 L, P	kus	4,00000	1 987,50	7 950,00	0,02	0,07	0,00	0,00
15	553310323R	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 100, 900x1970 L, P	kus	1,00000	1 987,50	1 987,50	0,02	0,02	0,00	0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								0,00		0,00
16	952901111R00	Výdštění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	61,68000	62,81	3 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3,4*4,8						16,32000				
45,36						45,36000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí								0,01		12,95
17	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,97920	1 931,25	1 891,08	0,00	0,00	2,20	2,15
3,4*4,8*0,06						0,97920				
18	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	2,44800	1 912,50	4 681,80	0,00	0,00	2,20	5,39
3,4*4,8*0,15						2,44800				
19	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm	m3	2,44800	823,13	2 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3,4*4,8*0,15						2,44800				
20	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	16,32000	34,63	565,08	0,00	0,00	0,02	0,33
3,4*4,8						16,32000				
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	8,56	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.B	Stavební řešení část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,60000	199,06	1 313,81	0,00	0,01	0,08	0,50
		0,6*2*4		4,80000						
		0,9*2		1,80000						
23	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	45,60000	13,63	621,30	0,00	0,00	0,01	0,46
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2)*1		34,20000						
		4,8*3-0,6*2-0,9*2		11,40000						
24	978059521R00	Odeskání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	60,60000	91,56	5 548,69	0,00	0,00	0,07	4,12
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)*2		60,60000						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 762,47		0,00		0,00
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	16,74915	403,75	6 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 711	Izolace proti vodě					12 827,55		0,19		0,16
26	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	16,32000	15,19	247,86	0,00	0,01	0,00	0,00
		3,4*4,8		16,32000						
27	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod.modifik.asfalt.páso 40 special mineral	m2	16,32000	170,00	2 774,40	0,01	0,09	0,00	0,00
28	71140102R00	Odstř.i izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	16,32000	10,19	166,26	0,00	0,00	0,01	0,16
		3,4*4,8		16,32000						
29	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	25,41000	360,63	9 163,48	0,00	0,09	0,00	0,00
		3,4*4,8		16,32000						
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)*0,3		9,09000						
30	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	197,63210	2,41	475,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 713	Izolace tepelné					3 394,51		0,04		0,03
31	713102111R00	Odstř.tep.isolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	16,32000	8,81	143,82	0,00	0,00	0,00	0,03
		3,4*4,8		16,32000						

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.B	Stavební řešení část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
32	71312111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	16,32000	20,75	338,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,4*4,8		16,32000						
33	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky pásu 15x100x1000 mm	m	30,30000	28,25	855,98	0,00	0,01	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)		30,30000						
34	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	16,32000	21,88	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,4*4,8		16,32000						
35	28375768.AR	Deska izolační polystyren samozhášivý EPS 150	m3	1,07712	1 515,63	1 632,51	0,03	0,03	0,00	0,00
		3,4*4,8*0,06*1,1		1,07712						
36	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	53,24710	1,25	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					9 421,95		0,39		1,86
37	711491171RZ1	Podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	45,36000	36,31	1 647,14	0,00	0,01	0,00	0,00
		45,36		45,36000						
38	712300831R00	Odstanění podložky 1vrstvé	m2	45,36000	10,75	487,62	0,00	0,00	0,01	0,27
		45,36		45,36000						
39	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	45,36000	20,88	946,89	0,00	0,00	0,04	1,59
		45,36		45,36000						
40	763614121R0V	M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, provizorní pro ochranu pův.podlah	m2	45,36000	51,63	2 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,36		45,36000						
41	60725010R	Deska dřevotřísková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	52,16400	65,31	3 406,96	0,01	0,38	0,00	0,00
		45,36*1,15		52,16400						
42	998762201R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	141,28510	4,19	591,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					11 904,33		0,08		0,00
43	76666112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf.do 0,8 m	kus	4,00000	335,63	1 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.B	Stavební řešení část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
44	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	347,50	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	766670021R00	Montáž kliky a štítku, 1sada kování	kus	5,00000	193,75	968,75	0,00	0,00	0,00	0,00
46	766669	Montáž mřížky včetně vyřezání otvoru do dvevního křídla	kus	1,00000	937,50	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
47	54914637RV	Dveřní kování klíč TI	kus	5,00000	290,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	55364050RV	Mřížka větrací 500/100mm dveřní	pár	1,00000	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	611601201R	Dveře vlnití CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů	kus	4,00000	1 271,88	5 087,50	0,02	0,06	0,00	0,00
50	611601204R	Dveře vlnití CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 90x197 cm, 16 dekorů	kus	1,00000	1 271,88	1 271,88	0,02	0,02	0,00	0,00
51	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	188,49000	0,66	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	M1	Madlo sklopné k WC nerez D+M	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	M2	Madlo na dveře vodorovné nerez D+M	kus	1,00000	1 562,50	1 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Z	Zrcadlo sklopné D+M	kus	1,00000	2 812,50	2 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						14 283,66	0,42	0,00	0,00	0,00
55	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	16,32000	66,88	1 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3,4*4,8						16,32000				
56	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	16,32000	13,13	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3,4*4,8						16,32000				
57	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	16,32000	312,19	5 094,90	0,01	0,08	0,00	0,00
3,4*4,8						16,32000				
58	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	30,30000	28,25	855,98	0,00	0,00	0,00	0,00
(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)						30,30000				
59	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	16,32000	12,38	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3,4*4,8						16,32000				
60	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát	l	1,63200	61,38	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.B	Stavební řešení část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		3,4*4,8*0,1		1,63200						
61	58581721.AR	Samonivelační podlah hmoty na bázi cem	kg	122,40000	7,25	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,32*5*1,5		122,40000						
62	59770102R	Dlaždice 33,3x33,3 cm	m2	18,76800	265,94	4 991,12	0,02	0,34	0,00	0,00
		3,4*4,8*1,15		18,76800						
63	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždice, výšky do 6 m	%	214,99380	3,94	846,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 781		Obklady keramické				46 501,70		0,96		0,00
64	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	60,60000	13,13	795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)*2		60,60000						
65	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	34,20000	51,00	1 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2)		34,20000						
66	781111121R00	Montáž listů rohových, vanových a dilatačních	m	34,20000	34,06	1 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2)		34,20000						
67	781230121R00	Obkládání stěn vnitř keram. do tmele do 300x300 mm	m2	60,60000	298,44	18 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)*2		60,60000						
68	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	60,60000	17,88	1 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)*2		60,60000						
69	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	60,60000	34,06	2 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)*2		60,60000						
70	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát	l	6,06000	61,38	371,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)*2*0,1		6,06000						
71	59760126.AR	Lišta obl./oblak plast U 7/O 7	m	39,33000	130,63	5 137,48	0,00	0,01	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2)*1,15		39,33000						
72	597813700R	Obkladačka 25x33 bílá mat	m2	69,69000	208,13	14 504,23	0,01	0,95	0,00	0,00
		(3,4*4+4,8*2+2,8*2+2,7*2-0,6*5-0,9)*2*1,15		69,69000						
73	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	719,21410	2,16	1 550,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.B	Stavební řešení část B

|--|

Položkový rozpočet

S:	FK04/2018_1	Stavební úpravy hygienického zázemí tělocvičny ZŠ Školní, Strážnice
O:	SO01	Tělocvična
R:	D.1.1.B	Stavební řešení část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
87	005121020R	Provoz zařízení staveníště	Soubor	1,00000	1 561,08	1 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00
88	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 902,71	3 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON						23 072,11		0,00		0,00
89	005121 R	Zařízení staveníště	Soubor	1,00000	4 683,25	4 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00
90	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 951,36	1 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00
91	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveníšti	Soubor	1,00000	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveníšti	Soubor	1,00000	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	2 187,50	2 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						223 671,29				


Poznámky uchazeče k zadání

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	soc. pro tělesně postižené	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	soc. pro tělesně postižené		Měrná jednotka	
Stávba	Název stavby		Počet jednotek	0
473	tělocvična		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	473
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 347	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	82 100	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	83 447	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	83 447	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	83 447	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		Jiří Janeček Sudoměřice 7, PSČ: 696 66 IČ: 68673167 DIČ: CZ6603111427 	
Základ pro DPH	21,0 %		83 447 Kč
DPH	21,0 %		17 524 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			100 971 Kč

Poznámka :

Stavba :	473 tělocvična	Rozpočet : 2
Objekt :	2 soc. pro tělesně postižené	soc. pro tělesně postižené

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	2 886	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	15 311	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	60 766	0	0	0
731 Kotelny	0	499	0	0	0
734 Armatury	0	1 091	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	659	0	0	0
783 Nátěry	0	887	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 347	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 347	82 100	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	83 447	0
Oborová přírážka	0	0,0	83 447	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	83 447	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	83 447	0
Zařízení staveniště	0	0,0	83 447	0
Provoz investora	0	0,0	83 447	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	83 447	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	83 447	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	473 tělocvična	Rozpočet: 2
Objekt :	2 soc. pro tělesně postižené	soc. pro tělesně postižené

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63	kus	2,00	195,00	390,00
2	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	2,00	256,00	512,00
3	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,00	160,00	640,00
4	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	385,00	770,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	52,00	208,00
6	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	85,00	255,00
7	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,00	10,00	60,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	29,91	1,70	50,84
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 885,84
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
9	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	10,00	42,00	420,00
10	722130991U00	Vsaz odboč záv potr DN 20	kus	1,00	450,00	450,00
11	722130992U00	Vsaz odboč záv potr DN 25	kus	1,00	525,00	525,00
12	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	5,00	189,00	945,00
13	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	20,00	198,00	3 960,00
14	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	14,00	245,00	3 430,00
15	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	39,00	15,00	585,00
16	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,00	135,00	1 350,00
17	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	145,00	870,00
18	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	285,00	285,00
19	722232043U00	Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C	kus	1,00	185,00	185,00
20	722232044U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus	1,00	260,00	260,00
21	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	39,00	6,50	253,50
22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	39,00	19,50	760,50
23	283771006	Izolace potrubí Mirelon PRO 15x10 mm šedočerná	m	5,00	9,00	45,00
24	283771030	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x10 mm šedočerná	m	11,00	12,00	132,00
25	283771032	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná	m	9,00	30,00	270,00
26	28377108	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x10 mm šedočerná	m	4,00	13,00	52,00
27	283771093	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná	m	10,00	35,00	350,00
28	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	159,09	1,15	182,95
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				15 310,95
Díl: 725		Zařizovací předměty				
29	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	1,00	3 250,00	3 250,00
30	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00	5 350,00	5 350,00
31	725016105R00	Pisoár ovládání automatické, bílý	soubor	2,00	9 567,00	19 134,00
32	725017151R00	Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé	soubor	1,00	2 450,00	2 450,00
33	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	1 450,00	1 450,00
34	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 250,00	4 250,00
35	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00	110,00	220,00
36	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	3,00	500,00	1 500,00
37	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	1,00	95,00	95,00
38	725210821R00	Demontáž umyvadel s výtok. armaturami	soubor	2,00	195,00	390,00
39	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	135,00	135,00
40	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	4,00	155,00	620,00
41	725823111RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,00	2 750,00	5 500,00
42	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
43	725860213R00	Sifon umyvadlový , DN 30, 40	kus	2,00	250,00	500,00
44	55440301	Madlo nerez rovné 500 mm s krytkami	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
45	55440402	Madlo nerez dvojité pevné 813 mm	kus	1,00	2 075,00	2 075,00

Položkový rozpočet

Stavba :	473 tělocvična	Rozpočet: 2
Objekt :	2 soc. pro tělesně postižené	soc. pro tělesně postižené

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	55440411	Madlo nerez dvojité sklopné 813 mm	kus	1,00	2 650,00	2 650,00
47	předb. cena	modul Kombifix WC s nádržkou ovládání zepředu, tlačítko	ks	2,00	3 850,00	7 700,00
48	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	679,32	0,29	197,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				60 766,00
Díl:	731	Kotelny				
49	731191942R00	Napuštění těles po opravě do 10 m2	soubor	2,00	245,00	490,00
50	998731294R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 1 km	%	5,30	1,75	9,28
	Celkem za	731 Kotelny				499,28
Díl:	734	Armatury				
51	734221413R00	Ventily regulační závitové V 4232 přímé, G 1/2	kus	2,00	298,00	596,00
52	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	2,00	245,00	490,00
53	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	13,74	0,37	5,08
	Celkem za	734 Armatury				1 091,08
Díl:	735	Otopná tělesa				
54	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	2,00	85,00	170,00
55	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	6,12	21,00	128,52
56	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	6,12	41,00	250,92
57	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,12	15,00	91,80
58	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	6,49	2,80	18,18
	Celkem za	735 Otopná tělesa				659,42
Díl:	783	Nátěry				
59	783312320R00	Nátěr olejový ocel. radiátor. článků 2+ 2x email	m2	6,12	145,00	887,40
	Celkem za	783 Nátěry				887,40
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,26	250,00	815,44
61	979081419R00	Pripl zkd 1000m	t	6,52	20,00	130,47
62	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,33	650,00	212,01
63	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,33	580,00	189,18
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 347,11