

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 82

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Doplnění dodávky a montáže obkladů a podlahy/terasy
z dřevoplastových prken

DATUM: 03.09.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Ve smluvní výkazu výměr jsou chybně vypočteny plochy dřevoplastových teras a obkladů, skladby ST3 a OP4. Jedná se o terasová prkna lávky na střešní vyhlídku a o šikmou stěnu vyhlídky. Nově bude provedeno zakrytí vchodu do jeskyně pomocí zámečnické konstrukce a dřevoplastových prken.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL82.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží/ zvýší o 418 449,68 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží do: Délka prováděných činností: 25 dní
28.9.2019

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) podpis/datum 03.09.2019	CL-EVANS s.r.o. Bulharská 1557 (vedoucí projektu stavby) IČO: 26768607 DIČ: CZ26768607 provozovna C. vložka 19685 podpis/datum 03.09.2019
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) podpis/datum 03.09.2019	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) podpis/datum 03.09.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: MŠ Třebotov

Místo: Datum: 03.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 996,15	164 555,34
29112017-ZL82	ZL82 - Chybějící WPC prkna	135 996,15	164 555,34
ZL82 A	Chybějící WCP prkna - zakrytí jeskyně, vč. zámečnické konstrukce	135 996,15	164 555,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL82 - ZL82 - Chybějící WPC prkna
Soupis: ZL82 A - Chybějící WPC prkna - zakrytí jeskyně, vč. zámečnické konstrukce

Místo: Datum: 03.09.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							135 996,15
D	PSV		Práce a dodávky PSV				135 996,15
D		766	Konstrukce truhlářské				132 264,81
1	K	7664002R	Dřevoplastová terasová prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střeška ST3	m2	19,760	4 726,03	93 386,35
	P	Poznámka k položce: dřevoplastová terasová prkna - 23 mm nosný hliníkový rošt z jáckl. profilů - distanční systémově rektifikovatelné podložky - 30 mm					
	vv	chybějící terasová prkna					
	vv	60,8					19,760
	vv	Součet					19,760
2	K	7664003R	Dřevoplastová fasádní prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střeška OP4	m2	13,260	2 835,62	37 600,32
	P	Poznámka k položce: dřevoplastová terasová prkna - 23 mm nosný hliníkový rošt z jáckl. profilů - distanční systémově rektifikovatelné podložky - 30 mm					
	vv	chybějící fasádní prkna					
	vv	40,8					13,260
	vv	Součet					13,260
3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,325	3 932,73	1 278,14
D	767		Konstrukce zámečnické				3 731,34
4	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	30,030	90,90	2 729,73
	vv	zámečnické konstrukce pro zakrytí vstupu do jeskyně					
	vv	(4,6*3+3*0,9)*5,6					30,030
	vv	Součet					30,030
5	M	14550258	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm	t	0,033	29 100,00	964,67
	vv	0,0924*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					0,033
6	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,325	113,67	36,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: ZŠ Třebotov

Místo: Datum: 03.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		282 453,53	341 768,77
29112017-ZL82	ZL82 - Chybějící WPC prkna	282 453,53	341 768,77
ZL82 A	Chybějící WCP prkna - zakrytí jeskyně, vč. zámečnické konstrukce	282 453,53	341 768,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL82 - ZL82 - Chybějící WPC prkna
Soupis: ZL82 A - Chybějící WPC prkna - zakrytí jeskyně, vč. zámečnické konstrukce

Místo: Datum: 03.09.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							282 453,53
D PSV Práce a dodávky PSV							282 453,53
D 766 Konstrukce truhlářské							274 703,83
1	K	7664002R	Dřevoplastová terasová prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha ST3	m2	41,040	4 726,03	193 956,27
P			Poznámka k položce: dřevoplastová terasová prkna - 23 mm nosný hliníkový rošt z jáckl. profilů - distanční systémové rektifikovatelné podložky - 30 mm				
VV			chybějící terasová prkna				
VV			60,8				
VV			Součet				
					41,040		
					41,040		
2	K	7664003R	Dřevoplastová fasádní prkna vč roštu - D+M vč všech systémových detailů - střecha OP4	m2	27,540	2 835,62	78 092,97
P			Poznámka k položce: dřevoplastová terasová prkna - 23 mm nosný hliníkový rošt z jáckl. profilů - distanční systémové rektifikovatelné podložky - 30 mm				
VV			chybějící fasádní prkna				
VV			40,8				
VV			Součet				
					27,540		
					27,540		
3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,675	3 932,73	2 654,59
D 767 Konstrukce zámečnické							7 749,70
4	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	62,370	90,90	5 669,43
VV			zámečnické konstrukce pro zakrytí vstupu do jeskyně				
VV			(4,6*3+3*0,9)*5,6				
VV			Součet				
					62,370		
					62,370		
5	M	14550258	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm	t	0,069	29 100,00	2 003,54
VV			0,0924*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				
					0,069		
6	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,675	113,67	76,73