



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel: Město Pelhřimov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 00248801
DIČ: CZ00248801
zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Med, starosta města
Zdeněk Jaroš, místostarosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Petera, tel: +420 770 110 918
Miroslav Vaněk, tel: +420 778 487 030
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 622101359/0800
- a
- 2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**
spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Petr Kříž, DiS., na základě pověření a Ing. Ondřej Maška, na základě pověření
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Petr Kříž, DiS., na základě pověření a
Ing. Ondřej Maška, na základě pověření
osoba oprávněná ve věcech technických: Petr Kříž, DiS.
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700

dále jen „smluvní strany“

Vymezení pojmů

- A. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- C. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- E. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená ve veřejné zakázce s názvem „**Komunikace PZ Lhotka – silnice III/11249**“ zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem díla je novostavba komunikace v průmyslové zóně, zahrnující následující stavební objekty:

SO01 Pozemní komunikace
 SO02.1 Vodovod
 SO02.2 Armaturní předávací šachta
 SO-02.22 - Venkovní vedení NN
 D.3 - Přípojka NN předávací šachty

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „**Komunikace PZ Lhotka – silnice III/11249**“ a v nabídce zhotovitele.

2.3 Předmět díla zahrnuje:

- a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy;
- c) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy;
- d) Úklid dotčeného okolí stavby.

Podmínky stanovené investorovi účastníky stavebního řízení a vyplývající ze stavebního povolení pro realizaci akce a závazná stanoviska a vyjádření DOSS jsou závazné a zhotovitel je povinen tyto zajistit a dodržet.

Předmětem díla jsou veškeré práce, dodávky služby a výkony, které je zhotovitel povinen provést k zahájení prací, realizaci a dokončení díla včetně jeho předání objednateli, součinnosti a vyhotovení potřebných dokladů nutných pro řádnou kolaudaci a uvedení do provozu, zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízdek, zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, předložení všech předepsaných revizních zpráv, zkušebních protokolů, atestů a dokladů, dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla, zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány, veškeré nutné práce sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZP na stavbě, veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz komunálního odpadu.

Další povinnosti zhotovitele v průběhu realizace díla:

- zhotovitel je povinen zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat je o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem.
- zhotovitel je povinen oznámit a projednat s vlastníky nemovitostí nezbytné odstávky médií (voda, elektřina, plyn s dostatečným časovým předstihem).

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

Termín zahájení: do 10-ti kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy o dílo – předpoklad říjen 2025

Termín dokončení díla včetně předání dokumentů potřebných pro kolaudaci/předčasné užívání díla: **nejpozději do 31. 8. 2026**

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram průběhu prací (dále jen „harmonogram výstavby“). Účelem harmonogramu výstavby je stanovení závazných termínů a lhůt provádění stavby a určení posloupnosti stavebních prací s ohledem na technologické postupy provádění díla (stavby).

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný harmonogram výstavby s vymezením časově i věcně významných termínů postupu provádění a realizace díla stavby v souladu s výše uvedeným termínem dokončení díla, který podléhá odsouhlasení objednatelem.

Zhotovitel poskytne součinnost při realizaci přeložky STL plynovodu, která bude zajištěna smluvním dodavatelem společnosti Gas Distribution s.r.o.

3.2 Objednatel si v souladu s **§ 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ve vztahu k termínu realizace díla**. Doba plnění je možné prodloužit z důvodu:

3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce), nebo

3.2.2 nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací, změn stavebních prací.

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.4 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje nedodělky a vady včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

IV. Místo provádění díla

4.1 Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Pelhřimov, parcelní čísla: 2405/1, 2405/298 a katastrální území Vokov u Rynárce, parcelní čísla: 1635/2, 1654/2, 1654/3, 1661/2, 1667/2, 1708/2, 1712/1, 1712/2, 1712/3, 1717/2, 1717/1, 1111/1.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

4.3 Vzhledem k prostorovému omezení území staveniště zhotovitel před zahájením stavby vypracuje návrh zařízení staveniště, který bude odsouhlasený objednatelem.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1 **Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:**

19 900 000,- Kč bez DPH
4 179 000,- Kč DPH
24 079 000,- Kč vč. DPH

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy, vyjma případů uvedených v této smlouvě. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak je zpracoval objednatel v rámci zadávacího řízení. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.

Změna ceny je možná v případě změny stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude cena změněna dle sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.)

5.3 Dohodnutá cena díla obsahuje náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, náklady spojené s předpokládaným vývojem cen vstupních nákladů a s předpokládaným zvýšením cen prací v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě a jeho předání a převzetí. V ceně díla, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

1. výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak jednu třídu oproti zařídění v zadávací dokumentaci,
2. náklady na návrh zařízení staveniště včetně samotné realizace zařízení staveniště a potřebných energií,
3. náklady na vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby,
4. atesty materiálů, potřebné zkoušky, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,

5. výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby a řádnou kolaudací stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění, a to ve 3 (třech) písemných vyhotoveních a v 1 (jednom) elektronickém vyhotovení a zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správce sítí,
6. veškeré potřebné průzkumné práce (zejména geologický průzkum) ve fázi před realizací a při realizaci stavby sloužící k zajištění řádného provedení a dokončení díla,
7. veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz komunálního odpadu,
8. zajištění stavby a staveniště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
9. projednání záborů veřejných prostranství,
10. zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek,
11. zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
12. vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
13. náklady na pojištění díla,
14. náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavby) až do jeho předání a převzetí,
15. náklady na ochranu a zabezpečení před poškozením uměleckých historických soch umístěných v prostoru staveniště po celou dobu plnění díla (boží muka, sochy, náhrobky aj.),
16. náklady na zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
17. pasportizace příjezdových komunikací,
18. průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli kompletní průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení na USB disku při předání díla,
19. poplatky za zvláštní užívání silnic a zařízení staveniště, platby za věcná břemena,
20. obnova dopravního značení,
21. náklady na zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí v průběhu výstavby,
22. změření únosnosti pláň pod zpevněnými plochami,
23. veškeré nutné práce a dodávky sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZP na stavbě,
24. veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz komunálního odpadu,
25. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dokumentace sloužící pro správu předmětu díla) vč. výškopisného a polohopisného zaměření stavby, která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, která bude předána Objednateli stavby před předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.
26. zajištění všech předepsaných revizních zpráv, zkušebních protokolů, atestů a dokladů,
27. vypracování návodu na provoz a údržbu díla,
28. provedení individuálního vyzkoušení všech prvků, zařízení a dodávek tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních,
29. zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a podání žádosti o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelům,
30. zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
31. zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu na určené sběrné místo v okolí staveniště, zabezpečení přístupu

záchranným složkám integrovaného záchranného systému na stavenišťe a k nemovitostem stavbou dotčených.

32. geodetickou část dokumentace dojde-li po dokončení stavby ke změně údajů v digitální technické mapě. Zhotovitel stavby zajistí její zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě. U staveb, které podléhají kolaudaci je možné místo identifikátoru změny doložit Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM (generovaný IS DMVS).

5.4 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy.

5.5 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Faktury budou objednatelem propláceny do 90 % celkové ceny díla ze základu pro daň plus DPH, zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku na zajištění odpovědnosti zhotovitele za řádné provedení díla. Tuto informaci o výši pozastávky je zhotovitel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 5.11 této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne zhotoviteli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, anebo vady vytknuté při předání budou zhotovitelem řádně odstraněny, pozastávku objednatel uhradí zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků anebo po odstranění všech vad a nedodělků vytknutých při předání.

5.6 Pozastávka, dohodnutá podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazena bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

5.7 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Zhotovitel předloží nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí každého/příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokoly a položkové soupisy provedených prací obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací – rozdělené po úsecích či stavebních objektech Faktury za provedené práce budou

zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

5.8 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.9 Dnem doručení faktury objednateli se považuje předání 2 písemných výtisků faktur zhotovitelem na podatelně Městského úřad Pelhřimov (adresa: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov) nebo elektronickou formu faktur zhotovitel předá objednateli datovou zprávou do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ugqb3nb), nebo na e-mail podatelna@mupe.cz, jiná elektronická nebo písemná forma předání faktur nebude objednatelem akceptována.

5.10 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.

5.11 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) zástupcem objednatele schválený soupis skutečně provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- i) v textu faktury bude uveden název projektu: Průmyslová zóna Lhotka – Pelhřimov – dopravní napojení, identifikační číslo EDS: 122D201000010
a současně název VZ: Komunikace PZ Lhotka – silnice III/11249

5.12 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.13 Společně s fakturou doloží objednatel příslušnou fotodokumentaci dle čl. 8.9. smlouvy.

5.14 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.15 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

5.16 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

5.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

5.18 DPH u části díla je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatel

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně přezkontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci objednatel. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatel na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsaný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatel.

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatel na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku

objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII. body 8.21.1, 8.21.2 a 8.21.3 této smlouvy.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhopat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 a 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatel se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

- a) Zhotovitel je povinen zpracovat kontrolní a zkušební plán stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 10 kalendářních dnů od předání staveniště.
- b) Zhotovitel je povinen předat objednateli technologické postupy k prováděným pracím, doložit technické listy k použitým materiálům a zařízením a to alespoň 7 dní před zahájením daných prací nebo dodávek.
- c) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- d) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
- e) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých

prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

- f) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- g) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- h) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
- i) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- j) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.).
- k) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- l) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- m) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení stavby. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.7 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

7.8 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

7.9 Dílo je financováno z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu.

7.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2038, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2038 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.11 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že v průběhu její realizace na zhotovitele či ovládající osoby zhotovitele dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté co ji zjistí informovat objednatele a do čtrnácti dní

od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VIII. Provádění díla

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby). Stavbyvedoucí musí být zaměstnancem zhotovitele. Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekeleťová vozidla. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

8.3 Poddodavatelé:

8.3.1 V příloze č. 5 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla

v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

8.9 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek V Cena díla a platební podmínky, odst. 5.3 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla.

8.10 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.11 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.

8.12 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy, zejména pak musí zhotovitel jednat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškeré práce bude zhotovitel provádět rovněž v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

8.13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Bezpečnostní koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka zhotovitele.

8.14. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení,

jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

8.15. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.16. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

8.17. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.18. Z důvodu provádění stavebních prací v blízkosti obytné zástavby bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. Stavební práce budou prováděny od 7:00 do 21:00.

8.19. Přerušení prací

8.19.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8.19.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.19.1 a 8.19.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 OZ**.

8.20. Kontroly

8.20.1 Před zahájením a v průběhu prací budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti zástupce objednatel, projektanta a zhotovitele. Na prohlídkách budou konzultovány a odsouhlaseny veškeré detaily. Kontrolní dny svolává objednatel prostřednictvím TDS. Kontrolní dny budou probíhat v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8.20.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.

- 8.20.3 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
- 8.20.4 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.20.5 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 8.20.6 Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným.

8.21. Změny díla

- 8.21.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**
 - b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
 - c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
- 8.21.2 Veškeré změny díla (vícepráce i méněpráce) budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou v rozsahu daných Příloha č. 3 – Změnový list – vzor.
- 8.21.3 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatel na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného

obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

- 8.21.4 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jako přílohu ke změnovému listu soupis stavebních prací, dodávek či služeb s jednotkovými cenami maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě.

- 8.21.5 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 8.21.6 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.22. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě stanovené pro zahájení plnění v bodu 3.1. této Smlouvy, na základě výzvy objednatele k převzetí.

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

9.8 Součástí pořádku a čistoty na staveništi je i průběžný úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

9.9 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.10 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.11 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

9.12 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.13 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.14 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději ke dni předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Součástí vyklizení staveniště je i celkový úklid před předáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9.15 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X. Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1 Stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 166 stavebního zákona**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.
- 10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o rozhodnutí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné v místě stavby, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky.
- 10.1.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat zápisem do stavebního deníku objednatele a příslušné provozovatele sítí ke kontrole a prověření části díla, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky.
- 10.1.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla.

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD)

- 10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.
- 10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. Zkoušky

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1 Objednatel požaduje dokončení a předání k předčasnému užívání I. etapu předmětu díla. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým předčasným užíváním díla – I. etapy, jinak to jde k tíži objednatele.

Zhotovitel pro tento případ provede bezpečnostní a jiná opatření, včetně hygienických. Záruční doba pro takto předčasně užívanou I. etapu počíná běžet okamžikem předání I. etapy, avšak neskončí dříve, než záruční doba na II. etapu díla (tzn. záruční doba pro I. etapu trvá až do konce záruční doby pro II. etapu). Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem předání I. etapy k předčasnému užívání.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1 Provedení díla

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržенý, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání

části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

- 13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Dokumentace bude vydána v počtu dvou (2) vyhotovení Objednateli a vždy další (1) jedno vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve **jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě. Dokumentace rovněž slouží pro správu předmětu díla a bude zpracována v podrobnostech umožňující správu předmětu díla vč. popisu konkrétně dodaných a osazených zařízení, materiálů a dodávek.
- 13.1.5 Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády technických a technologických zařízení.
- 13.1.6 Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno,
- 13.1.7 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2. **Převzetí díla nebo jeho části**

Objednatel dílo převezme, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

13.3. **Příprava k předání díla nebo jeho části**

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 10 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.
- 13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4. **Zápis (protokol) o převzetí díla**

- 13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a objednatel dílo převezme, sepíše smluvní strany v zápisu o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména:

- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
- stručný popis díla, zhodnocení jakosti díla, které je předmětem předání a převzetí,
- určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta,
- seznam předaných dokladů (dokumentaci skutečného provedení díla)
- geodetické zaměření staveb v tištěné podobě a digitální formě na flash USB
- geometrický plán v 6 vyhotoveních, 1x v el. podobě - zhotovitel odpovídá za dodržení prostorové polohy staveb a za případné škody vzniklé objednateli stavbou zvýšeným záborem pozemků jiných vlastníků,
- soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá.

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.5. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla a zajistit doklady nutné pro řádnou kolaudaci díla. Objednatel jej vyrozumí písemnou formou nebo mailem o termínu konání řízení min. 5 dnů předem.

13.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu z kontrolní prohlídky.

13.7. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

13.8. Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu pro kompletní dokončení díla stanoveném v čl. III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

14.3.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení.

14.3.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

14.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000, -Kč.

14.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla, s výjimkou předání I. etapy k předčasnému užívání, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na jejichž základě objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví

poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatel) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady – záruka

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatel a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615–2619 OZ** a **§ 2629–2630 OZ**.

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

- 16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká objednateli právo na:
 - a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci
 - c) na přiměřenou slevu z ceny
 - d) odstoupit od smlouvy.
- 16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
- 16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení **§ 2629 a § 2630 OZ** o vadách stavby.

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamáce zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamáce, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. **§2628 OZ**.

17.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (**§ 2001a násl. OZ**).

- 17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
 - b) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
 - c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
 - d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
 - e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na jejímž základě převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - h) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
 - i) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
- 17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ anebo pokud nezíská dotaci na financování, či spolufinancování této veřejné zakázky.
- 17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní

povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4 Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ**, např. v důsledku vyšší moci.

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII. Vyšší moc

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny vč. DPH. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku)

je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění ve výši nabídkové ceny. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány ve výběrovém řízení.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XX. Odkazy na obchodní firmy

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

21.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu.

21.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.

21.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3: Změnový list vzor

**V Pelhřimově dne viz el. podpis
Objednatel:**

Med Ladislav
07.10.2025 9:57:57



Ladislav Med, starosta města

**V Pelhřimově dne viz el. podpis
Zhotovitel:**



Petr Kříž
2025.10.04
08:49:37 +02'00'

Petr Kříž, DiS., na základě pověření

Ing. Ondřej Maška 2025.10.03
13:23:19 +02'00'

Ing. Ondřej Maška, na základě pověření

Zdeněk Jaroš, místostarosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1593/A
Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249

KSO:
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Pelhřimov

IČ:
DIČ:

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio A s.r.o.

IČ: 06530591
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH			19 900 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 900 000,00	Výše daně 4 179 000,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			24 079 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1593/A			
Stavba:	Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249			
Místo:	Pelhřimov	Datum:		
Zadavatel:	Město Pelhřimov	Projektant:		
Účastník:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Studio A s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 900 000,00	24 079 000,00	
D.1	POZEMNÍ KOMUNIKACE	16 420 068,01	19 868 282,29	STA
SO 01	Pozemní komunikace	16 420 068,01	19 868 282,29	Soupis
D.2	VODOVOD	2 658 626,65	3 216 938,25	STA
SO-02.1	VODOVOD	896 762,11	1 085 082,15	Soupis
SO-02.1	VODOVOD	896 762,11	1 085 082,15	Soupis
SO 02.2	ARMATURNÍ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA	1 761 864,54	2 131 856,09	Soupis
SO-02.21	Armaturní předáva...	1 568 305,48	1 897 649,63	Soupis
SO-02.22	Venkovní vedení NN	193 559,06	234 206,46	Soupis
D.3	Přípojka NN předávací šachty	821 305,34	993 779,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249
Objekt:
D.1 - POZEMNÍ KOMUNIKACE
Soupis:
SO 01 - Pozemní komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Pelhřimov

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Studio A s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ: 06530591
DIČ:

Cena bez DPH		16 420 068,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 420 068,01 0,00	21,00% 12,00%	3 448 214,28 0,00
Cena s DPH		v CZK	19 868 282,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249
Objekt: D.1 - POZEMNÍ KOMUNIKACE
Soupis: **SO 01 - Pozemní komunikace**

Místo:		Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Město Pelhřimov	Projektant:	
Účastník:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Studio A s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	16 420 068,01
HSV - Práce a dodávky HSV	15 677 833,71
1 - Zemní práce	4 098 317,67
2 - Zakládání	1 078 919,62
4 - Vodorovné konstrukce	1 104 460,65
5 - Komunikace pozemní	6 730 680,29
8 - Trubní vedení	195 911,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 714 656,65
997 - Přesun sutě	23 684,05
998 - Přesun hmot	731 203,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	742 234,30
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	465 421,89
VRN3 - Zařízení staveniště	26 977,34
VRN4 - Inženýrská činnost	192 394,09
VRN5 - Finanční náklady	10 375,90
VRN9 - Ostatní náklady	47 065,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249
Objekt: D.1 - POZEMNÍ KOMUNIKACE
Soupis: SO 01 - Pozemní komunikace

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Studio A s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	115,140	275,31	31 699,19	CS ÚRS 2025 01
2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	540,180	214,78	116 019,86	CS ÚRS 2025 01
3	K	113154512	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	27,660	259,40	7 175,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	115,140	345,89	39 825,77	CS ÚRS 2025 01
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,400	1 004,39	2 410,54	CS ÚRS 2025 01
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	442,900	34,76	15 395,20	CS ÚRS 2025 01
7	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	7 255,060	16,41	119 055,53	CS ÚRS 2025 01
8	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	489,578	62,26	30 481,13	CS ÚRS 2025 01
9	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	2 490,749	98,57	245 513,13	CS ÚRS 2025 01
10	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	631,340	98,57	62 231,18	CS ÚRS 2025 01
11	K	122552206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 5000 m3 strojně	m3	141,762	98,57	13 973,48	CS ÚRS 2025 01
12	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	255,560	197,14	50 381,10	CS ÚRS 2025 01
13	K	132551101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	15,675	394,28	6 180,34	CS ÚRS 2025 01
14	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	26,694	1 079,09	28 805,23	CS ÚRS 2025 01
15	K	132554201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3	m3	9,450	2 324,20	21 963,69	CS ÚRS 2025 01
16	K	133354101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	2,880	1 079,09	3 107,78	CS ÚRS 2025 01
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	13,800	250,00	3 450,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	13,800	100,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 392,918	2,50	5 982,30	CS ÚRS 2025 01
20	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 771,915	114,13	202 228,66	CS ÚRS 2025 01
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35 893,770	1,00	35 893,77	CS ÚRS 2025 01
22	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	916,474	2,50	2 291,19	CS ÚRS 2025 01
23	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 747,110	1,00	13 747,11	CS ÚRS 2025 01
24	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	122,760	66,90	8 212,64	CS ÚRS 2025 01
25	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	3 568,380	66,90	238 724,62	CS ÚRS 2025 01
26	M	583442290	šterkodit' frakce 0/125	t	6 769,596	75,00	507 719,70	CS ÚRS 2025 01
27	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5 956,906	1,00	5 956,91	CS ÚRS 2025 01
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,395	4 274,89	14 513,25	CS ÚRS 2025 01
29	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,828	1 832,07	36 326,28	CS ÚRS 2025 01
30	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,256	336,84	423,07	CS ÚRS 2025 01
31	M	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	38,400	624,63	23 985,79	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	102,060	124,51	12 707,49	CS ÚRS 2025 01
33	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	237,270	167,20	39 671,54	CS ÚRS 2025 01
34	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 675,060	292,60	1 075 322,56	CS ÚRS 2025 01
35	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	339,330	37,35	12 673,98	CS ÚRS 2025 01
36	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	3 675,060	37,35	137 263,49	CS ÚRS 2025 01
37	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	120,432	332,03	39 987,04	CS ÚRS 2025 01
38	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	339,330	21,79	7 394,00	CS ÚRS 2025 01
39	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	3 675,060	100,00	367 506,00	CS ÚRS 2025 01
40	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10 892,750	39,24	427 431,51	CS ÚRS 2025 01
41	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	401,439	207,52	83 306,62	CS ÚRS 2025 01
42	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	156,750	2 818,51	441 801,44	CS ÚRS 2025 01
43	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	57,243	3 839,27	219 771,33	CS ÚRS 2025 01
44	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	1 254,000	52,29	65 571,66	CS ÚRS 2025 01
45	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	1 485,363	23,86	35 440,76	CS ÚRS 2025 01
46	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	412,100	226,19	93 212,90	CS ÚRS 2025 01
47	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	3 417,680	26,15	89 372,33	CS ÚRS 2025 01
48	M	69311055	tkanina jutová přírodní 305g/m2	m2	3 930,332	34,03	133 749,20	CS ÚRS 2025 01
49	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	95,420	1 130,35	107 858,00	CS ÚRS 2025 01
50	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	2,520	2 813,62	7 090,32	CS ÚRS 2025 01
51	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,135	2 818,58	380,51	CS ÚRS 2025 01
52	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	5,760	2 813,88	16 207,95	CS ÚRS 2025 01
53	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklady a mříže	kus	1,000	871,58	871,58	CS ÚRS 2025 01
54	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	363,15	363,15	CS ÚRS 2025 01
55	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	4,620	11 274,45	52 087,96	CS ÚRS 2025 01
56	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	13,548	23 100,38	312 963,95	CS ÚRS 2025 01
57	K	452323161	Podkladní bloky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,890	19 191,71	36 272,33	CS ÚRS 2025 01
58	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	6,720	1 307,36	8 785,46	CS ÚRS 2025 01
59	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	6,720	871,58	5 857,02	CS ÚRS 2025 01
60	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	6,300	5 257,97	33 125,21	CS ÚRS 2025 01
61	K	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	95,420	5 476,81	522 597,21	CS ÚRS 2025 01
62	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	3 720,300	320,51	1 192 393,35	CS ÚRS 2025 01
63	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	3 720,300	338,77	1 260 326,03	CS ÚRS 2025 01
64	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	44,560	596,10	26 562,22	CS ÚRS 2025 01
65	K	564911511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	44,560	544,73	24 273,17	CS ÚRS 2025 01
66	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	3 720,300	645,32	2 400 784,00	CS ÚRS 2025 01
67	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	792,580	94,55	74 938,44	CS ÚRS 2025 01
68	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	27,660	596,86	16 509,15	CS ÚRS 2025 01
69	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	3 720,300	41,50	154 392,45	CS ÚRS 2025 01
70	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	3 747,960	18,68	70 011,89	CS ÚRS 2025 01
71	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	44,560	18,68	832,38	CS ÚRS 2025 01
72	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 720,300	381,52	1 419 368,86	CS ÚRS 2025 01
73	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,560	763,40	34 017,10	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	35,000	1 607,75	56 271,25	CS ÚRS 2025 01
75	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	1,500	1 743,15	2 614,73	CS ÚRS 2025 01
76	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	1,545	1 704,47	2 633,41	CS ÚRS 2025 01
77	K	895111121	Drenážní šachtice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m	kus	5,000	31 870,61	159 353,05	CS ÚRS 2025 01
78	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	1,000	1 271,26	1 271,26	CS ÚRS 2025 01
79	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	1,000	1 888,41	1 888,41	CS ÚRS 2025 01
80	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	1,000	896,48	896,48	CS ÚRS 2025 01
81	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	1,000	933,83	933,83	CS ÚRS 2025 01
82	K	895941366	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	896,48	896,48	CS ÚRS 2025 01
83	M	59224465	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC	kus	1,000	2 178,94	2 178,94	CS ÚRS 2025 01
84	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	4 959,16	4 959,16	CS ÚRS 2025 01
85	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	896,48	896,48	CS ÚRS 2025 01
86	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,000	1 211,91	1 211,91	CS ÚRS 2025 01
87	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	4 357,88	4 357,88	CS ÚRS 2025 01
88	K	899401113w	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	4 959,16	4 959,16	
89	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zařízení	m2	19,600	250,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 01
90	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	19,600	100,00	1 960,00	CS ÚRS 2025 01
91	K	911381114	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m	m	4,000	13 488,67	53 954,68	CS ÚRS 2025 01
92	K	911381136	Silniční svodidlo betonové jednostranné koncové délky 4 m výšky 0,8 m	m	16,000	13 488,67	215 818,72	CS ÚRS 2025 01
93	K	911381142	Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m	m	2,000	13 488,67	26 977,34	CS ÚRS 2025 01
94	K	911381152	Silniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 4 m výšky 0,8 m	m	8,000	13 488,67	107 909,36	CS ÚRS 2025 01
95	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	30,000	207,52	6 225,60	CS ÚRS 2025 01
96	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	2,000	1 037,59	2 075,18	CS ÚRS 2025 01
97	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	28,000	830,07	23 241,96	CS ÚRS 2025 01
98	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	24,000	518,80	12 451,20	CS ÚRS 2025 01
99	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	3,000	1 566,76	4 700,28	CS ÚRS 2025 01
100	M	40445636	informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm	kus	2,000	2 253,64	4 507,28	CS ÚRS 2025 01
101	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	4,000	921,38	3 685,52	CS ÚRS 2025 01
102	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000	518,80	1 037,60	CS ÚRS 2025 01
103	M	40445648	dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm	kus	2,000	1 581,29	3 162,58	CS ÚRS 2025 01
104	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	1 552,23	3 104,46	CS ÚRS 2025 01
105	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	5,000	1 954,82	9 774,10	CS ÚRS 2025 01
106	M	40445603	výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm	kus	3,000	2 228,74	6 686,22	CS ÚRS 2025 01
107	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm	kus	1,000	1 566,76	1 566,76	CS ÚRS 2025 01
108	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	15,000	4 980,43	74 706,45	CS ÚRS 2025 01
109	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	15,000	1 162,10	17 431,50	CS ÚRS 2025 01
110	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	170,500	190,92	32 551,86	CS ÚRS 2025 01
111	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	397,530	190,92	75 896,43	CS ÚRS 2025 01
112	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	1 083,700	190,92	206 900,00	CS ÚRS 2025 01
113	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	24,100	190,92	4 601,17	CS ÚRS 2025 01
114	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	22,240	332,03	7 384,35	CS ÚRS 2025 01
115	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 675,830	20,75	34 773,47	CS ÚRS 2025 01
116	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	22,240	20,75	461,48	CS ÚRS 2025 01
117	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	114,300	1 130,33	129 196,72	CS ÚRS 2025 01
118	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	114,300	217,89	24 904,83	CS ÚRS 2025 01
119	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	60,200	103,76	6 246,35	CS ÚRS 2025 01
120	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	60,200	103,76	6 246,35	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	kus	1,000	138 839,92	138 839,92	CS ÚRS 2025 01
122	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	14,000	6 087,87	85 230,18	CS ÚRS 2025 01
123	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	14,140	6 083,04	86 014,19	CS ÚRS 2025 01
124	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	3,500	11 682,97	40 890,40	CS ÚRS 2025 01
125	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	24,000	2 654,13	63 699,12	CS ÚRS 2025 01
126	M	56241113	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 600mm	m	24,360	6 225,54	151 654,15	CS ÚRS 2025 01
127	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	28,000	96,68	2 707,04	CS ÚRS 2025 01
128	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	6 717,714	1,00	6 717,71	CS ÚRS 2025 01
129	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	60,200	43,58	2 623,52	CS ÚRS 2025 01
130	K	938902152	Čistění příkopů strojně příkopovou frézou š dna přes 400 mm	m	146,000	192,47	28 100,62	CS ÚRS 2025 01
131	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	120,857	50,00	6 042,85	CS ÚRS 2025 01
132	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 900,568	1,00	2 900,57	CS ÚRS 2025 01
133	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,492	1,00	0,49	CS ÚRS 2025 01
134	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11,808	1,00	11,81	CS ÚRS 2025 01
135	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,492	250,00	123,00	CS ÚRS 2025 01
136	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	29,027	500,00	14 513,50	CS ÚRS 2025 01
137	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	91,830	1,00	91,83	CS ÚRS 2025 01
138	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	7 312,036	100,00	731 203,60	CS ÚRS 2025 01
139	K	011103000	Geotechnický průzkum	kpl	1,000	31 127,70	31 127,70	CS ÚRS 2025 01
140	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	125 092,37	125 092,37	CS ÚRS 2025 01
141	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	176 390,30	176 390,30	CS ÚRS 2025 01
142	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	132 811,52	132 811,52	CS ÚRS 2025 01
143	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	26 977,34	26 977,34	CS ÚRS 2025 01
144	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení - Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	96 292,50	96 292,50	
145	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	96 101,59	96 101,59	
146	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	10 375,90	10 375,90	CS ÚRS 2025 01
147	K	091003000w	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi	kpl	1,000	47 065,08	47 065,08	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249
Objekt:
D.2 - VODOVOD
Soupis:
SO-02.1 - VODOVOD
Úroveň 3:
SO-02.1 - VODOVOD

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Pelhřimov

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Studio A s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ: 06530591
DIČ:

Cena bez DPH			896 762,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	896 762,11 0,00	21,00% 12,00%	188 320,04 0,00
Cena s DPH			1 085 082,15

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249

Objekt: D.2 - VODOVOD

Soupis: SO-02.1 - VODOVOD

Úroveň 3: SO-02.1 - VODOVOD

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Studio A s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		896 762,11
HSV - Práce a dodávky HSV		896 762,11
1 - Zemní práce		248 936,84
4 - Vodorovné konstrukce		60 439,04
8 - Trubní vedení		582 833,32
998 - Přesun hmot		4 552,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249

Objekt: D.2 - VODOVOD

Soupis: SO-02.1 - VODOVOD

Úroveň 3: SO-02.1 - VODOVOD

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant:
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Studio A s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 896 762,11

D HSV Práce a dodávky HSV 896 762,11

D 1 Zemní práce 248 936,84

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,000	381,07	381,07	CS ÚRS 2025 02
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm								
PP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401								
2	K	119001403	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 500 do 700 mm	m	1,000	809,99	809,99	CS ÚRS 2025 02
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 500 do 700 mm								
PP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001403								
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	308,23	616,46	CS ÚRS 2025 02
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
PP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421								
4	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	2,000	662,35	1 324,70	CS ÚRS 2025 02
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů								
PP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001423								
5	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	287,664	50,00	14 383,20	CS ÚRS 2025 02
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3								
PP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151104								
VV					(((1,07+1,35)/2*50)+((1,35+1,30)/2*80)+(1,30*50)+((1,30+1,40)/2*50)+((1,40+1,30)/2*71,80)+(1,30*70,60)+((1,30+1,70)/2*19,40))*0,8		413,448	
VV					(((1,70+1,30)/2*88,45) + ((1,30+1,70)/2*43,75) + (1,35*3,0))*0,8		161,880	
VV					Součet		575,328	
VV					575,328*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		287,664	
VV					Součet		287,664	
6	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	172,598	60,00	10 355,88	CS ÚRS 2025 02
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3								
PP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251104								
VV					575,328*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		172,598	
VV					Součet		172,598	
7	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	86,299	100,00	8 629,90	CS ÚRS 2025 02
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3								
PP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351104								
VV					575,328*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		86,299	
VV					Součet		86,299	
8	K	132451102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	28,766	300,00	8 629,80	CS ÚRS 2025 02
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132451102					
		VV	575,328*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		28,766			
		VV	Součet		28,766			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	14,000	79,80	1 117,20	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
		VV	1,40*5*2		14,000			
		VV	Součet		14,000			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	14,000	39,90	558,60	CS ÚRS 2025 02
		PP	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,479	25,00	3 036,98	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
		VV	194,304 + 42,24 - 115,065		121,479			
		VV	Součet		121,479			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	115,065	25,00	2 876,63	CS ÚRS 2025 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
		VV	86,299 + 28,766		115,065			
		VV	Součet		115,065			
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	121,479	15,00	1 822,19	CS ÚRS 2025 02
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
14	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	115,065	15,00	1 725,98	CS ÚRS 2025 02
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112					
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	473,088	1,00	473,09	CS ÚRS 2025 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221					
		VV	236,544*2 "Přepočtené koeficientem množství		473,088			
		VV	Součet		473,088			
16	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	236,544	25,00	5 913,60	CS ÚRS 2025 02
		PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101					
		VV	121,479 + 115,065		236,544			
		VV	Součet		236,544			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	236,544	5,00	1 182,72	CS ÚRS 2025 02
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
18	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	338,783	35,00	11 857,41	CS ÚRS 2025 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251101					
		VV	287,664+172,598+86,299+28,766 - 236,544		338,783			
		VV	Součet		338,783			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	194,304	234,42	45 548,74	CS ÚRS 2025 02
		PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
		VV	528*0,8*0,46		194,304			
		VV	Součet		194,304			
20	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	388,608	328,59	127 692,70	CS ÚRS 2025 02
		PP	šterkopísek frakce 0/4					
		VV	194,304*2 "Přepočtené koeficientem množství		388,608			
		VV	Součet		388,608			
D		4	Vodorovné konstrukce				60 439,04	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	42,240	1 160,64	49 025,43	CS ÚRS 2025 02
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
		VV	528*0,8*0,1		42,240			
		VV	Součet		42,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,600	4 259,40	2 555,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313141					
	VV		0,5*0,5*0,3*8		0,600			
	VV		Součet		0,600			
23	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,800	1 845,41	8 857,97	
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	VV		0,5*0,3*4*8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
	D	8	Trubní vedení				582 833,32	
24	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	897,77	5 386,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857242122					
25	M	55251810	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	2,000	3 485,97	6 971,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm					
26	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	3 206,61	3 206,61	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm					
27	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 915,14	3 915,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm					
28	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	2 198,47	4 396,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
29	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 685,81	3 371,62	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857312122					
30	M	28615985	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 355mm	kus	1,000	2 089,15	2 089,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 355mm					
31	K	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	1 157,12	2 314,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857313131					
32	M	55258012	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus nástrčná hrdla pro PE a PVC DN 160/80	kus	2,000	11 366,18	22 732,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus nástrčná hrdla pro PE a PVC DN 160/80					
33	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	2 274,34	2 274,34	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857314122					
34	M	55253527	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	1,000	9 602,27	9 602,27	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80					
35	K	871241151	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 5,4 mm	m	5,000	124,69	623,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871241151					
36	M	28613575	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm	m	5,075	152,50	773,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4mm					
	VV		5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		5,075			
	VV		Součet		5,075			
37	K	871321151	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 160 x 9,5 mm	m	524,000	143,64	75 267,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 d 160 x 9,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871321151					
38	M	28613579	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 160x9,5mm	m	531,860	471,00	250 506,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 160x9,5mm					
	VV		524*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		531,860			
	VV		Součet		531,860			
39	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	343,15	686,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241101					
40	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	346,84	693,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
41	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	497,76	995,52	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877321101					
42	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	790,85	1 581,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm					
43	K	877321201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	1 496,28	2 992,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877321201					
44	M	28614894	oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	2,000	1 597,90	3 195,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		oblouk 45° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm					
45	K	877321218	Montáž záslepek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	1,000	1 436,43	1 436,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877321218					
46	M	28615394	záslepka SDR17 PE 100 D 160mm	kus	1,000	921,77	921,77	CS ÚRS 2025 02
	PP		záslepka SDR17 PE 100 D 160mm					
47	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 416,47	1 416,47	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112					
48	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	724,20	724,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241811					
49	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 226,95	2 453,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247112					
50	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	2,000	16 944,01	33 888,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm					
51	K	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 496,28	1 496,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247212					
52	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	2 074,84	2 074,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891311112					
53	M	42221119	šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16	kus	1,000	20 662,11	20 662,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16					
54	M	42291036	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 125-150mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	2 747,75	2 747,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 125-150mm Rd 1,3-1,8m					
55	K	89131189R	Demontáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	2 533,69	2 533,69	
	PP		Demontáž hydrantů nadzemních DN 80					
56	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	529,000	30,23	15 991,67	CS ÚRS 2025 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111					
57	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	529,000	73,52	38 892,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892353122					
58	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000	1 566,10	3 132,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112					
59	M	56230640	deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav	kus	2,000	367,09	734,18	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav					
60	M	42291454	poklop uliční litinový samonivelační šoupátkový	kus	2,000	1 411,66	2 823,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		poklop uliční litinový samonivelační šoupátkový					
61	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	2,000	2 005,01	4 010,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401113					
62	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	2,000	1 076,97	2 153,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového					
63	M	42291455	poklop uliční litinový samonivelační hydrantový	kus	2,000	4 437,43	8 874,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		poklop uliční litinový samonivelační hydrantový					
64	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	3,000	329,18	987,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899713111					
65	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	535,000	41,07	21 972,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
66	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	530,000	17,60	9 328,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113								
D 998			Přesun hmot					
							4 552,91	
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,868	1 177,07	4 552,91	CS ÚRS 2025 02
PP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249
Objekt:
D.2 - VODOVOD
Soupis:
SO 02.2 - ARMATURNÍ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA
Úroveň 3:
SO-02.21 - Armaturní předáva...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 568 305,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 568 305,48	21,00%	329 344,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 897 649,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249
Objekt: D.2 - VODOVOD
Soupis: SO 02.2 - ARMATURNÍ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA
Úroveň 3: SO-02.21 - Armaturní předáva...
Místo:
Zadavatel:
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 568 305,48
HSV - Práce a dodávky HSV		1 451 090,73
1 - Zemní práce		111 036,64
4 - Vodorovné konstrukce		12 385,23
8 - Trubní vedení		1 327 549,98
998 - Přesun hmot		118,88
PSV - Práce a dodávky PSV		117 214,75
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		117 214,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249

Objekt: D.2 - VODOVOD

Soupis: SO 02.2 - ARMATURNÍ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA

Úroveň 3: SO-02.21 - Armaturní předáva...

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 568 305,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 451 090,73

D 1 Zemní práce 111 036,64

1	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	31,526	242,60	7 648,21	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151102					
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	52,543	276,11	14 507,65	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251103					
VV			105,085*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		52,543			
VV			Součet		52,543			
3	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	10,509	646,39	6 792,91	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351100					
VV			105,085*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,509			
VV			Součet		10,509			
4	K	131451100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	10,509	1 165,10	12 244,04	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451100					
VV			105,085*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,509			
VV			Součet		10,509			
5	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	84,069	140,65	11 824,30	CS ÚRS 2022 02
PP			Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103					
VV			31,526*52,543		84,069			
VV			Součet		84,069			
6	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	21,018	169,58	3 564,23	CS ÚRS 2022 02
PP			Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151113					
VV			10,509+10,509		21,018			
VV			Součet		21,018			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,256	297,26	1 859,66	CS ÚRS 2022 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
VV			4,58*2,38*2,32 + 1,985 - 21,018		6,256			
VV			Součet		6,256			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	21,018	297,26	6 247,81	CS ÚRS 2022 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137					
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,256	166,59	209,24	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
10	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	21,018	216,46	4 549,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151102					
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	54,548	528,10	28 806,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,274	21,85	595,94	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
	VV		21,018 + 6,256		27,274			
	VV		Součet		27,274			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	77,813	156,61	12 186,29	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
	VV		31,526 + 52,543 + 10,509 + 10,509 - 27,274		77,813			
	VV		Součet		77,813			
D	4		Vodorovné konstrukce				12 385,23	
14	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,985	4 119,75	8 177,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131					
	VV		4,90*2,70*0,15		1,985			
	VV		Součet		1,985			
15	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,280	1 845,41	4 207,53	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101					
	VV		4,9*0,15*2 + 2,7*0,15*2		2,280			
	VV		Součet		2,280			
D	8		Trubní vedení				1 327 549,98	
16	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	897,77	5 386,62	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857242122					
17	M	55253215	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/40 DN 50 dl 200mm	kus	4,000	2 881,36	11 525,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/40 DN 50 dl 200mm					
18	M	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	1,000	1 610,06	1 610,06	CS ÚRS 2025 02
	PP		příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50					
19	M	55251300	příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 50/63	kus	1,000	2 919,15	2 919,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 50/63					
20	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	28,000	947,64	26 533,92	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857262122					
21	M	55253251	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 200mm	kus	2,000	3 750,49	7 500,98	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 200mm					
22	M	55253255	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 400mm	kus	1,000	4 588,58	4 588,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 400mm					
23	M	55251801	koleno s patkou jištěné proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 100/110	kus	1,000	8 982,82	8 982,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		koleno s patkou jištěné proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 100/110					
24	M	55254027	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 100-90°	kus	4,000	3 857,11	15 428,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 100-90°					
25	M	55253611	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/50	kus	4,000	3 239,00	12 956,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/50					
26	M	55251725	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 100	kus	1,000	1 415,71	1 415,71	CS ÚRS 2025 02
	PP		příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 100					
27	M	55251308	příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 100/110	kus	14,000	4 112,18	57 570,52	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 100/110					
28	M	55251721	příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50	kus	1,000	2 226,82	2 226,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 50					
29	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 576,08	6 304,32	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857264122					
30	M	55253517	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	4,000	5 486,05	21 944,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100					
31	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 685,81	3 371,62	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857312122					
32	M	55253643	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/100	kus	1,000	4 263,33	4 263,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/100					
33	M	55251344	příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 150/160	kus	1,000	6 457,76	6 457,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 150/160					
34	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	2 274,34	4 548,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/857314122					
35	M	55253528	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	2,000	9 954,52	19 909,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100					
36	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	1,000	126,69	126,69	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871211211					
37	M	28613113	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	1,015	109,31	110,95	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm					
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,015			
	VV		Součet		1,015			
38	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	16,000	135,66	2 170,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871251221					
39	M	28613576	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m	m	16,240	225,38	3 660,17	CS ÚRS 2022 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m					
	VV		16*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		16,240			
	VV		Součet		16,240			
40	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	307,23	307,23	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877211112					
41	M	28653083R	elektrokoleno 90° přechodové PE-mosaz vodovodního potrubí PE vnější závit 63-2"	kus	1,000	1 576,31	1 576,31	
	PP		elektrokoleno 90° přechodové PE-mosaz vodovodního potrubí PE vnější závit 63-2"					
42	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	14,000	376,06	5 264,84	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877251101					
43	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	6,000	429,17	2 575,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
44	M	28614997R	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 865,12	3 730,24	CS ÚRS 2022 02
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm					
45	M	28614998R	lemový nákrůžek - dlouhé provedení BE PE 100 PN10 D 110mm	kus	3,000	411,62	1 234,86	
	PP		lemový nákrůžek - dlouhé provedení BE PE 100 PN10 D 110mm					
46	M	28614999R	otočná příruba poplastovaná BFL, litinové jádro DN100/ D 110mm	kus	3,000	759,82	2 279,46	
	PP		otočná příruba poplastovaná BFL, litinové jádro DN100/ D 110mm					
47	M	28614995R	elektroredukcce PE 100 PN16 D 110/63 mm	kus	2,000	894,77	1 789,54	
	PP		elektroredukcce PE 100 PN16 D 110/63 mm					
48	K	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	355,12	710,24	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877251110					
49	M	28614949R	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 233,52	2 467,04	CS ÚRS 2022 02
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	877251112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	377,06	1 508,24	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877251112						
	Online PSC							
51	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	1 233,52	4 934,08	CS ÚRS 2025 02
	PP	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm						
52	K	877251113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	426,94	426,94	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877251113						
	Online PSC							
53	M	28614969R	elektrotvarovka T-kus redukovaný s prodlouženým hrdlem PE 100 PN16 D 110/63mm	kus	1,000	1 554,72	1 554,72	
	PP	elektrotvarovka T-kus redukovaný s prodlouženým hrdlem PE 100 PN16 D 110/63mm						
54	K	877251201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	730,18	730,18	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877251201						
55	M	28614881	oblouk 90° SDR17 PE 100 RC PN10 D 110mm	kus	1,000	1 597,91	1 597,91	CS ÚRS 2022 02
	PP	oblouk 90° SDR17 PE 100 RC PN10 D 110mm						
56	K	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě	kus	2,000	2 144,66	4 289,32	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891212312						
57	M	38821715R	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50 + vysílač impulzů	kus	2,000	29 162,71	58 325,42	
	PP	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50 - SENSUS MeiStream Q3-40 m3/h, l = 200 mm, impuls 10 litrů + vysílač impulzů HRI - MEI						
58	K	891213222	Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 50	kus	1,000	212,47	212,47	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řádech DN 50						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891213222						
59	M	42212307	ventil odvzdušňovací šedá litina PN 1-16 DN 50	kus	1,000	31 951,37	31 951,37	CS ÚRS 2025 02
	PP	ventil odvzdušňovací šedá litina PN 1-16 DN 50						
60	K	891215321	Montáž zpětných klapek DN 50	kus	2,000	777,07	1 554,14	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891215321						
61	M	42283041	klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 50	kus	2,000	9 699,45	19 398,90	CS ÚRS 2025 02
	PP	klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 50						
62	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	9,000	1 576,08	14 184,72	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891261112						
63	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	4,000	12 982,98	51 931,92	CS ÚRS 2025 02
	PP	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16						
64	M	42221117	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	5,000	21 979,30	109 896,50	CS ÚRS 2025 02
	PP	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16						
65	M	42261001	filtr litinový s vypouštěcí přírubou DN 40	kus	5,000	73 440,23	367 201,15	CS ÚRS 2025 02
	PP	filtr litinový s vypouštěcí přírubou DN 40						
66	M	42210106	kolo ruční pro DN 100 D 300mm	kus	4,000	727,42	2 909,68	CS ÚRS 2025 02
	PP	kolo ruční pro DN 100 D 300mm						
67	K	891311222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150	kus	1,000	1 835,44	1 835,44	CS ÚRS 2022 02
	PP	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891311222						
68	M	42221119	šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16	kus	1,000	20 662,11	20 662,11	CS ÚRS 2025 02
	PP	šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16						
69	M	42210108	kolo ruční pro DN 125-150 D 300mm	kus	1,000	1 303,70	1 303,70	CS ÚRS 2025 02
	PP	kolo ruční pro DN 125-150 D 300mm						
70	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	1 825,46	5 476,38	CS ÚRS 2022 02
	PP	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232048						
71	K	722219102	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	2,000	1 935,19	3 870,38	CS ÚRS 2022 02
	PP	Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 50						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722219102						
72	M	42261002	filtr litinový s vypouštěcí přírubou DN 50	kus	2,000	7 367,37	14 734,74	CS ÚRS 2025 02
	PP	filtr litinový s vypouštěcí přírubou DN 50						
73	K	89342011R	Osazení armaturní šachty z betonových dílců pl přes 10 m2 šachtové dno	kus	1,000	51 126,76	51 126,76	
	PP	Osazení armaturní šachty z betonových dílců pl přes 10 m2 šachtové dno						
74	M	PFB8930010R	Šachta armaturní prefabrikovaná vnitř. rozměr 2100x4300x1930 mm, tl. stěny 140 mm PNO 210/430/193/14 BZP	kus	1,000	152 417,79	152 417,79	
	PP	Šachta armaturní prefabrikovaná - vnitř. rozměr 2100x4300x1930 mm, tl. stěny 140 mm (PNO 210/430/193/14 BZP)						
75	K	89342012R	Osazení armaturní šachty z betonových dílců pl přes 10 m2 zákrytová deska	kus	1,000	19 770,80	19 770,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení armaturní šachty z betonových dílců pl přes 10 m2 zákrytová deska					
76	M	PFB8930011R	Šachty armaturní - zákrytová deska 2380x4580x250 mm (PNO 210/430/25 ZDP -14)	kus	1,000	71 739,75	71 739,75	
PP			Šachty armaturní - zákrytová deska 2380x4580x250 mm (PNO 210/430/25 ZDP -14)					
77	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 720,74	3 720,74	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899103112					
78	M	89910001R	poklop litinový 900x900 mmtr. B125	kus	1,000	10 553,73	10 553,73	
PP			poklop litinový tř. B125, vnější rozměr 907x907 mm (vnitřní rozměr 772x812 mm), výška rámu 45 mm					
79	K	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	2,000	101,74	203,48	CS ÚRS 2022 02
PP			Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899911101					
80	K	89991119R	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě do 5 kg, vč. dodávky	kg	20,000	2 098,78	41 975,60	
PP			Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí apod. hmotností jednotlivě do 5 kg, vč. dodávky konzol, objímek vč. příslušenství					
81	K	899913141	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150	kus	1,000	876,82	876,82	CS ÚRS 2022 02
PP			Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899913141					
82	K	899913151	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200	kus	1,000	1 226,94	1 226,94	CS ÚRS 2022 02
PP			Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899913151					
D	998		Přesun hmot				118,88	
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,101	1 176,99	118,88	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				117 214,75	
D	724		Zdravotecnika - strojní vybavení				117 214,75	
84	K	72421929R	Montáž čerpadla dopravní výška do 120 m ostatní typ	soubor	1,000	3 940,19	3 940,19	
PP			Montáž čerpadla dopravní výška do 120 m ostatní typ					
85	M	4266101R	vertikální monoblokové vícestupňové čerpadlo (např. LOWARA 15SVH08F075T/4)	kus	1,000	113 274,56	113 274,56	
PP			vertikální monoblokové vícestupňové čerpadlo (např. LOWARA 15SVH08F075T/4)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249
Objekt:
D.2 - VODOVOD
Soupis:
SO 02.2 - ARMATURNÍ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA
Úroveň 3:
SO-02.22 - Venkovní vedení NN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			193 559,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	193 559,06 0,00	21,00% 12,00%	40 647,40 0,00
Cena s DPH		v CZK	234 206,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249
Objekt: D.2 - VODOVOD
Soupis: SO 02.2 - ARMATURNÍ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA
Úroveň 3: SO-02.22 - Venkovní vedení NN

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant:
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	193 559,06
PSV - Práce a dodávky PSV	193 559,06
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	80 259,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	102 923,46
21-M - Elektromontáže	10 375,90

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249

Objekt: D.2 - VODOVOD

Soupis: SO 02.2 - ARMATURNÍ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA

Úroveň 3: SO-02.22 - Venkovní vedení NN

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 193 559,06

D PSV Práce a dodávky PSV 193 559,06

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 80 259,70

1	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	35,000	72,63	2 542,05	
PP			Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně					
2	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	35,000	48,77	1 706,95	
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m					
3	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,000	29,05	1 452,50	
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)					
4	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,050	3 009,03	150,45	
PP			CYKY-J 3x2,5					
5	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,000	39,43	1 971,50	
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)					
6	M	PKB.711023	CYKY-J 4x2,5	km	0,050	6 225,57	311,28	
PP			CYKY-J 4x2,5					
7	K	741122132	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	10,000	47,73	477,30	
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)					
8	M	PBK.712204	CYKY-J 4x6	km	0,010	13 696,53	136,97	
PP			CYKY-J 4x6					
9	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	60,000	35,28	2 116,80	
PP			Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)					
10	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	60,000	30,82	1 849,20	
PP			kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2					
11	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	118,000	118,29	13 958,22	
PP			Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
12	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	145,26	1 162,08	
PP			Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
13	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	3,000	415,03	1 245,09	
PP			Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů					
14	M	RMAT0005	Otočný vačkový spínač / přepínač 690V / 20A	kus	3,000	2 149,47	6 448,41	
PP			Otočný vačkový spínač / přepínač 690V / 20A					
15	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	311,28	311,28	
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					
16	M	RMAT0006	Zásuvka do rozvaděče 230V	kus	1,000	622,56	622,56	
PP			Zásuvka do rozvaděče 230V					
17	K	741320022	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 63 A se zapojením vodičů	kus	1,000	591,42	591,42	
PP			Montáž pojistka - spodek do 500 V, 63 A se zapojením vodičů					
18	M	RMAT0002	pojistkový odpínač 40A včetně pojistkových vložek	kus	1,000	1 599,96	1 599,96	
PP			pojistkový odpínač 40A včetně pojistkových vložek					
19	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	249,02	996,08	
PP			Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů					
20	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	238,65	954,60	
PP			jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
21	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	5,000	249,02	1 245,10	
PP			Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	35822116	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA	kus	5,000	211,25	1 056,25	
PP			jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA					
23	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	5,000	249,02	1 245,10	
PP			Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů					
24	M	35822112	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000	292,60	1 463,00	
PP			jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
25	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	5,000	311,28	1 556,40	
PP			Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů					
26	M	35822161	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000	1 535,63	7 678,15	
PP			jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA					
27	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000	311,28	622,56	
PP			Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů					
28	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 448,48	1 448,48	
PP			jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
29	M	358221	motorový spouštěč 10 - 16 A	kus	1,000	1 463,00	1 463,00	
PP			motorový spouštěč 10 - 16 A					
30	K	741322142	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN lištu se zapojením vodičů	kus	1,000	560,30	560,30	
PP			Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN lištu se zapojením vodičů					
31	M	RMAT0001	svodič přepětí SPC3.0-120 IT/400 DS SPD typ 1+2 IT	kus	1,000	5 769,00	5 769,00	
PP			svodič přepětí SPC3.0-120 IT/400 DS SPD typ 1+2 IT					
32	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus	6,000	456,54	2 739,24	
PP			Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů					
33	M	35821104	stykač 3-pólový 25 A 220-230V / 50Hz	kus	6,000	1 318,15	7 908,90	
PP			stykač 3-pólový 25 A 220-230V / 50Hz					
34	K	741330507	Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	5,000	280,15	1 400,75	
PP			Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů					
35	M	RMAT0003	přístroj signalizační světelný	kus	5,000	583,13	2 915,65	
PP			přístroj signalizační světelný					
36	M	741372002	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	kus	1,000	581,05	581,05	
PP			Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů					
37	M	RMAT0004	Svítidlo do rozvaděče LED - 230V	kus	1,000	2,07	2,07	
PP			Svítidlo do rozvaděče LED - 230V					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
						102 923,46		
38	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,003	1 037 591,03	3 112,77	
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném					
39	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	1,500	207,52	311,28	
PP			Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm					
40	K	460161171	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	2,500	456,54	1 141,35	
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2					
41	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	2,500	342,40	856,00	
PP			Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2					
42	K	460481112	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	1,500	249,02	373,53	
PP			Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně					
43	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	2,500	101,68	254,20	
PP			Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm					
44	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	2,500	114,13	285,33	
PP			Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm					
45	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	2,500	24,90	62,25	
PP			Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm					
46	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	10,000	97,53	975,30	
PP			Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm					
47	M	34571366	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 100/120mm	m	10,000	356,10	3 561,00	
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 100/120mm					
48	K	460905111	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus	1,000	2 593,98	2 593,98	
PP			Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	35711802	skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP100/NKP1P)	kus	1,000	11 818,15	11 818,15	
PP			skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP100/NKP1P)					
50	K	460905211	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus	1,000	5 187,95	5 187,95	
PP			Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)					
51	M	35711803	skříň elektroměrová kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 1x EMR	kus	1,000	12 160,55	12 160,55	
PP			skříň elektroměrová kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 1x EMR					
55	K	460905151	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 100 cm (např. SD822, SR501)	kus	1,000	10 334,39	10 334,39	
PP			Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 100 cm (např. SD822, SR501)					
53	M	35711834	skříň jistící kompaktní pilíř celoplastové prázdná pro osazení jistících prvků	kus	1,000	49 443,24	49 443,24	
PP			skříň jistící kompaktní pilíř celoplastové prázdná pro osazení jistících prvků					
54	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	1,023	442,02	452,19	
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích					
D		21-M	Elektromontáže					10 375,90
55	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	10 375,90	10 375,90	
PP			Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249
Objekt:
D.3 - Přípojka NN předávací šachty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Pelhřimov

Účastník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Studio A s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ: 06530591
DIČ:

Cena bez DPH			821 305,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	821 305,34 0,00	21,00% 12,00%	172 474,12 0,00
Cena s DPH v CZK			993 779,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249
Objekt: D.3 - Přípojka NN předávací šachty
Místo:
Zadavatel: Město Pelhřimov
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel: Studio A s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	821 305,34
PSV - Práce a dodávky PSV	327 136,05
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	327 136,05
M - Práce a dodávky M	297 013,24
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	297 013,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	127 916,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	69 239,45
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	31 685,85
VRN3 - Zařízení staveniště	31 685,85
VRN4 - Inženýrská činnost	5 867,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249

Objekt: D.3 - Přípojka NN předávací šachty

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Pelhřimov

Projektant:

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Studio A s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 821 305,34

D PSV Práce a dodávky PSV 327 136,05

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 327 136,05

6	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	20,000	88,02	1 760,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122222					
7	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	23,000	174,51	4 013,73	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
VV			20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000			
VV			Součet		23,000			
8	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	650,000	62,20	40 430,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122223					
9	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	747,500	331,76	247 990,60	CS ÚRS 2025 01
PP			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2					
VV			650*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		747,500			
VV			Součet		747,500			
10	K	741132132	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	2,000	176,03	352,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132132					
11	K	741132134	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2	kus	2,000	268,74	537,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741132134					
1	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	2 933,87	2 933,87	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210003					
2	M	RMAT0001	Elektroměrový rozváděč pro přímé měření do 80A ve vnějším plastovém provedení Elektroměrové rozváděče a pilíře jsou určeny jako měřicí zařízení pro měření spotřeby elektrické energie. Jsou vhodné zejména pro rodinné domky, rekreační chaty, chalupy a pro v	ks	1,000	6 877,00	6 877,00	
PP			Elektroměrový rozváděč pro přímé měření do 80A ve vnějším plastovém provedení Elektroměrové rozváděče a pilíře jsou určeny jako měřicí zařízení pro měření spotřeby elektrické energie. Jsou vhodné zejména pro rodinné domky, rekreační chaty, chalupy a pro výrobní objekty podnikatelské činnosti. Distribuční část rozváděče je určena pro používání minimálně osobami znalými, elektroměrová část rozváděče je určena pro používání laiky. Rozváděče jsou určeny pro instalaci a používání ve venkovním i vnitřním prostředí, jsou stabilního provedení s pevnými částmi konstrukce.					
3	M	RMAT0002	plastový pilíř k elektroměrovému rozváděči vč. základny	ks	1,000	1,17	1,17	
PP			plastový pilíř k elektroměrovému rozváděči vč. základny					
4	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	176,03	176,03	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165					
42	M	1142557	POJISTKA VEL.00 36A GG/GL /016322/	kus	3,000	66,89	200,67	
PP			POJISTKA VEL.00 36A GG/GL /016322/					
5	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	578,56	578,56	CS ÚRS 2025 01
PP			jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
12	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	100,000	37,55	3 755,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021					
13	M	35442062	pás zemničí 30x4mm FeZn	kg	130,000	42,25	5 492,50	CS ÚRS 2025 01
PP			pás zemničí 30x4mm FeZn					
VV			100*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		130,000			
VV			Součet		130,000			
14	M	35442235	antikorozní páska petrolátová	kus	4,000	126,74	506,96	CS ÚRS 2025 01
PP			antikorozní páska petrolátová					
15	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	50,000	35,21	1 760,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410041					
16	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	60,000	42,25	2 535,00	CS ÚRS 2025 01
PP			drát D 10mm FeZn					
VV			50*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		60,000			
VV			Součet		60,000			
17	M	35442235	antikorozní páska petrolátová	kus	2,000	126,74	253,48	CS ÚRS 2025 01
PP			antikorozní páska petrolátová					
20	K	741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	4,000	35,21	140,84	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420020					
21	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	4,000	37,55	150,20	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka uzemnění nerez připojovací					
18	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	100,000	35,21	3 521,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
19	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	100,000	31,69	3 169,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn					
D		M	Práce a dodávky M	297 013,24				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	297 013,24				
26	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice	km	0,700	35 206,50	24 644,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010022					
27	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,700	24 644,55	17 251,19	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
28	K	460171291	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	700,000	50,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171291					
32	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	300,000	25,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113					
31	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,500	1,00	19,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361111					
30	K	460371123	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460371123					
29	K	460451311	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	700,000	35,00	24 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451311					
22	K	460671114	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm	m	650,000	14,08	9 152,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671114					
23	M	JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	650,000	2,58	1 677,00	
PP			EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	460752112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	650,000	46,94	30 511,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460752112					
25	M	34575152	žlab kabelový s víkem PVC (200x126)	m	650,000	225,32	146 458,00	CS ÚRS 2025 01
PP			žlab kabelový s víkem PVC (200x126)					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	127 916,60				
39	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	40,000	645,45	25 818,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1212					
40	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	40,000	645,45	25 818,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1291					
38	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	60,000	645,45	38 727,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
37	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	40,000	938,84	37 553,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	69 239,45				
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	31 685,85				
41	K	012124000	Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost	ks	1,000	24 644,55	24 644,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012124000					
33	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,000	3 520,65	3 520,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000					
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	3 520,65	3 520,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN3			Zařízení staveniště	31 685,85				
35	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	31 685,85	31 685,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000					
D VRN4			Inženýrská činnost	5 867,75				
36	K	041103000	Dozor projektanta	ks	1,000	5 867,75	5 867,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Dozor projektanta					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041103000					

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ	Plnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]
„Komunikace PZ Lhotka - silnice III/11249“					
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČO: Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: Tel./fax: E-mail:	STARVAK,s.r.o. Hněvkovského 1379/8, Chodov, 149 00 Praha 24202614 Ondřej Kumžák 775 638 293 umzak@starvak.cz	SO 02.1 VODOVOD SO 02.21 Armaturní šachta	12,39	Ne
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČO: Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: Tel./fax: E-mail:	ELPE s.r.o. Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov 49050494 Josef Fučík 565 323 299 elpe@elpe.cz	D.3 Přípojka NN SO 02.22 Venkovní vedení NN	5,1	Ne
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČO: Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: Tel./fax: E-mail:	ZEMSTAV HB s.r.o. Termesivy 19, 580 01 Havlíčkův Brod 08784981 Zdeněk Čihák 739 331 221 info@drtime.eu	HTÚ	10,05	Ne

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. XX

„(název změnového listu)“

název stavby:

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:			
zhotovitel:		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov	
projektant:			
Projednáno na KD č.		ze dne:	
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)			
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
☐ vada PD ☐ požadavek zhotovitele ☐ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS			
☐ ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
I.2 Změna ceny díla			
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	
Vícepráce			
Méněpráce			
Celkové náklady dle SoD			
Celkové náklady SoD po úpravě			
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
☐ nový termín dokončení díla :			
☐ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis zhotovitele :	

I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)		
Kontrola souladu změny zejména se :		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☐ ANO	☐ NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	☐ ANO	☐ NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☐ ANO	☐ NE
- stanovisky dotčených orgánů	☐ ANO	☐ NE
- podmínkami dotačního programu	☐ ANO	☐ NE
Návrh dalšího postupu :		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☐ ANO	☐ NE
- dodatek SoD	☐ ANO	☐ NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☐ ANO	☐ NE
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....schválit		
V Pelhřimově , dne : Jméno a podpis TDO :		
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
Souhlas s návrh technického řešení změny	☐ ANO	☐ NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis GP (AD) :		
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	☐ ANO	☐ NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	☐ ANO	☐ NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :		
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis vedoucího odboru investic :		

II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla	
zástupce zhotovitele:	zástupce objednatele (TDO):
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena :</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

III. Přílohy k ZL			
Příloha č.1 – Položkový rozpočet	☐ ANO	☐ NE	
Příloha č.2 – Fotodokumentace	☐ ANO	☐ NE	
Příloha č.3 – Ostatní.....	☐ ANO	☐ NE	