

**Smlouva o dílo**  
**(§2586 NOZ)**

Smluvní strany:

PS REKO s.r.o.

se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1

IČO: 62360477

DIC: CZ62360477

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú: 319259006/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 94018  
zastoupená jednatelem panem Jiřím Černým, jednatelem společnosti

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Ústěk

se sídlem : Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk

IČO: 00264571

Číslo účtu: 27-1005423344/0800

Zastoupené: Pavlem Kundrátem – starostou města

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

**I.**

**Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v opravě hospodářského objektu hradu: oprava střešního pláště a statické zajištění nosných konstrukcí nosného zdiva a kleneb v rozsahu projektové dokumentace zpracované 8/2012 autorizovaným technikem pro pozemní stavby Ing. Martinem Volejníkem, přiloženého výkazu výměr a slepého položkového rozpočtu.

**II.**

**Čas a místo plnění**

1. Místo plnění Ústěk areál hradu – hospodářské budova na parc. č. 15 k. ú. Ústěk

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Termín zahájení:  | 1. 6. 2014   |
| Termín dokončení: | 31. 10. 2014 |

2. Předpokládáný termín vlastní realizace stavebních prací, ve shora uvedeném rozmezí, je závislý na získání finančního příspěvku.
3. Pokud se splnění této smlouvy ve sjednaném termínu stane nemožným v důsledku vyšší moci (živelné pohromy, krajně nepříznivé počasí), požádá zhotovitel o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění. Objednatel pak prohlašuje, že v takovém případě lhůtu plnění přiměřeně prodlouží, nejvýše však o 6 týdnů.

### **III.**

#### **Cena díla**

**Cena bez DPH 730 151,- Kč**

**DPH 21% 153 332,- Kč**

**Cena celkem: 883 483,- Kč**

1. Cena je určena dle specifikace dodávky na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Ostatní práce - vícepráce musí být odsouhlaseny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. U prací, které nebudou provedeny, bude proveden odpočet. Případné vícepráce či méněpráce se budou počítat podle porovnatelných položek z nabídkových cen.
3. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná, platná po celou dobu výstavby. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena díla bez DPH je cenou konečnou a maximální a obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení plnění předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na zařízení staveniště.
4. Cenu díla je možné překročit pouze v případě, pokud by v průběhu plnění došlo ke změně daňových předpisů, majících vliv na výši DPH.

### **IV.**

#### **Platební podmínky**

1. Fakturace za provedené práce bude probíhat jednorázově po předání dokončení akce, na základě zhotovitelem předložených a objednatelem potvrzovaných zjišťovacích protokolů.
2. Splatnost jednotlivých faktur bude činit 14 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Lhůty splatnosti jsou objednatelem dodrženy, pokud nejpozději poslední den splatnosti je připsána příslušná částka na účet zhotovitele.
3. Pokud nebude daňový doklad ( faktura) obsahovat náležitosti podle příslušného předpisu, vrátí jej objednatel zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti daňového dokladu začíná plynout datem jeho nového vystavení.



## V.

### Způsob převzetí dodávky

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, nejpozději 7 pracovních dnů předem, k řízení o předání a převzetí dokončené stavby. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který bude obsahovat obvyklé údaje o přejímce stavby a prohlášení objednatele o převzetí.
2. Nedokončené nebo nekvalitní dílo není objednatel povinen převzít.
3. Ukončením řízení o převzetí a předání přechází právo užívání dodávky na objednatele. Do vlastnictví objednatele však přechází dílo postupně s ohledem na výši uhrazených finančních prostředků.
4. Součástí předávaného díla bude dokumentace skutečného provedení díla, montážní deník, atesty nebo certifikáty použitých materiálů, záruční listy zabudovaných materiálů a zařízení, revizní zprávy, tlakové a těsnicí zkoušky vč. příslušných protokolů.
5. Vady a nedodělky zajištěné při přejímání díla budou odstraněny v dohodnutých termínech při přejímce.

## VI.

### Odpovědnost za vady, reklamační řízení

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku **minimálně 60 měsíců** od doby předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel stavby za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané projektem a obecně platnými technickými normami. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit případné vzniklé vady.

## VII.

### Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží v této smlouvě sjednaný termín plnění, uhradí objednateli penále 0,5% ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli penále 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení.

## VIII.

### Jiná ujednání

1. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká především případu omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec smlouvy. V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení resp. na zvýšení ceny. Při změnách prací malého rozsahu jsou odsouhlasené zápisy ve stavebním deníku součástí této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž po dvou obdrží každá ze zúčastněných stran.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající Občanským zákoníkem.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

## IX.


### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. K odstoupení od smlouvy může dojít v těchto případech:
  - na základě vzájemné dohody
  - pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jedné ze stran
  - pokud nebudou zajištěny finanční prostředky potřebné pro realizaci díla
2. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, provede se finanční vyrovnání na základě nezávislého znaleckého posudku, dohodnutého oběma stranami.

V Praze dne 3.4.2014

V Úštěku dne 4.4.2014

Za zhotovitele:  
statutární zástupce  
Jiří Černý



(3)

držitel certifikátu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001  
Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1  
www.psreko.cz, e-mail: psreko@psreko.cz  
tel./fax: +420 267 311 350, IČ: 62360477, DIČ: CZ62360477

Za objednatele:  
starosta města  
Pavel Kundrát





# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                            |              |                 |          |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>0</b>                                   | <b>Ústěk</b> | <b>JKSO</b>     |          |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                              |              | SKP             |          |
| <b>09.2</b>          | <b>PZAD - Oprava hospodářského objektu</b> |              | Měrná jednotka  |          |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                               |              | Počet jednotek  |          |
| <b>2007072L</b>      | <b>Hrad Ústěk</b>                          |              | Náklady na m.j. | 0        |
| Projektant           |                                            |              | Typ rozpočtu    |          |
| Zpracovatel projektu | 0                                          |              |                 |          |
| Objednatel           | Město Ústěk                                |              |                 |          |
| Dodavatel            | PS REKO s.r.o.                             |              | Zakázkové číslo | 2007072L |
| Rozpočtoval          |                                            |              | Počet listů     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  |         | Ostatní rozpočtové náklady                                                                    |                   |
|------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                              | HSV celkem       | 365 107 | Ztížené výrobní podmínky                                                                      | 0                 |
| Z                            | PSV celkem       | 355 673 | Oborová přírážka                                                                              | 0                 |
| R                            | M práce celkem   | 0       | Přesun stavebních kapacit                                                                     | 0                 |
| N                            | M dodávky celkem | 0       | Mimostaveništní doprava                                                                       | 3 604             |
| ZRN celkem                   |                  | 720 781 | Zařízení staveniště                                                                           | 5 766             |
|                              |                  |         | Provoz investora                                                                              | 0                 |
| HZS                          |                  | 0       | Kompletační činnost (IČD)                                                                     | 0                 |
| ZRN+HZS                      |                  | 720 781 | Ostatní náklady neuvedené                                                                     | 0                 |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |                  | 730 151 | Ostatní náklady celkem                                                                        | 9 370             |
| <b>Vypracoval</b>            |                  |         | <b>Za zhotovitele</b>                                                                         |                   |
| Jméno :                      |                  |         | Jméno :                                                                                       |                   |
| Datum :                      |                  |         | Datum : 3.4.2014                                                                              |                   |
| Podpis :                     |                  |         | Podpis:   |                   |
|                              |                  |         | <b>Za objednatele</b>                                                                         |                   |
|                              |                  |         | Jméno : Paul Kundrát                                                                          |                   |
|                              |                  |         | Datum : 4.4.2014                                                                              |                   |
|                              |                  |         | Podpis:  |                   |
| Základ pro DPH               |                  |         | 21,0 %                                                                                        | 730 151 Kč        |
| DPH                          |                  |         | 21,0 %                                                                                        | 153 332 Kč        |
| Základ pro DPH               |                  |         | 0,0 %                                                                                         | 0 Kč              |
| DPH                          |                  |         | 0,0 %                                                                                         | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |         |                                                                                               | <b>883 483 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                          |            |
|----------|------------------------------------------|------------|
| Stavba : | 2007072L Hrad Úštěk                      | Rozpočet : |
| Objekt : | 09.2 PZAD - Oprava hospodářského objektu | Úštěk      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 31 Zdi podpěrné a volné         | 114 769        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 41 Stropy a stropní konstrukce  | 68 209         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní       | 17 116         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější        | 34 343         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy     | 2 691          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí           | 112 187        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot      | 15 793         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské         | 0              | 128 872        | 0        | 0        | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské       | 0              | 41 132         | 0        | 0        | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé               | 0              | 146 911        | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské       | 0              | 14 500         | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0              | 4 983          | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                      | 0              | 19 276         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>365 107</b> | <b>355 673</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |     | 720 781  | 0            |
| Oborová přírážka          |    |     | 720 781  | 0            |
| Přesun stavebních kapacit |    |     | 720 781  | 0            |
| Mimostaveništní doprava   |    | 0,5 | 720 781  | 3 604        |
| Zařízení staveniště       |    | 0,8 | 720 781  | 5 766        |
| Provoz investora          |    |     | 720 781  | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) |    |     | 720 781  | 0            |
| Rezerva rozpočtu          |    |     | 720 781  | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>9 370</b> |



## Nabídkový rozpočet

|          |                                          |           |       |
|----------|------------------------------------------|-----------|-------|
| Stavba : | 2007072L Hrad Ústěk                      | Rozpočet: | Ústěk |
| Objekt : | 09.2 PZAD - Oprava hospodářského objektu |           |       |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 31 |                  | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                        |     |          |           |                   |
| 1       | 311231114R00     | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5         | m3  | 1,75     | 4 090,00  | 7 165,68          |
| 2       | 311231124R00     | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P20 na MVC 2,5         | m3  | 3,49     | 4 090,00  | 14 261,83         |
| 3       | 317231618R00     | Zdivo klenbových pásů z kamenné bez dodávky kamene | m3  | 0,50     | 5 160,00  | 2 600,64          |
| 4       | 317231624R00     | Zdivo klenbových pásů z CP 29 P25 na MVC           | m3  | 0,76     | 5 310,00  | 4 014,36          |
| 5       | 317235811R00     | Zdivo hlavních a kordonových řím - cihla           | m3  | 5,14     | 14 900,00 | 76 638,15         |
| 6       | 317351101R00     | Bednění klenbových pásů - zřízení                  | m2  | 3,36     | 530,00    | 1 780,80          |
| 7       | 317351102R00     | Bednění klenbových pásů - odstranění               | m2  | 3,36     | 151,00    | 507,36            |
| 8       | 317351103R00     | Příplatek za podpěrnou konstrukci                  | m2  | 3,36     | 75,40     | 253,34            |
| 9       | R1               | Dodávka pískovcových kvádrů pro záklenek           | m3  | 0,58     | 13 020,00 | 7 546,39          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>31 Zdi podpěrné a volné</b>                     |     |          |           | <b>114 768,56</b> |
| Díl: 41 |                  | <b>Stropy a stropní konstrukce</b>                 |     |          |           |                   |
| 10      | 411244283R00     | Klenby z cihel dl.29cm P25, MC 15 tl.290 mm,nad 2m | m2  | 6,16     | 1 580,00  | 9 726,01          |
| 11      | 411353101R00     | Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - zřízení     | m2  | 73,20    | 370,00    | 27 083,63         |
| 12      | 411353102R00     | Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - odstranění  | m2  | 73,20    | 84,10     | 6 156,04          |
| 13      | 411354177R00     | Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení        | m2  | 73,20    | 245,00    | 17 933,76         |
| 14      | 411354178R00     | Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění     | m2  | 18,84    | 48,60     | 915,58            |
| 15      | R1               | Úprava stáv. kleneb - vyklínování a spárování      | m2  | 35,52    | 180,00    | 6 393,78          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>41 Stropy a stropní konstrukce</b>              |     |          |           | <b>68 208,78</b>  |
| Díl: 61 |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                      |     |          |           |                   |
| 16      | 612421637R00     | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                 | m2  | 53,49    | 320,00    | 17 115,84         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                   |     |          |           | <b>17 115,84</b>  |
| Díl: 62 |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                       |     |          |           |                   |
| 17      | 216904112R00     | Očištění tlakovou vodou zdiva stěn                 | m2  | 38,13    | 86,00     | 3 279,18          |
| 18      | 319201311R00     | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm          | m2  | 19,07    | 250,00    | 4 766,25          |
| 19      | 622421144R00     | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3      | m2  | 38,13    | 360,00    | 13 726,80         |
| 20      | 622421146R00     | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5      | m2  | 9,84     | 380,00    | 3 739,20          |
| 21      | 622471318R00     | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4  | m2  | 38,13    | 180,00    | 6 863,40          |
| 22      | 622471319R00     | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5      | m2  | 9,84     | 200,00    | 1 968,00          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                    |     |          |           | <b>34 342,83</b>  |
| Díl: 94 |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                    |     |          |           |                   |
| 23      | 941955002R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m       | m2  | 58,50    | 46,00     | 2 691,00          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                 |     |          |           | <b>2 691,00</b>   |
| Díl: 96 |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                          |     |          |           |                   |
| 24      | 762342812R00     | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm     | m2  | 186,15   | 12,70     | 2 364,11          |
| 25      | 764361811R00     | Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°  | kus | 1,00     | 99,80     | 99,80             |
| 26      | 765315860R00     | Demontáž krytiny keramické, zvětr. malta, do suti  | m2  | 186,15   | 44,00     | 8 190,60          |
| 27      | 962022391R00     | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC      | m3  | 7,55     | 608,00    | 4 592,47          |
| 28      | 962032231R00     | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC              | m3  | 1,75     | 522,00    | 914,54            |
| 29      | 963021435R00     | Bourání kamenných kleneb na MVC tl. 50 cm          | m2  | 1,68     | 237,00    | 398,16            |
| 30      | 963031434R00     | Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm          | m2  | 20,52    | 150,00    | 3 077,85          |
| 31      | 966031314R00     | Bourání řím cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm   | m   | 25,40    | 170,00    | 4 318,00          |
| 32      | 973031826R00     | Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 60 cm          | m   | 4,40     | 308,00    | 1 355,20          |
| 33      | 978015281R00     | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 80 % | m2  | 38,13    | 36,00     | 1 372,68          |
| 34      | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  | t   | 50,74    | 240,00    | 12 178,58         |
| 35      | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t   | 50,74    | 320,00    | 16 238,11         |
| 36      | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t   | 761,16   | 15,00     | 11 417,42         |
| 37      | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t   | 50,74    | 180,00    | 9 133,94          |
| 38      | 979087113R00     | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky  | t   | 50,74    | 120,00    | 6 089,29          |
| 39      | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                  | t   | 50,74    | 600,00    | 30 446,46         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                       |     |          |           | <b>112 187,20</b> |



## Nabídkový rozpočet

|          |                                          |           |       |
|----------|------------------------------------------|-----------|-------|
| Stavba : | 2007072L Hrad Uštěk                      | Rozpočet: | Úštěk |
| Objekt : | 09.2 PZAD - Oprava hospodářského objektu |           |       |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 99               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                     |     |          |           |                   |
| 40   | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu                    | t   | 34,33    | 460,00    | 15 792,86         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                  |     |          |           | <b>15 792,86</b>  |
| Díl: | 762              | <b>Konstrukce tesařské</b>                         |     |          |           |                   |
| 41   | 762085140R00     | Hoblování částí krovu čtyřstranné                  | m   | 244,40   | 32,60     | 7 967,44          |
| 42   | 762313112R00     | Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm               | kus | 10,00    | 47,30     | 473,00            |
| 43   | 762313113R00     | Montáž a výroba dřevěných kolíků                   | kus | 8,00     | 63,00     | 504,00            |
| 44   | 762331921R00     | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2            | m   | 182,40   | 68,30     | 12 457,92         |
| 45   | 762331931R00     | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2            | m   | 24,80    | 78,80     | 1 954,24          |
| 46   | 762331941R00     | Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2            | m   | 18,20    | 84,00     | 1 528,80          |
| 47   | 762331951R00     | Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2           | m   | 19,00    | 94,50     | 1 795,50          |
| 48   | 762332932R00     | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 | m   | 182,40   | 71,40     | 13 023,36         |
| 49   | 762332933R00     | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 | m   | 24,80    | 76,70     | 1 902,16          |
| 50   | 762332934R00     | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 | m   | 18,20    | 93,50     | 1 701,70          |
| 51   | 762332935R00     | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2 | m   | 19,00    | 98,70     | 1 875,30          |
| 52   | 762342202R00     | Montáž laťování střeš, vzdálenost latí do 22 cm    | m2  | 186,15   | 21,00     | 3 909,15          |
| 53   | 762395000R00     | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy        | m3  | 2,90     | 915,00    | 2 657,07          |
| 54   | 31111312         | Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M20            | 1M  | 0,01     | 20 800,00 | 208,00            |
| 55   | 31121226         | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22    | 1M  | 0,01     | 8 010,00  | 80,10             |
| 56   | 31179111         | tyč závitová M20, DIN 975                          | m   | 4,00     | 128,00    | 512,00            |
| 57   | 60500000         | Řezivo hraněné                                     | m3  | 6,01     | 9 240,00  | 55 511,15         |
| 58   | 60510011         | Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m   | m   | 1 330,00 | 9,30      | 12 369,00         |
| 59   | 998762102R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t   | 9,49     | 890,00    | 8 442,08          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                     |     |          |           | <b>128 871,97</b> |
| Díl: | 764              | <b>Konstrukce klempířské</b>                       |     |          |           |                   |
| 60   | 764231220R00     | Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 230 mm | m   | 16,00    | 335,00    | 5 360,00          |
| 61   | 764252203R00     | Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm  | m   | 25,50    | 703,00    | 17 926,50         |
| 62   | 764259211R00     | Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm | kus | 2,00     | 721,00    | 1 442,00          |
| 63   | 764262220R00     | Střešní okna z Cu plechu, kryt. hladká, 60 x 60 cm | kus | 2,00     | 4 880,00  | 9 760,00          |
| 64   | 764554202R00     | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm      | m   | 10,50    | 607,00    | 6 373,50          |
| 65   | 998764101R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m   | t   | 0,19     | 1 420,00  | 269,89            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                   |     |          |           | <b>41 131,89</b>  |
| Díl: | 765              | <b>Krytiny tvrdé</b>                               |     |          |           |                   |
| 66   | 765311521R00     | Krytina z bobrovek střeš slož., šupinová, na sucho | m2  | 186,15   | 658,00    | 122 486,70        |
| 67   | 765311538R00     | Hřeben bobrovka, hřebenáči do malty                | m   | 12,80    | 910,00    | 11 648,00         |
| 68   | 998765102R00     | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m       | t   | 13,84    | 923,00    | 12 776,06         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                           |     |          |           | <b>146 910,76</b> |
| Díl: | 766              | <b>Konstrukce truhlářské</b>                       |     |          |           |                   |
| 69   | R1               | D + M okno dřevěné 900/880 vč. povrch. úpravy      | kus | 1,00     | 14 500,00 | 14 500,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                   |     |          |           | <b>14 500,00</b>  |
| Díl: | 771              | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                 |     |          |           |                   |
| 70   | 771212113R00     | Kladení dlažby cihelné vč. spárování               | m2  | 3,00     | 462,00    | 1 386,00          |
| 71   | 59631250.A       | Dlažba cihelná                                     | m2  | 3,50     | 987,00    | 3 454,50          |
| 72   | 998771101R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m    | t   | 0,35     | 407,00    | 142,45            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>             |     |          |           | <b>4 982,95</b>   |
| Díl: | 783              | <b>Nátěry</b>                                      |     |          |           |                   |
| 73   | 783782205R00     | Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix super         | m2  | 568,57   | 28,00     | 15 919,82         |
| 74   | 938902121R00     | Čištění dřevěných konstrukcí kartáči               | m2  | 186,45   | 18,00     | 3 356,10          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                  |     |          |           | <b>19 275,92</b>  |