

DODATEK Č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2021

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel

název: **Městys Vranov nad Dyjí**
sídlo: **Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí**
IČO: **00293806**
zástupce ve věcech smluvních:
(dále jen **Objednatel**) **Ing. Lubomír Vedra, starosta**

a

Zhotovitel

název: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**
sídlo: **Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice**
zapsaný v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10783**
IČO: **48531235**
DIČ: **CZ48531235**
zástupce ve věcech smluvních:
(dále jen **Zhotovitel**) **Ing. Boris Šusta, jednatel**

- 1.1. Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo právně vázány, dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

2. Předmět díla dle dodatku č. 3

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna smlouvy o dílo uzavřené dne 30.8.2021 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, výše uvedenými smluvními stranami, a to úpravou předmětu díla stavební zakázky pod názvem
Úpravy objektu č.p. 165 na obecní dům.
- 2.2. Rozsah změny předmětu díla je sjednán v dodatečných stavebních pracích, které jsou vyvolány úpravami rozsahu sádkartonových konstrukcí, rozsahu vnějších fasádních omítek a klempířských prvků, zrušení vnitřní mříže, a dále úpravami množství provedení výměr obkladů, dlažeb a maleb. Další nutnou změnou je sanace nevyhovujícího stavu pláně pro novou komunikaci s parkovištěm a také úpravou provedení vnějších prvků. Úprava byla také v rozsahu a druhu výsadby zeleně. Tyto změny byly vyvolány skutečným stavem oproti předpokládanému řešení v projektu.
- 2.3. Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele, autorským dozorem projektanta a technickým dozorem objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem č. 3 a změnovým položkovým rozpočtem č. 3, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.4. Výpočet hodnoty změny je proveden dle Speciální metodiky k zadávacím řízením „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ“, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Změnový list č. 1	Cena bez DPH	Hodnota změny	Změna celkem ZL	%
rozšíření předmětu smlouvy	+693 645,29 Kč	693 645,29		
zúžení předmětu smlouvy	-20 449,40 Kč	20 449,40	714 094,69	3,35
Změnový list č. 2				
rozšíření předmětu smlouvy	+481 088,30	481 088,30		
zúžení předmětu smlouvy	-80 500,00	80 500,00	561 588,30	2,64
Změnový list č. 3				
rozšíření předmětu smlouvy	+1 155 225,70	1 155 225,70		
zúžení předmětu smlouvy	-580 303,11	580 303,11	1 735 528,81	8,15
Změny v součtu dodatků č. 1 a 2 a 3			3 011 211,80	14,14

Navýšení smluvní ceny je vlivem uzavřených dodatků provedeno takto:

Změna smluvní ceny	Cena bez DPH	%
Dodatek č. 1	673 195,89	3,16
Dodatek č. 2	400 038,30	1,88
Dodatek č. 3	574 922,59	2,70
Změna smluvní ceny v součtu dodatků č. 1 a 2 a 3	1 648 156,78	7,74

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřeného v souladu s ustanovením § 222 odstavce 4, písmeno b) zákona č. 134/2017 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Sjednaná změna ceny díla tímto dodatkem č. 3 nepřekročí sama ani ve spojení s jinými změnami 15 % původní sjednané smluvní ceny, jelikož změna celkové ceny je v součtu všech hodnot ve výši 14,14%. Rovněž navýšení celkové smluvní ceny nepřekročí 30%, jelikož zvýšení ceny činí celkem 7,74%.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla dle dodatku č.3

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelům schváleného změnového listu č. 3 v následujícím členění:

Dodatkem č. 3 se cena díla mění a navýšuje o	574 922,59 Kč bez DPH
z toho	
SO-01 Obecní dům – uznatelné náklady celkem bez DPH	- 40 063,51 Kč
SO-02 Obecní dům – neuznatelné náklady celkem bez DPH	+ 614 986,10 Kč

- 3.2. V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto.

Smluvní cena díla byla uzavřena ve smlouvě o dílo a dle dodatku č. 2:

SO-01 Obecní dům – uznatelné náklady celkem bez DPH	18 238 757,96 Kč
SO-02 Obecní dům – neuznatelné náklady celkem bez DPH	4 123 976,23 Kč
CENA CELKOVÁ dle dodatku č. 2 bez DPH	22 362 734,19 Kč

Nové znění ceny díla na základě dodatku č. 3 je sjednáno v následujícím znění:

SO-01 Obecní dům – uznatelné náklady celkem bez DPH	18 198 694,45 Kč
SO-02 Obecní dům – neuznatelné náklady celkem bez DPH	4 738 962,33 Kč
CENA CELKOVÁ dle dodatku č. 3 bez DPH	22 937 656,78 Kč
Výše DPH dle sazby 21 %	4 816 907,92 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA dle dodatku č. 3 včetně DPH	27 754 564,70 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 3.3. Celková cena díla se tímto dodatkem č. 3 upravuje podle obsahu schváleného změnového listu č. 3. Tento dodatek rovněž mění obsah smluvního rozpočtu v souladu se změnovým položkovým rozpočtem změny č. 3.
- 3.4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 3 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

Doba plnění se tímto dodatkem č. 3 mění, protože vlivem rozšíření a náročností prací pro sanaci podloží parkoviště a komunikace, a dále nutnou opravou fasády ve větším rozsahu, což jsou vnější práce, které je nutné provádět za vhodných klimatických podmínek, se smluvní strany na změně doby plnění následovně.

- 4.3. Dílčí limitní termín pro dokončení všech stavebních prací nejpozději do: 14.04.2023
- 4.4. Dokončení díla nejpozději do: 28.04.2023

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


15. Závěrečná ustanovení dodatku č.3

- 15.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří spolu s dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a tímto dodatkem č. 3 nové znění smlouvy o dílo.
- 15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- 15.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- 15.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejich příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek.
- 15.6. Doložka podle § 41 zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Zastupitelstvem městyse Vranov nad Dyjí usnesením č. 2/15/22/Z, dne 6.12.2022.

Přílohy dodatku č. 3: Změnový list č. 3 včetně změnového položkového rozpočtu č. 3.

Ve Vranově nad Dyjí dne: 12.12.2022

Za Objednatele


MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

Ing. Lubomír Vedra, starosta

Za Zhotovitele


INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 668 420 115, 668 441 543
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 10783

Ing. Boris Šusta, jednatel

Úpravy objektu č.p. 165 na obecní dům.

Změnový list č. 03

Smlouva o dílo ze dne: 30.8.2021

Objednatel: Městys Vranov nad Dyjí

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Změnový list číslo

ZL 03

Datum vydání změnového listu

25.11.2022

Popis změny technického řešení a zdůvodnění:

Ve stavební části došlo k přepočtu množství sádkartonových konstrukcí (zrušena dělicí přička v podkrovní, zřízena pomocná nosná stěna pro zavěšení kotlů a rozdělovače, úprava množství podhledů, osazení revizní dvířka). Přepočty prací na fasádě (opraveno množství nátěru) a upraveno množství a provedení říms, šambrán dle požadavků investora. Doplněno rezervní potrubí pro výtlač dešťové vody a doplněn lapač střechových splavenin. Odpočet neužitých ochranných sítí na lešení. Přepočty provedení klempířských prvků (okapy střechy schodiště svedeny na střechu objekt, tzn. odpočet svodu na schodišti a změna dimenze svodů na objektu, dále bylo doplněno spodní oplechování říms a doplechovány parapety kolem oken). Dle požadavků investora byla zrušena rolovací mříž mezi sálem a barem a také fasádní nápis "Obecní dům". Dále byla doplněna madla k umyvadlům a madlo na rohu SZ stěny. Přepočty množství obkladů a doplněny rohové hliníkové lišty, provedení části parapetů z kamenné žulové desky. V souvislosti se změnou výměr SDK došlo k přepočtu výměr výmalby a dále vrchní část zábradlí vnitřního schodiště byla provedena omývateľně (latexový nátěr).

V části Elektroinstalace došlo k přepočtu množství zásuvek, jističů (více okruhů) a svítidel, včetně upřesnění lustru na schodišti, dle výběru investora.

Ve stavebním rozpočtu neuznatelných nákladů došlo k přepočtu množství zastíňujících rolet (v sálu změněny za zatemňující) a množství zrcadel.

Po odtěžení pláně zpevněné plochy byly provedeny hutní zkoušky s nevyhovujícími hodnotami. Proto byl přizván geotechnik z odborné společnosti TPA ČR s.r.o., který posoudil stav a navrhl opatření pro nevhodnější provedení stabilizace podloží vozovky a parkoviště. Bylo navrženo oddělení pláně v místě komunikace o cca 40 cm, v místě parkoviště o cca 30 cm. V nově vzniklé pláni byly provedeny dodatečné drenážní rozvody a následně celá plocha překryta geotextilií, která má zabránit boření kameniva do podloží. Následně byla pláň dosypána kamenivem frakce 63/125, na kterém se dále provedou zpevněné plochy dle původní skladby.

V části Zpevněné plochy došlo k záměně pámelníku za zlatice, dle požadavku NP Podýjí, kulaté kamenné sloupky byly nahrazeny o hranatými 20x25 cm, venkovní obkládané kamenné stupně byly nahrazeny plnými kamennými stupni, kvůli trvanlivosti provedení. Dále venku byla zřízena odstavná plocha pro popelnice a kontejnery, přepočítáno množství obrub dle skutečného provedení. Ukončení zídky u rampy je provedeno klempířsky, místo kamenného obkladu. Dle požadavků investora došlo k přesunu stromu z kamenné plochy do plochy zeleně, a proto byla zrušena kovová mříž kolem stromu a také kruhová lavička. Také bylo zrušeno oplocení kolem přečerpávací stanice VAK.

V části Veřejné osvětlení došlo k připojení stávajícího stožárového osvětlení zemí, místo původního závěsného kabelu. Dále byly do země položeny chráničky kabeláže a pro možné budoucí zřízení vjezdových závor.

Změna ceny díla CELKEM:	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem včetně DPH
	574 922,59 Kč	120 733,74 Kč	695 656,33 Kč

Změna termínů plnění díla:	28.04.2022
----------------------------	------------

Změna celkového termínu dokončení díla:

Popis	Původní termín	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	14.12.2022	28.04.2022

Za zhotovitele:

Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti

S navrhovanými změnami souhlasím

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, 568 441 543
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

Datum: 25.11.2022

Podpis:

Vyjádření technického dozoru investora:

Josef Macháček, TDI

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum: 25.11.2022

Podpis:

MACHÁČEK
stavební technik
Josef Macháček, Gagarinova 1391
676 02 Moravské Budějovice
IČO: 63430991

Vyjádření autorského dozoru projektanta:

Ing. Arch. Miroslav Dvořák, autorský projektant

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum: 25.11.2022

Podpis:

DELTA projekt s.r.o.
Havlíčkovo náměstí 104/I
380 01 Dačice
IČO: 251 60 150

Vyjádření objednatele:

Ing. Lubomír Vedra, starosta

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum:

Podpis:

MĚSTYS VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

Přílohy změnového listu:

Změnový rozpočet č. 3

Změnový rozpočet č. 3

Stavba: **2021-165-SOD** Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí

Objednatel: **Městys Vranov nad Dyjí** IČO: 00293806
Náměstí 21 DIČ:
67103 Vranov nad Dyjí

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.** IČO: 48531235
Husova 890 DIČ: CZ48531235
67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			659 478,47
PSV			-136 470,96
MON			40 043,08
Vedlejší náklady			11 872,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			574 922,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	574 922,59 CZK
Základní DPH	21 %	120 733,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **695 656,33 CZK**

V 25.11.2022

dne 29.11.2022

INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, 568 441 543
IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10782

Za zhotovitele

MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Obecní dům - uznatelné výdaje	0,00	-40 063,51	-8 413,34	-48 476,85	-7
01-1100-03	D.1.1 - Stavení část - změnový rozpočet č. 3	0,00	-58 987,51	-12 387,38	-71 374,89	-10
01-1440-03	D.1.4.4 - Elektroinstalace - změnový rozpočet č. 3	0,00	18 924,00	3 974,04	22 898,04	3
02	Obecní dům - neuznatelné výdaje	0,00	614 986,10	129 147,08	744 133,18	107
02-1100-03	D.1.1 - Stavení část - neuznatelné - změnový rozpočet č. 3	0,00	-3 978,00	-835,38	-4 813,38	-1
02-2100-03	D.2.1 - Zpevněné plochy - stabilizace podloží	0,00	632 500,35	132 825,07	765 325,42	110
02-2100-9	D.2.1 - Zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 3	0,00	-50 010,33	-10 502,17	-60 512,50	-9
02-2200-03	D.2.2 - Veřejné osvětlení - změnový rozpočet č. 3	0,00	36 474,08	7 659,56	44 133,64	6
Celkem za stavbu		0,00	574 922,59	120 733,74	695 656,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			159 685,85	27,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			77 238,00	13,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-5 277,54	-0,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			47 800,80	8,3
5	Komunikace	HSV			379 809,25	66,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			36 847,40	6,4
8	Trubní vedení	HSV			2 532,00	0,4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			1 180,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 799,73	2,1
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			-61 159,00	-10,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-30 835,20	-5,4

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 247,00	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 610,18	5,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			35 874,26	6,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 268,00	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-143 271,80	-24,9
772	Kamenné dlažby	PSV			-57 603,58	-10,0
781	Obklady keramické	PSV			27 364,73	4,8
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			3 707,38	0,6
784	Malby	PSV			1 436,05	0,2
787	Zasklívání	PSV			-6 246,00	-1,1
M21	Elektromontáže	MON			6 374,00	1,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			15 689,08	2,7
M65	Elektroinstalace	MON			17 980,00	3,1
VN	Vedlejší náklady	VN			11 872,00	2,1
Cena celkem					574 922,59	100,0

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	01 Obecní dům - uznatelné výdaje
R:	01-1100-03 D.1.1 - Stavení část - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 949,46
1	342261112	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	-11,60000	1 150,00	-13 340,00
		položka smluvního rozpočtu č. 60 = 1150,-- Kč :				
		odpočet dělicí příčky m.č. 2.06 - 2.08 : -5,8*4/2		-11,60000		
2	342261113	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.175 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	5,67000	1 418,00	8 040,06
		nová položka = cena RTS 2022/II = 1418,-- Kč :				
		nosná příčka pro závěsné kotle a rozdělovače v m.č. 2.08 : 2,1*2,7		5,67000		
3	342263410	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	1,00000	508,00	508,00
		nová položka = cena RTS 2022/II = 508,-- Kč :				
		m.č. 202 - revizní dvířka - přístup k elektroinstalaci nápisu : 1		1,00000		
4	342264051	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm,	m2	16,66000	790,00	13 161,40
		položka smluvního rozpočtu č. 65 = 790,-- Kč :				
		doměřené množství : 2,45*3,4*2		16,66000		
5	553476592	Dvířka revizní do SDK 300x300 mm,tl.12,5 suché prostředí	kus	1,00000	580,00	580,00
		nová položka = cena RTS 2022/II = 580,-- Kč :				
		m.č. 202 - revizní dvířka - přístup k elektroinstalaci nápisu : 1		1,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-24 180,00
6	416051221	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) Podhled,	m2	-12,40000	1 950,00	-24 180,00
		položka smluvního rozpočtu č. 70 = 1650,-- Kč :				
		přepočet množství - odpočet smluvního množství : -120,8		-120,80000		
		přepočet množství - skutečné množství : 108,4		108,40000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				36 847,40
7	622300131	Příprava podkladu vyrovnaní podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	26,42200	82,00	2 166,60
		položka smluvního rozpočtu č. 111 = 82,-- Kč :				
		úprava fasády - jižní strana u hlavního vstupu :				
		připočet zateplení : (7,6*4,1-1,15*2,06*2)		26,42200		
8	622311130	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	33,90000	864,00	29 289,60
		nová položka = cena RTS 2022/II = 864,-- Kč :				
		římsa - štít od města : 8,5*0,5		4,25000		
		římsa - ulice, šikmý roh : 2,5*0,5+2,5*0,25		1,87500		
		římsa - ulice výstupek (falešné okno) : 2,5*(0,5+0,25+0,125)*2		4,37500		

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí				
O:	01	Obecní dům - uznatelné výdaje			
R:	01-1100-03	D.1.1 - Stavení část - změnový rozpočet č. 3			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		řimsa - ulice : 20*0,5		10,00000		
		řimsa - terasa : 5*0,5		2,50000		
		řimsa - západní štít : 13,8*0,5		6,90000		
		řimsa - jižní strana k hlavní vstupu : 8*0,5		4,00000		
9	622311131	Zateplovací systém Baunit, fasáda, EPS F tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,48750	946,00	5 191,18
		nová položka = cena RTS 2022/II = 946,-- Kč :				
		řimsa - západní štít : 13,8*0,25+13,8*0,125		5,17500		
		řimsa - ulice, šikmý roh : 2,5*0,125		0,31250		
10	622311132	Zateplovací systém Baunit, fasáda, EPS F tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,87500	1 035,00	4 010,63
		nová položka = cena RTS 2022/II = 1035,-- Kč :				
		řimsa - terasa : 5*0,25+5*0,125		1,87500		
		řimsa - jižní strana k hlavnímu vstupu : 8*0,25		2,00000		
11	622311133	Zateplovací systém Baunit, fasáda, EPS F tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	11,68750	1 122,00	13 113,38
		nová položka = cena RTS 2022/II = 1122,-- Kč :				
		řimsa - štít od města : 8,5*0,25+8,5*0,125		3,18750		
		řimsa - ulice : 20*0,25+20*0,125		7,50000		
		řimsa - jižní strana k hlavní vstupu : 8*0,125		1,00000		
12	622323131	Zateplení fasády Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm, s omítkou silikonovou	m2	26,42200	1 189,00	31 415,76
		položka smluvního rozpočtu č. 114 = 1189,-- Kč :				
		úprava fasády - jižní strana u hlavního vstupu :				
		přípočet zateplení : (7,6*4,1-1,15*2,06*2)		26,42200		
13	622392915	Fasádní dekorační prvky Šambrána z EPS tl. do 50 mm, výzt.stěrka, omítka, šířky 200 mm	m	68,75000	269,00	18 493,75
		položka smluvního rozpočtu č. 118 = 269,-- Kč :				
		odpočet smluvního množství : -71,55		-71,55000		
		okno 003 : (2,6+1,8)*2		8,80000		
		dveře 103 : (2,8+1,5+2,8)		7,10000		
		okno 104 : (1,5+2,2)*2		7,40000		
		okna 105 : (1,5+2,4)*2*(4+6+1+2+2)		117,00000		
14	622471318	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová barevná skupina I	m2	-326,10200	247,00	-80 547,19
		položka smluvního rozpočtu č. 119 = 247,-- Kč :				
		úprava fasády - jižní strana u hlavního vstupu :				
		odpočet opravy fasády : -(7,6*4,1-1,15*2,06*2)		-26,42200		
		odpočet nátěru fasády - chybná výměra : - (252,78+6,6+71,18)		-330,56000		
		oprava soklové části : (21,2+2,4)*1,0		23,60000		
		10,4*0,7		7,28000		
15	622477346	Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím celé plochy štukem Oprava vně.omítky stěn do 65%, IV, štuk 100% pl.,SMS	m2	4,45800	619,00	2 759,50
		položka smluvního rozpočtu č. 110 = 619,-- Kč :				
		úprava fasády - jižní strana u hlavního vstupu :				
		odpočet opravy fasády : -(7,6*4,1-1,15*2,06*2)		-26,42200		

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí				
O:	01	Obecní dům - uznatelné výdaje			
R:	01-1100-03	D.1.1 - Stavení část - změnový rozpočet č. 3			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		oprava soklové části : (21,2+2,4)*1,0 10,4*0,7		23,60000 7,28000		
16	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	30,88000	30,90	954,19
		nová položka = cena RTS 2022/II = 30,90 Kč : : oprava soklové části : (21,2+2,4)*1,0 10,4*0,7		23,60000 7,28000		
17	62-103	D+M doplnění fasádní dekorace na zakázku "1/2 kuželky", EPS s omítkovým stříkaným povrchem	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
		doplnění chybějícího fasádního prvků /2 kuželky z EPS - dodávka a montáž : 1		1,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						2 532,00
18	871181121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	24,00000	23,90	573,60
		nová položka = cena RTS 2022/II = 23,90 Kč : : výtlak dešťové vody : 24		24,00000		
19	286134116	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 50x3,0 mm PN10 návin 100 m	m	24,00000	81,60	1 958,40
		nová položka = cena RTS 2022/II = 81,60 Kč : : výtlak dešťové vody : 24		24,00000		
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						1 180,00
20	721242111	Lapač sítěšních splavenin PP HL660, D 110 mm kolmý odtok	kus	1,00000	1 180,00	1 180,00
		nová položka = cena RTS 2022/II = 1180,-- Kč : : doplnění svodu na jižní straně : 1		1,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						-30 835,20
21	944944013	Montáž ochranné sítě Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%	m2	-481,80000	20,00	-9 636,00
		položka smluvního rozpočtu č. 137 =20,-- Kč : : odpočet smluvního množství : -481,8		-481,80000		
22	944944033	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013	m2	-963,60000	16,00	-15 417,60
		položka smluvního rozpočtu č. 138 = 16,-- Kč : : odpočet smluvního množství : -963,6		-963,60000		
23	944944083	Demontáž ochranné sítě Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70%	m2	-481,80000	12,00	-5 781,60
		položka smluvního rozpočtu č. 139 = 12,-- Kč : : odpočet smluvního množství : -481,8		-481,80000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						10 247,00
24	953946111	Osazení ventilačních mřížek	kus	30,00000	145,00	4 350,00
		nová položka = cena RTS 2022/III = 145,-- Kč : : odvětrání přizděných stěn v suterénu - průměr 50 mm : 25 přisávání a odvětrání podlahy suterénu - průměr 100 mm : 5		25,00000 5,00000		
25	953941210	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00000	527,00	527,00
		nová položka = cena RTS 2022/III = 527,-- Kč : : m.č. 0.05 - revizní otvor v kamenné dlažbě : 1		1,00000		
26	429727810	Mřížka kruhová PVC průměr 50-100 mm	kus	30,00000	39,70	1 191,00
		nová položka = cena RTS 2022/III = 39,70 Kč : :				

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	01 Obecní dům - uznatelné výdaje
R:	01-1100-03 D.1.1 - Stavení část - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odvětrání přizděných stěn v suterénu - průměr 50 mm : 25		25,00000		
		přisávání a odvětrání podlahy suterénu - průměr 100 mm : 5		5,00000		
27	55340024	Poklop pro zadláždění ALUDECK AD 30 vnější rozměr: 415 x 415 mm, vnitřní rozměr: 300 x 300 mm nová položka = ceníková cena 3980,-- Kč + 5% náklady na pořízení 4179,-- Kč : m.č. 0.05 - revizní otvor v kamenné dlažbě : 1	kus	1,00000	4 179,00	4 179,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						469,62
28	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1,12350	418,00	469,62
Díl: 764 Konstrukce klempířské						31 962,51
29	764812615	Oplechování Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm, nalepení nízkoexpanzní pěnou položka smluvního rozpočtu č. 260 = 330,-- Kč : oplechování horních ploch a atik : 52	m	52,00000	330,00	17 160,00
30	764812620	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm nová položka = cena RTS 2022/II = 359,-- Kč : oplechování přesahu střechy (spodní) : 20,8	m	20,80000	359,00	7 467,20
31	764816412	Okapnice z lakovaného Pz plechu, do rš 125 mm položka smluvního rozpočtu č. 260 = 257,-- Kč : atypické okapničky k oknům : 1,2*9	m	10,80000	257,00	2 775,60
32	764778122	Odpadní trouby odpadní trouby kruhové, D 100 mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá položka smluvního rozpočtu č. 256 = 750,-- Kč : přespádování střechy schodiště na střechu - odpočet svodů : -8,5*2 přespádování střechy schodiště na střechu - přípočet svodů : 0,5*2 odpočet svodů na jižní straně - změna dimenze na průměr 120 : -(4+6)	m	-26,00000	750,00	-19 500,00
33	764778123	Odpadní trouby odpadní trouby kruhové, D 120 mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá nová položka = cena RTS 2022/II = 1180,-- Kč : přípočet svodů na jižní straně - změna dimenze na průměr 125 : (4+6)	m	10,00000	1 180,00	11 800,00
34	764778106	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám FeZn kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 100mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá položka smluvního rozpočtu č. 254 = 650,-- Kč : odpočet kotlíků na jižní straně - změna dimenze na průměr 120 : -(1+1)	kus	-2,00000	650,00	-1 300,00
35	764778107	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám FeZn kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 120mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá nová položka = cena RTS 2022/II = 772,-- Kč : přípočet kotlíků na jižní straně - změna dimenze na průměr 125 : 1+1	kus	2,00000	772,00	1 544,00

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	01 Obecní dům - uznatelné výdaje
R:	01-1100-03 D.1.1 - Stavení část - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	764816115	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 150 mm	m	13,50000	459,00	6 196,50

nová položka = cena RTS 2022/II = 459,-- Kč :

vytažené parapety u oken : 1,5*9 13,50000

37	764816134	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 360 mm	m	4,80000	850,00	4 080,00
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

nová položka = cena RTS 2022/II = 850,-- Kč :

vytažené parapety u falešných oken (výklenků) : 1,6*3 4,80000

38	764-001	D+M krytu na komínu vzduchotechniky 1000x1000 mm	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
----	---------	--	-----	---------	----------	----------

kryt na komín : 1 1,00000

39	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,05947	1 500,00	89,21
----	-----------	---	---	---------	----------	-------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-133 621,80
-----------------	------------------------------	--------------------

40	725291123	Madlo rovné nerez dl. 500 mm	soubor	2,00000	1 514,00	3 028,00
----	-----------	------------------------------	--------	---------	----------	----------

nová položka = cena RTS 2022/II = 1514,-- Kč :

doplnění madel k umyvadlům : 2 2,00000

41	7672201...	Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdíva, do 25 kg, včetně výroby a doplň. prvků pro osazení	m	3,00000	850,00	2 550,00
----	------------	--	---	---------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 332 = 850,-- Kč :

doplnění madla na SZ stěně : 3,0 3,00000

42	7676506..	Rolovací ocelová mříž 2,4/2,6 m, vč. zámku, vč. dodávky a montáže, výř.č. Z06, elektrický pohon ovládaný uzamykatelným tlačítkem a 15 m připojovací kabeláže do rozvaděče	kus	-1,00000	114 600,00	-114 600,00
----	-----------	---	-----	----------	------------	-------------

položka smluvního rozpočtu č. 323 = 114.600,-- Kč :

zrušení rolovací mříže Z06 : -1 -1,00000

43	7679914..	Výroba a montáž kov. atypických konstr. , Nápis na fasádu "OBECNÍ DŮM" výř.č. Z14	soubor	-1,00000	26 000,00	-26 000,00
----	-----------	---	--------	----------	-----------	------------

položka smluvního rozpočtu č. 339 = 26000,-- Kč :

zrušení dodávky nápisu : -1 -1,00000

44	12730111	Trubka nerez 40,0 x 2,0	m	3,30000	400,00	1 320,00
----	----------	-------------------------	---	---------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu č. 333 = 400,-- Kč :

doplnění madla na SZ stěně : 3,0*1,1 3,30000

45	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00802	10 000,00	80,20
----	-----------	---	---	---------	-----------	-------

Díl: 781	Obklady keramické	27 364,73
-----------------	--------------------------	------------------

46	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	9,69000	51,00	494,19
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

položka smluvního rozpočtu č. 376 = 51,-- Kč :

obklady do výšky 210 cm místo 200 cm dle výkazu výměr :

1.PP : (2,7+2,05)*2*0,1 0,95000

(2,55+2,35)*2*0,1 0,98000

(2,3+1,83)*2*0,1 0,82600

(2,3+0,9*2)*2*0,1 0,82000

(2,15+2,6)*2*0,1 0,95000

(4,4+2,9)*2*0,1+(1,35*2+0,1)*0,1 1,74000

1.NP : (4,065+3,405)*2*0,1 1,49400

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí				
O:	01	Obecní dům - užitkové výdaje			
R:	01-1100-03	D.1.1 - Stavení část - změnový rozpočet č. 3			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,8+1,15)*2*0,1		0,59000		
		2.NP : (2+0,5*2)*0,1		0,30000		
		(1+1,65)*2*0,1		0,53000		
		(0,9+1,65)*2*0,1		0,51000		
47	781415016	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	9,69000	562,00	5 445,78
		položka smluvního rozpočtu č. 377 = 562,-- Kč :				
		obklady do výšky 210 cm místo 200 cm dle výkazu výměr :				
		1.PP : (2,7+2,05)*2*0,1		0,95000		
		(2,55+2,35)*2*0,1		0,98000		
		(2,3+1,83)*2*0,1		0,82600		
		(2,3+0,9*2)*2*0,1		0,82000		
		(2,15+2,6)*2*0,1		0,95000		
		(4,4+2,9)*2*0,1+(1,35*2+0,1)*0,1		1,74000		
		1.NP : (4,065+3,405)*2*0,1		1,49400		
		(1,8+1,15)*2*0,1		0,59000		
		2.NP : (2+0,5*2)*0,1		0,30000		
		(1+1,65)*2*0,1		0,53000		
		(0,9+1,65)*2*0,1		0,51000		
48	781419701	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	6,15000	198,00	1 217,70
		položka smluvního rozpočtu č. 379 = 198,-- Kč :				
		obklady do výšky 210 cm místo 200 cm dle výkazu výměr :				
		1.PP : (2,7+2,05)*2*0,1		0,95000		
		(2,3+1,83)*2*0,1		0,82600		
		(2,15+2,6)*2*0,1		0,95000		
		1.NP : (4,065+3,405)*2*0,1		1,49400		
		(1,8+1,15)*2*0,1		0,59000		
		2.NP : (2+0,5*2)*0,1		0,30000		
		(1+1,65)*2*0,1		0,53000		
		(0,9+1,65)*2*0,1		0,51000		
49	781419711	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	5,44000	53,00	288,32
		položka smluvního rozpočtu č. 378 = 53,-- Kč :				
		obklady do výšky 210 cm místo 200 cm dle výkazu výměr :				
		1.PP : (2,7+2,05)*2*0,1		0,95000		
		(2,3+0,9*2)*2*0,1		0,82000		
		(4,4+2,9)*2*0,1+(1,35*2+0,1)*0,1		1,74000		
		1.NP : (1,8+1,15)*2*0,1		0,59000		
		2.NP : (2+0,5*2)*0,1		0,30000		
		(1+1,65)*2*0,1		0,53000		
		(0,9+1,65)*2*0,1		0,51000		

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	01 Obecní dům - uznatelné výdaje
R:	01-1100-03 D.1.1 - Stavení část - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	781497121	Lišta hliníková rohová k obkladům - hliník elox champagne profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	65,00000	305,50	19 857,50
nová položka = cena RTS 2022/II = 305,50 Kč :						
ukončení rohů : 65				65,00000		
51	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,06124	1 000,00	61,24
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						8 660,72
52	782631322	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 1 a 2 cm	m2	2,16000	941,00	2 032,56
nová položka = cena RTS 2022/II = 941,-- Kč :						
žulové parapety u hliníkových oken (šatna a schodiště) : (3,0+1,5+1,5+1,0+1,0)*0,27				2,16000		
53	58385775.A	Deska obkladová žula leštěná tl. 2 cm	m2	2,16000	2 970,00	6 415,20
nová položka = cena RTS 2022/II = 2970,-- Kč :						
žulové parapety u hliníkových oken (šatna a schodiště) : (3,0+1,5+1,5+1,0+1,0)*0,27				2,16000		
54	998782101	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,29253	728,00	212,96
Díl: 784 Malby						1 436,05
55	784161901	Penetrace podkladu HET, Latex univerzální, 1 x	m2	4,26000	19,10	81,37
nová položka = cena RTS 2022/II = 19,10 Kč :						
omyvatelný nátěr vrchní části zábradlí schodiště z 1PP do 1NP : (1,0+2,65+2,65+2,4)*(0,05+0,1+0,05)				1,74000		
omyvatelný nátěr vrchní části zábradlí schodiště z 1NP do podkroví : (2,65+2,65+3,4+3,9)*(0,05+0,1+0,05)				2,52000		
56	784191101	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	4,80000	18,00	86,40
položka smluvního rozpočtu č. 387 = 18,-- Kč :						
odpočet dělicí příčky m.č. 2.06 - 2.08 : -5,8*4/2*2				-23,20000		
nosná příčka pro závěsné kotle a rozdělovače v m.č. 2.08 : 2,1*2,7*2				11,34000		
podhledy - doměřené množství : 2,45*3,4*2				16,66000		
57	784164112	Malba latexová HET univerzální, bílá, bez penetr.2x	m2	4,26000	104,00	443,04
nová položka = cena RTS 2022/II = 104,--Kč :						
omyvatelný nátěr vrchní části zábradlí schodiště z 1PP do 1NP : (1,0+2,65+2,65+2,4)*(0,05+0,1+0,05)				1,74000		
omyvatelný nátěr vrchní části zábradlí schodiště z 1NP do podkroví : (2,65+2,65+3,4+3,9)*(0,05+0,1+0,05)				2,52000		
58	784195212	Malby z malířských směsí Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	4,80000	53,00	254,40
položka smluvního rozpočtu č. 386 = 53,-- Kč :						
odpočet dělicí příčky m.č. 2.06 - 2.08 : -5,8*4/2*2				-23,20000		
nosná příčka pro závěsné kotle a rozdělovače v m.č. 2.08 : 2,1*2,7*2				11,34000		
podhledy - doměřené množství : 2,45*3,4*2				16,66000		
59	784011211	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	42,60000	13,40	570,84
nová položka = cena RTS 2022/II = 13,40 Kč :						
omyvatelný nátěr vrchní části zábradlí schodiště z 1PP do 1NP : (1,0+2,65+2,65+2,4)*2				17,40000		

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí				
O:	01	Obecní dům - uznatelné výdaje			
R:	01-1100-03	D.1.1 - Stavení část - změnový rozpočet č. 3			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		omyvatelný nátěr vrchní části zábradlí schodiště z 1NP do podkrovní : $(2,65+2,65+3,4+3,9)*2$		25,20000		

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	01 Obecní dům - uзнatelné výdaje
R:	01-1440-03 D.1.4.4 - Elektroinstalace - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				944,00
1	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	4,00000	236,00	944,00
		položka smluvního rozpočtu č. 4 = 236,-- Kč :				
		odpočet smluvního množství : -77		-77,00000		
		skutečné množství : 81		81,00000		
Díl: M65		Elektroinstalace				17 980,00
2	650061641R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A	kus	2,00000	250,00	500,00
		položka smluvního rozpočtu č. 24 = 250,-- Kč :				
		doplnění jističe : 2		2,00000		
3	35822002331	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3	kus	2,00000	620,00	1 240,00
		položka smluvního rozpočtu č. 26 = 620,-- Kč :				
		doplnění jističe : 2		2,00000		
4	650061642R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 80 A	kus	2,00000	300,00	600,00
		položka smluvního rozpočtu č. 28 = 300,-- Kč :				
		doplnění jističe : 2		2,00000		
5	35822002317	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3	kus	2,00000	745,00	1 490,00
		položka smluvního rozpočtu č. 29 = 745,-- Kč :				
		doplnění jističe : 2		2,00000		
6	65-358890406	D+M svodiče bleskových proudů FLP-12,5 V/4 TN-S	kus	1,00000	4 470,00	4 470,00
		doplnění svodiče : 1		1,00000		
7	6501011..	Montáž svítidla přisazeného či vestavěného	kus	-10,00000	200,00	-2 000,00
8	3483...A	Svítidlo kruhové přisazené LED 28 W , Výr. A	kus	-9,00000	1 560,00	-14 040,00
		položka smluvního rozpočtu č. 33 = 1560,-- Kč :				
		odpočet smluvního množství : -34		-34,00000		
		skutečné množství : 25		25,00000		
9	34828410	Svítidlo nouzové, LED 1x3 W,1 h, Výr. N	kus	3,00000	1 745,00	5 235,00
		položka smluvního rozpočtu č. 34 = 1745,-- Kč :				
		odpočet smluvního množství : -13		-13,00000		
		skutečné množství : 16		16,00000		
10	3483...B	Svítidlo kruhové přisazené LED 23 W , Výr. B	kus	-18,00000	1 140,00	-20 520,00
		položka smluvního rozpočtu č. 35 = 1140,-- Kč :				
		odpočet smluvního množství : -31		-31,00000		
		skutečné množství : 13		13,00000		
11	3483...C	Vestvané LED svítidlo 60x60 cm, 23 W, Výr. C	kus	18,00000	1 980,00	35 640,00
		položka smluvního rozpočtu č. 36 = 1980,-- Kč :				
		odpočet smluvního množství : -34		-34,00000		
		skutečné množství : 52		52,00000		
12	3483...D	Závěsný LED panel 60x60 cm, 34 W, včetně montážní sady, Výr. D	kus	5,00000	2 505,00	12 525,00
		položka smluvního rozpočtu č. 37 = 2505,-- Kč :				
		odpočet smluvního množství : -14		-14,00000		
		skutečné množství : 19		19,00000		
13	3483...F	Svítidlo kruhové vestavné LED 12 W , Výr. F	kus	3,00000	640,00	1 920,00
		položka smluvního rozpočtu č. 39 = 640,-- Kč :				
		odpočet smluvního množství : -41		-41,00000		
		skutečné množství : 44		44,00000		
14	3480...G	Moderní ineriérový spirálový lustr závěsný, Výr. G	kus	-1,00000	15 600,00	-15 600,00

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí				
O:	01	Obecní dům - uznatelné výdaje			
R:	01-1440-03	D.1.4.4 - Elektroinstalace - změnový rozpočet č. 3			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		položka smluvního rozpočtu č. 40 = 15600,-- Kč : :				
		záměna lustru dle výběru investora :				
		odpočet smluvního množství : -1		-1,00000		
15	3480...G-výběr	Tubusové závěsné svítidlo TU-V, lustr se třemi stínidly-56 W, 6993 lm, 3000 K, CRI80, IP20, DALI Pu	kus	1,00000	23 000,00	23 000,00
		závěsný lustr na schodiště dle výběru investora : 1		1,00000		
16	3483...I	Svítidlo kruhové směrové přisazené LED 10 W , Výr. I	kus	-8,00000	1 120,00	-8 960,00
		položka smluvního rozpočtu č. 42 = 1120,-- Kč : :				
		odpočet smluvního množství : -8		-8,00000		
		skutečné množství : 0				
17	3483...J	Vestvané LED svítidlo 60x60 cm, 32 W, Výr. J	kus	-4,00000	1 880,00	-7 520,00
		položka smluvního rozpočtu č. 43 = 1880,-- Kč : :				
		odpočet smluvního množství : -4		-4,00000		
		skutečné množství : 0				

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	02 Obecní dům - neuznatelné výdaje
R:	02-1100-03 D.1.1 - Stavení část - neuznatelné - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 268,00
1	776-501	Dodávka a montáž vnitřní zastiňující rolety na manuální ovládání	m2	-10,08000	1 650,00	-16 632,00

položka smluvního rozpočtu NEUZNATELNÉ VÝDAJ č.

12 = 1650,-- Kč :

odpočet rolet v zázemí 1NP (okna v sálu 105 a zázemí) : -10,08000
1,2*2,1*(1+3)

2	776-505	Příplatek za zatemňující látku rolet v sálu	m2	25,20000	750,00	18 900,00
---	---------	---	----	----------	--------	-----------

nová položka :

příplatek za zatemňující látku rolet v sálu : 1,2*2,1*10 25,20000

Díl: 787		Zasklívání				-6 246,00
3	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2	m2	-3,47000	800,00	-2 776,00

položka smluvního rozpočtu NEUZNATELNÉ VÝDAJ č.

13 = 800,-- Kč :

přepočet množství zrcadel :

odpočet smluvního množství : -(2,15*1,9+2,4*2,3) -9,60500

m.č. 0.04 : 1,2*2,0 2,40000

m.č. 0.07 : 0,6*0,9 0,54000

m.č. 0.12 : 1,2*0,9 1,08000

m.č. 0.13 : 1,15*0,9 1,03500

m.č. 1.08 : 0,6*0,9 0,54000

m.č. 2.03 : 0,6*0,9 0,54000

4	63465124	Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm	m2	-3,47000	1 000,00	-3 470,00
---	----------	-----------------------------------	----	----------	----------	-----------

položka smluvního rozpočtu NEUZNATELNÉ VÝDAJ č.

14 = 1000,-- Kč :

přepočet množství zrcadel :

odpočet smluvního množství : -(2,15*1,9+2,4*2,3) -9,60500

m.č. 0.04 : 1,2*2,0 2,40000

m.č. 0.07 : 0,6*0,9 0,54000

m.č. 0.12 : 1,2*0,9 1,08000

m.č. 0.13 : 1,15*0,9 1,03500

m.č. 1.08 : 0,6*0,9 0,54000

m.č. 2.03 : 0,6*0,9 0,54000

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí				
O:	02	Obecní dům - neuznatelné výdaje			
R:	02-2100-03	D.2.1 - Zpevněné plochy - stabilizace podloží			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				159 675,85
1	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 položka smluvního rozpočtu D.2.1 - Zpevněné plochy - č. 16 = 109,-- Kč : : stabilizace podloží - komunikace : 397*0,4 stabilizace podloží - parkovací stání 01-09 : (2,75+2,5*7+3,5)*5,0*0,3 stabilizace podloží - parkovací stání 10-17 : (2,75+2,5*6+2,75)*5,0*0,3 stabilizace podloží - parkovací stání 18-20 : (6,75+5,75+6,75)*2,0*0,3 okraje plochy : (5+2,5+6,75+,75+,75+2,5+2,23)*0,5*0,3 (5+23,75+5+0,8+5,0+20,5+5+5)*0,5*0,3 (5+20,5+13,5+10+12)*0,5*0,4	m3	262,50450	109,00	28 612,99
2	132201110	Hloubení rýh šířky do 60 cm Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ položka smluvního rozpočtu D.2.1 - Zpevněné plochy - č. 17 = 499,-- Kč : : drenážní potrubí DN125 : 30*0,4*0,4 (21+5+24)*0,4*0,3 25*0,6*0,5	m3	18,30000	499,00	9 131,70
3	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m nosnost 12 t nová položka = cena RTS 2022/II = 60,30 Kč : : odvoz zeminy na mezideponii : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 262,50450 drenáže : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,30000	m3	280,80450	60,30	16 932,51
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m položka smluvního rozpočtu D.2.1 - Zpevněné plochy - č. 19 = 200,-- Kč : : odvoz zeminy na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 262,50450 drenáže : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,30000	m3	280,80450	200,00	56 160,90
5	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 položka smluvního rozpočtu D.2.1 - Zpevněné plochy - č. 21 = 50,-- Kč : : nakládání na stavbě : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 262,50450 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,30000 nakládání na mezideponii : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 262,50450 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,30000	m3	561,60900	50,00	28 080,45
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m nová položka = cena RTS 2022/II = 18,70 Kč : :	m3	561,60900	18,70	10 502,09

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	02 Obecní dům - neuznatelné výdaje
R:	02-2100-03 D.2.1 - Zpevněné plochy - stabilizace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nakládání na stavbě :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 262,50450		262,50450		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,30000		18,30000		
		nakládání na mezideponii :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 262,50450		262,50450		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,30000		18,30000		
7	181101102	Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění	m2	732,51500	14,00	10 255,21
		položka smluvního rozpočtu D.2.1 - Zpevněné plochy - č. 25 = 14,-- Kč :				
		stabilizace podloží - komunikace : 397		397,00000		
		stabilizace podloží - parkovací stání 01-09 : (2,75+2,5*7+3,5)*5,0		118,75000		
		stabilizace podloží - parkovací stání 10-17 : (2,75+2,5*6+2,75)*5,0		102,50000		
		stabilizace podloží - parkovací stání 18-20 : (6,75+5,75+6,75)*2,0		38,50000		
		okraje plochy : (5+2,5+6,75+7,5+7,5+2,5+2,23)*0,5		10,24000		
		(5+23,75+5,0+8,5+20,5+5+5)*0,5		35,02500		
		(5+20,5+13,5+10+12)*0,5		30,50000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				77 238,00
8	211971110	Zřízení opláštění odvod. žeb. z geotextilie Opláštění žeb. z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	63,00000	31,00	1 953,00
		položka smluvního rozpočtu D.2.1 - Zpevněné plochy - č. 52 = 31,-- Kč :				
		drenážní potrubí DN125 : (30+21+5+24+25)*0,6		63,00000		
9	212750010	Trativody z drenážních trubek lože štěrku, obsyp kamenivem, světlost trub 13cm	m	105,00000	692,00	72 660,00
		nová položka = cena RTS 2022/II = 692,-- Kč :				
		drenážní potrubí DN125 : 30+21+5+24+25		105,00000		
10	69366202	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES	m2	105,00000	25,00	2 625,00
		položka smluvního rozpočtu D.2.1 - Zpevněné plochy - č. 53 = 25,-- Kč :				
		drenážní potrubí DN125 : (30+21+5+24+25)*1		105,00000		
Díl: 5		Komunikace				355 483,08
11	564661111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	855,00000	237,50	203 062,50
		nová položka = cena RTS 2022/II = 237,50 Kč :				
		tl. 40 cm = 2 vrstvy = 2x20 cm :				
		stabilizace podloží - komunikace : 397*2		794,00000		
		okraje plochy : (5+20,5+13,5+10+12)*0,5*2		61,00000		
12	564681111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	305,01500	355,00	108 280,33
		nová položka = cena RTS 2022/II = 355,00 Kč :				
		stabilizace podloží - parkovací stání 01-09 : (2,75+2,5*7+3,5)*5,0		118,75000		
		stabilizace podloží - parkovací stání 10-17 : (2,75+2,5*6+2,75)*5,0		102,50000		
		stabilizace podloží - parkovací stání 18-20 : (6,75+5,75+6,75)*2,0		38,50000		
		okraje plochy : (5+2,5+6,75+7,5+7,5+2,5+2,23)*0,5		10,24000		
		(5+23,75+5,0+8,5+20,5+5+5)*0,5		35,02500		

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	02 Obecní dům - neuznatelné výdaje
R:	02-2100-03 D.2.1 - Zpevněné plochy - stabilizace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	568111112	Vyztužení podkladní vrstvy Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	582,51500	29,00	16 892,94
položka smluvního rozpočtu D.2.1 - Zpevněné plochy - č. 25 = 14,-- Kč : :						
stabilizace podloží - komunikace : 397				397,00000		
stabilizace podloží - parkovací stání 01-09 : (2,75+2,5*7+3,5)*5,0				118,75000		
stabilizace podloží - parkovací stání 10-17 : (2,75+2,5*6+2,75)*5,0				102,50000		
stabilizace podloží - parkovací stání 18-20 : (6,75+5,75+6,75)*2,0				38,50000		
okraje plochy : (5+2,5+6,75+,75+,75+2,5+2,23)*0,5				10,24000		
(5+23,75+5+0,8+5,0+20,5+5+5)*0,5				35,02500		
(5+20,5+13,5+10+12)*0,5				30,50000		
odpočet smluvního množství : -150				-150,00000		
14	5-901	Hutní zkouška podloží	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00
15	69366202	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES	m2	669,89225	25,00	16 747,31
geotextilie +15% přesahy :						
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 582,51500*1,15				669,89225		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 231,42
16	998223011	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	564,62848	50,00	28 231,42
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 872,00
17	1001	Geotechnická činnost - odborná konzultaci na úpravu podloží	soubor	1,00000	11 872,00	11 872,00

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí				
O:	02	Obecní dům - neuznatelné výdaje			
R:	02-2100-9	D.2.1 - Zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 3			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10,00
1	02652025	Zlatice - Forsythia intermedia Lynwood v.80-100 cm	kus	1,00000	48,00	48,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 42 = 39,--				
		Kč :				
		náhrada pámelníků zlaticí : +1		1,00000		
2	02655008	Pámelník - Symphoricarpos albus v. 40-60 cm	kus	-1,00000	38,00	-38,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 42 = 38,--				
		Kč :				
		odpočet pámelníků - dle požadavků Národního parku		-1,00000		
		Podyjí : -1				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-29 582,00
3	348941111	Osazování rámového oplocení Osazení rámového oplocení na MC-10 H do 150 cm	m	-22,00000	226,00	-4 972,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 57 = 226,--				
		- Kč :				
		odpočet položky smluvního rozpočtu - zrušení oplocení		-22,00000		
		přečerpávací stanice VAK : -22,0				
4	338121...	Osazení sloupků,C-16/20 do 0,20 m3	kus	-2,00000	350,00	-700,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 68 = 350,--				
		- Kč :				
		odpočet sloupků na schodišti : -2		-2,00000		
5	3399201..	Sloupek kamenný atypický kruhový, průměr 25 cm, žula tryskaná, hlava půlkulová, 12 ks	m	-17,30000	3 000,00	-51 900,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 69 = 3000,-- Kč :				
		odpočet smluvního množství - kulaté sloupky nahrazeny hranatými : -(10*1,4+2*1,65)		-17,30000		
6	3399201-01	Kamenný sloupek, řezaný, tryskaný, 20/25 cm, výška 120cm, jehlancové	m	12,00000	3 000,00	36 000,00
		cena převzata z původního sloupku :				
		nová položka - kamenné sloupky na opěrné zdi : 1,2*10		12,00000		
7	55342337	Sloupek plotový průběžný komaxit 2000/38x1,5 mm	kus	-4,00000	160,00	-640,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 59 = 160,--				
		- Kč :				
		odpočet položky smluvního rozpočtu - zrušení oplocení		-4,00000		
		přečerpávací stanice VAK : -4				
8	55342341	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2000/48x1,5 mm	kus	-2,00000	210,00	-420,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 60 = 210,--				
		- Kč :				
		odpočet položky smluvního rozpočtu - zrušení oplocení		-2,00000		
		přečerpávací stanice VAK : -2				
9	55342395	Úchyt plotové výplně I, 50/400 mm	kus	-12,00000	100,00	-1 200,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 61 = 100,--				
		- Kč :				
		odpočet položky smluvního rozpočtu - zrušení oplocení		-12,00000		
		přečerpávací stanice VAK : -12				
10	553424532	Panel plotový svařovaný h=1530 mm, l=2510 mm, Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená)	kus	-5,00000	1 150,00	-5 750,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 58 = 1150,-- Kč :				

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	02 Obecní dům - neuznatelné výdaje
R:	02-2100-9 D.2.1 - Zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

odpočet položky smluvního rozpočtu - zrušení oplocení přečerpávací stanice VAK : -5,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	71 980,80
---------------	-----------------------------	------------------

11	434191423	Osazení stupňů kamenných na desku, pemrlovaných	m	18,40000	667,00	12 272,80
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

nová položka = cena RTS 2022/II = 667,-- Kč :

spodní vstup : 2,35*4 9,40000

schody v ploše : 1,0*9 9,00000

12	58388010	Stupeň schod. plný 150x300x1000 rovná podstupnice	kus	18,40000	3 245,00	59 708,00
----	----------	---	-----	----------	----------	-----------

nová položka = cena RTS 2022/II = 3245,-- Kč :

spodní vstup : 2,35*4 9,40000

schody v ploše : 1,0*9 9,00000

Díl: 5	Komunikace	24 326,17
---------------	-------------------	------------------

13	564851111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	10,00000	160,00	1 600,00
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 80 = 160,-

- Kč :

plocha pro popelnice : 4,0*2,5 10,00000

14	596111111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	13,35000	392,00	5 233,20
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 82 = 392,-

- Kč :

rampa 1S + chybějící mezipodesta a plocha pod schody : 13,35000

(2,5*1,5*2+1,5*1,5+2,4*1,5)

15	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,00000	252,00	2 520,00
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 89 = 252,-

- Kč :

plocha pro popelnice : 4,0*2,5 10,00000

16	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	7,50000	207,50	1 556,25
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

nová položka = cena RTS 2022/II = 207,50 Kč :

položení obrubníku jako přídlažby kolem ohradní zdi : 7,50000

30*0,25

17	583800571	Mozaika dlažební 5/7 štípaná 1t = 7 m2	t	1,95482	2 950,00	5 766,72
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 83 =

2950,-- Kč :

rampa 1S + chybějící mezipodesta a plocha pod schody : 1,95482

(2,5*1,5*2+1,5*1,5+2,4*1,5)*1,025/7

18	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	30,00000	113,00	3 390,00
----	----------	---	-----	----------	--------	----------

nová položka = cena RTS 2022/II = 113,-- Kč :

položení obrubníku jako přídlažby kolem ohradní zdi : 30 30,00000

19	592453092	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	10,00000	426,00	4 260,00
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

nová položka = cena RTS 2022/II = 426,-- Kč :

plocha pro popelnice : 4,0*2,5 10,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	11 799,73
----------------	---------------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	02 Obecní dům - neuznatelné výdaje
R:	02-2100-9 D.2.1 - Zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	916661111	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	9,00000	301,00	2 709,00

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 106 = 301,-- Kč :

plocha pro popelnice : 2,5+4,0+2,5

9,00000

21	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včet. obrubníku obloukového R1 780/150/250	m	-4,80000	766,00	-3 676,80
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 108 = 766,-- Kč :

přepočet množství - odpočet smluvního množství : -4,8

-4,80000

22	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	17,00000	378,00	6 426,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 109 = 378,-- Kč :

plocha pro popelnice - cesta : 4

4,00000

vjezd do areálu : 6

6,00000

výjezd z areálu : 7

7,00000

23	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového náběhového 1000/150/150-250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,00000	595,00	4 760,00
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 110 = 595,-- Kč :

přepočet množství - odpočet smluvního množství : -1

-1,00000

přepočet množství - připočet skutečného množství : +9

9,00000

24	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,67500	2 343,00	1 581,53
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 112 = 2343,-- Kč :

parkový obrubník : +9*0,2*0,15

0,27000

obloukový obrubník : -4,8*0,25*0,15

-0,18000

nájezdový obrubník : +17*0,25*0,1

0,42500

přechodový obrubník : 8*0,2*0,1

0,16000

Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb					-61 159,00
----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

25	936124112	Zřízení lavice stabilní Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	-1,00000	1 487,00	-1 487,00
----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 114 = 1487,-- Kč :

odpočet venkovní lavičky : -1

-1,00000

26	74910301	Lavička bez opěradla 1600x420x450 mm , upěvnění šrouby, kovová žárově zinkovaná	kus	-1,00000	59 672,00	-59 672,00
----	----------	---	-----	----------	-----------	------------

položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 115 = 59672,-- Kč :

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí				
O:	02	Obecní dům - neuznatelné výdaje			
R:	02-2100-9	D.2.1 - Zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 3			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet venkovní lavičky : -1		-1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				909,14
27	998223011	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,18276	50,00	909,14
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 911,75
28	764817138	Oplechování zdí (atík) z lak.Pz plechu, rš 380 mm nová položka = cena RTS 2022/II = 509,-- Kč : : oplechování ŽB zídky rampy : 6,65+1	m	7,65000	509,00	3 893,85
				7,65000		
29	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,01193	1 500,00	17,90
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-9 650,00
30	767510111	Montáž kanálových krytů Montáž kruhového krytu u stromu, litinová mříž kruhová	ks	-1,00000	9 500,00	-9 500,00
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 123 = 9500-- Kč : odpočet mříže kolem stromu : -1		-1,00000		
31	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,15000	1 000,00	-150,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				-57 603,58
32	772231302	Montáž obkladu stupňů deskami z tvrdých kamenů Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 cm	m	-18,80000	383,00	-7 200,40
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 135 = 383-- Kč : odpočet obkladů schodů - nahrazeno kamennými schodišťovými stupni : -18,8		-18,80000		
33	772512111	Kladení dlažby z kamene do tmele Dlažba z kamene hutn.do tl.3 cm,pravoúhlá,do tmele	m2	-7,50000	845,00	-6 337,50
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 136 = 845,-- Kč : odpočet smluvního množství : -2,5*2*1,5		-7,50000		
34	58381360	Deska dlaž. smírkovaná do 0,24 m2 tl. 2 cm žula	m2	-3,15840	2 000,00	-6 316,80
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 137 = 2000-- Kč : odpočet obkladů schodů - nahrazeno kamennými schodišťovými stupni : -18,8*0,16*1,05		-3,15840		
35	58381366	Deska dlaž. smírkovaná do 0,24 m2 tl. 3 cm žula	m2	-14,19180	2 500,00	-35 479,50
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 138 = 2500,-- Kč : odpočet smluvního množství : -18,8*0,32*1,05 -2,5*2*1,5*1,05		-6,31680 -7,87500		
36	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	t	-2,26938	1 000,00	-2 269,38
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				-4 953,34
37	782631323	Montáž obkladu parapetů deskami z tvrdých kamenů včetně dodávky parapetů Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 2,5 a 3 cm, žula leštěná tl. 3 cm	m2	-1,53000	3 083,00	-4 716,99
		položka smluvního rozpočtu Zpevněné plochy č. 140 = 3083,-- Kč : odpočet kamenného obkladů ŽB zídky rampy - oplechováno plechem : -1,53		-1,53000		

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí	
O:	02	Obecní dům - neuznatelné výdaje
R:	02-2100-9	D.2.1 - Zpevněné plochy - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	998782101	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	-0,23635	1 000,00	-236,35

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí
O:	02 Obecní dům - neuznatelné výdaje
R:	02-2200-03 D.2.2 - Veřejné osvětlení - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				5 430,00
1	210204203R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	1,00000	180,00	180,00
		položka smluvního rozpočtu Veřejné osvětlení č. 4 = 180,-- Kč :				
		přepojení stávajícího osvětlení : 1		1,00000		
2	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	4,00000	125,00	500,00
		položka smluvního rozpočtu Veřejné osvětlení č. 5 = 125 :				
		přepojení svítidel VO : 4		4,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				15 689,08
3	460200131RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.1, ruční výkop rýhy	m	83,00000	90,00	7 470,00
		položka smluvního rozpočtu Veřejné osvětlení č. 22 = 90,-- Kč :				
		přepojení stávajícího svítidla, příprava pro závory : 83		83,00000		
4	460300002R00	Záhrn rýh strojem ve volném terénu	m3	15,97750	110,00	1 757,53
		položka smluvního rozpočtu Veřejné osvětlení č. 24 = 110,-- Kč :				
		přepojení stávajícího svítidla, příprava pro závory : 83*0,35*0,55		15,97750		
5	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	83,00000	45,00	3 735,00
		položka smluvního rozpočtu Veřejné osvětlení č. 25 = 45,-- Kč :				
		přepojení stávajícího svítidla, příprava pro závory : 83		83,00000		
6	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	83,00000	15,00	1 245,00
		položka smluvního rozpočtu Veřejné osvětlení č. 26 = 15,-- Kč :				
		přepojení stávajícího svítidla, příprava pro závory : 83		83,00000		
7	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	4,35750	300,00	1 307,25
		položka smluvního rozpočtu Veřejné osvětlení č. 27 = 110,-- Kč :				
		přepojení stávajícího svítidla, příprava pro závory : 83*0,35*0,15		4,35750		
8	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	8,71500	20,00	174,30
		položka smluvního rozpočtu Veřejné osvětlení č. 28 = 20,-- Kč :				
		přepojení stávajícího svítidla, příprava pro závory : 83*0,35*0,15*2		8,71500		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 355,00
9	388996111	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop vč. chráničky Kopoflex 50/40 rudá	m	185,00000	83,00	15 355,00
		nová položka = cena RTS 2022/II = 83,-- Kč :				
		přepojení stávajícího svítidla, příprava pro závory : 185		185,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				5 430,00

Položkový rozpočet

S:	2021-165-SOD Úpravy objektu č.p. 165 na Obecní dům ve Vranově nad Dyjí	
O:	02	Obecní dům - neuznatelné výdaje
R:	02-2200-03	D.2.2 - Veřejné osvětlení - změnový rozpočet č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	M21-301	D+M přípojovací skříňe a chráničky na sloup vč. dodávky přípojkové skříňe SP 100 a pancéřové trubky PG 21	soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00

nová položka - osazení přípojovací skříňe na sloup : 1

1,00000