

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 310 ze dne 27.12.2017

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Oprava střešního pláště kostela sv. Panny Marie Montserratské u Mutné“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Cizkrajov

Sídlo: Cizkrajov 13, 378 81 Slavonice
Zastoupen: P. Mgr. Bohumil Urbánek, ex. administrátor
IČ: 69099863
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: TROJSTAV s.r.o

Sídlo: Na Sádkách 458, 588 56 Telč
Zastoupen: Pavlem Trojanem, jednatelem
IČ: 27752062
DIČ: CZ 27752062
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při opravě střechy kostela Panny Marie Montserratské u Mutné.

V souladu s článkem 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

1. etapa - dílčí plnění v roce 2018 obsahuje práce nad částí presbytáře kostela.

Jedná se zejména o demontáž stávající krytiny a latí, demontáž klempířských prvků, výměna částí vadných prvků krovu, ošetření stávajících prvků, nové zalaťování, montáž nové krytiny.

Bližší podrobnosti rozsahu těchto prací jsou uvedeny položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
původní cena dle SoD	2.420.105,- Kč	508.222,- Kč	2.928.328,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2017	364.325,- Kč	76.493- Kč	440.744,- Kč

zbývajících část do dalšího období	2.055.780,- Kč	431.729,- Kč	2.487.584,- Kč
------------------------------------	----------------	--------------	----------------

Podkladem pro stanovení dílčí ceny pro rok 2018 je dílčí položkový rozpočet zbývajících prací ze smluvního rozpočtu, který dodržuje strukturu položek a sjednané jednotkové ceny.

Zbývajících ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací - 1. etapy v příslušném kalendářním roce : 1.05.2018
- 4.2. Ukončení prací -1. etapy v příslušném kalendářním roce : 30.10.2018
- 4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30.10.2020

Zbývajících ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

13. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.


Zbývajících ustanovení čl. 13 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývajících články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo: - rozpočet

V Telči, dne 10. 5. 2018

Římskokatolická farnost:
CIZKRAJOV
376 81 Slavonice



za objednatele:
P. Mgr. Bohumil Urbánek, ex. admin.
Římskokatolická farnost Cizkrajov


V Telči, dne 26/4/2018


za zhotovitele:
Pavel Trojan, jednatel
TROJSTAV s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Etapa č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava krovu, výměna krytiny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1241	Kostel Panny Marie Bolestné (Montserrat)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Cizkrajov			
Dodavatel	TROJSTAV s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	40 130	Ztížené výrobní podmínky	15 000
Z	PSV celkem	282 344	Přesun stavebních kapacit	14 000
R	M práce celkem	6 776	Zařízení staveniště	6 000
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	329 251		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	329 251	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	364 251	Ostatní náklady celkem	35 000
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis: Bořek Urbánek
				
Základ pro DPH		21,0 %	364 251 Kč	
DPH		21,0 %	76 493 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				440 744 Kč

Poznámka :

Římskokatolická farnost
CIZKRAJOV
378 81 Slavonice

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	Etapa č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	26 784	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 418	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	170 425	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	98 807	0	0	0
783 Nátěry	0	13 113	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 776	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 929	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 130	282 344	0	6 776	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	15 000	0,0	322 475	15 000
Přesun stavebních kapacit	14 000	0,0	322 475	14 000
Zařízení staveniště	6 000	0,0	329 251	6 000
CELKEM VRN				35 000

Položkový rozpočet

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	Etapa č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	176,00	96,00	16 896,00
2	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	176,00	54,00	9 504,00
3	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	2,88	133,00	383,65
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				26 783,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	3,25	1 666,00	5 417,76
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 417,76
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
5	762-001	Očištění dřev.prvků před impregnací	m2	158,60	35,00	5 551,00
6	762-002	Provizorní zakrytí střech při rekonstrukci	m2	88,00	100,00	8 800,00
7	762-003	Heverování a podepření krovu	hod	32,00	240,00	7 680,00
8	762-004	Likvidace napadeného řeziva spálením	m3	1,70	730,00	1 241,00
9	762-005	Oprava krovu, výměny a protězy včetně řeziva	m3	1,70	28 800,00	48 960,00
10	762-006	D+M tvrdého distančního řeziva, dub	m3	0,12	25 300,00	3 036,00
11	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	41,30	112,00	4 625,60
12	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	36,40	62,00	2 256,80
13	762322911RT3	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky fošen 80 x 100 mm	m	26,70	123,00	3 284,10
14	762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm	m	21,30	172,00	3 663,60
15	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	27,80	133,00	3 697,40
16	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2	m	23,00	244,00	5 612,00
17	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	88,00	142,00	12 496,00
18	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	88,00	38,00	3 344,00
19	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,10	1 240,00	5 084,00
20	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	15,00	342,00	5 130,00
21	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	20,00	386,00	7 720,00
22	998762104R00	Zřízení pomocných montážních lávek	m2	32,00	285,00	9 120,00
23	60512546	Prkno SM/JD omít. II.jak.tl.2,4 dl.400-600 š.8-16 impregnované	m3	2,35	5 800,00	13 630,00
24	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 549,32	10,00	15 493,15
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				170 424,65
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
25	764311201R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° včetně všech detailů	m2	88,00	792,00	69 696,00
26	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	88,00	55,00	4 840,00
27	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	8,00	322,00	2 576,00
28	764990001R00	Zednické připomoci pro klempířské práce omítky u klempířských prvků	m2	4,80	920,00	4 416,00
29	764990002	D+M asfaltový podkladový pás Bauder top uds 1,5	m2	88,00	148,00	13 024,00
30	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	945,52	4,50	4 254,84
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				98 806,84
Díl: 783		Nátěry				
31	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	37,00	46,00	1 702,00
32	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q	m2	158,00	57,00	9 006,00
33	783900001R00	Chemická sanace zdiva, lože pozednic	m2	13,00	185,00	2 405,00
	Celkem za	783 Nátěry				13 113,00
Díl: M21		Elektromontáže				
34	2101	Obnova hromosvodového vedení výmě držáků a drátu FezN D10	m	28,00	242,00	6 776,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				6 776,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
35	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	3,13	400,00	1 251,56

Položkový rozpočet

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	Etapa č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,13	284,00	888,61
37	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,52	166,00	2 077,59
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,13	262,00	819,77
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	93,87	17,00	1 595,74
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,13	310,00	969,96
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,52	26,00	325,41
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 928,65