

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 060_2017 OPRAVA STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY KOLEM EISBERGU

Objekt: SO 01 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Rozpočet: 1 Úprava chodníku

Zadavatel Obec Hradčany
Tišnovská 131
66603 Hradčany

IČO: 00362875

DIČ:

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Rozpis ceny			Celkem
HSV			259.000,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			3.000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			262.000,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	262.000,31 CZK
Základní DPH	21 %	55.020,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK

Cena celkem s DPH 317.020,00 CZK

v

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23.794,60	9
5	Komunikace	HSV			110.463,20	42
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			95.846,00	37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16.860,91	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12.035,60	5
VN	Vedlejší náklady	VN			3.000,00	1
Cena celkem					262.000,31	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060_2017	OPRAVA STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY KOLEM EISBERGU
O:	SO 01	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
R:	1	Úprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	113107605R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm. stěrka částečně zpevněný asfaltem :	m2	179,50000	100,00	17.950,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Úprava chodníku : 179,5									
2	11320111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Úprava chodníku : 46	m	46,00000	80,00	3.680,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
3	181301101R00	Rozproštění a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Úprava chodníku : 13,7	m2	13,70000	50,00	685,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
4	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině Úprava chodníku : 13,7	m2	13,70000	20,00	274,00	AP-HSV	RTS 17/I	Součtová
5	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Úprava chodníku : 13,7*0,1*1,1	m3	1,50700	800,00	1.205,60	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 5 Komunikace									
6	56513111RT3	Podklad z kamenná obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozproštěním a zhutněním Úprava chodníku : 192,6	m2	192,60000	300,00	57.780,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
7	567122111R00	Podklad z kamenná zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Úprava chodníku : 192,6	m2	192,60000	220,00	42.372,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
8	573111115R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množskvi 2,5 kg/m2 z asfaltu silničního Úprava chodníku : 192,6	m2	192,60000	12,00	2.311,20	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	5,20000	220,00	1.144,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060_2017	OPRAVA STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY KOLEM EISBERGU
O:	SO 01	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
R:	1	Úprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

varovné pásy :

Úprava chodníku : 5,2

10	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	197,80000	25,00	4.945,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

povrchu živičného, betonového nebo dlažďového

Úprava chodníku : 197,8

11	592453040R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,46000	350,00	1.911,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
----	------------	--	----	---------	--------	----------	------	----------	----------

Položka pořadí 9 : 5,20000

průřez : 0,05

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					95.846,00			
12	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL. patky,	kus	4,00000	600,00	2.400,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Úprava chodníku : 4

13	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	4,00000	600,00	2.400,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

Úprava chodníku : 4

14	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	228,20000	350,00	79.870,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Úprava chodníku : 228,2

15	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm	m	14,70000	80,00	1.176,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	----------

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

Úprava chodníku : 14,7

16	40445029.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvojitým, retroref. fólií I.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000	2.500,00	10.000,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------	------	----------	----------

C9a : 2

C9b : 2

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					16.860,91			
17	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	140,50761	120,00	16.860,91	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060_2017	OPRAVA STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY KOLEM EISBERGU
O:	SO 01	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
R:	1	Úprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,8,9,10,11,12,14,16, :

Součet : 140,50761

140,50761

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot 12.035,60								
18	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	29,86500	55,00	1.642,58	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 29,86500

29,865

19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	119,46000	17,00	2.030,82	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 119,46000

119,46

20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,86500	280,00	8.362,20	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 29,86500

29,865

Díl: VN	Vedlejší náklady 3.000,00								
21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1.000,00	1.000,00		RTS 17/I	Indiv
22	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2.000,00	2.000,00		RTS 17/I	Indiv

Celkem	262.000,31								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	060_2017	OPRAVA STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY KOLEM EISBERGU	
Objekt:	SO 02	ŽB ŘÍMSA SE ZÁBRADLÍM	
Rozpočet:	1	Římsa se zábradlím	
Zadavatel	Obec Hradčany Tišnovská 131 66603 Hradčany		IČO: 00362875 DIČ:
Zhotovitel:	PORR a.s. Dubečská 3236/36 100 00 Praha 10		IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			360.823,49
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4.000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			364.823,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		364.823,49 CZK
Základní DPH	21 %		76.613,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,49 CZK
Cena celkem s DPH			441.436,00 CZK
v PORR a.s. Dubečská 3236/36 100 00 Praha 10, Stránská IČO: 43005560 _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			182.214,50	50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			148.980,00	41
96	Bourání konstrukcí	HSV			24.680,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3.731,12	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1.217,87	0
VN	Vedlejší náklady	VN			4.000,00	1
Cena celkem					364.823,49	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 060_2017	OPRAVA STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY KOLEM EISBERGU
O: SO 02	ŽB ŘÍMSA SE ZÁBRADLÍM
R: 1	Římsa se zábradlím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				182.214,50			
1	31732117R00	Římsy ze železobetonu C 25/30	m3	9,20000	6.800,00	62.560,00		RTS 17/1	RTS 17/1
2	317351105R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepržené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbliže nižší podlahou□	m2	32,45000	1.810,00	58.734,50	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		zřízení		32					
		0,8*40		0,45					

3	317351106R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepržené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbliže nižší podlahou□	m2	32,45000	800,00	25.960,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		odstranění		32,45					
		Položka pořadí 2 : 32,45000							
4	317361721R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli BST 500 S	t	0,92000	38.000,00	34.960,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		9,2*100/1000		0,92					

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				148.980,00			
5	911231111R00	se dvěma mady	m	39,00000	300,00	11.700,00		RTS 17/1	RTS 17/1
6	55399993R	výrobek kovový	kg	1.560,00000	88,00	137.280,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		ocel, zábradlí se dvěma mady : 39*40		1560					

Díl: 96		Bourání konstrukcí				24.680,00			
7	966053121R00	Vybourání částí říms ze železobetonu vložných do 250 mm	m	40,00000	500,00	20.000,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
8	966075141R00	Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku	m	39,00000	120,00	4.680,00		RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3.731,12			
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□	t	31,09263	120,00	3.731,12	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
		všsky do 6 m.							
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,4,5,6,8 :
Součet : 31,09263

31,09263

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060_2017	OPRAVA STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY KOLEM EISBERGU
O:	SO 02	ŽB ŘÍMSA SE ZÁBRADLÍM
R:	1	Římsa se zábradlím

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1.217,87			
10 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,02200	55,00	166,21	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8. :

Součet : 3,02200

3,022

11 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,08800	17,00	205,50	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
-----------------	--	---	----------	-------	--------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8. :

Součet : 12,08800

12,088

12 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,02200	280,00	846,16	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
-----------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8. :

Součet : 3,02200

3,022

Díl: VN	Vedlejší náklady				4.000,00			
13 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2.000,00	2.000,00		RTS 17/I	Indiv
14 005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2.000,00	2.000,00		RTS 17/I	Indiv

Celkem					364.823,49			
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--