

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Obec Velké Losiny
Rudé armády 321
788 15 Velké Losiny

Značka: 9773/V021100/2022/KU
ID stavby: 000091

Ostrava, dne: 16.8.2022

Věc: **„PD - Prodloužení splaškové kanalizace ul. U Hřiště“, k.ú. Velké Losiny**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 25.4.2022 pod zn.: 9773/V010355/2022/KO.

K výše uvedené stavbě bylo vydáno sdělení dne 20.6.2022 pod zn.: 9773/V015741/2022/KU, z důvodu, že bylo nutno provést v zájmové lokalitě kamerový monitoring stávající kanalizační sítě. Následně bylo zasláno stanovisko k existenci inženýrských sítí s upřesněnou trasou stávající kanalizace dne 8.7.2022 pod zn.: 9773/V019858/2022/KU.

Popis stavby:

Předložená PD řeší výstavbu splaškového kanalizačního gravitačního systému v ulici U Hřiště v obci Velké Losiny na pozemcích parc. č. 558/1, 1102/3, 1102/1, 2569/4 v k.ú. Velké Losiny. Je uvažováno s přibližně s napojením 10-20 RD na plánovanou kanalizaci (parc. č. 2673/47, 2673/85 a další). Množství odpadních vod bude $QR=6,00 \cdot 365=2190 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Návrh splaškové kanalizace: Stoka A – délka 137,19m – DN 250 - PVC SN12

Splaškové odpadní vody budou natékat přes budovanou stoku A do stávajícího gravitačního systému a následně natékat na centrální čistírnu odpadních vod. Kanalizace je v majetku obce Velké Losiny.

Stoka „A“ bude napojena vložním šachty ŠA10 na stávající potrubí splaškové kanalizace. Stoka je navržena z hladkého PVC (PVC-KG) SN12. Po celé délce je stoka DN250. Šachty na této stoce jsou prefabrikované betonové DN1000. Koncová šachta ŠA03 bude osazena zátkou pro možné budoucí napojení pokračování stoky.

Součástí PD kanalizace **nejsou** kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Připomínky k projektové dokumentaci:

K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínky.

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu kanalizace souhlasíme.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Nová kanalizace bude po realizaci provozně související se zařízením v majetku obce Velké Losiny (jenž je zároveň investorem předmětné stavby), který SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě koncesní smlouvy č. 00303551/KNS/SU/2015.
- V rámci stavebního řízení předmětného díla provozně souvisejícího se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. je investor povinen zajistit provozovatele vodního díla (osobu oprávněnou dle ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění).
- Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace neřešila měrný objekt na začátku kanalizace pro možnost měření vody převzaté, máme za to, že je ze strany investora řešené kanalizace uvažováno s provozováním ze strany SmVaK Ostrava a.s. na základě provozní smlouvy. Návrh této smlouvy bude zaslán investoru po doložení stavebního povolení řešené kanalizace s nabytím právní moci, které investor zašle na email smlouvyTO@smvak.cz. **V této souvislosti požadujeme oznámit**

Značka: 9773/V021100/2022/KU

datum zahájení realizace a konání kontrolních dnů stavby kanalizace, aby mohla být případně provedena kontrola stavby ze strany zástupců SmVaK Ostrava a.s. jako budoucího provozovatele.

- Fyzické napojení ze strany SmVaK Ostrava a.s. bude umožněno až po doložení uzavřené a účinné provozní smlouvy. Bez uzavření uvedené Smlouvy nebude napojení umožněno.
- Faktické provozování ze strany SmVaK Ostrava a.s. pak je možné po uvedení vodního díla do trvalého provozu (udělení kolaudačního souhlasu) a splnění ostatních podmínek dle předmětné smlouvy.
- **V případě, že provozovatelem díla nebude SmVaK Ostrava a.s., je podmínkou pro napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s. vybudování měrného objektu (průtokoměr u výtlaků, resp. měrný profil u gravitačních kanalizací) pro možnost měření vody převzaté.** Dokumentaci tohoto řešení nutno projednat se SmVaK Ostrava a.s.
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Kvalitu položení potrubí, zásypu a dodržení spádových poměrů uložení potrubí dle PD prokáže zhotovitel provedením prohlídky tel. kamerou s měřením spádu a přípustné ovality profilu potrubí se zajištěním obrazového záznamu a písemného protokolu.
- Upozorňujeme, že kvalitu provedeného díla z hlediska dodržení montážních postupů pokládky trubního materiálu prokáže zhotovitel provedením zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN za účasti pracovníků SmVaK Ostrava a.s. Kanalizace musí být 100% vodotěsná.
- Před záhozem a ke zkoušce vodotěsnosti požadujeme přizvat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše). Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a zkoušce vodotěsnosti) zástupcem SmVaK Ostrava a.s., nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Kanalizační řad musí být před záhozem zaměřen polohově v souřadnicích JTSK a výškově v Bpv.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na kanalizaci v provozování SmVaK Ostrava a.s., který je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozován ve veřejném zájmu, doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – tel.: 596 697 198, stavby@smvak.cz.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Upozorňujeme, že v případě, že řešený vodovod nebude realizován dle standardů SmVaK Ostrava a.s. a v souladu s výše uvedenými připomínkami, můžou být tyto nedostatky řešeny v rámci provozní smlouvy a ze strany SmVaK Ostrava a.s. nebude zájem v budoucnu o převzetí tohoto vodovodu do majetku.

Podmínky pro osazení nové kanalizační šachty na kanalizaci v provozování SmVaK Ostrava a.s.:

- Osazení nové kanalizační šachty navržené stoky A bude provedeno na stávající kanalizaci DN 300 PVC v majetku Obce Velké Losiny a v provozování SmVaK Ostrava a.s. (hloubka dna cca 2,3 m).
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakt viz výše).
- **Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu vodního díla v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu, doporučujeme, aby investor stavby, která úpravu vyvolala, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u provozovatele SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz.**

Značka: 9773/V021100/2022/KU

- Před zahájením prací investor předá harmonogram prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., techniku přípravařovi, tel.: 596 697 203 min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradě písemnou formou a to minimálně zápisem do stavebního deníku. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky pro možnost kontroly.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- V rámci stavby nutno řešit bezporuchové odvádění odpadních vod během stavby, které bude zajištěno na náklady investora. Postup prací v návaznosti na případné provozní výluky v odvádění odpadních vod nutno projednat s uvedeným střediskem kanalizačních sítí.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.