



PROJEKTANT:	NG ŽIŽLAVSKÝ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING KOMÍNEK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING KOMÍNEK			
INVESTOR:	KAISER SERVIS, SPOL. S R.O. BEZRUČOVÁ 608/36, 678 01 BLANSKO iČ 262 74 906			
MÍSTO STAVBY	TRNKOVA 111, 628 00 BRNO-LÍŠEŇ			
ČÁST	D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DATUM:	01/2016
NÁZEV STAVBY	ZATEPLENÍ OBJEKTU V RÁMCI AREÁLU SPOLEČNOSTI KAISER SERVIS, SO 02		FORMÁT:	
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO:	1 : 1
			STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP, DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	15 427
		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:	202

Název	Mj	Počet
Specifikace dodávky R11		
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ		
F7-40/4/0.03 30mA	ks	1,00
JISTIČ 1-POLOVÝ,CHARAKT."C"		
LSN6C/1 6A	ks	1,00
LSN16C/1 16A	ks	5,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"		
LSN16C/3 16A	ks	6,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČŮ LSN		
S-LSN11 Pom.kontakt 1/1	ks	2,00
HLAVNÍ VYPÍNAČE NA PANEL		
IN806770 3x400V, 70A,červená rukojeť	ks	1,00
STYKAČE		
STŘÍDAVÉ LC1D		
LC1D12P7 230VAC, 12A, 3pol, 1xZ, 1xV	ks	2,00
RELÉ SCHRACK		
PT570730 RELÉ 4P/6A, C.230V stř.	ks	1,00
PT78704 PATICE PT 4P/6A	ks	1,00
OVLADAČE		
ZBE-AD3 ,třípolohová, IP65 KOMPLET	ks	2,00
SIGNALNÍ SVÍTIDLO 230Vst		
HIS95 230V stř., ,ZELENÁ	ks	0,00
HIS95 230V stř., ,BÍLÍ	ks	2,00
HIS95 230V stř., ,ŽLUTÁ	ks	1,00
SVORKOVNICE		
KS-10/N nulová	ks	3,00
KS-10/S ochranná	ks	3,00
ROZVADĚČE IP54		
P 6625 ŠxVxH :600/600/250	ks	1,00
OZNAČENÍ ROZVADĚČE		
ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů	ks	7,00
Specifikace dodávky celkem		1,00
Specifikace dodávky R1		
HLAVNÍ VYPÍNAČE NA DIN		
IN886780 3x400V, 80A,červená rukojeť	ks	1,00

Název	Mj	Počet
<i>Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>		
FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)	ks	1,00
<i>JISTIČ 3-POLOVÝ CHARAKT."C"</i>		
LSN40C/3 40A	ks	2,00
<i>SVORKOVNICE</i>		
KS-10/N nulová	ks	1,00
KS-10/S ochranná	ks	1,00
<i>PLASTOVÁ SKŘÍŇ</i>		
Rozvodnice PLASTOVÁ nástěnná IP54, 2x12 modulů	ks	1,00
Specifikace dodávky celkem		1,00
Dodávky		
<i>KAPILÁROVÝ REGULATOR TEPLoty JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A", PROVEDENÍ T 23, Typ:405611, rozsah :</i>		
30..90°C kapilára: 2500mm, Obj.č.:405611266042	ks	1,00
<i>JÍMKA PRO KAPILÁROVÉ REGULATORY A KAPILÁROVÉ OMEZOVACÉ MAXIMÁLNÍ TEPLoty</i>		
mosaz, G3/4" Obj.č.: 405961014716	ks	1,00
Specifikace dodávky R11	ks	1,00
Specifikace dodávky R1	ks	1,00
Dodávky celkem		
Montážní materiál a práce		
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>		
RK11	ks	1,00
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>		
Do 20 kg	ks	1,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
CYKY 3x1.5 mm ² pevně	m	0,00
CYKY 3x2.5 mm ² pevně	m	50,00
CYKY 5x1.5 mm ² pevně	m	0,00
CYKY 5Cx4 mm ² pevně	m	0,00
CYKY 5x2.5 mm ² pevně	m	110,00
CYKY 5x6 mm ² pevně	m	10,00
CYKY 5x10 mm ² pevně	m	30,00
CYKY 4x25 mm ² pevně	m	15,00
<i>KABELY STÍNĚNÝ</i>		
JYTY 4x1 mm ² , pevně	m	20,00

Název	Mj	Počet
VODIC PRO POSPOJOVANI		
CY25 Zlutozeleny pevně	m	30,00
HOP Ekvipotenciální přípojnice WERIT1240	ks	1,00
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC		
CY 6 mm ² ,zz pevne	m	100,00
TRUBKA PANCEROVÁ Z PH		
8016 D 16 mm	m	30,00
8021 D 21 mm	m	60,00
PŘÍCHYTKY PANCÉŘOVÉ		
5316 D 16 mm	ks	30,00
5321 D 21 mm	ks	30,00
LIŠTA-KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ		
LV24x22 vkladací	m	10,00
LH40x40 vkladací	m	10,00
TRUBKA PANCEROVÁ OCELOVÁ		
6016 D 16 mm	m	15,00
6021 D 21 mm	m	15,00
VÝVODKA PRO TRUBKU OCEL.PANC.		
4816/P D 16 mm	ks	10,00
4821/P D 21 mm	ks	10,00
TRUBKA KOVOVÁ OHEBNÁ (KOPEX)		
3323 D 23 mm	m	15,00
KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ		
DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ		
PŘEPÁŽEK)		
62/50 S víkem	m	30,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ		
Nosník žlabu šire 62mm	ks	30,00
OSAZENI HMOZDINKY		
HM8	ks	250,00
HM10	ks	100,00
ZASUVKY IP44 "TANGO"		
2p+z,	ks	2,00
KRAB.ROZVODKA PANCÉŘOVÁ Z PH		

Název	Mj	Počet
8110 bez svork.100x100	ks	5,00
8106 bez svork.72x72	ks	10,00
UKONČENÍ VODICU V ROZVADECÍCH		
Do 2,5 mm ²	ks	80,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI		
Do 16 mm ²	ks	20,00
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU		
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm		
Stena do 300mm	ks	10,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ		
ZS16 uzem.na potrubí	ks	5,00
Cu PÁSKA 20x500x0,5mm	ks	5,00
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY		
Montáž - zapojení čerpadel	hod	1,00
Montáž - periférií	hod	7,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK		
DLE CSN 331500		
Revizní technik	ks	1,00
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY		
Napojení na stávající zařízení	hod	10,00
Zabezpečení pracoviště	hod	10,00
Pospojování	hod	15,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	10,00
Podružný materiál		
Montaze celkem		