

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis

Zadavatel: **Kaiser servis, spol. s r.o.**
Bezručova 608/36
67801 Blansko

IČO: **26274906**
DIČ: **CZ26274906**

V _____ dne 19. 2. 2016 _____

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.2
---------	------------	--	----------

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.3
---------	-------------------	---	----------

prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.4
---------	------------	--	----------

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt/Soupis	Název	JKSO	Počet položek
Stavba			323
1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	801.61.6.9	
3_160203	Sanace neprůsvitného obvodového pláště		12
4_160216	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště		74
6_160203	Střecha		41
9_160203	Rozpočty specialistů		4
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady		5
2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	812.63.1.9	
3_160203	Sanace neprůsvitného obvodového pláště		5
4_160203	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště		35
5_160203	Výměna vnějších otvorových výplní		49
5_160216	Výměna vnějších otvorových výplní		50
6_160203	Střecha		27
9_160203	Rozpočty specialistů		4
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady		5
3. etapa	SO 01+SO 02 - Solární ohřev teplé vody	812.63.1.9	
160203	Solární ohřev teplé vody		1
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady		5
4. etapa	SO 01+SO 02 - Fotovoltaika	812.63.1.9	
160203	Fotovoltaika		1
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady		5

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.5
---------	------------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **4. etapa**

SO 01+SO 02 - Fotovoltaika

Třídník stavebních objektů (JKSO):

812	Budovy pro výrobu a služby
812.6	Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
812.63	budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
812.63.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
812.63.1.9	ostatní stavební akce

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
160203	Fotovoltaika	1
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	5
		6

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.6
Objekt:	4. etapa	SO 01+SO 02 - Fotovoltaika	
Soupis:	160203	Fotovoltaika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **M21** **Elektromontáže**

1	210 05	Fotovoltaika SO 01 - dodávka + montáž, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		Vlastní
---	--------	--	-----	---------	--	---------

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.7
---------	------------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **3. etapa**

SO 01+SO 02 - Solární ohřev teplé vody

Třídník stavebních objektů (JKSO):

812	Budovy pro výrobu a služby
812.6	Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
812.63	budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
812.63.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
812.63.1.9	ostatní stavební akce

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
160203	Solární ohřev teplé vody	1
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	5
		6

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.8
Objekt:	3. etapa	SO 01+SO 02 - Solární ohřev teplé vody	
Soupis:	160203	Solární ohřev teplé vody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **720** **Zdravotechnická instalace**

1	720 01	Solární ohřev teplé vody - dodávka + montáž, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		Vlastní
---	--------	--	-----	---------	--	---------

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.9
---------	------------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **1. etapa**

SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část

Třídník stavebních objektů (JKSO):

801	Budovy občanské výstavby
801.6	Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.61	budovy administrativní (správní)
801.61.6	svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
801.61.6.9	ostatní stavební akce

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
3_160203	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	12
4_160216	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	74
6_160203	Střecha	41
9_160203	Rozpočty specialistů	4
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	5
		136

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.10
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	
Soupis:	3_160203	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1	602016195R00	Penetrace stěn	m2	162,91200		Vlastní
2	614471712J01	Reprofilace povrchu maltou v přísl.vrstvách, spojovací můstek	m2	162,91200		Vlastní

...nepevné části se odstraní na nosný podklad

...povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách

...Množství stanovit dle skutečnosti na stavbě !!!

3	622474203J02	Odstranění naruš.betonu,očištění výzt.a nátěr, reprof.malta, spoj.můstek	m2	10,18200		Vlastní
---	--------------	--	----	----------	--	---------

v případě poškození ŽB konstrukcí bude provedena sanace a reprofilace míst, kde došlo k porušení krycí vrstvy ocelové armatury:

narušený beton se odstraní na zdravou část

provede se očištění tlakovou vodoumechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikorozním nátěrem

povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou

(rozsah bude vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi investorem, projektantem a prováděcí firmou)

4	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	717,25000		Vlastní
---	--------------	---	----	-----------	--	---------

Díl: 96 Bourání konstrukcí

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva

5	978015251R00	1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	407,28000	801-3	RTS
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

6	999281108R00	výšky do 12 m	t	5,55559	801-4	RTS
---	--------------	---------------	---	---------	-------	-----

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,36744	801-3	RTS
---	--------------	---	---	---------	-------	-----

8	979081111R00	do 1 km	t	9,36744		Vlastní
---	--------------	---------	---	---------	--	---------

9	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	9,36744		Vlastní
---	--------------	-------------------------------	---	---------	--	---------

10	979082111R00	do 10 m	t	9,36744		Vlastní
----	--------------	---------	---	---------	--	---------

11	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,36744		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	--	---------

12	979990001R00	stavební suti	t	9,36744		Vlastní
----	--------------	---------------	---	---------	--	---------

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.11
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	
Soupis:	9_160203	Rozpočty specialistů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 730 Ústřední vytápění						
1	730 01	Vytápění, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže						
2	210 05	Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		Vlastní
Díl: M211 Bleskosvod						
3	211 05	Bleskosvod, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		Vlastní
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						
4	240 01	Vzduchotechnika + MaR pro vzduchotechniku, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.12
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	
Soupis:	4_160216	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **62** **Úpravy povrchů vnější**

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

1	602015187RT7	omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	692,38000	801-1	RTS
povrchová úprava – tenkovrstvá probarvená silikonová omítka, roztíraná struktura, zrno 2,0 mm. Návrh barevného řešení bude respektovat stávající odstíny, nutno stanovit před zakrytím! Případné použití tmavých odstínů na osluněných fasádách se nedoporučuje z důvodu většího namáhání fasády prostřednictvím solárního zahřívání v průběhu dne a ochlazování během noci, dešti a prudkých změnách počasí.						

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

2	602011195R00	podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	24,87000	801-1	RTS
---	--------------	--	----	----------	-------	-----

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

3	602015191R00	podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	692,38000	801-1	RTS
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----

622 30 Příprava podkladu

4	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním podkladem	m2	286,90000	801-1	RTS
nerovnosti fasády budou dle potřeby vyrovnány (podlepeny) deskami z izolantu EPS-F. Předpokládá se podlepení v ploše 40 % fasády tl. izolantu cca 20 mm. Případné větší výtlučky či dutiny budou zapraveny opravnou a vyrovnávací hmotou						

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

5	622311853RV1	minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,60000	801-1	RTS
---	--------------	--	----	----------	-------	-----

622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové

6	622421132R00	hladké, složitost 3	m2	15,00000	801-1	RTS
---	--------------	---------------------	----	----------	-------	-----

7	602019189RJ3	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková	m2	24,87000		Vlastní
osoklová část - mozaiková omítka včetně pancířové sítě a přelakování (do výšky min. 400 mm nad UT)						

8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	134,43000		Vlastní
---	--------------	---	----	-----------	--	---------

9	622311134JV1	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm - podklad silikát - ozn.A, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	175,94000		Vlastní
---	--------------	--	----	-----------	--	---------

10	622311135JV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm, podklad cement.třís.deska - ozn. A2, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	13,50000		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	---------

11	622311135JV2	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm, podklad plech - ozn. A1, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	138,64600		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	--	---------

12	622311153JV1	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,65000		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--	---------

13	622311519JV1	Zateplovací systém XPS tl. 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	22,15000		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--	---------

14	622311523JV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 120 mm - podklad cement.třís.deska - ozn.D1, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	13,35000		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--	---------

15	622311524JV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm - ozn. D, E, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,52000		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	---------

16	622311563J00	Zateplovací systém , parapet, XPS tl. 30 mm	m2	13,92000		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	---------

vnější parapety budou zatepleny tepelným izolačním XPS v tl. 30 mm. V případě, že nebude možné použít XPS, bude podklad pro osazení nových vnějších parapetů upraven termoizolační hmotou. Musí být dodržen spád směrem od objektu min. 5,24 %
tepelný izolant musí překrývat spáru mezi okenním rámem a zdí
hrany otvorů budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovné s okapničkou a parapetní

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.13
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	
Soupis:	4_160216	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
17	622311832JV1	Zatepl.syst. , podhled, miner.desky PV 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	47,00000		Vlastní
18	622311834JV1	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 140 mm- podklad silikát - ozn. B, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	218,54000		Vlastní
19	622311835JV8	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm, podklad cement.třís.deska - ozn. B2, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,00000		Vlastní
20	622311835JV9	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm - podklad plech - ozn. B1, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	59,50000		Vlastní
21	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	77,20000		Vlastní
22	622481292J00	Montáž APU lišty	m	206,18000		Vlastní
23	28350144R	lišta připojovací; okenní a dveřní, se síťovinou; pro desky tl. 200 mm; materiál plast+tkanina; l = 2 400 mm; bíločervená; samolepicí	kus	98,79458	SPCM	RTS
24	28375930R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; R = 0,510 m2K/W; obj. hmotnost 17,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm	m2	292,63800	SPCM	RTS

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

25	941941041R00	šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	735,35580	800-3	RTS
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----

941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení

26	941941291R00	šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 470,72000	800-3	RTS
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

27	941941841R00	šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	735,36000	800-3	RTS
----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

28	941955001R00	pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	47,00000	800-3	RTS
----	--------------	--	----	----------	-------	-----

944 94-40 Ochranné sítě

29	944944011R00	z umělých vláken	m2	735,35580	800-3	RTS
----	--------------	------------------	----	-----------	-------	-----

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

30	944944031R00	z umělých vláken	m2	1 470,72000	800-3	RTS
----	--------------	------------------	----	-------------	-------	-----

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

31	944944081R00	z umělých vláken	m2	735,35580	800-3	RTS
----	--------------	------------------	----	-----------	-------	-----

944 94-5 Montáž záchytné stříšky

32	944945013R00	šířky přes 2 m	m	23,40000	800-3	RTS
----	--------------	----------------	---	----------	-------	-----

944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky

33	944945193R00	šířky přes 2 m	m	46,80000	800-3	RTS
----	--------------	----------------	---	----------	-------	-----

944 94-58 Demontáž záchytné stříšky

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

34	944945813R00	šířky přes 2 m	m	23,40000	800-3	RTS
----	--------------	----------------	---	----------	-------	-----

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

35	900 RT1	HZS - Nezměřitelné práce	h	100,00000	Prav.M	RTS
----	---------	--------------------------	---	-----------	--------	-----

36	951-PPS-01	Výtažné zkoušky kotev ETAG, odtržné zkoušky lepidla, provedení vzorků barev	ks	1,00000		Vlastní
----	------------	---	----	---------	--	---------

..výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému, které stanoví druh kotev zateplovacího systému; kotvy budou zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami ze stejného materiálu jako tepelný izolant; délka kotev bude navržena pro kotvení do nosné části obvodové stěny
 ..odtržné zkoušky lepidla zateplovacího systému
 ..provedení vzorků fasádních barev na desce z tepelného izolantu (barevnost bude odsouhlasena investorem)

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.14			
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část				
Soupis:	4_160216	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.

Díl: 96 Bourání konstrukcí

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

37	978059631R00	z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	15,00000	801-3	RTS
----	--------------	---	----	----------	-------	-----

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

38	767996801R00	o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	100,00000	800-767	RTS
----	--------------	------------------------------	----	-----------	---------	-----

39	96 01	Odříznutí držáků hromosvodu (soustava musí být vždy částečně funkční!)	ks	2,00000		Vlastní
----	-------	---	----	---------	--	---------

40	96 02	Očištění a odmaštění povrchu stáv.kontejnerů	kpl	1,00000		Vlastní
----	-------	--	-----	---------	--	---------

9 Hodinové zúčtovací sazby

41	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	h	50,00000	Prav.M	RTS
----	---------	-----------------------------------	---	----------	--------	-----

demontáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule, držák vlajek, průmyslové kamery apod.)

demontáž a odpojení osvětlovacích těles na fasádách

odstranění náletové zeleně a popínavek z bezprostřední blízkosti objektů

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

42	999281108R00	výšky do 12 m	t	36,27593	801-4	RTS
----	--------------	---------------	---	----------	-------	-----

Díl: 713 Izolace tepelné

711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

43	711131101RT1	vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	85,86560	800-711	RTS
----	--------------	--	----	----------	---------	-----

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

44	713131121R00	přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	95,00000	800-713	RTS
----	--------------	--	----	----------	---------	-----

713 18 Izolace foukaná

45	713181131R00	do dutin kolmých konstrukcí, minerální	m3	3,12900	800-713	RTS
----	--------------	--	----	---------	---------	-----

46	713111121JT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	47,00000		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	---------

47	713131130J00	Izolace tepelná sloupů vložením do konstrukce	m2	22,51550		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	---------

48	713131131J00	Izolace tepelná sloupů lepením	m2	22,51550		Vlastní
----	--------------	--------------------------------	----	----------	--	---------

49	713134211J00	Montáž difuzní folie na stěny	m2	95,00000		Vlastní
----	--------------	-------------------------------	----	----------	--	---------

50	713181111J00	Izolace minerální foukaná do dutiny pod podlahou kontejnerů	m3	22,32506		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	---------

51	62833159R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2	103,03872	SPCM	RTS
----	-----------	--	----	-----------	------	-----

52	63151375.ARJ	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x120 mm	m2	49,35000		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	---------

53	63151379.ARJ	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x200 mm	m2	17,31538		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	---------

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.15
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	
Soupis:	4_160216	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
54	63151545R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,850 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	96,90000	SPCM	RTS
55	67352440R	fólie izolační střešní separační, mikroventilační; paropropustná; plošná hmotnost 500 g/m2; PP; kaširování strukturovaná rohož; μ = 40,0; sd od 0,02 m	m2	107,35000	SPCM	RTS
56	713 01	PU deska tl. 50 mm, dodávka	m2	24,77200		Vlastní

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

57	998713202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-713	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 764 Konstrukce klempířské

58	764895100JT9	Obklad z trapézových plechů poplast. T18, vč.všech systémových klempířských prvků a roštu, tl. 0,63 mm, D+M	m2	95,00000		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	---------

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

59	998764202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-764	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů

60	766416141R00	o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2	m2	13,35000	800-766	RTS
----	--------------	--	----	----------	---------	-----

766 42 Montáž obložení podhledů

61	766422342R00	jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2	m2	47,00000	800-766	RTS
----	--------------	--	----	----------	---------	-----

62	766 01	Příplatek za složitost	m2	60,35000		Vlastní
----	--------	------------------------	----	----------	--	---------

63	59590741R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký	m2	66,38500	SPCM	RTS
----	-----------	--	----	----------	------	-----

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

64	998766202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-766	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 781 Obklady keramické

781 77 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických

65	781775006R00	režných nebo glazovaných, hladkých, 200 x 100 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	4,72000	800-771	RTS
----	--------------	---	----	---------	---------	-----

66	781 01	Keramický obklad slinutý, dodávka	m2	5,19200		Vlastní
----	--------	-----------------------------------	----	---------	--	---------

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

67	998781202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-771	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: M21 Elektromontáže

68	210 04	Přeložení el. kabelů do chrániček, D+M	m	100,00000		Vlastní
----	--------	--	---	-----------	--	---------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.16
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	
Soupis:	4_160216	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
69	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,43500	801-3	RTS
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,43500		Vlastní
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,43500		Vlastní
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,43500		Vlastní
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,43500		Vlastní
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,43500		Vlastní

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.17
---------	------------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **2. etapa**
SO 02 - Šatny a dílny

Třídník stavebních objektů (JKSO):

812	Budovy pro výrobu a služby
812.6	Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
812.63	budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
812.63.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
812.63.1.9	ostatní stavební akce

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
3_160203	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	5
4_160203	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	35
5_160203	Výměna vnějších otvorových výplní	49
5_160216	Výměna vnějších otvorových výplní	50
6_160203	Střecha	27
9_160203	Rozpočty specialistů	4
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	5
		175

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.18
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	5_160216	Výměna vnějších otvorových výplní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

310 27-1 Zazdívka otvorů zdíva z pórobetonových tvárníc

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1	310271530R00	plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdíva 300 mm	m3	0,38070	801-4	RTS
---	--------------	---	----	---------	-------	-----

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdívu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

2	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm, vyrovnání oarpetu	m2	9,90000	801-1	RTS
---	--------------	---	----	---------	-------	-----

3	612425931JT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi, výztužná síťka, omítka,malba	m2	47,82000		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	--	---------

po osazení nových otvorových výplní bude z interiéru provedeno zednické zapravení okolních konstrukcí přestěrkováním s výztužnou skleněnou síťovinou, tenkovrstvou omítkou a vnitřním nátěrem v bílé barvě

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

4	639570010JA0	Okapový chodník kolem budovy zdlazdic betonových šířky 0,5 m, vč.podsypu	m	12,50000		Vlastní
---	--------------	--	---	----------	--	---------

Díl: 64 Výplně otvorů

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot

5	648991113RT2	šířky 250 mm, parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	6,00000	801-1	RTS
---	--------------	--	---	---------	-------	-----

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

6	953922112J00	Montáž tvarovky větrací vč.dodávky	kus	17,00000		Vlastní
---	--------------	------------------------------------	-----	----------	--	---------

Díl: 96 Bourání konstrukcí

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

7	968071125R00	dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	801-3	RTS
---	--------------	-----------------------	-----	---------	-------	-----

8	968071136R00	vrat, plochy do 4 m2	kus	2,00000	801-3	RTS
---	--------------	----------------------	-----	---------	-------	-----

9	968071137R00	vrat, plochy přes 4 m2	kus	6,00000	801-3	RTS
---	--------------	------------------------	-----	---------	-------	-----

971 03 Vybourání otvorů ve zdívu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

10	971033241R00	na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	801-3	RTS
----	--------------	--	-----	---------	-------	-----

11	968062354J00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2, vč.vyvěšení křidel	m2	0,36000		Vlastní
----	--------------	--	----	---------	--	---------

12	968072357J00	Vybourání kovových ráků oken zdvojených nad 4 m2, vč.vyvěšení křidel	m2	40,32000		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--	---------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.19
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	5_160216	Výměna vnějších otvorových výplní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		oborů 801, 803, 811 a 812				
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
13	999281108R00	výšky do 12 m	t	2,43980	801-4	RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

764 07-23 Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně rohů

764 07-231 výroba a montáž

14	764928301R00	rš 250 mm	m	2,90000	800-764	RTS
----	--------------	-----------	---	---------	---------	-----

764 07-23 Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně rohů

764 07-231 výroba a montáž

15	764928306R00	rš 750 mm	m	88,00000	800-764	RTS
----	--------------	-----------	---	----------	---------	-----

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

16	764410850R00	rš od 100 do 330 mm	m	78,75000	800-764	RTS
----	--------------	---------------------	---	----------	---------	-----

764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek

17	764430840R00	rš od 330 do 500 mm	m	90,90000	800-764	RTS
----	--------------	---------------------	---	----------	---------	-----

18	764778103J00	Kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 100 mm tl. 0,63 mm	kus	1,00000		Vlastní
19	764778113J00	Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm tl. 0,63 mm, D+M	m	18,00000		Vlastní
20	764778122J00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, tl. 0,63 mm, D+M	m	13,00000		Vlastní
21	764895100JT1	Oplechování sloupů poplast.plechem tl. 1,0 mm, D+M	m2	22,51550		Vlastní
22	764895100JT5	Trapézové profily T40,, tl. 0,63 mm, povrchová úprava poplast, D+M	m2	133,56800		Vlastní
23	764895100JT9	Obklad z trapézových plechů poplast. T18, vč.všech systémových klempířských prvků, tl. 0,63 mm, D+M	m2	95,00000		Vlastní
24	764928105J00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 330 tl. 0,63 mm	m	28,85000		Vlastní
25	764928106J00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 400, tl. 0,63 mm	m	49,90000		Vlastní
26	13851020RJ	Plech poplast., povrch polyester,1250x2000,tl.0,63 mm, dodávka	m2	102,18175		Vlastní

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

27	998764202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-764	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

28	ozn. Z05	Překotvení stáv.ocel.žebříku, 6 kotev, vč.nastavení držáků, vč.povrch.úpravy	ks	1,00000		Vlastní
29	ozn. Z06	Demont. a zpětná montáž nadokenní markýzy - 15 kg, vč.povrch.úpravy	ks	1,00000		Vlastní
30	ozn. Z07	Zámečnická úprava satáv.schodů - cca 30 kg, vč.povrch.úpravy	ks	1,00000		Vlastní

Díl: 7671 Vrata

31	ozn.Z01	Vrata sekční lamel.průmyslová zateplená 3000/3600 mm s dveřmi 800/1950 mm el., s povrch.úpravou - D+M	ks	1,00000		Vlastní
----	---------	---	----	---------	--	---------

Tech.popis - viz výpis výplní otvorů,

Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!

32	ozn.Z02	Vrata venkovní svoukř. 3000/3300 mm, s povrch.úpravou - D+M	ks	1,00000		Vlastní
----	---------	---	----	---------	--	---------

Tech.popis - viz výpis výplní otvorů,

Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.20
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	5_160216	Výměna vnějších otvorových výplní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
33	ozn.Z03	Vrata sekční lamel.průmyslová zateplená 3000/3300 mm s dveřmi 800/1950 mm el., s povrch.úpravou - D+M Tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!	ks	1,00000		Vlastní
34	ozn.Z04	Vrata sekční lamel.průmyslová zateplená 2400/2070 mm s dveřmi 800/1950 mm el., s povrch.úpravou - D+M Tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!	ks	1,00000		Vlastní

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

35	998767202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-767	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu

766 60 Těsnění připojovací spáry

36	766601211R00	spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	206,18000	800-766	RTS
37	ozn.P01	Okno plastové , zasklení vícesklo,skláp.1x, 600/600 mm, barva bílá, vč.venkovního parapetu , D+M tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!	ks	1,00000		Vlastní
38	ozn.P02	Okno plastové , zasklení vícesklo,skláp.1x,+fix 4x, 6000/1200 mm, barva bílá, vč.venkovního parapetu , D+M tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!	ks	2,00000		Vlastní
39	ozn.P02a	Okno plastové , zasklení vícesklo,skláp.1x, fix 4x, 6000/1200 mm, barva bílá, vč.venkovního parapetu , D+M tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!	ks	1,00000		Vlastní
40	ozn.P02b	Okno plastové , zasklení vícesklo,skláp.2x,fix 3x, 6000/1200 mm, barva bílá, vč.venkovního parapetu , D+M tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!	ks	1,00000		Vlastní
41	ozn.P02c	Okno plastové , zasklení vícesklo,deska 1x,fix 4x, 6000/1200mm, barva bílá, vč.venkovního parapetu , D+M tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!	ks	1,00000		Vlastní
42	ozn.P03	Okno plastové , zasklení vícesklo,dvoukř.skláp.+fix, 2400/1800 mm, barva bílá, vč.venkovního parapetu , D+M tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!	ks	1,00000		Vlastní

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.21
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	5_160216	Výměna vnějších otvorových výplní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
43	998766202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-766	RTS

Díl: **M43** **Montáže ocelových konstrukcí**

44	Z08-Z10	Výměna VZT kotvená mezi vazníky, výměna kotvení, vč.povrch.úpravy - D+M	kg	934,67280		Vlastní
----	---------	---	----	-----------	--	---------

Díl: **D96** **Přesuny suti a vybouraných hmot**

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,36638	801-3	RTS
46	979081111R00	do 1 km	t	2,36638		RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,36638		RTS
48	979082111R00	do 10 m	t	2,36638		RTS
Včetně případného složení na staveništní deponii.						
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,36638		RTS
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,36638		RTS

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.22
---------	------------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **1. etapa**

SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část

Třídník stavebních objektů (JKSO):

801	Budovy občanské výstavby
801.6	Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.61	budovy administrativní (správní)
801.61.6	svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
801.61.6.9	ostatní stavební akce

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
3_160203	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	12
4_160216	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	74
6_160203	Střecha	41
9_160203	Rozpočty specialistů	4
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	5
		136

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.23
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	
Soupis:	6_160203	Střecha	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **3** **Svislé a kompletní konstrukce**

1	311271177J00	Zdivo z tvárníc hladkých tl. 30 cm, kotvení nerez pásy	m2	22,15000		Vlastní
---	--------------	--	----	----------	--	---------

Díl: **95** **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

2	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce	hod	50,00000		Vlastní
---	---------	---------------------------------	-----	----------	--	---------

3	951-PPS-01	Výtažné zkoušky střešního pláště, provedení kontroly spádu	ks	1,00000		Vlastní
---	------------	--	----	---------	--	---------

před zahájením sanačních a zateplovacích prací střešního pláště budou provedeny:
výtažné zkoušky střešního pláště (plochá střecha nad schodištěm v jižní části objektu), které stanoví konečný způsob kotvení
budou ověřeny stávající spády střešních rovin plochých střech

Díl: **99** **Staveništní přesun hmot**

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

4	999281108R00	výšky do 12 m	t	4,59945	801-4	RTS
---	--------------	---------------	---	---------	-------	-----

Díl: **712** **Živičné krytiny**

711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

5	711111001RZ1	penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	442,80000	800-711	RTS
---	--------------	--	----	-----------	---------	-----

711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

6	711131101R00	vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	3,00000	800-711	RTS
---	--------------	--	----	---------	---------	-----

712 35 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy

7	712351111RT2	1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	442,80000	800-711	RTS
---	--------------	--	----	-----------	---------	-----

712 44 Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením

8	712441559R00	v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	442,80000	800-711	RTS
---	--------------	--	----	-----------	---------	-----

Nová skladba střechy musí vykazat klasifikace B roof (t3).

9	712 01	Zapravení prostupů 300/300 mm ve střeše haly, D+M	ks	8,00000		Vlastní
---	--------	---	----	---------	--	---------

10	712 02	Ocel.průchodka DN 100 s kolenem pro fotovoltaiku, D+M	kus	1,00000		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	--	---------

11	712472101J00	Kotvení.povlakové krytiny střech do 30°	m2	763,56000		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	--	---------

12	952902110J00	Očištění povrchu střechy, proříznutí vzdutých míst,oprava	m2	425,68000		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	--	---------

prořežou se případná vzdutá místa stávající hydroizolace a zapraví se (HI bude sloužit jako pojistná HI nového střešního pláště) – rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven na místě stavby

13	28322102.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,50 mm; plošná hmotnost 1 820 g/m2; PVC-P; kaširování netkaná textílie	m2	3,45000	SPCM	RTS
----	-------------	--	----	---------	------	-----

14	62852252RJ	Pás modifikovaný asfalt tl.4,4 mm s retardéry hoření	m2	510,07600		Vlastní
----	------------	--	----	-----------	--	---------

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.24
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	
Soupis:	6_160203	Střecha	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
15	998712202R00	v objektech výšky přes 6 do 12 m	%		800-711	RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

16	713111111JT2	Izolace tepelné střech vrchem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	133,91680		Vlastní
17	713141124J00	Izolace tepelná střech na pruhy lepidla PUR, 1vrstvá	m2	763,56000		Vlastní
18	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	62,30650	SPCM	RTS
19	28375972R	deska spádová, klín EPS 150S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	1,48349	SPCM	RTS
20	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	136,59514	SPCM	RTS
21	63151408R	deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	136,59514	SPCM	RTS

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

22	998713202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-713	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 762 Konstrukce tesařské

762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků

762 31-2 kotevních želez

23	762311103R00	příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	20,00000	800-762	RTS
----	--------------	---	-----	----------	---------	-----

762 33 Vázané konstrukce krovů

762 33-1 montáž

24	762332120R00	střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	293,70000	800-762	RTS
----	--------------	--	---	-----------	---------	-----

dřevěné prvky krovu budou ve styku s kontejnery podloženy pískovanou lepenkou

762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-11 bednění

25	762341220R00	z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	133,56800	800-762	RTS
----	--------------	-------------------------------------	----	-----------	---------	-----

762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí

26	762342203R00	přes 220 do 360 mm, vodorovné	m2	133,56800	800-762	RTS
----	--------------	-------------------------------	----	-----------	---------	-----

762 39 Spojovací a ochranné prostředky

27	762395000R00	svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	8,45043	800-762	RTS
----	--------------	---	----	---------	---------	-----

762 91 Impregnace řeziva

28	762911124R00	tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	5,56372	800-762	RTS
----	--------------	--	----	---------	---------	-----

765 33 Krytina betonová

765 33-3 Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou

29	765331864R00	drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní	m	17,84000	800-765	RTS
----	--------------	--	---	----------	---------	-----

765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní

765 90-12 Fólie podstřešní difúzní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.25
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	
Soupis:	6_160203	Střecha	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
30	765799313R09	na bednění, s přelepením spojů	m2	133,56800	800-765	RTS

766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů

31	766416141R00	o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2	m2	22,70000	800-766	RTS
----	--------------	--	----	----------	---------	-----

32	762342204J00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 50 cm	m2	133,56800		Vlastní
33	762343931JT2	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2, dřevoštěp.deska tl. 20 mm	m2	0,72000		Vlastní

34	59590741R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký	m2	24,97000	SPCM	RTS
35	60510000RJ	Lať střešní profil SM/BO 35/50 mm dl = 3 - 5 m	m	500,50000		Vlastní
36	60596002R	fošna	m3	4,68785	SPCM	RTS
37	60725016R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm	m2	146,92480	SPCM	RTS
38	762 01	Kotevní prvek	kg	50,00000		Vlastní

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

39	998762202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-762	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 764 Konstrukce klempířské

40	764 01	Zateplení horní plochy atiky XPS 50 mm, vč.impregnovaných hranolů, kotvení, vč.základu z OSB 3 desek tl. 18 mm - D+M	m2	43,90000		Vlastní
----	--------	--	----	----------	--	---------

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

41	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%		800-764	RTS
----	--------------	---	---	--	---------	-----

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.26
---------	------------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **2. etapa**
SO 02 - Šatny a dílny

Třídník stavebních objektů (JKSO):

812	Budovy pro výrobu a služby
812.6	Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
812.63	budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
812.63.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
812.63.1.9	ostatní stavební akce

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
3_160203	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	5
4_160203	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	35
5_160203	Výměna vnějších otvorových výplní	49
5_160216	Výměna vnějších otvorových výplní	50
6_160203	Střecha	27
9_160203	Rozpočty specialistů	4
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	5
		175

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.27
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	3_160203	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1	602016195R00	Penetrace stěn	m2	224,36800		Vlastní
2	614471712J01	Reprofilace povrchu maltou v přísl.vrstvách, spojovací můstek	m2	224,36800		Vlastní

...nepevné části se odstraní na nosný podklad

...povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách

...Množství stanovit dle skutečnosti na stavbě !!!

3	622474203J02	Odstranění naruš.betonu,očištění výzt.a nátěr, reprof.malta, spoj.můstek	m2	14,02300		Vlastní
---	--------------	--	----	----------	--	---------

v případě poškození ŽB konstrukcí bude provedena sanace a reprofilace míst, kde došlo k porušení krycí vrstvy ocelové armatury:

narušený beton se odstraní na zdravou část

provede se očištění tlakovou vodoumechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikorozním nátěrem

povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou

(rozsah bude vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi investorem, projektantem a prováděcí firmou)

4	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	560,92000		Vlastní
---	--------------	---	----	-----------	--	---------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

5	999281108R00	výšky do 12 m	t	7,64282	801-4	RTS
---	--------------	---------------	---	---------	-------	-----

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.28
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	9_160203	Rozpočty specialistů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 730 Ústřední vytápění						
1	730 01	Vytápění, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže						
2	210 05	Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		Vlastní
Díl: M211 Bleskosvod						
3	211 05	Bleskosvod, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		Vlastní
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						
4	240 01	Vzduchotechnika + MaR pro vzduchotechniku, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.29
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	4_160203	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **62** **Úpravy povrchů vnější**

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

1	602015187RT7	omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	512,11300	801-1	RTS
povrchová úprava – tenkovrstvá probarvená silikonová omítka, roztíraná struktura, zrno 2,0 mm. Návrh barevného řešení bude respektovat stávající odstíny, nutno stanovit před zakrytím! Případné použití tmavých odstínů na osluněných fasádách se nedoporučuje z důvodu většího namáhání fasády prostřednictvím solárního zahřívání v průběhu dne a ochlazování během noci, deště a prudkých změnách počasí.						

602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

2	602011195R00	podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	48,81108	801-1	RTS
---	--------------	--	----	----------	-------	-----

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

3	602015191R00	podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	512,11300	801-1	RTS
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----

622 30 Příprava podkladu

4	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním podkladem	m2	224,36800	801-1	RTS
nerovnosti fasády budou dle potřeby vyrovnány (podlepeny) deskami z izolantu EPS-F. Předpokládá se podlepení v ploše 40 % fasády tl. izolantu 30 mm (rozsahu bude vyspecifikován na stavbě a bude odsouhlasen mezi investorem, projektantem a prováděcí firmou).						

622 31-2 Zateplení soklu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

5	622311523RV1	extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	25,77948	801-1	RTS
---	--------------	--	----	----------	-------	-----

624 60 Tmelení spár

s dodáním hmot,

6	624602111R00	šířky 10 mm, hloubky 7 mm, tmelem polymerovým spárovacím	m	52,40000	801-4	RTS
---	--------------	--	---	----------	-------	-----

7	602019189RJ3	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková	m2	48,81108		Vlastní
osoklová část - mozaiková omítka včetně pancířové sítě a přelakování (do výšky min. 400 mm nad UT)						

8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	97,32000		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	--	---------

9	622311014J00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm, vč.hydrofobizované pásky	m	106,90000		Vlastní
---	--------------	---	---	-----------	--	---------

10	622311134JV1	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	449,67516		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	--	---------

11	622311153JV1	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	50,50500		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--	---------

12	622311519JV1	Zateplovací systém XPS tl. 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	58,06400		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--	---------

13	622311524JV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	23,03160		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	---------

14	622311563J00	Zateplovací systém , parapet, XPS tl. 30 mm	m2	8,50500		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	--	---------

vnější parapety budou zatepleny tepelným izolačním XPS v tl. 30 mm. V případě, že nebude možné použít XPS, bude podklad pro osazení nových vnějších parapetů upraven termoizolační hmotou. Musí být dodržena spád směrem od objektu min. 5,24 % tepelný izolant musí překrývat spáru mezi okenním rámem a zdí hrany otvorů budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovné s okapničkou a parapetní

15	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	24,30000		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--	---------

16	622481292J00	Montáž APU lišty	m	144,30000		Vlastní
----	--------------	------------------	---	-----------	--	---------

17	28350144R	lišta připojovací; okenní a dveřní, se síťovinou; pro desky tl. 200 mm; materiál plast+tkanina; l = 2 400 mm; bíločervená; samolepicí	kus	69,14375	SPCM	RTS
----	-----------	---	-----	----------	------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.30
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	4_160203	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
18	28375930R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; R = 0,510 m2K/W; obj. hmotnost 17,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm	m2	228,85536	SPCM	RTS

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

19	639570010JAO	Okapový chodník kolem budovy zdlaždic betonových šířky 0,5 m, vč.podsypu	m	26,20000		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--	---------

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

20	941955004R00	pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	172,32000	800-3	RTS
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

21	900 RT1	HZS - Nezměřitelné práce	h	50,00000	Prav.M	RTS
----	---------	--------------------------	---	----------	--------	-----

22	951-PPS-01	Výtažné zkoušky kotev ETAG, odtržné zkoušky lepidla, provedení vzorků barev	ks	1,00000		Vlastní
výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému, které stanoví druh kotev zateplovacího systému; kotvy budou zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami ze stejného materiálu jako tepelný izolant; délka kotev bude navržena pro kotvení do nosné části obvodové stěny						
odtržné zkoušky lepidla zateplovacího systému						
provedení vzorků fasádních barev na desce z tepelného izolantu (barevnost bude odsouhlasena investorem)						

Díl: 96 Bourání konstrukcí

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

23	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	19,35000	822-1	RTS
----	--------------	--	----	----------	-------	-----

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

24	978015251R00	1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	560,92000	801-3	RTS
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----

25	96 01	Odříznutí držáků hromosvodu	ks	4,00000		Vlastní
odříznutí svodů hromosvodu (soustava musí být vždy částečně funkční!)						

9 Hodinové zúčtovací sazby

26	900 RT3	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a	h	20,00000	Prav.M	RTS
demonťáž drobných konstrukcí bránící aplikaci ETICS (např. informační tabule, držák vlajek, průmyslové kamery apod.)						
demonťáž a odpojení osvětlovacích těles na fasádách						

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

27	999281108R00	výšky do 12 m	t	10,34114	801-4	RTS
----	--------------	---------------	---	----------	-------	-----

Díl: 783 Nátěry

28	783950010JAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 2x email	m2	100,00000		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	--	---------

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.31
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	4_160203	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **M21** **Elektromontáže**

29	210 04	Přeložení el. kabelů do chrániček, D+M	m	150,00000		Vlastní
----	--------	--	---	-----------	--	---------

Díl: **D96** **Přesuny suti a vybouraných hmot**

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

30	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	15,57146	801-3	RTS
----	--------------	---	---	----------	-------	-----

31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,57146		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--	---------

32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,57146		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--	---------

33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,57146		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--	---------

34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,57146		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	--	---------

35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,57146		Vlastní
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--	---------

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.32
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	5_160203	Výměna vnějších otvorových výplní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

310 27-1 Zazdívka otvorů zdiva z pórobetonových tvárníc

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1	310271530R00	plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,21000	801-4	RTS
2	310271430J00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.30cm, dozívka parapetů u výměnných oken	kus	15,00000		Vlastní

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3	612401191RT2	do 0,09 m2	kus	12,00000	801-4	RTS
4	612401291RT2	přes 0,09 do 0,25 m2	kus	4,00000	801-4	RTS

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

5	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm, vyrovnání parapetu	m2	24,30000	801-1	RTS
6	612425931JT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi, výztužná síťka, omítka,malba	m2	50,91000		Vlastní

po osazení nových otvorových výplní bude z interiéru provedeno zednické zapravení okolních konstrukcí přestěrkováním s výztužnou skleněnou síťovinou, tenkovrstvou omítkou a vnitřním nátěrem v bílé barvě

Díl: 64 Výplně otvorů

648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot

7	648991113RT2	šířky 250 mm, parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	9,60000	801-1	RTS
---	--------------	--	---	---------	-------	-----

Díl: 96 Bourání konstrukcí

962 08 Bourání zdiva příček

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

8	962081141R00	ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm	m2	7,42000	801-3	RTS
---	--------------	---	----	---------	-------	-----

968 07-1 Vývěšení nebo zavěšení kovových křidel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

9	968071125R00	dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	801-3	RTS
10	968071136R00	vrat, plochy do 4 m2	kus	4,00000	801-3	RTS
11	968071137R00	vrat, plochy přes 4 m2	kus	8,00000	801-3	RTS
12	971033341J00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC, pro VZT	kus	6,00000		Vlastní
13	971033441J00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC, pro VZT	kus	2,00000		Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.33
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	5_160203	Výměna vnějších otvorových výplní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
14	999281108R00	výšky do 12 m	t	3,86106	801-4	RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

764 07-12 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

764 07-121 výroba (zhotovení) a montáž oplechování

15	764918232R00	okapů na živičné fóliové krytině, rš 330 mm	m	146,00000	800-764	RTS
----	--------------	---	---	-----------	---------	-----

764 07-12 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

764 07-121 výroba (zhotovení) a montáž oplechování

16	764918233R00	okapů na živičné fóliové krytině, rš 400 mm	m	73,00000	800-764	RTS
----	--------------	---	---	----------	---------	-----

764 07-19 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-191 výroba a montáž

17	764918911R00	závětné lišty, rš 330 mm	m	74,10000	800-764	RTS
----	--------------	--------------------------	---	----------	---------	-----

764 21-15 Demontáž žlabů

18	764352811R00	podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	72,00000	800-764	RTS
----	--------------	--	---	----------	---------	-----

19	764359811R00	kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	6,00000	800-764	RTS
----	--------------	--	-----	---------	---------	-----

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních

20	764391821R00	závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	44,00000	800-764	RTS
----	--------------	---	---	----------	---------	-----

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

21	764410850R00	rš od 100 do 330 mm	m	61,25000	800-764	RTS
----	--------------	---------------------	---	----------	---------	-----

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

22	764430840R00	rš od 330 do 500 mm	m	24,50000	800-764	RTS
----	--------------	---------------------	---	----------	---------	-----

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

23	764454803R00	trub kruhových , o průměru 150 mm	m	22,00000	800-764	RTS
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	---------	-----

24	764323840J00	Demont. oplech. okapů,, rš 400 mm	m	72,00000		Vlastní
25	764778103J00	Kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 100 mm tl. 0,63 mm, tl. 0,63 mm	kus	6,00000		Vlastní
26	764778113J00	Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm tl. 0,63 mm	m	73,00000		Vlastní
27	764778122J00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, tl. 0,63 mm	m	16,00000		Vlastní
28	764778123j00	Odpadní trouby kruhové, D 125 mm	m	9,00000		Vlastní
29	764928106J00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 400, tl. 0,63 mm	m	45,80000		Vlastní
30	764928107J00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 500, tl. 0,63 mm	m	15,45000		Vlastní
31	764928304j00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 500 mm, tl. 0,63 mm	m	1,60000		Vlastní

32	13851020RJ	Plech poplast., povrch polyester,1250x2000,tl.0,63 mm, dodávka	m2	120,84875		Vlastní
----	------------	--	----	-----------	--	---------

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

33	998764202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-764	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

34	ozn. Z05	Překotvení stáv.ocel.komína,, D+M	ks	1,00000		Vlastní
----	----------	-----------------------------------	----	---------	--	---------

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

35	998767202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-767	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.34
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	5_160203	Výměna vnějších otvorových výplní	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 7671		Vrata				
36	ozn.Z01	Dveře venkovní ocel.zateplené 800/1970 mm, do stáv.ocel.repas.zárubně, s povrch.úpravou - D+M	ks	3,00000		Vlastní
Tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!						
37	ozn.Z01a	Dveře venkovní ocel.zateplené 800/1970 mm, do stáv.ocel.repas.zárubně, s povrch.úpravou - D+M	ks	1,00000		Vlastní
Tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!						
38	ozn.Z02	Vrata venkovní svoukř.zateplená 2000/2500 mm do stáv.repasované zárubně, s povrch.úpravou - D+M	ks	2,00000		Vlastní
Tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!						
39	ozn.Z03	Vrata sekční lamel.průmyslová zateplená 3600/3600 mm s dveřmi 800/1950 mm, s povrch.úpravou - D+M	ks	2,00000		Vlastní
Tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!						
40	ozn.Z04	Vrata sekční lamel.průmyslová zateplená 3600/3600 mm, s povrch.úpravou - D+M	ks	2,00000		Vlastní
Tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!						

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

41	998767202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-767	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
42	ozn.P01	Okno plastové , zasklení dvojsklo, 2400/700 mm, dvojkř.(1xfix, 1x skláp.), barva bílá, , D+M	ks	4,00000		Vlastní
tech.popis - viz výpis výplní otvorů, Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!						

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

43	998766202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-766	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot		

44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,01758	801-3	RTS
45	979081111R00	do 1 km	t	2,01758		RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,01758		RTS
47	979082111R00	do 10 m	t	2,01758		RTS
Včetně případného složení na staveništní deponii.						
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,01758		RTS
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,01758		RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.35			
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny				
Soupis:	5_160203	Výměna vnějších otvorových výplní				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.36
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	6_160203	Střecha	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

1	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce	hod	50,00000		Vlastní
2	951-PPS-01	Výtažné zkoušky střešního pláště, provedení kontroly spádu	ks	1,00000		Vlastní
před zahájením sanačních a zateplovacích prací střešního pláště budou provedeny: výtažné zkoušky střešního pláště, které stanoví konečný způsob kotvení (v případě možnosti mechanického kotvení nebude střešní plášť přitěžován betonovými dlaždicemi a lepen) budou ověřeny stávající spády střešních rovin						

Díl: 712 **Živičné krytiny**

711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

3	711111001RZ1	penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	558,65800	800-711	RTS
712 34-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů						

včetně dodávek výrobků

4	712348102RT3	Komínek odvětrání střešního souvrství, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	10,00000	800-711	RTS
5	711491171JZ1	Podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie	m2	558,65800		Vlastní
6	952902110J00	Očištění povrchu střechy, proříznutí vzdutých míst	m2	558,65800		Vlastní
stávající povrch střechy bude očištěn prořežou se případná vzdutá místa stávající hydroizolace a zapraví se (HI bude sloužit jako pojistná HI nového střešního pláště) – rozsah těchto prací bude před jejich zahájením přesně stanoven na místě stavby						

712 37 Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty

z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na stěně lištou.

7	712370010RAB	fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, tl. 1,5 mm	m2	586,77450	AP-PSV	RTS
..stabilizace střešního souvrství bude provedena mechanickým kotvením do ŽB stropní desky. Při kotvení bude použito prodlužovacího teleskopu a šroubu. Na základě výtažných zkoušek se rozhodne o druhu a počtu hmoždinek; jejich počtem se zohlední výška budovy, v okrajových a rohových zónách dojde k navýšení počtu. Návrh kotvení zajistí dodavatel střechy a provede jej autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb						

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

8	998712202R00	v objektech výšky přes 6 do 12 m	%		800-711	RTS
---	--------------	----------------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 713 **Izolace tepelné**

9	713111111JT2	Izolace tepelné střech vrchem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	1 114,37600		Vlastní
10	713141124J00	Izolace tepelná střech na pruhy lepidla PUR, 1vrstvá	m2	1 114,37600		Vlastní
11	762512245J00	Montáž dřevoštěp.desek u okapu a štítu	m2	46,48000		Vlastní
12	28375460R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	3,48677	SPCM	RTS

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.37
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	6_160203	Střecha	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
13	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	98,80972	SPCM	RTS
14	60725009RJ	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 10 mm, vč.kotvení, dodávka	m2	20,17400		Vlastní
15	60725017R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	30,95400	SPCM	RTS

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

16	998713202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-713	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

17	721210823J00	Demontáž odvětrání kanalizace	kus	10,00000		Vlastní
----	--------------	-------------------------------	-----	----------	--	---------

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

18	998721202R00	v objektech výšky do 12 m	%		800-721	RTS
----	--------------	---------------------------	---	--	---------	-----

Díl: 764 Konstrukce klempířské

19	713 01	Zateplení horní plochy atiky klíny XPS , vč. kotvení, vč.záklopu z OSB 3 desek tl. 25 mm - D+M	m2	21,95000		Vlastní
----	--------	--	----	----------	--	---------

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

20	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%		800-764	RTS
----	--------------	---	---	--	---------	-----

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,20110	801-3	RTS
22	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,20110	801-3	RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

23	979990001R00	stavební suti	t	0,20110	801-3	RTS
----	--------------	---------------	---	---------	-------	-----

24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20110		RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,82640		RTS
----	--------------	--	---	---------	--	-----

26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20110		RTS
Včetně případného složení na staveništní deponii.						

27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,80440		RTS
----	--------------	---	---	---------	--	-----

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.38
---------	------------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **1. etapa**

SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část

Třídník stavebních objektů (JKSO):

801	Budovy občanské výstavby
801.6	Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.61	budovy administrativní (správní)
801.61.6	svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
801.61.6.9	ostatní stavební akce

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
3_160203	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	12
4_160216	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	74
6_160203	Střecha	41
9_160203	Rozpočty specialistů	4
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	5
		136

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.39
Objekt:	1. etapa	SO 01 - Deemulgační stanice a administrativní část	
Soupis:	99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **VN** **Vedlejší náklady**

005121 Zařízení staveniště

1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-----

005121 Zařízení staveniště

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	----------------------------	--------	---------	-------	-----

005121 Zařízení staveniště

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-----

005122 Provozní vlivy

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo­vá­ny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------	--------	---------	-------	-----

005124 Inženýrská činnost

5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	---------------------	--------	---------	-------	-----

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.40
---------	------------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **2. etapa**
SO 02 - Šatny a dílny

Třídník stavebních objektů (JKSO):

812	Budovy pro výrobu a služby
812.6	Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
812.63	budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
812.63.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
812.63.1.9	ostatní stavební akce

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
3_160203	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	5
4_160203	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	35
5_160203	Výměna vnějších otvorových výplní	49
5_160216	Výměna vnějších otvorových výplní	50
6_160203	Střecha	27
9_160203	Rozpočty specialistů	4
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	5
		175

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.41
Objekt:	2. etapa	SO 02 - Šatny a dílny	
Soupis:	99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **VN** **Vedlejší náklady**

005121 Zařízení staveniště

1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-----

005121 Zařízení staveniště

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	----------------------------	--------	---------	-------	-----

005121 Zařízení staveniště

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-----

005122 Provozní vlivy

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo­vány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------	--------	---------	-------	-----

005124 Inženýrská činnost

5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	---------------------	--------	---------	-------	-----

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.42
---------	------------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **4. etapa**
SO 01+SO 02 - Fotovoltaika

Třídník stavebních objektů (JKSO):	
812	Budovy pro výrobu a služby
812.6	Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
812.63	budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
812.63.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
812.63.1.9	ostatní stavební akce

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
160203	Fotovoltaika	1
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	5
		6

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.43
Objekt:	4. etapa	SO 01+SO 02 - Fotovoltaika	
Soupis:	99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **VN** **Vedlejší náklady**

005121 Zařízení staveniště

1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-----

005121 Zařízení staveniště

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	----------------------------	--------	---------	-------	-----

005121 Zařízení staveniště

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-----

005122 Provozní vlivy

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo­vá­ny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------	--------	---------	-------	-----

005124 Inženýrská činnost

5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	---------------------	--------	---------	-------	-----

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.44
---------	------------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **3. etapa**

SO 01+SO 02 - Solární ohřev teplé vody

Třídník stavebních objektů (JKSO):

812	Budovy pro výrobu a služby
812.6	Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
812.63	budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
812.63.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
812.63.1.9	ostatní stavební akce

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
160203	Solární ohřev teplé vody	1
99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	5
		6

Položkový soupis

Stavba:	DEA15527_1	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis	List č.45
Objekt:	3. etapa	SO 01+SO 02 - Solární ohřev teplé vody	
Soupis:	99_160203	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **VN** **Vedlejší náklady**

005121 Zařízení staveniště

1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-----

005121 Zařízení staveniště

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	----------------------------	--------	---------	-------	-----

005121 Zařízení staveniště

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------------------	--------	---------	-------	-----

005122 Provozní vlivy

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo­vá­ny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	--------------------	--------	---------	-------	-----

005124 Inženýrská činnost

5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	800-0	RTS
----------	-------------------	---------------------	--------	---------	-------	-----