

209/ 2017



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Zruč nad Sázavou

statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer

adresa sídla: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

datová schránka ID: v3qb2au

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zruč nad Sázavou

číslo účtu: 27-0443549369/0800

telefon: 327 531 579

fax: 327 532 856

e-mail: starosta@mesto-zruc.cz

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

se sídlem: Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov

spisová značka: B 529 vedená Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 529

IČ: 46679626

DIČ: CZ46679626

zastoupený:

Ing. Martinem Beranem - místopředsedou představenstva

datová schránka ID: nnicctm

bankovní spojení: KB Pelhřimov

číslo účtu: 6804-261/0100

telefon: 565 303 811

e-mail: info@agos.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Martin Beran - ve věcech smluvních (tel. 777 740 781)

Lukáš David - ve věcech technických (tel. 777 740 975)

za objednatele:

Mgr. Martin Hujer, starosta města – ve věcech smluvních (tel. 725 021 532)

technický dozor objednatele (TDI) – bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Sociální zázemí pro turisty ve Zručí nad Sázavou“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4“, soupis prací, dodávek a služeb; zpracoval: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 27538711
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a dle nabídky zhotovitele ze dne 21.7.2017

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí.
- II.4 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a poskytovatele dotace.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.7 Místem plnění je k.ú. Zruč nad Sázavou, ZÚJ 534633 Zruč nad Sázavou, NUTS CZ0205534633, okres Kutná Hora.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto



změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pravidly pro poskytnutí dotace.

- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: 15. 9. 2017
 - dokončení stavebních prací: max. 15. 2. 2018
- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.
- IV.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- IV.5 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.6 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.



V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

SO 01 Hygienické zázemí	1 536 485,00 Kč
SO 01.1 ZTI-vodovod a kanalizace	538 375,00 Kč
SO 01.2 Elektroinstalace	181 285,00 Kč
SO 01.3 Vzduchotechnika	39 312,00 Kč
Vedlejší náklady a ostatní náklady	49 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH **2 344 456,00 Kč**

DPH 21% **492 336,00 Kč**

Celková cena včetně DPH **2 836 792,00 Kč**

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10 event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).
- VI.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD



- datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně.
- VI.3 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.4 Z každé faktury bude pozastaveno 10% z fakturované částky (bez DPH). Zbývající část ze sjednané ceny díla bude objednatel uhradena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a nedodělků.
- VI.5 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.6 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.
- VI.7 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.8 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatel kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání stavení, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisem zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti. Zápisem do stavebního deníku nemůže být rozšířen předmět díla.



- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním ve věcech technických (vyjma rozšíření předmětu díla), které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.



- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.15 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. energie, zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.17 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.18 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.19 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.20 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo nebo jeho část v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních svátcích je možné jen v době od 8:00 do 20:00 hodin.
- VII.21 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.22 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.23 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VII.24 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo

poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi. Veškeré náklady a důsledky související s přerušением prací v této věci nese zhotovitel.

VII.25 Technický dozor u těžé stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená nebo osoba blízká. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII.26 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.

VII.27 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, a to i poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví poddodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.

VII.28 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 2 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby.

VII.29 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.30 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
- b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
- c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
- d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

VII.31 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

VII.32 Zhotovitel je povinen vždy zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a TDI a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.

VII.33 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Za událost vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přivalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VII.34 Vybraný dodavatel bude povinen zvolit postup prací tak, že do 30. 11. 2017 budou provedeny práce o finančním objemu min. 1,8 mil. včetně DPH.

VIII. Dodání díla a přejímka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.

VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

VIII.4 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, případné předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy, manipulační a provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a další dokumenty potřebné ke kolaudaci (zejména projekt skutečného provedení, doklady o použitých materiálech, geometrické zaměření a další doklady požadované povolovacím orgánem) a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.

VIII.5 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělek, nebude-li dohodnuto jinak. Vady a nedodělky musí být odstraněny v dohodnutých termínech a o odstranění bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.8 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem. V oznámení vad musí být vada popsána. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 6 hodin od obdržení zprávy.
- IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.8 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.9 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.6 této smlouvy.



u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu, že objednatel hrubě neplní smluvní závazky podle této smlouvy, přestože objednatel byl ke sjednání nápravy vyzván zhotovitelem alespoň 15 dnů před odstoupením od smlouvy.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této použité nižší kvalitě.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů).
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou Národního programu podpory CR v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR, 1. Výzva 2017 a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Vybraný zhotovitel bude dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a příslušným kontrolním orgánům.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky minimálně 10 let od ukončení realizace akce. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší lhůta.

Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od ukončení realizace akce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,



Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Vybraný dodavatel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

- XII.6 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.7 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Zručí nad Sázavou dne 8. 8. 2017

V Pelhřimově dne 8. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Hujer
starosta města



AGOS stavební a
PELHŘIMOV
DIČ: CZ46819628 IČO: 196796

Ing. Martin Beran
místopředseda představenstva

REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ AKCE		
"Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4"		<i>Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů</i>
Soupis prací-stavební objekt	Základ DPH 21%	
SO 01 Hygienické zázemí	1 536 485 Kč	801.21.9.6.
SO 01.1 ZTI-vodovod a kanalizace	538 375 Kč	801.21.9.6.
SO 01.2 Elektroinstalace	181 285 Kč	801.21.9.6.
SO 01.3 Vzduchotechnika	39 312 Kč	801.21.9.6.
Vedlejší náklady a ostatní náklady	49 000 Kč	801.21.9.6.
Základ pro DPH 21%	2 344 456 Kč	
DPH 21%	492 336 Kč	
CELKOVÁ ROZPOČTOVÁ CENA S DPH :	2 836 792 Kč	
<i>Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové ceny za jednotlivé stavební objekty z jednotlivých soupisů prací!</i>		

AGOS stavební s.r.o.
 PRŮHRIMOV
 DIČ: CZ46679628, IČO: 46679628

Alu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt:

SO 01 - Hygienické zázemí

KSO:

801.21.9.6.

Místo:

Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Projektant:

PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2017

IČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

IČ: 466 796 26

DIČ: CZ 46679626

IČ: 27538711

DIČ:

Cena bez DPH

1 536 485,02

DPH základní
snižena

Základ daně
1 536 485,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
322 661,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 859 146,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt:

SO 01 - Hygienické zázemí

Místo: Zruč nad Sázavou

Datum: 17.07.2017

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 536 485,02

HSV - Práce a dodávky HSV

666 145,63

1 - Zemní práce	42 754,91
2 - Zakládání	11 273,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	255 118,19
4 - Vodorovné konstrukce	11 456,27
5 - Komunikace pozemní	36 929,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	179 048,24
8 - Trubní vedení	3 205,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	98 599,44
99 - Přesun hmot	18 451,53
998 - Přesun hmot	27 759,67

PSV - Práce a dodávky PSV

866 079,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 849,43
713 - Izolace tepelné	56 927,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	651,08
762 - Konstrukce tesařské	175 626,15
763 - Konstrukce suché výstavby	36 933,76
764 - Konstrukce klempířské	35 464,59
765 - Konstrukce pokrývačské	149 596,77
766 - Konstrukce truhlářské	174 582,35

767 - Konstrukce zámečnické	5 500,00
771 - Podlahy z dlaždic	82 660,52
781 - Dokončovací práce - obklady	94 546,84
783 - Dokončovací práce - nátery	21 081,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 659,22
N00 - Ostatní práce a dodávky	4 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt:

SO 01 - Hygienické zázemí

Místo: Zruč nad Sázavou

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

Uchazeč: AGOS stavební a.s Pelhřimov

Datum: 17.07.2017

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 536 485,02

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	15,000	49,70	745,50	CS ÚRS 2016 02
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	VV		"viz Situační výkres - pro dlažbu z mozaiky u vchodu" 2*7,5		15,000			
	VV		Součet					
2	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	8,000	201,00	1 608,00	CS ÚRS 2016 02

PP	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - v místě drenáže" 8*1				
VV	Součet				
3	K	121101101		m3	8,000 8,000
				29,20	43,80 CS ÚRS 2016 02
PP	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m				
VV	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m				
VV	"viz Situační výkres - pro dlažbu z mozaiky u vchodu" 2*7,5*0,1				
VV	Součet				
4	K	122201101		m3	1,500 1,500
				124,00	2 317,06 CS ÚRS 2016 02
PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³				
VV	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³				
VV	"viz Situační výkres - odkopávky u vrat pro provedení zidky na sucho z kamenů"				
VV	2,5*3,2*0,5				
VV	"viz Situační výkres - pro dlažbu z mozaiky" (0,2+1,5+0,2)*(7+0,2)*(0,31-0,1)				
VV	"viz Situační výkres - pro dlažbu z kamenných kostek" (0,2+2,75+0,2)*(7,3+0,2)*(0,5)				
VV	Součet				
5	K	122201109		m3	4,000 2,873 11,813 18,686
				27,50	256,91 CS ÚRS 2016 02
PP	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3				
VV	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
VV	"viz Situační výkres - odkopávky u vrat pro provedení zidky na sucho z kamenů - 50%"				
VV	2,5*3,2*0,5*0,5				
VV	"viz Situační výkres - pro dlažbu z mozaiky - 50%" (0,2+1,5+0,2)*(7+0,2)*(0,31-0,1)*0,5				
VV	"viz Situační výkres - pro dlažbu z kamenných kostek - 50%"				
VV	(0,2+2,75+0,2)*(7,3+0,2)*(0,5)*0,5				
VV	Součet				
6	K	132201201		m3	2,000 1,436 5,906 9,342
				361,00	3 869,92 CS ÚRS 2016 02
PP	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³				
VV	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³				
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - rýha pro kanalizaci pro odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže - 50%" (1+11)*0,8*0,9*0,5				
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - rýha pro drenáž - 50%" 8*1*(1,9-0,3)*0,5				
VV	Součet				
7	K	132201209		m3	10,720 10,720
				23,20	124,35 CS ÚRS 2016 02
PP	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3				
VV	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - rýha pro kanalizaci pro odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže - 1/2 z 50%" (1+11)*0,8*0,9*0,5/2				
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - rýha pro drenáž - 1/2 z 50%" 8*1*(1,9-0,3)*0,5/2				
VV	Součet				

8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	10,720	418,20	4 483,10 CS ÚRS 2016 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - rýha pro kanalizaci pro odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže - 50%" (1+11)*0,8*0,9*0,5		4,320		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - rýha pro drenáž - 50%" 8*1*(1,9-0,3)*0,5		6,400		
	VV		Součet		10,720		
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	5,360	50,80	272,29 CS ÚRS 2016 02
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - rýha pro kanalizaci pro odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže - 1/2 z 50%" (1+11)*0,8*0,9*0,5/2		2,160		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - rýha pro drenáž - 1/2 z 50%" 8*1*(1,9-0,3)*0,5/2		3,200		
	VV		Součet		5,360		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	21,440	73,80	1 582,27 CS ÚRS 2016 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
	VV		"viz Situační výkres, výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ " 10,72		10,720		
	VV		"viz Situační výkres, výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ " 10,72		10,720		
	VV		Součet		21,440		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	30,450	158,90	4 838,51 CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		"viz Situační výkres, výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ " 10,72		10,720		
	VV		"viz Situační výkres, výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ " 10,72		10,720		
	VV		"viz Situační výkres, výpočet viz položka Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ " 18,686		18,686		
	VV		"ODEČET, výpočet viz položka Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním" -(0,334+0,702+3,84+4,8)		-9,676		
	VV		Součet		30,450		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	91,350	17,20	1 571,22 CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		"viz Situační výkres, výpočet viz položka Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 30,45*3		91,350		

VV		Součet				91,350			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		m3	30,450	80,00	2 436,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
VV			"viz Situační výkres, výpočet viz položka Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 30,45			30,450			
VV			Součet			30,450			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		t	50,243	250,00	12 560,75	CS ÚRS 2016 02
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
VV			"viz Situační výkres, výpočet viz položka Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 30,45*1,65			50,243			
VV			Součet			50,243			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	12,093	79,50	961,39	CS ÚRS 2016 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
VV			"viz Situační výkres - kolem obrub dlažby z mozaiky - zásyp vytěženou zeminou" (1,9+7*2)*(0,31-0,1)*0,1			0,334			
VV			"viz Situační výkres - kolem obrub dlažby z drobných kostek - zásyp vytěženou zeminou" (2,95+7,3*2)*(0,5-0,1)*0,1			0,702			
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - nad kanalizací pro odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže - zásyp vytěženou zeminou" (1+11)*0,8*(0,9-0,1-0,4)			3,840			
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - rýha pro drenáž nad vsakem - zásyp vytěženou zeminou" 8*1*(1,9-1-0,3)			4,800			
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - zásyp části montážní jámy štěrkodrti" 1,14*1,71*1,24			2,417			
VV			Součet			12,093			
16	M	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63		t	4,835	300,00	1 450,50	CS ÚRS 2016 02
PP			štěrkodrt' frakce 0-63						
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - zásyp části montážní jámy" 1,14*1,71*1,24*2			4,835			
VV			Součet			4,835			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m		m3	3,840	181,00	695,04	CS ÚRS 2016 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - kolem kanalizace pro odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže" (1+11)*0,8*0,4			3,840			
VV			Součet			3,840			
18	M	583373020	štěrkopisek frakce 0-16		t	7,680	246,00	1 889,28	CS ÚRS 2016 02
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16						
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - kolem kanalizace pro odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže" (1+11)*0,8*0,4*2			7,680			
VV			Součet			7,680			

19	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	15,000	27,80	417,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
	W		"viz Situační výkres - kolem dlažby z mozaiky u vchodu + další počkozená místa stavbou" (2*7,5-1,5*7)+10,5		15,000		
	W		Součet		15,000		
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	15,40	231,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
	W		"viz Situační výkres - kolem dlažby z mozaiky u vchodu + další počkozená místa stavbou" (2*7,5-1,5*7)+10,5		15,000		
	W		Součet		15,000		
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,375	90,90	34,09 CS ÚRS 2016 02
	PP		osivo směs travní parková				
	W		"viz Situační výkres - kolem dlažby z mozaiky u vchodu + další počkozená místa stavbou" ((2*7,5-1,5*7)+10,5)*0,025		0,375		
	W		Součet		0,375		
22	K	182601111	Obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene tl do 500 mm	m2	0,810	453,00	366,93 CS ÚRS 2016 02
	PP		Obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene tloušťky obrovnávky do 500 mm				
	P		Poznámka k položce:				
	W		položka zahrnuje i pořízení dovoz kamenů na stavbu ze vzdálenosti dle možností zhotovitele		0,810		
	W		"viz Situační výkres - obrovnávka u vrat" (1,6+1,1)*0,3		0,810		
	W		Součet				
D 2 Zakládání							11 273,62
23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	8,000	871,00	6 968,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm				
	W		"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - drenáž od stáv. svodů" 8*1*1		8,000		
	W		Součet		8,000		
24	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	40,800	35,90	1 464,72 CS ÚRS 2016 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svíslými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m				
	W		"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - drenáž od stáv. svodů" (8*1*4+1*1*2)*1,2		40,800		
	W		Součet		40,800		
25	M	1	geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	40,800	46,10	1 880,88
	PP		textilie 300 g/m2 do š 8,8 m				
	W		"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - drenáž od stáv. svodů" (8*1*4+1*1*2)*1,2		40,800		
	W		Součet		40,800		
26	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	8,000	45,50	364,00 CS ÚRS 2016 02

PP			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm						
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - drenáž od stáv. svodu" 8			8,000			
VV			Součet			8,000			
27	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2 560,00	0,162	414,72	CS ÚRS 2016 02	
PP			Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20						
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - montážní jáma" 1,14*1,71*0,08*1,04			0,162			
VV			Součet			0,162			
28	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	25 900,00	0,007	181,30	CS ÚRS 2016 02	
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - montážní jáma" 1,14*1,71*3,03*0,001*1,25			0,007			
VV			Součet			0,007			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				255 118,19		
29	K	2	Zdivo nosné štitové z cihel plných mrazuvzdorných pro neomítané zdivo včetně spárování, specifikace-viz PD	m3	20 700,00	5,835	120 784,50		
PP			Zdivo nosné štitové z cihel plných mrazuvzdorných pro neomítané zdivo včetně spárování, specifikace-viz PD						
VV			"viz v.č. D1.08-D1.10 - dozdní štítů" 8*0,3*2			4,800			
VV			"viz v.č. D1.08-D1.10 - dozdní u okapu" 13,8*0,3*0,25			1,035			
VV			Součet			5,835			
30	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	3 520,00	0,424	1 492,48	CS ÚRS 2016 02	
PP			Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10						
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - zdivo v šachtě" 1,14*1,24*0,3			0,424			
VV			Součet			0,424			
31	K	3	Zdivo nosné vnější z cihel broušených keramických tl 440 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně maltou	m2	1 760,00	11,500	20 240,00		
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku broušené, lepené celoplošně tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 440 mm						
P			Poznámka k položce: součástí položky je i provedení zkosení zdiva						
VV			"viz v.č. D1.05, D1.10 - dozdvíka v místě vybouraných vrat na západní stěně" 11,5			11,500			
VV			Součet			11,500			
32	K	4	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	228,00	7,000	1 596,00		
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 100 cm						
VV			"viz Příloha č.1 TZ a v.č. D1.05 - N3" 7			7,000			
VV			Součet			7,000			
33	K	5	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	298,00	1,000	298,00		
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm						
VV			"viz Příloha č.1 TZ a v.č. D1.05 - N4" 1			1,000			

WV	Součet				1,000	
34	K 6	Překlád keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	1,000	260,00	260,00
PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překládu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 100 cm				
WV		"viz Příloha č. 1 TZ a v.č. D1.05 - N5" 1		1,000		
WV		Součet		1,000		
35	K 7	Překlád keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	4,000	343,00	1 372,00
PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překládu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm				
WV		"viz Příloha č. 1 TZ a v.č. D1.05 - N2" 4		4,000		
WV		Součet		4,000		
36	K 8	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	3,000	341,00	1 023,00
PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překládu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm				
WV		"viz Příloha č. 1 TZ a v.č. D1.05 - N1" 2+1		3,000		
WV		Součet		3,000		
37	K 9	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	1,000	395,00	395,00
PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překládu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm				
WV		"viz Příloha č. 1 TZ a v.č. D1.05 - N1" 1		1,000		
WV		Součet		1,000		
38	K 317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 80 mm	m	1,500	51,80	77,70 CS ÚRS 2016 02
PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm				
WV		"viz Příloha č. 1 TZ a v.č. D1.05 - N1" 1,5		1,500		
WV		Součet		1,500		
39	K 317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 90 mm	m	1,250	55,50	69,38 CS ÚRS 2016 02
PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm				
WV		"viz Příloha č. 1 TZ a v.č. D1.05 - N1" 1,25		1,250		
WV		Součet		1,250		
40	K 342241192	Příplatek k přičkám z cihel za vyzdívání do ocelové kostry	m2	12,420	75,70	940,19 CS ÚRS 2016 02
PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC Příplatek k cenám za vyzdívání stěn nebo příček hrázdných do ocelové kostry				
WV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - přízdívky za WC" (1,055+1,01*3+1,055+1,01+1,05+1+1)*1,35		12,420		
WV		Součet		12,420		
41	K 10	Příčky keramické tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	43,652	516,70	22 554,99
PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm				
WV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" (2,12+1,75+2,12+5,57)*2,87+1,75*5*2,34-0,6*2*7-0,8*2		43,652		
WV		Součet		43,652		
42	K 11	Příčky keramické tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	124,771	552,00	68 873,59

PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. příčky 140 mm								
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" (9,05+1,95+3,6+1,75+1,705+9,35+2,3+9,05)*2,75+6,3*3,65-0,8*2*3					124,771			
VV		Součet					124,771			
43	K	342291121	Ukrojení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami					m	99,70	1 276,16 CS ÚRS 2016 02
PP			Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné							
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09" 3,65*2+2,75*2					12,800		
VV			Součet					12,800		
44	K	12	Dodávka a montáž ocelových kotev (kotvení příček ke stropním strámkům), specifikace-viz PD					kus	25,00	700,00
PP			Dodávka a montáž ocelových kotev (kotvení příček ke stropním strámkům), specifikace-viz PD							
VV			"viz v.č. D1.06" 14*2					28,000		
VV			Součet					28,000		
45	K	13	Přízdívky ochranné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc					m2	1 060,00	13 165,20
PP			Přízdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárníc o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 200 mm							
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - přízdívky za WC" (1,055+1,01*3+1,055+1,01+1,05+1+1)*1,35					12,420		
VV			Součet					12,420		
D	4		Vodorovné konstrukce							11 456,27
46	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25					m3	2 910,00	2 845,98 CS ÚRS 2016 02
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25, prostupy stoupaček kanalizace budou provedeny již při betonáži, aby nebylo nutno provádět bourací práce!							
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09"					0,978		
VV			(9,05+1,95+3,6+1,75+1,705+9,35+2,3+9,05+6,03)*0,14*0,15*1,04					0,978		
VV			Součet					0,978		
47	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců					m2	274,00	3 681,46 CS ÚRS 2016 02
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení							
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09" (9,05+1,95+3,6+1,75+1,705+9,35+2,3+9,05+6,03)*0,15*2					13,436		
VV			Součet					13,436		
48	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců					m2	59,80	803,47 CS ÚRS 2016 02
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění							
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09" (9,05+1,95+3,6+1,75+1,705+9,35+2,3+9,05+6,03)*0,15*2					13,436		
VV			Součet					13,436		
49	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505					t	33 840,00	3 282,48 CS ÚRS 2016 02
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - hlavní výztuž"					0,078		
VV			(9,05+1,95+3,6+1,75+1,705+9,35+2,3+9,05+6,03)*4*0,395*0,001*1,1					0,019		
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - třmínky"							
VV			+(9,05+1,95+3,6+1,75+1,705+9,35+2,3+9,05+6,03)/0,3*0,52*0,222*0,001*1,1							

W		Součet			0,097		
50	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,960	878,00	842,88 CS ÚRS 2016 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm				
W			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - pod kanalizací pro odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže" (1+11)*0,8*0,1		0,960		
W			Součet		0,960		
D	5		Komunikace pozemní				36 929,43
51	K	14	Zhutnění zemní pláň na únosnost Edef 35 MPa	m2	37,305	21,00	783,41
PP			Zhutnění zemní pláň na únosnost Edef 35 MPa				
W			"viz Situační výkres - pod mozaikou kamennou a okolními obrubami" 1,9*7,2		13,680		
W			"viz Situační výkres - pod drobnou kamennou kostkou a okolními obrubami" 3,15*7,5		23,625		
W			Součet		37,305		
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,075	106,00	2 127,95 CS ÚRS 2016 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
W			"viz Situační výkres - drobná kamenná kostka - vstup do kolárny" 2,75*7,3		20,075		
W			Součet		20,075		
53	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	30,575	139,00	4 249,93 CS ÚRS 2016 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
W			"viz Situační výkres - pod mozaikou kamennou" 1,5*7		10,500		
W			"viz Situační výkres - drobná kamenná kostka - vstup do kolárny" 2,75*7,3		20,075		
W			Součet		30,575		
54	K	566901122	Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 šterkopiskem tl. 150 mm	m2	16,000	134,00	2 144,00 CS ÚRS 2016 02
PP			Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkopiskem tl. 150 mm				
W			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - v místě drenáže" 8*1*2		16,000		
W			Součet		16,000		
55	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	20,075	413,00	8 290,98 CS ÚRS 2016 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého				
W			"viz Situační výkres - drobná kamenná kostka - vstup do kolárny" 2,75*7,3		20,075		
W			Součet		20,075		
56	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	4,684	2 160,00	10 117,44 CS ÚRS 2016 02
PP			kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm				
W			"viz Situační výkres - drobná kamenná kostka - vstup do kolárny" 2,75*7,3/4,5*1,05		4,684		
W			Součet		4,684		
57	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarvné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	10,500	475,00	4 987,50 CS ÚRS 2016 02
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarvně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				

W			"viz Situační výkres - mozaika kamenná - přístup na WC" 1,5*7		10,500			
W			Součet		10,500			
58	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	1,297	3 260,00	4 228,22	CS ÚRS 2016 02
PP			Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky dlažební štipané pro mozaikovou dlažbu mozaika dlažební žula (materiálová skupina I/2) vel. 4/6 cm tř.l šedá 1t=8,5m2					
W			"viz Situační výkres - mozaika kamenná - přístup na WC" 1,5*7/8,5*1,05		1,297			
W			Součet		1,297			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				179 048,24	
59	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	246,989	57,00	14 078,37	CS ÚRS 2016 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
W			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - omítky všech místností mimo m.č. 1.05" 99,9*2,9-1,62*2,05-0,6*2*7-0,7*2*1-0,8*2*2-0,9*2*2-1,75*2*5*0,56		246,989			
W			Součet		246,989			
60	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	121,712	164,00	19 960,77	CS ÚRS 2016 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
W			"viz v.č. D1.05 a D1.09, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flex. lepidlem" 121,712		121,712			
W			Součet		121,712			
61	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně, včetně pozinkovaných omítníků	m2	125,277	184,00	23 050,97	CS ÚRS 2016 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn, včetně pozinkovaných omítníků					
W			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - omítky všech místností mimo m.č. 1.05" 99,9*2,9-1,62*2,05-0,6*2*7-0,7*2*1-0,8*2*2-0,9*2*2-1,75*2*5*0,56		246,989			
W			"ODEČET - viz v.č. D1.05 a D1.09, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních prav. pór. do 22 ks/m2 lepených flex. lepidlem" -121,712		-121,712			
W			Součet		125,277			
62	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	246,989	46,20	11 410,89	CS ÚRS 2016 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
W			"viz v.č. D1.05 a D1.09, výpočet viz položka Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 121,712		121,712			
W			"viz v.č. D1.05 a D1.09, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně, včetně poz. omítníků" 125,277		125,277			
W			Součet		246,989			
63	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,699	565,00	1 524,94	CS ÚRS 2016 02
PP			Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					

VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.01" (0,36+0,16)*2,05*2+1,62*0,35			2,699		
VV		Součet			2,699		
64	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	74,420	22,70	1 689,33 CS ÚRS 2016 02
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou				
VV			"viz v.č. D1.05" 6,3+3,82+15,06+19,95+23,6+1,82+3,87		74,420		
VV			Součet		74,420		
65	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	8,000	58,70	469,60 CS ÚRS 2016 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn				
VV			"viz v.č. D1.10 - plocha dozdivky štítu na západní stěně" 8		8,000		
VV			Součet		8,000		
66	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,940	161,00	4 498,34 CS ÚRS 2016 02
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn				
VV			"viz v.č. D1.10 - styk nové a původní omítky na západní stěně - odhad" 4		4,000		
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - tepelněizolační deska v m.č. 1.05" 6,3*3,8		23,940		
VV			Součet		27,940		
67	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	23,940	95,90	2 295,85 CS ÚRS 2016 02
PP			Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - tepelněizolační deska v m.č. 1.05" 6,3*3,8		23,940		
VV			Součet		23,940		
68	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,000	239,00	1 912,00 CS ÚRS 2016 02
PP			Omítká vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková stěn				
VV			"viz v.č. D1.10 - plocha dozdivky štítu na záadní stěně" 8		8,000		
VV			Součet		8,000		
69	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítkě vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	24,000	51,90	1 245,60 CS ÚRS 2016 02
PP			Omítká vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn				
VV			"viz v.č. D1.10 - plocha dozdivky štítu na záadní stěně" 8*3		24,000		
VV			Součet		24,000		
70	K	622325305	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 40%	m2	23,000	316,40	7 277,20 CS ÚRS 2016 02
PP			Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40%				
VV			"viz v.č. D1.04 - plocha ze 40-ti% otloukané omítky" 20+3		23,000		
VV			Součet		23,000		
71	K	628631211	Spárování zdi a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	52,400	379,00	19 859,60 CS ÚRS 2016 02
PP			Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene				

Poznámka k položce: před oceněním položky musí dodavatel činiči nabídku provést prohlídku stavby za účelem ověření složitosti položky!!! ... nutno počítat minimálně 72 mb spáry na 1 m2 zdíval!!									
P									
VV									1,300
VV									40,450
VV									10,650
VV									52,400
72	K	628631232				m2		455,00	18 131,75 CS ÚRS 2016 02
PP									
Poznámka k položce: před oceněním položky musí dodavatel činiči nabídku provést prohlídku stavby za účelem ověření složitosti položky!!! ... nutno počítat minimálně 55 mb spáry na 1 m2 zdíval!!									
VV									1,950
VV									24,800
VV									13,100
VV									39,850
73	K	629991011				m2		30,40	836,00 CS ÚRS 2016 02
PP									
VV									27,500
VV									27,500
74	K	629995101				m2		47,30	1 087,90 CS ÚRS 2016 02
PP									
VV									23,000
VV									23,000
75	K	15				m		300,00	4 740,00
PP									
VV									15,800
VV									15,800
76	K	631311114				m3		3 330,00	762,57 CS ÚRS 2016 02
PP									
VV									0,229
VV									0,229
77	K	631351111				m2		356,00	32,40 CS ÚRS 2016 02
PP									
VV									0,091
VV									0,091

Strana 14 z 38

78	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,091	73,50	6,69 CS ÚRS 2016 02
	PP		Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - nad šachtou v m.č. 1.05" 1,14*0,08		0,091		
	VV		Součet		0,091		
79	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	25 900,00	284,90 CS ÚRS 2016 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - nad šachtou v m.č. 1.05" 1,3*2,3*0,001*1,25		0,011		
	VV		Součet		0,011		
80	K	632451032	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	20,499	144,00	2 951,86 CS ÚRS 2016 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - podlaha v m.č. 1.05" 23,6-1,14*2,72		20,499		
	VV		Součet		20,499		
81	K	632453372	Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 30/37, včetně dilatací	m2	50,820	312,00	15 855,84 CS ÚRS 2016 02
	PP		Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 30/37, včetně dilatací				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - podlaha v hygienickém zázemí - všechny místnosti mimo m.č. 1.05" 6,3+3,82+15,06+19,95+1,82+3,87		50,820		
	VV		Součet		50,820		
82	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	53,680	16,30	874,98 CS ÚRS 2016 02
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - všechny místnosti mimo m.č. 1.05" 6,3+3,82+15,06+19,95+1,82+3,87		50,820		
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - nad šachtou v m.č. 1.05" 1,3*2,2		2,860		
	VV		Součet		53,680		
83	K	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	50,820	55,70	2 830,67 CS ÚRS 2016 02
	PP		Broušení betonových podlah nerovnosti do 2 mm (stržení šlemu)				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - podlaha v hygienickém zázemí - všechny místnosti mimo m.č. 1.05" 6,3+3,82+15,06+19,95+1,82+3,87		50,820		
	VV		Součet		50,820		
84	K	633811119	Příplatek k broušení nerovnosti betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	50,820	24,80	1 260,34 CS ÚRS 2016 02
	PP		Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - podlaha v hygienickém zázemí - všechny místnosti mimo m.č. 1.05" 6,3+3,82+15,06+19,95+1,82+3,87		50,820		
	VV		Součet		50,820		
85	K	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	50,820	12,50	635,25 CS ÚRS 2016 02
	PP		Nástřík proti odpařování vody betonových povrchů				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - podlaha v hygienickém zázemí - všechny místnosti mimo m.č. 1.05" 6,3+3,82+15,06+19,95+1,82+3,87		50,820		
	VV		Součet		50,820		
86	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	117,430	18,90	2 219,43 CS ÚRS 2016 02

PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm				
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - okolo m.č. 1.05" (3,39+6,32+3,36+6,32+0,64*2-3,54)				
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - podlaha v hygienickém zázemí - všechny místnosti mimo m.č. 1.05 - odměřeno v CADu" 100,3				
VV	Součet				
87	K	642944121		kus	17,130 100,300 117,430 12,000 489,00 5 868,00 CS ÚRS 2016 02
PP	Osazování ocelových zárubní záruční dodatečně pl do 2,5 m2				
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
VV	"viz v.č. D1.05 - 600/1970" 7				
VV	"viz v.č. D1.05 - 700/1970" 1				
VV	"viz v.č. D1.05 - 800/1970" 3				
VV	"viz v.č. D1.05 - 900/1970" 1				
VV	Součet				
88	M	16		kus	7,000 7,000 919,60 6 437,20
PP	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 145 600 L/P				
VV	"viz v.č. D1.05 - 600/1970" 7				
VV	Součet				
89	M	17		kus	1,000 1,000 959,50 959,50
PP	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 145 DV 800 L/P				
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 145 800 L/P					
VV	"viz v.č. D1.05 - 800/1970" 1				
VV	Součet				
90	M	18		kus	1,000 1,000 978,50 978,50
PP	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 160 DV 700 L/P				
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 700 L/P					
VV	"viz v.č. D1.05 - 800/1970" 1				
VV	Součet				
91	M	19		kus	2,000 2,000 997,50 1 995,00
PP	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 160 DV 800 L/P				
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 800 L/P					
VV	"viz v.č. D1.05 - 800/1970" 2				
VV	Součet				
92	M	20		kus	1,000 1,000 1 026,00 1 026,00
PP	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 160 DV 900 L/P				
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 160 900 L/P					
VV	"viz v.č. D1.05 - 800/1970" 1				
VV	Součet				
D	Trubní vedení				
93	K	21		m	3 205,86 200,00 540,00
PP	Dodávka a montáž dělené chráničky z bezhalogenového HDPE DN 110 mm				
Dodávka a montáž dělené chráničky z bezhalogenového HDPE DN 110 mm, položka zahrnuje ruční odkopání stáv. el. vedení o objemu 1 m3/mb vedení a zpětný zásyp vytěženým materiálem po osazení chráničky					
VV	"viz Situační výkres" 2,7				

94	K	871275221	WW	Součet		2,700				
				Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	13,000	168,00		2 184,00 CS ÚRS 2016 02	
	PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 125						
	VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže"		13,000				
	VV			1+1+11		13,000				
				Součet						
95	K	877275211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	2,000	161,00		322,00 CS ÚRS 2016 02	
	PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 125						
	VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže" 1+1		2,000				
	VV			Součet		2,000				
96	M	286113560		koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	1,015	69,50		70,54 CS ÚRS 2016 02	
	PP			koleno kanalizace plastové KG 125x45°						
	VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže"		1,015				
	VV			1*1,015		1,015				
				Součet						
97	M	286113580		koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	kus	1,015	88,00		89,32 CS ÚRS 2016 02	
	PP			koleno kanalizace plastové KG 125x87°						
	VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.08 - odvod dešťové vody od stáv. svodu do drenáže"		1,015				
	VV			1*1,015		1,015				
				Součet						
D	9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					98 599,44	
98	K	916241213		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,450	202,00		6 756,90 CS ÚRS 2016 02	
	PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky						
	VV			"viz Situační výkres - obruby dlažby z mozaiky" (1,9+7*2)		15,900				
	VV			"viz Situační výkres - obruby dlažby z drobných kostek" (2,95+7,3*2)		17,550				
	VV			Součet		33,450				
99	M	22		krajník silniční kamenný, (bSM) žula, KS3 10x20	m	35,123	395,00		13 873,59	
	PP			krajník silniční kamenný, (bSM) žula, KS3 10x20						
	P			Poznámka k položce: 1 bm = 50 kg						
	VV			"viz Situační výkres - obruby dlažby z mozaiky" (1,9+7*2)*1,05		16,695				
	VV			"viz Situační výkres - obruby dlažby z drobných kostek" (2,95+7,3*2)*1,05		18,428				
	VV			Součet		35,123				
100	K	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,007	2 730,00		5 479,11 CS ÚRS 2016 02	
	PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15						

VV			"viz Situační výkres - obruby dlažby z mozaiky" (1,9*7,2)*0,06			0,954			
VV			"viz Situační výkres - obruby dlažby z drobných kostek" (2,95*7,3*2)*0,06			1,053			
VV			Součet			2,007			
101	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	46,10	58,529	2 698,19	CS ÚRS 2016 02	
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - montážní jáma" 1,14*1,71			1,949			
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - na izolaci stropu nad sociálkami" 6,15*9,2			56,580			
VV			Součet			58,529			
102	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	37,00	189,463	7 010,13	CS ÚRS 2016 02	
PP			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m						
VV			"viz v.č. D1.10 - Z" 53			53,000			
VV			"viz v.č. D1.10 - J" 17,15*4,75			81,463			
VV			"viz v.č. D1.10 - V" 55			55,000			
VV			Součet			189,463			
103	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1,80	5 683,875	10 230,98	CS ÚRS 2016 02	
PP			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112						
VV			"viz v.č. D1.10 - Z" 53*30			1 590,000			
VV			"viz v.č. D1.10 - J" 17,15*4,75*30			2 443,875			
VV			"viz v.č. D1.10 - V" 55*30			1 650,000			
VV			Součet			5 683,875			
104	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	22,40	189,463	4 243,97	CS ÚRS 2016 02	
PP			Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m						
VV			"viz v.č. D1.10 - Z" 53			53,000			
VV			"viz v.č. D1.10 - J" 17,15*4,75			81,463			
VV			"viz v.č. D1.10 - V" 55			55,000			
VV			Součet			189,463			
105	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	13,70	189,463	2 595,64	CS ÚRS 2016 02	
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci řešení z textilie z umělých vláken						
VV			"viz v.č. D1.10 - Z" 53			53,000			
VV			"viz v.č. D1.10 - J" 17,15*4,75			81,463			
VV			"viz v.č. D1.10 - V" 55			55,000			
VV			Součet			189,463			
106	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	0,40	5 683,875	2 273,55	CS ÚRS 2016 02	
PP			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111						
VV			"viz v.č. D1.10 - Z" 53*30			1 590,000			
VV			"viz v.č. D1.10 - J" 17,15*4,75*30			2 443,875			
VV			"viz v.č. D1.10 - V" 55*30			1 650,000			
VV			Součet			5 683,875			

107	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	189,463	9,20	1 743,06	CS ÚRS 2016 02
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
W			"viz v.č. D1.10 - Z" 53		53,000			
W			"viz v.č. D1.10 - J" 17,15*4,75		81,463			
W			"viz v.č. D1.10 - V" 55		55,000			
W			Součet		189,463			
108	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	71,660	40,80	2 923,73	CS ÚRS 2016 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
W			"viz v.č. D1.05" 5,84+3,82+15,06+19,95+21,3+1,82+3,87		71,660			
W			Součet		71,660			
109	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	99,400	77,90	7 743,26	CS ÚRS 2016 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
W			"viz v.č. D1.05" 14,2*7		99,400			
W			Součet		99,400			
110	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvorů	kus	24,000	58,70	1 408,80	CS ÚRS 2016 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 12, hloubka 110 mm					
W			"viz v.č. D1.06 - kotvení stropního trámu S5" 6,3/0,5+0,4		13,000			
W			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - kotvení fošen 50x100 - strop šachty v m.č. 1.05" (1,14+2,12*2)/0,5+0,24		11,000			
W			Součet		24,000			
111	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	24,000	167,00	4 008,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm					
W			"viz v.č. D1.06 - kotvení stropního trámu S5" 6,3/0,5+0,4		13,000			
W			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - kotvení fošen 50x100 - strop šachty v m.č. 1.05" (1,14+2,12*2)/0,5+0,24		11,000			
W			Součet		24,000			
112	K	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	28,000	77,50	2 170,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2					
W			"viz v.č. D1.01 a D1.04" 14,5+13,5		28,000			
W			Součet		28,000			
113	K	978015351	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m2	23,000	19,90	457,70	CS ÚRS 2016 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 40 %					

W			"viz v.č. D1.04" 20+3			23,000			
W			Součet			23,000			
114	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného				m2	44,80	2 347,52 CS ÚRS 2016 02
PP			Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene						
P			<i>Poznámka k položce: před oceněním položky musí dodavatel činit nabídku provést prohlídku stavby za účelem ověření složitosti položky!!!</i>						
W			"viz v.č. D1.10 - Z" 0,2+1,1			1,300			
W			"viz v.č. D1.10 - J" (3,6+3,9+4,5)*(0,45+0,65)+(3,6+3,9)*(0,7+0,4)+19			40,450			
W			"viz v.č. D1.10 - V" 1,1+1+3,25+1,2+1,1+1,3+0,7+1			10,650			
W			Součet			52,400			
115	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového				m2	54,80	2 183,78 CS ÚRS 2016 02
PP			Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového						
P			<i>Poznámka k položce: před oceněním položky musí dodavatel činit nabídku provést prohlídku stavby za účelem ověření složitosti položky!!!</i>						
W			"viz v.č. D1.10 - Z" 0,25+1,5+0,2			1,950			
W			"viz v.č. D1.10 - J" 33-1,5-2,7-2,25-1,75			24,800			
W			"viz v.č. D1.10 - V" 10,5+0,35*2+0,5+0,4*2+0,6			13,100			
W			Součet			39,850			
D	99		Přesun hmot			18 451,53			
116	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně				t	451,00	5 653,74 CS ÚRS 2016 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m			12,536			
W			"součet z rozpočtového programu" 6,477+6,059			12,536			
W			Součet			12,536			
117	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením, včetně naložení suti				t	210,00	2 632,56 CS ÚRS 2016 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, včetně naložení suti			12,536			
W			"součet z rozpočtového programu" 6,477+6,059			12,536			
W			Součet			12,536			
118	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				t	9,10	1 368,93 CS ÚRS 2016 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km			150,432			
W			"součet z rozpočtového programu" (6,477+6,059)*12			150,432			
W			Součet			150,432			
119	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)				t	1,292	839,80 CS ÚRS 2016 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového			1,292			
W			"součet z rozpočtového programu - malta" 0,734+0,558			1,292			
W			Součet			1,292			

120	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,845	650,00	549,25 CS ÚRS 2016 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů				
	VV		"součet z rozpočtového programu-střešní krytina" 0,278+0,567		0,845		
	VV		Součet		0,845		
121	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,028	200,00	1 005,60 CS ÚRS 2016 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,456+3,572		5,028		
	VV		Součet		5,028		
122	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	1,589	2 500,00	3 972,50 CS ÚRS 2016 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 1,589		1,589		
	VV		Součet		1,589		
123	K	23	Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné)	t	0,529	650,00	343,85
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné)				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,529		0,529		
	VV		Součet		0,529		
124	K	24	Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkovné)	t	0,053	100,00	5,30
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkovné)				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,053		0,053		
	VV		Součet		0,053		
125	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3,200	650,00	2 080,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 3,2		3,200		
	VV		Součet		3,200		
D	998		Přesun hmot				27 759,67
126	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	87,720	252,00	22 105,44 CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 121,177-33,457		87,720		
	VV		Součet		87,720		
127	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	33,457	169,00	5 654,23 CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 33,457		33,457		
	VV		Součet		33,457		

866 079,39

Práce a dodávky PSV

D PSV

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					17 849,43
128	K 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním					647,52 CS ÚRS 2016 02
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" 85, 1-1, 14*2,75					
VV		Součet					
129	K 711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním					27,09 CS ÚRS 2016 02
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" 6, 3*0,25					
VV		Součet					
130	M 111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					1 490,22 CS ÚRS 2016 02
PP		výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P		Poznámka k položce:					
VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - vodorovná penetrace" (85, 1-1, 14*2,75)*0,4*0,001					
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - svislá penetrace" 6, 3*0,25*0,4*0,001					
VV		Součet					
131	K 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP					5 576,90 CS ÚRS 2016 02
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" (85, 1-1, 14*2,75)*1,2					
VV		Součet					
132	K 711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP					175,77 CS ÚRS 2016 02
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" 6, 3*0,25*1,2					
VV		Součet					
133	M 25	pás těžký asfaltovaný, specifikace-viz PD					9 523,56
PP		pás těžký asfaltovaný, specifikace-viz PD					
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - vodorovná izolace podlahy" (85, 1-1, 14*2,75)*1,2					
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - svislá izolace dle PD" 6, 3*0,25*1,2					
VV		Součet					
134	K 998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m					408,37 CS ÚRS 2016 02
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
VV		"součet z rozpočtového programu" 0,463					
VV		Součet					
D	713	Izolace tepelné					56 927,01
135	K 713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami					2 976,11 CS ÚRS 2016 02

PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně							
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - izolace stropu nad sociálkami 2xEPS 70 F" 6,15*9,2*2							113,160
VV		Součet							113,160
136	M	283759360	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	118,818	157,50		18 713,84	CS ÚRS 2016 02
PP		deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm							
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - izolace stropu nad sociálkami 2xEPS 70 F" 6,15*9,2*2*1,05			118,818				
VV		Součet			118,818				
137	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	50,820	17,50		889,35	CS ÚRS 2016 02
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě							
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" 6,3*3,82*15,06*19,95*1,82*3,87			50,820				
VV		Součet			50,820				
138	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	55,902	139,50		7 798,33	CS ÚRS 2016 02
PP		deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 60 mm							
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" (6,3*3,82*15,06*19,95*1,82*3,87)*1,1			55,902				
VV		Součet			55,902				
139	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22,995	151,00		3 472,25	CS ÚRS 2016 02
PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně							
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09- příčka mezi kolárnou a sociálním zařízením" 6,3*3,65			22,995				
VV		Součet			22,995				
140	M	26	tepelně izolační nevláknitá minerální deska pro vnitřní zateplení budov tl. 60 mm včetně lepicí malty	m2	25,295	600,00		15 177,00	
PP		tepelně izolační nevláknitá minerální deska pro vnitřní zateplení budov tl. 60 mm včetně lepicí malty							
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09- příčka mezi kolárnou a sociálním zařízením" 6,3*3,65*1,1			25,295				
VV		Součet			25,295				
141	K	27	Dodávka a montáž parotěsné fólie včetně veškerého vyráběného příslušenství (těsnící pásy a tmely, apod.)	m2	85,992	85,00		7 309,32	
PP		Dodávka a montáž parotěsné fólie včetně veškerého vyráběného příslušenství (těsnící pásy a tmely, apod.)							
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" (5,84*3,82*15,06*19,95*21,3*1,82*3,87)*1,2			85,992				
VV		Součet			85,992				
142	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,717	824,00		590,81	CS ÚRS 2016 02
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m							
VV		"součet z rozpočtového programu" 0,717			0,717				
VV		Součet			0,717				

651,08

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

D 721

143	K	28	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	650,00	650,00
	PP		Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.08" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
144	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,002	538,00	1,08 CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,002		0,002		
	VV		Součet		0,002		
D		762	Konstrukce tesařské				175 626,15
145	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída	m3	11,123	822,00	9 143,11 CS ÚRS 2016 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)				
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10 - kontralatě 50/40 mm" 7,9*15*0,05*0,04*1,1		0,261		
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10 - latě 40/60 mm" 7,9*13,8/0,145*0,04*0,06*1,1		1,985		
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10 - bednění střechy" 7,9*13,8*0,022*1,1		2,638		
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - bednění stropu nad sociálkami" 6,15*9,2*0,024*1,1		1,494		
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - strop šachty v m.č. 1.05" 1,14*2,12*0,025*1,1		0,066		
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - strop v m.č. 1.05 - rošt z latí 40/60 mm" 6,32*3,45/0,04*0,06*1,1		0,115		
	VV		"viz v.č. D1.07 - trámy krovu-doplnění"				
	VV		0,16*0,24*7,6*2+0,16*0,2*7,6*2+0,16*0,16*1*3+0,16*0,16*1,5*3+0,1*0,16*1,5*2+0,1*0,1 6*8,4*15		3,326		
	VV		"viz v.č. D1.07 - trámy krovu-doplnění"				
	VV		0,06*0,16*3,4*4+0,1*0,12*1,3*4+0,1*0,12*1,8*4+0,06*0,18*2,3*2+0,06*0,18*3,5*4		0,480		
	VV		"viz v.č. D1.06 - stropní trámy" (4,2*11+2,7*11+3,8*7+1,2*1+6,6*1)*0,06*0,1*1,1		0,728		
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - fošny 50x100 - strop šachty v m.č. 1.05" (1,14+2,12*2)*0,05*0,1*1,1		0,030		
	VV		Součet		11,123		
146	K	762331933	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	75,000	134,00	10 050,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m				
	VV		"viz v.č. D1.01 - stáv. krokve" 7,5*10		75,000		
	VV		Součet		75,000		
147	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	44,600	247,00	11 016,20 CS ÚRS 2016 02
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2				
	VV		"viz v.č. D1.07 - T7" 3,4*4		13,600		
	VV		"viz v.č. D1.07 - T8" 1,3*4		5,200		
	VV		"viz v.č. D1.07 - T9" 1,8*4		7,200		
	VV		"viz v.č. D1.07 - T10" 2,3*2		4,600		

VV		"viz v.č. D1.07 - T11" 3,5*4		14,000			
VV		Součet		44,600			
148	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	129,000	250,60	32 327,40 CS ÚRS 2016 02
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4				
VV			"viz v.č. D1.07 - T5" 1,5*2		3,000		
VV			"viz v.č. D1.07 - T6" 8,4*15		126,000		
VV			Součet		129,000		
149	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	7,500	471,00	3 532,50 CS ÚRS 2016 02
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, včetně impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4				
VV			"viz v.č. D1.07 - T3" 1*3		3,000		
VV			"viz v.č. D1.07 - T4" 1,5*3		4,500		
VV			Součet		7,500		
150	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	30,400	552,00	16 780,80 CS ÚRS 2016 02
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4				
VV			"viz v.č. D1.07 - T1" 7,6*2		15,200		
VV			"viz v.č. D1.07 - T2" 7,6*2		15,200		
VV			Součet		30,400		
151	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	109,020	59,30	6 464,89 CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz				
VV			"viz v.č. D1.05-D1.10" 7,9*13,8		109,020		
VV			Součet		109,020		
152	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,638	4 688,00	12 366,94 CS ÚRS 2016 02
PP			řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm				
VV			"viz v.č. D1.05-D1.10" 7,9*13,8*0,022*1,1		2,638		
VV			Součet		2,638		
153	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	103,650	26,30	2 726,00 CS ÚRS 2016 02
PP			Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
VV			"viz v.č. D1.01-D1.04" 7,5*13,82		103,650		
VV			Součet		103,650		
154	K	762342211	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	109,020	72,30	7 882,15 CS ÚRS 2016 02
PP			Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí do 150 mm				
VV			"viz v.č. D1.05-D1.10" 7,9*13,8		109,020		
VV			Součet		109,020		

155	M	605141010	Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,985	6 216,00	12 338,76	CS ÚRS 2016 02
	PP		Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2					
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10" 7,9*13,8/0,145*0,04*0,06*1,1		1,985			
	VV		Součet		1,985			
156	K	762342216	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	109,020	22,30	2 431,15	CS ÚRS 2016 02
	PP		Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm					
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10" 7,9*13,8		109,020			
	VV		Součet		109,020			
157	M	605141010	Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,261	6 216,00	1 622,38	CS ÚRS 2016 02
	PP		Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2					
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10" 7,9*15*0,05*0,04*1,1		0,261			
	VV		Součet		0,261			
158	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	103,650	14,60	1 513,29	CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	VV		"viz v.č. D1.01-D1.04" 7,5*13,82		103,650			
	VV		Součet		103,650			
159	K	762342813	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	103,650	11,70	1 212,71	CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,50 m					
	VV		"viz v.č. D1.01-D1.04" 7,5*13,82		103,650			
	VV		Součet		103,650			
160	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	8,245	822,00	6 777,39	CS ÚRS 2016 02
	PP		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny (mimo jiné se jedná o veškeré ocelové prvky nutné pro zdivné provedení krovu (svorníky, hřebíky, kotevní železa pozednic, závitové tyče včetně chemických kotev do okolních konstrukcí, apod.)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		položka zahrnuje i veškeré závitové tyče a kotvy předepsané v PD					
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10 - kontralatě 50/40 mm" 7,9*15*0,05*0,04		0,237			
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10 - latě 40/60 mm" 7,9*13,8/0,145*0,04*0,06		1,804			
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10 - bednění střechy" 7,9*13,8*0,022		2,398			
	VV		"viz v.č. D1.07 - trámy krovu-doplnění"					
	VV		0,16*0,24*7,6*2+0,16*0,2*7,6*2+0,16*0,16*1,5*3+0,1*0,16*1,5*2+0,1*0,1*6*8,4*15		3,326			
	VV		"viz v.č. D1.07 - trámy krovu-doplnění"					
	VV		0,06*0,16*3,4*4+0,1*0,12*1,3*4+0,1*0,12*1,8*4+0,06*0,18*2,3*2+0,06*0,18*3,5*4		0,480			
	VV		Součet		8,245			
161	K	762511243	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	29,324	261,00	7 653,56	CS ÚRS 2016 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek [OSB] jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm					

VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - lávka na stropě nad sociálkami" 2,5*9,2			23,000		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - lávka na stropě nad m.č. 1.05" 1,86*3,4			6,324		
VV		Součet			29,324		
162	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	73,60	4 342,18	CS ÚRS 2016 02
PP			Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých				
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - skladba stropu" 6,15*9,2			56,580		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - strop šachty" 1,14*2,12			2,417		
VV		Součet			58,997		
163	M	605151110	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,560	4 688,00	7 313,28 CS ÚRS 2016 02
PP			Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm				
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - skladba stropu" 6,15*9,2*0,024*1,1			1,494		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - strop šachty" 1,14*2,12*0,025*1,1			0,066		
VV		Součet			1,560		
164	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	115,680	40,40	4 673,47 CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2				
VV		"viz v.č. D1.06 - trámy stropu" 4,2*11+2,7*11+3,8*7+1,2*1+6,6*1			110,300		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - fošny 50x100 - strop šachty" 1,14*2,12*2			5,380		
VV		Součet			115,680		
165	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,758	4 680,00	3 547,44 CS ÚRS 2016 02
PP			Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I				
VV		"viz v.č. D1.06 - stropní trámy" (4,2*11+2,7*11+3,8*7+1,2*1+6,6*1)*0,06*0,1*1,1			0,728		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - fošny 50x100 - strop šachty v m.č. 1.05" (1,14+2,12*2)*0,05*0,1*1,1			0,030		
VV		Součet			0,758		
166	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,107	102,00	214,91 CS ÚRS 2016 02
PP			Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory				
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - bednění stropu nad sociálkami" 6,15*9,2*0,024			1,358		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - strop šachty" 1,14*2,12*0,025			0,060		
VV		"viz v.č. D1.06 - stropní trámy" (4,2*11+2,7*11+3,8*7+1,2*1+6,6*1)*0,06*0,1			0,662		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - fošny 50x100 - strop šachty v m.č. 1.05" (1,14+2,12*2)*0,05*0,1			0,027		
VV		Součet			2,107		
167	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	7,516	1 290,00	9 695,64 CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
VV		"součet z rozpočtového programu" 7,516			7,516		
VV		Součet			7,516		

36 933,76

Konstrukce suché výstavby

D 763

168	K	29	Dodávka a montáž výlezu do půdy (dřevěný poklop-viz PD) 700x600 mm včetně montážního materiálu	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
	PP		Dodávka a montáž výlezu do půdy (dřevěný poklop-viz PD) 700x600 mm včetně montážního materiálu				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
169	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	50,360	610,00	30 719,60 CS ÚRS 2016 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" (5,84+3,82+15,06+19,95+1,82+3,87)		50,360		
	VV		Součet		50,360		
170	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,632	1 130,00	714,16 CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,632		0,632		
	VV		Součet		0,632		
D		764	Konstrukce klempířské				35 464,59
171	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	13,200	52,40	691,68 CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	VV		"viz v.č. D1.01-D1.04" 13,2		13,200		
	VV		Součet		13,200		
172	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,700	40,80	191,76 CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	VV		"viz v.č. D1.01-D1.04" 4,7		4,700		
	VV		Součet		4,700		
173	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného plechu rš 250 mm	m	14,000	305,00	4 270,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm				
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10 - u okapu" 14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
174	K	764311617	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz barveného plechu rš 670 mm	m	14,000	555,00	7 770,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 670 mm				
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10 - oplechování krytiny na styku se štítem" 14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
175	K	764311618	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	16,000	611,00	9 776,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 750 mm				
	VV		"viz v.č. D1.05-D1.10 - oplechování štítů ze strany střešní krytiny" (0,7+7,3)*2		16,000		
	VV		Součet		16,000		

176	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz barveného plechu	m ²	1,000	1 540,00	1 540,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu				
	W		"viz v.č. D1.05-D1.10 - prostupy kanalizace" 0,5*2		1,000		
	W		Součet		1,000		
177	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu průměru 150 mm	m	14,000	486,00	6 804,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně háků a čel půlkruhový průměru 150 mm				
	W		"viz v.č. D1.05-D1.10 - okap" 14		14,000		
	W		Součet		14,000		
178	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 150/100 mm	kus	1,000	451,00	451,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), r _s žlabu/průměr svodu 150/100 mm				
	W		"viz v.č. D1.05-D1.10" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
179	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	1,500	340,00	510,00 CS ÚRS 2016 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 120 mm				
	W		"viz v.č. D1.08 - prodloužení stáv. svodu" 1,5		1,500		
	W		Součet		1,500		
180	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz barveného plechu průměru 100 mm	m	4,750	641,00	3 044,75 CS ÚRS 2016 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm				
	W		"viz v.č. D1.05-D1.10" 4,75		4,750		
	W		Součet		4,750		
181	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,268	1 550,00	415,40 CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	W		"součet z rozpočtového programu" 0,268		0,268		
	W		Součet		0,268		
D	765		Konstrukce pokrývačské				149 596,77
182	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do 5 cm	m	15,400	47,80	736,12 CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenáčů se zvětralou maltou do 5 cm				
	W		"viz v.č. D1.01-D1.04" (0,9+6,8)*2		15,400		
	W		Součet		15,400		
183	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m ²	109,020	867,00	94 520,34 CS ÚRS 2016 02

PP	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. na sucho šupinově krytí rezná, součástí položky je dodávka a montáž všech vyráběných druhů tašek (bobrovka základní, bobrovka poloviční, bobrovka hřebenová, bobrovka okapová, bobrovka větrací, apod.-všechny tašky budou použity v rozsahu doporučeném výrobcem v jeho technických materiálech) a veškerého dalšího příslušenství střešní krytiny (větrací mřížky, apod.)				
	VV	"viz v.č. D1.05-D1.10" 7,9*13,8		109,020	
	VV	Součet	m	109,020	
184	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů rezných zplna do malty	15,800	15 294,40 CS ÚRS 2016 02
PP	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. hřeben z hřebenáčů rezných zplna do malty				
	VV	"viz v.č. D1.05-D1.10" (0,6+7,3)*2		15,800	
	VV	Součet	m2	15,800	
185	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	103,650	2 694,90 CS ÚRS 2016 02
PP	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. do sutí				
	VV	"viz v.č. D1.01-D1.04" 7,5*13,82		103,650	
	VV	Součet	m2	103,650	
186	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	130,824	3 519,17 CS ÚRS 2016 02
PP	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci				
	VV	"viz v.č. D1.05-D1.10" 7,9*13,8*1,2		130,824	
	VV	Součet	m2	130,824	
187	M	30	fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená-bedněné střechy /50 x 1,5=75m2/	130,824	9 811,80
PP	fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená- na bednění /50 x 1,5=75m2/				
	VV	"viz v.č. D1.05-D1.10" 7,9*13,8*1,2		130,824	
	VV	Součet	m	130,824	
188	K	765211819	Demontáž krytiny keramické hladké na zdech s tvrdou maltou do sutí	30,800	1 361,36 CS ÚRS 2016 02
PP	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm hladké (bobrovky) s tvrdou maltou do sutí				
	VV	"viz v.č. D1.01-D1.04" (0,9+6,8)*2		30,800	
	VV	Součet	m	30,800	
189	K	765214081	Krytina keramická hladká rezná na zdech šířky do malty šupinově krytí šířky do 40 cm	31,600	13 840,80 CS ÚRS 2016 02
PP	Krytina keramická hladká bobrovka na požárních zdech, římsách, atikách na zdech šířky přes 20 do 40 cm do malty šupinově krytí rezná				
	VV	"viz v.č. D1.05-D1.10" (0,6+7,3)*2		31,600	
	VV	Součet	t	31,600	
190	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	8,610	7 817,88 CS ÚRS 2016 02
PP	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m				
	VV	"součet z rozpočtového programu" 8,61		8,610	
	VV	Součet		8,610	

Konstrukce truhlářské

174 582,35

D	766					
191	K 31	Dodávka a montáž vrat na východní stěně o rozměru 3880x3740 mm včetně 1kř dveří 900/2050 mm, dřevěné zárubně, kování a povrchové úpravy				1,000 98 500,00
PP		Dodávka a montáž vrat na východní stěně o rozměru 3880x3740 mm včetně 1kř dveří 900/2050 mm, dřevěné zárubně, kování a povrchové úpravy, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky související s dodávkou a montáží vrat. specifikace-viz PD				
VV		"viz v.č. D1.05, D1.10" 1				1,000
VV		Součet				1,000
192	K 32	Dodávka a montáž dveří na západní stěně o rozměru 1000x2020 mm včetně dřevěné zárubně, kování a povrchové úpravy				1,000 12 500,00
PP		Dodávka a montáž dveří na západní stěně o rozměru 1000x2020 mm včetně dřevěné zárubně, kování a povrchové úpravy, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky související s dodávkou a montáží dveří, specifikace-viz PD				
VV		"viz v.č. D1.05, D1.10" 1				1,000
VV		Součet				1,000
193	K 33	Dodávka a montáž dřevěného obkladu stěny z prken tl. 22 mm včetně dvojitého impregnovaného roštu a povrchové úpravy, specifikace-viz PD				11,500 780,00
PP		Dodávka a montáž dřevěného obkladu stěny z prken tl. 22 mm včetně dvojitého impregnovaného roštu a povrchové úpravy, specifikace-viz PD				
P		Poznámka k položce: Jedná se o vnější obklad stěny kolem nově osazených dveří				
VV		"viz v.č. D1.05, D1.10" 11,5				11,500
VV		Součet				11,500
194	K 34	Dodávka a montáž stěny niky el. rozvaděče z cementotřískové desky tl. 20 mm, specifikace-viz PD				0,840 250,00
PP		Dodávka a montáž stěny niky el. rozvaděče z cementotřískové desky tl. 20 mm, specifikace-viz PD				
VV		"viz v.č. D1.05" 0,7*1,2				0,840
VV		Součet				0,840
195	K 35	Dodávka a montáž 1kř. dveří plných 600/1970 mm včetně příslušenství (kování, apod.), specifikace-viz PD				7,000 3 450,00
PP		Dodávka a montáž 1kř. dveří plných 600/1970 mm včetně příslušenství (kování, apod.), specifikace-viz PD				
VV		"viz v.č. D1.05" 7				7,000
VV		Součet				7,000
196	K 36	Dodávka a montáž 1kř. dveří plných 700/1970 mm včetně příslušenství (kování, apod.), specifikace-viz PD				1,000 3 450,00
PP		Dodávka a montáž 1kř. dveří plných 700/1970 mm včetně příslušenství (kování, apod.), specifikace-viz PD				
VV		"viz v.č. D1.05" 1				1,000
VV		Součet				1,000

197	K	37	Dodávka a montáž 1kr. dveří plných 800/1970 mm včetně příslušenství (kování, apod.), specifikace-viz PD	soubor	3,000	3 450,00	10 750,00
PP							
VV			"viz v.č. D1.05" 3		3,000		
VV			Součet		3,000		
198	K	38	Dodávka a montáž 1kr. dveří plných 900/1970 mm včetně příslušenství (kování, apod.), specifikace-viz PD	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
PP							
VV			Dodávka a montáž 1kr. dveří plných 900/1970 mm včetně příslušenství (kování, madlo, apod.), specifikace-viz PD				
VV			"viz v.č. D1.05" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
199	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	21,804	183,00	3 990,13 CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - strop v m.č. 1.05" 6,32*3,45		21,804		
VV			Součet		21,804		
200	M	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m2	23,984	156,00	3 741,50 CS ÚRS 2016 02
PP			palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - strop v m.č. 1.05" 6,32*3,45*1,1		23,984		
VV			Součet		23,984		
201	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	43,608	76,90	3 353,46 CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž obložení podhledů rošt podkladový				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - strop v m.č. 1.05" 6,32*3,45*2		43,608		
VV			Součet		43,608		
202	M	605141110	řezivo jehličnaté, střední latě surové dl 2 - 3,5 m	m3	0,115	5 780,00	664,70 CS ÚRS 2016 02
PP			řezivo jehličnaté, střední latě surové dl 2 - 3,5 m				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.09 - strop v m.č. 1.05 - rošt z latí 40/60 mm"		0,115		
VV			6,32*3,45/0,5*0,04*0,06*1,1		0,115		
VV			Součet		0,115		
203	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,240	844,00	202,56 CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
VV			"součet z rozpočtového programu" 0,24		0,240		
VV			Součet		0,240		
D		767	Konstrukce zámečnické				5 500,00
204	K	39	Dodávka a montáž 2kr. ocelového zatepleného poklopu do šachty v m.č.1.05 včetně ocelového rámu a povrchové úpravy	kus	1,000	5 500,00	5 500,00

Dodávka a montáž 2krř. ocelového (sličíkový plech) zatepleného poklopu (EPS tl. 40 mm) do šachty v m.č.1.05 včetně ocelového rámu (L 60x60x6 mm včetně kotvení do podlahového betonu) a povrchové úpravy

"viz v.č. D1.05" 1

Součet

1,000

1,000

Podlahy z dlaždic

82 660,52

D	771						82 660,52
205	K	40	Dodávka a montáž hliníkové lišty ukončující pro dlažbu keramickou				247,50
			m	0,990	250,00		
PP	Dodávka a montáž hliníkové lišty ukončující pro dlažbu keramickou						
VV	"viz v.č. D1.05 - ve vchod. dveřích" 0,9*1,1						0,990
VV	Součet						0,990
206	K	41	Dodávka a montáž hliníkové dilatační lišty pro dlažbu keramickou				4 510,00
			m	9,020	500,00		
PP	Dodávka a montáž hliníkové ukončovací lišty pro dlažbu tl. 9 mm						
VV	"viz v.č. D1.05 - v místě prahu" (0,6*7+0,7*1+0,8*3+0,9*1)*1,1						9,020
VV	Součet						9,020
207	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm				499,82 CS ÚRS 2016 02
			m	6,700	74,60		
PP	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm						
VV	"viz v.č. D1.05 - m.č. 1.01" 10,8-0,9-0,8*2-0,9-0,7						6,700
VV	Součet						6,700
208	M	42	dlaždice keramické-sokl výšky 8 cm, specifikace-viz PD				1 474,00
			m	7,370	200,00		
PP	dlaždice keramické-sokl výšky 8 cm, specifikace-viz PD						
VV	"viz v.č. D1.05 - m.č. 1.01" (10,8-0,9-0,8*2-0,9-0,7)*1,1						7,370
VV	Součet						7,370
209	K	43	Dodávka a montáž soklu z teraco dlažby tl. 30 mm výšky 80 mm				4 282,50
			m	17,130	250,00		
PP	Dodávka a montáž soklu z teraco dlažby tl. 30 mm výšky 80 mm						
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - sokl v m.č. 1.05" (3,39+6,32+3,36+6,32+0,64*2-3,54)						17,130
VV	Součet						17,130
210	K	771551113	Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 12 ks/m2				8 983,07 CS ÚRS 2016 02
			m2	22,916	392,00		
PP	Montáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty přes 9 do 12 ks/ m2						
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - podlaha v m.č. 1.05" 23,6-1,14*0,6						22,916
VV	Součet						22,916
211	M	44	dlaždice teracová 30x30x3 cm černobílá				8 066,56
			m2	25,208	320,00		
PP	dlaždice teracová 30x30x3 cm černobílá						
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - podlaha v m.č. 1.05" (23,6-1,14*0,6)*1,1						25,208
VV	Součet						25,208
212	K	771569197	Příplatek k montáž podlah z čediče za lepení dvousložkovým lepidlem				751,64 CS ÚRS 2016 02
			m2	22,916	32,80		
PP	Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo						
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - podlaha v m.č. 1.05" 23,6-1,14*0,6						22,916
VV	Součet						22,916

213	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	50,820	339,60	17 258,47 CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m ²				
	VV		"viz v.č. D1.05 - všechny místnosti mimo m.č. 1.05" 6,3+3,82+15,06+19,95+1,82+3,87		50,820		
	VV		Součet		50,820		
214	M	45	dlaždice keramické, specifikace-viz PD	m ²	58,443	499,50	29 192,28
	PP		dlaždice keramické, specifikace-viz PD, nákupní cena pro dodavatele 400,- Kč/m ² bez DPH				
	VV		"viz v.č. D1.05 - všechny místnosti mimo m.č. 1.05"		58,443		
	VV		(6,3+3,82+15,06+19,95+1,82+3,87)*1,15		58,443		
	VV		Součet				
215	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	9,510	29,70	282,45 CS ÚRS 2016 02
	PP		Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ²				
	VV		"viz v.č. D1.05 - všechny místnosti mimo m.č. 1.05" 3,82+1,82+3,87		9,510		
	VV		Součet		9,510		
216	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	52,190	39,10	2 040,63 CS ÚRS 2016 02
	PP		Podlahy penetrace podkladu				
	VV		"viz v.č. D1.05 - všechny místnosti mimo m.č. 1.05" 6,3+3,82+15,06+19,95+1,82+3,87		50,820		
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - sokl v m.č. 1.05" (3,39+6,32+3,36+6,32+0,64*2-3,54)*0,08		1,370		
	VV		Součet		52,190		
217	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	100,780	31,10	3 134,26 CS ÚRS 2016 02
	PP		Podlahy spárování silikonem				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - všechny místnosti mimo m.č. 1.05 - odměřeno v CADu"		100,780		
	VV		100,3+0,08*6		100,780		
	VV		Součet				
218	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	4,122	470,00	1 937,34 CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 4,122		4,122		
	VV		Součet		4,122		
D	781		Dokončovací práce - obklady				94 546,84
219	K	46	Dodávka+montáž lišta hliníková oblá ukončovací k obkladům	m	13,866	250,00	3 466,50
	PP		Dodávka+montáž lišta hliníková oblá ukončovací k obkladům, pro tl. obkladu 8 mm				
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.02" (0,6+1,2+0,2)*1,1		2,200		
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.03" (1+1,005)*1,1		2,206		
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.04" (1,055+1,01*3+1,055)*1,1		5,654		
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.06" (1,01)*1,1		1,111		
	VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.07" (1,05+1,2+0,2)*1,1		2,695		
	VV		Součet		13,866		
220	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	121,712	338,00	41 138,66 CS ÚRS 2016 02

PP	221	M	47	obkládačky keramické, specifikace-viz PD		m2	144,491	250,00	36 122,75
WV				obkládačky keramické, specifikace-viz PD, nákupní cena pro dodavatele 400,- Kč/m2 bez DPH					
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.02" (2,12*2+1,825*2-0,8*2)*1,6			10,064		
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.03" (5,24*2+2,12*2+1*2+1,75*2+1,005*2+1,75*2-0,8*1-0,6*4)*1,6			36,048		
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.04" (5,57*2+1,705*2+1,055*2*2+1,01*2*3+1,75*2*5-0,8-0,6*10)*1,6			56,848		
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.06" (1,01*2+1,75*2-0,7)*1,6			7,712		
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.07" (2,1*2+1,8*2-0,9)*1,6			11,040		
WV				Součet			121,712		
	222	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za plochu do 10 m2		m2	121,712	32,80	3 992,15 CS ÚRS 2016 02
PP				Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za plochu do 10 m2					
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých porovinových do 22 ks/m2 lepených flex. lepidlem" 121,712			121,712		
WV				Součet			121,712		
	223	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za spárování silikonem		m	89,005	30,30	2 696,85 CS ÚRS 2016 02
PP				Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovinových za spárování silikonem					
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.02" 1,6*4+0,6*1,2			8,200		
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.03" 1,6*12+1+1,005			21,205		
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.04" 1,6*24+1,055*2+1,01*3			43,540		
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.06" 1,6*4+1,01			7,410		
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.07" 1,6*4+1,05+1,2			8,650		
WV				Součet			89,005		
	224	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů		m2	123,973	39,10	4 847,34 CS ÚRS 2016 02
PP				Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09, výpočet viz položka Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých porovinových do 22 ks/m2 lepených flex. lepidlem" 121,712			121,712		
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 1,8*0,1			0,180		
WV				"viz v.č. D1.05 a D1.09, výpočet viz položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem" 10,405*0,2			2,081		
WV				Součet			123,973		
	225	K	781674111	Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem		m	1,800	77,20	138,96 CS ÚRS 2016 02

PP	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm					1,800				
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.02" (1,2+0,6)					1,800				
VV	Součet									
226	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	10,405	99,10	1 031,14	CS ÚRS 2016 02		
PP	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm									
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.03" (1+1,005)					2,005				
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.04" (1,055+1,01*3+1,055)					5,140				
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.06" (1,01)					1,010				
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - m.č. 1.07" (1,05+1,2)					2,250				
VV	Součet					10,405				
227	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,367	470,00	1 112,49	CS ÚRS 2016 02		
PP	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
VV	"součet z rozpočtového programu" 2,367					2,367				
VV	Součet					2,367				
D	Dokončovací práce - nátěry						21 081,67			
228	K	783213121	Napouštění dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	46,318	91,00	4 214,94	CS ÚRS 2016 02		
PP	Napouštění nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický									
VV	"viz v.č. D1.02 - stáv. řezivo"									
VV	0,16*4*(0,45+0,65*3+1,61*3)+(0,2*2+0,24*2)*6,5+(0,16*2+0,2*2)*13,72*2+(0,21+0,24*2)*13,76+(0,12*2+0,16*2)*1,5*8					46,318				
VV	Součet					46,318				
229	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	27,255	156,00	4 251,78	CS ÚRS 2016 02		
PP	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický									
VV	"viz v.č. D1.05 a D1.09 - nátěr palubek - strop v m.č. 1.05 - 25% na pero drážku"					27,255				
VV	6,32*3,45*1,25									
VV	Součet					27,255				
230	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,031	86,50	1 213,68	CS ÚRS 2016 02		
PP	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní									
VV	"viz v.č. D1.05 - 600/1970" (0,6+2*2)*(0,145+0,05*2)*7					7,889				
VV	"viz v.č. D1.05 - 700/1970" (0,6+2*2)*(0,16+0,05*2)*1					1,196				
VV	"viz v.č. D1.05 - 800/1970" (0,8+2*2)*(0,145+0,05*2)+(0,8+2*2)*(0,160+0,05*2)*2					3,672				
VV	"viz v.č. D1.05 - 900/1970" (0,9+2*2)*(0,16+0,05*2)*1					1,274				
VV	Součet					14,031				
231	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,031	81,30	1 140,72	CS ÚRS 2016 02		
PP	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní									

VV		"viz v.č. D1.05 - 600/1970" (0,6+2*2)* (0,145+0,05*2)*7			7,889				
VV		"viz v.č. D1.05 - 700/1970" (0,6+2*2)* (0,16+0,05*2)*1			1,196				
VV		"viz v.č. D1.05 - 800/1970" (0,8+2*2)* (0,145+0,05*2)+ (0,8+2*2)* (0,160+0,05*2)*2			3,672				
VV		"viz v.č. D1.05 - 900/1970" (0,9+2*2)* (0,16+0,05*2)*1			1,274				
VV		Součet			14,031				
232	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,031	83,50		1 171,59	CS ÚRS 2016 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
VV		"viz v.č. D1.05 - 600/1970" (0,6+2*2)* (0,145+0,05*2)*7			7,889				
VV		"viz v.č. D1.05 - 700/1970" (0,6+2*2)* (0,16+0,05*2)*1			1,196				
VV		"viz v.č. D1.05 - 800/1970" (0,8+2*2)* (0,145+0,05*2)+ (0,8+2*2)* (0,160+0,05*2)*2			3,672				
VV		"viz v.č. D1.05 - 900/1970" (0,9+2*2)* (0,16+0,05*2)*1			1,274				
VV		Součet			14,031				
233	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	52,940	145,00		7 676,30	CS ÚRS 2016 02
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový						
VV		"viz v.č. D1.10 - plocha štítu na jižní stěně" 3			3,000				
VV		"viz v.č. D1.10 - plocha omítky na západní stěně" 26			26,000				
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09 - tepelněizolační deska v m.č. 1.05" 6,3*3,8			23,940				
VV		Součet			52,940				
234	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	85,100	16,60		1 412,66	CS ÚRS 2016 02
PP			Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou						
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.09" 85,1			85,100				
VV		Součet			85,100				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					14 659,22	
235	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,336	19,90		3 548,89	CS ÚRS 2016 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m						
VV		"viz v.č. D1.05, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 50,36			50,360				
VV		"viz v.č. D1.05, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 125,277			125,277				
VV		"viz v.č. D1.05, výpočet viz položka Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží" 2,699			2,699				
VV		Součet			178,336				
236	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,336	62,30		11 110,33	CS ÚRS 2016 02
PP			Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
VV		"viz v.č. D1.05, výpočet viz položka SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 50,36			50,360				
VV		"viz v.č. D1.05, výpočet viz položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" 125,277			125,277				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt:

SO 01.1 - ZTI-vodovod a kanalizace

KSO: 801.21.9.6.
Místo: Zruč nad Sázavou

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou

Uchazeč:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Projektant:
PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2017

IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

IČ: 466 796 26
DIČ: CZ 46679626

IČ: 27538711
DIČ:

Cena bez DPH		538 374,81	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	538 374,81	21,00%	113 058,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	651 433,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt:

SO 01.1 - ZTI-vodovod a kanalizace

Místo: Zruč nad Sázavou
Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou
Uchazeč: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 17.07.2017
Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		538 374,81
HSV - Práce a dodávky HSV		218 582,82
1 - Zemní práce		90 824,69
4 - Vodorovné konstrukce		3 774,00
5 - Komunikace pozemní		7 332,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 029,84
8 - Trubní vedení		45 811,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		23 885,06
99 - Přesun hmot		22 196,81
998 - Přesun hmot		12 728,60
PSV - Práce a dodávky PSV		319 791,99
713 - Izolace tepelné		1 485,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		35 843,78
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		44 672,16
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		224 702,81
767 - Konstrukce zámečnické		6 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady		7 087,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt:

SO 01.1 - ZTI-vodovod a kanalizace

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

17.07.2017

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Projektant:

PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							538 374,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				218 582,82
D	1		Zemní práce				90 824,69
1	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drčeného tl 200 mm při překozech inž sítí	m ²	17,250	120,30	2 075,18
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pro přípojku vody - pod silničními demontovanými panely" 7,5*1,15*2		17,250		
	VV		Součet		17,250		
2	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drčeného tl 300 mm při překozech inž sítí	m ²	30,400	201,00	6 110,40
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - v místě přípojky vody" (12+25+1)*0,8		30,400		
	VV		Součet		30,400		
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m ²	17,250	74,00	1 276,50
	PP		Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pro přípojku vody" 7,5*1,15*2		17,250		
	VV		Součet		17,250		
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	16,992	252,70	4 293,88
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pro přípojku vody - 45%" ((12+25+1)*0,8*(1,1-0,3)+(2)*0,8*2,2)*0,45		12,528		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - připočet-rozšíření rýhy pro vodoměrnou šachtu - 45%" (2*2*1,6-2*0,8*1,1)*0,45		2,088		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace - 45%" (3+3)*0,8*1,1*0,45		2,376		
	VV		Součet		16,992		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	8,496	23,20	197,11
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pro přípojku vody - 1/2 z 45%" ((12+25+1)*0,8*(1,1-0,3)+(2)*0,8*2,2)*0,45/2		6,264		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - připočet-rozšíření rýhy pro vodoměrnou šachtu - 1/2 z 45%" (2*2*1,6-2*0,8*1,1)*0,45/2		1,044		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace - 1/2 z 45%" (3+3)*0,8*1,1*0,45/2		1,188		
	VV		Součet		8,496		
6	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	1,888	719,00	1 357,47
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných, včetně svislého přemístění				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pro přípojku vody - 5%" ((12+25+1)*0,8*(1,1-0,3)+(2)*0,8*2,2)*0,05		1,392		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - připočet-rozšíření rýhy pro vodoměrnou šachtu - 5%" (2*2*1,6-2*0,8*1,1)*0,05		0,232		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace - 5%" (3+3)*0,8*1,1*0,05		0,264		
	VV		Součet		1,888		
7	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ³	0,944	151,00	142,54
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3, včetně svislého přemístění				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pro přípojku vody - 1/2 z 5%" ((12+25+1)*0,8*(1,1-0,3)+(2)*0,8*2,2)*0,05/2		0,696		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - připočet-rozšíření rýhy pro vodoměrnou šachtu - 1/2 z 5%" (2*2*1,6-2*0,8*1,1)*0,05/2		0,116		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace - 1/2 z 5%" (3+3)*0,8*1,1*0,05/2		0,132		
	VV		Součet		0,944		
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	16,992	487,90	8 290,40
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³				

VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pro přípojku vody - 45%" $((12+25+1)*0,8*(1,1-0,3)+(2)*0,8*2,2)*0,45$				12,528		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - připočet-rozšíření rýhy pro vodoměrnou šachtu - 45%" $(2*2*1,6-2*0,8*1,1)*0,45$				2,088		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace - 45%" $(3+3)*0,8*1,1*0,45$				2,376		
VV		Součet				16,992		
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	8,496	50,80		431,60
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4						
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pro přípojku vody - 1/2 z 45%" $((12+25+1)*0,8*(1,1-0,3)+(2)*0,8*2,2)*0,45/2$				6,264		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - připočet-rozšíření rýhy pro vodoměrnou šachtu - 1/2 z 45%" $(2*2*1,6-2*0,8*1,1)*0,45/2$				1,044		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace - 1/2 z 45%" $(3+3)*0,8*1,1*0,45/2$				1,188		
VV		Součet				8,496		
10	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,888	1 024,00		1 933,31
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných, včetně svislého přemístění						
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pro přípojku vody - 5%" $((12+25+1)*0,8*(1,1-0,3)+(2)*0,8*2,2)*0,05$				1,392		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - připočet-rozšíření rýhy pro vodoměrnou šachtu - 5%" $(2*2*1,6-2*0,8*1,1)*0,05$				0,232		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace - 5%" $(3+3)*0,8*1,1*0,05$				0,264		
VV		Součet				1,888		
11	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,944	217,00		204,85
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4, včetně svislého přemístění						
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pro přípojku vody - 1/2 z 5%" $((12+25+1)*0,8*(1,1-0,3)+(2)*0,8*2,2)*0,05/2$				0,696		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - připočet-rozšíření rýhy pro vodoměrnou šachtu - 1/2 z 5%" $(2*2*1,6-2*0,8*1,1)*0,05/2$				0,116		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace - 1/2 z 5%" $(3+3)*0,8*1,1*0,05/2$				0,132		
VV		Součet				0,944		
12	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	7,110	1 260,00		8 958,60
PP		Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4						
P		Poznámka k položce: včetně svislého přemístění						
VV		"viz v.č. D1.Z1 - pro kanalizaci pod podlahou" 15,8*(0,6-0,15)				7,110		
VV		Součet				7,110		
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,760	73,80		2 786,69
PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ " 16,992				16,992		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím" 1,888				1,888		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ " 16,992				16,992		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím" 1,888				1,888		
VV		Součet				37,760		
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,695	33,40		1 292,41
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, přemístění podsypového, obsypového a zásypového materiálu po staveništi" 5,373+16,57+33,503/2				38,695		
VV		Součet				38,695		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,630	158,90		6 138,31
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ " 16,992				16,992		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím" 1,888				1,888		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ " 16,992				16,992		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím" 1,888				1,888		
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4" 7,11				7,110		
VV		"ODEČET-zemina použitá na zpětné zásypy, výpočet viz položka Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů " -(2,88+3,36)				-6,240		
VV		Součet				38,630		

16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,890	17,20	1 993,31
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 38,63*3		115,890		
	VV		Součet		115,890		
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	77,325	80,00	6 186,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 38,695		38,695		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 38,63		38,630		
	VV		Součet		77,325		
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	63,740	250,00	15 935,00
	PP		Uložení sypaniny poplatky za uložení sypaniny na skládce (skládkové)				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1 a D1.Z3, výpočet viz položka Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 38,63*1,65		63,740		
	VV		Součet		63,740		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	22,991	79,50	1 827,78
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody - zásyp šterkopiskem na celou výšku v komunikaci" (12+25+1)*0,8*(1,1-0,1-0,3-0,3)		12,160		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody - zásyp vytěženou zeminou mimo komunikaci" (2)*0,8*(2,2-0,1-0,3)		2,880		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípočet-zásyp šterkopiskem v místě rozšíření rýhy pro vodoměrnou šachtu" (2*2*1,6-3,14*0,6*0,6*1,6)		4,591		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - zásyp vytěženou zeminou nad přípojkou kanalizace" (3+3)*0,8*(1,1-0,1-0,3)		3,360		
	VV		Součet		22,991		
20	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	33,503	246,00	8 241,74
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody - zásyp šterkopiskem na celou výšku v komunikaci" (12+25+1)*0,8*(1,1-0,1-0,3-0,3)*2		24,320		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípočet-zásyp šterkopiskem v místě rozšíření rýhy pro vodoměrnou šachtu" (2*2*1,6-3,14*0,6*0,6*1,6)*2		9,183		
	VV		Součet		33,503		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,570	181,00	2 999,17
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - kolem přípojky vody" (12+25+1+2)*0,8*0,3		9,600		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - kolem přípojky kanalizace" (3+3)*0,8*0,3		1,440		
	VV		"viz v.č. D1.Z1 - kolem kanalizace pod podlahou" 15,8*(0,6-0,1-0,15)		5,530		
	VV		Součet		16,570		
22	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	33,140	246,00	8 152,44
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - kolem přípojky vody" (12+25+1+2)*0,8*0,3*2		19,200		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - kolem přípojky kanalizace" (3+3)*0,8*0,3*2		2,880		
	VV		"viz v.č. D1.Z1 - kolem kanalizace pod podlahou" 15,8*(0,6-0,1-0,15)*2		11,060		
	VV		Součet		33,140		
D		4	Vodorovné konstrukce				3 774,00
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	5,373	702,40	3 774,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - pod přípojkou vody" (12+25+1+2)*0,8*0,1		3,200		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - lože pod vodoměrnou šachtu" 3,14*0,6*0,6*0,1		0,113		
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - lože pod přípojkou kanalizace" (3+3)*0,8*0,1		0,480		
	VV		"viz v.č. D1.Z1 - pod kanalizací pod podlahou" 15,8*0,1		1,580		
	VV		Součet		5,373		
D		5	Komunikace pozemní				7 332,48
24	K	566901122	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkopiskem tl. 150 mm	m2	60,800	120,60	7 332,48
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím šterkopiskem tl. 150 mm				
	VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - v místě přípojky vody" (12+25+1)*0,8*2		60,800		
	VV		Součet		60,800		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 029,84
25	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,598	411,60	2 715,74
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
	VV		"viz v.č. D1.Z1-D1.Z3, výpočet viz položky Vysekání rýh ve zdivu cihelném" 29,5*0,07+5,9*0,07+10*0,15+4*0,1+14,8*0,15		6,598		
	VV		Součet		6,598		
26	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,370	3 930,00	9 314,10

PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
VV		"viz v.č. D1.Z1 - nad kanalizací pod podlahou" 15,8*0,15		2,370			
VV		Součet		2,370			
D	8	Trubní vedení					45 811,34
27	K	1	Dodávka a montáž pojízdné vodoměrné šachty, specifikace-viz PD	soubor	1,000	17 500,00	17 500,00
PP			Dodávka a montáž pojízdné vodoměrné šachty, specifikace-viz PD, položka zahrnuje veškeré příslušenství šachty (poklop, komín, stupadla, apod.)				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
28	K	743131116	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 75 mm uložená pevně	m	8,300	41,00	340,30
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřního D do 75 mm				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - chránička pro přípojku vody" 2,8+5,5		8,300		
VV			Součet		8,300		
29	M	2	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE pr. 75 mm	m	8,425	45,00	379,13
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - chránička pro přípojku vody" (2,8+5,5)*1,015		8,425		
VV			Součet		8,425		
30	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	45,000	38,90	1 750,50
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetyleny PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" (5+12+25+1+2)		45,000		
VV			Součet		45,000		
31	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	45,675	27,00	1 233,23
PP			trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 32 x 3,0 mm, tyče + návin				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" (5+12+25+1+2)*1,015		45,675		
VV			Součet		45,675		
32	K	3	Dodávka a montáž revizní plastové šachty DN 400 včetně napojení na stávající kanalizaci, specifikace - viz PD	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00
PP			Dodávka a montáž revizní plastové šachty DN 400 včetně napojení na stávající kanalizaci, specifikace - viz PD, součástí položky jsou i veškeré ručně provedené zemní práce (objem prací 1,5 m3) a zpětný obsyp (objem obsypu 1,5 m3), položka zahrnuje i odříznutí a demontáž stávajícího odkrytého potrubí včetně napojení na nově osazovanou šachtu				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
33	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	6,000	278,00	1 668,00
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace" 3+3		6,000		
VV			Součet		6,000		
34	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	176,00	176,00
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
35	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 160x45°	kus	1,015	112,00	113,68
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 160x45°				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace" 1*1,015		1,015		
VV			Součet		1,015		
36	K	4	Dodávka a montáž navrtávacího pasu na vodovodní potrubí, specifikace-viz PD	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
PP			Dodávka a montáž navrtávacího pasu na vodovodní potrubí, specifikace-viz PD				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
37	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	350,00	350,00
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40, včetně montáže teleskopické zemní soupravy				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
38	M	5	šoupátko DN 32, specifikace-viz PD	kus	1,015	2 500,00	2 537,50
PP			šoupátko DN 32, specifikace-viz PD				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" 1*1,015		1,015		
VV			Součet		1,015		
39	M	6	teleskopická zemní souprava, délka 800-1350 mm	kus	1,015	850,00	862,75
PP			teleskopická zemní souprava, délka 800-1350 mm				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" 1*1,015		1,015		
VV			Součet		1,015		
40	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	45,000	19,50	877,50
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" (5+12+25+1+2)		45,000		
VV			Součet		45,000		
41	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	45,000	13,70	616,50
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
VV			"viz Sítuační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" (5+12+25+1+2)		45,000		
VV			Součet		45,000		
42	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	610,00	610,00
PP			Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 150				

P	Poznámka k položce: včetně zabezpečení konců potrubí						
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.Z1, D1.Z2 - přípojka kanalizace" 1				1,000		
VV	Součet				1,000		
43	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	355,00	355,00
PP	Osazení poklopů litinových šoupátkových						
P	Poznámka k položce: součástí položky je i osazení podkladové desky						
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" 1				1,000		
VV	Součet				1,000		
44	M	7	plovoucí uliční poklop kulatý, včetně loga, specifikace-viz PD	kus	1,015	580,00	588,70
PP	plovoucí uliční poklop kulatý, včetně loga, specifikace-viz PD						
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" 1*1,015				1,015		
VV	Součet				1,015		
45	M	8	litinová podkladová deska po uliční poklop, specifikace-viz PD	kus	1,015	250,00	253,75
PP	litinová podkladová deska po uliční poklop, specifikace-viz PD						
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" 1*1,015				1,015		
VV	Součet				1,015		
46	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	196,00	196,00
PP	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu						
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" 1				1,000		
VV	Součet				1,000		
47	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	44,000	37,70	1 658,80
PP	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm						
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" (12+25+1+2)+2*2				44,000		
VV	Součet				44,000		
48	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	40,000	11,10	444,00
PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm						
VV	"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3-D1.Z5 - přípojka vody" (12+25+1+2)				40,000		
VV	Součet				40,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					23 885,06
49	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	2,370	1 850,00	4 384,50
PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2						
VV	"viz v.č. D1.Z1 - pro kanalizaci pod podlahou" 15,8*0,15				2,370		
VV	Součet				2,370		
50	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	29,500	73,50	2 168,25
PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm						
VV	"viz v.č. D1.Z3 - pro vnitřní rozvody vody" 1,5+8+1,5+1,5+2,5+8,5+1,5*4				29,500		
VV	Součet				29,500		
51	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	5,900	66,00	389,40
PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm						
VV	"viz v.č. D1.Z1 - pro stoupačky kanalizace HT 50" 1,2*2				2,400		
VV	"viz v.č. D1.Z1 - pro přípojovací potrubí kanalizace HT 50" 2+1,5				3,500		
VV	Součet				5,900		
52	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	10,000	95,20	952,00
PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm						
VV	"viz v.č. D1.Z1 - pro stoupačky kanalizace HT 70" 3				3,000		
VV	"viz v.č. D1.Z3 - pro vnitřní rozvody vody" 1*3+3+1				7,000		
VV	Součet				10,000		
53	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,000	85,20	340,80
PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm						
VV	"viz v.č. D1.Z1 - pro přípojovací potrubí kanalizace HT 75" 4				4,000		
VV	Součet				4,000		
54	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	14,800	166,00	2 456,80
PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm						
VV	"viz v.č. D1.Z1 - pro stoupačky kanalizace HT 110" 1,2*4+4				8,800		
VV	"viz v.č. D1.Z1 - pro přípojovací potrubí kanalizace HT 110" 1,5*4				6,000		
VV	Součet				14,800		
55	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	1,250	2 130,00	2 662,50
PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm						
VV	"viz v.č. D1.Z1 - pro přípojku vody ven z objektu - prostup základem až do šachty vevnitř" 1,25				1,250		
VV	Součet				1,250		
56	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,750	4 280,00	3 210,00
PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm						
VV	"viz v.č. D1.Z1 - pro přípojku kanalizace ven z objektu - prostup základem" 0,75				0,750		
VV	Součet				0,750		
57	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevytzužených hl do 150 mm	m	49,100	149,10	7 320,81
PP	Řezání stávajících betonových mazanin bez vytzužení hloubky přes 100 do 150 mm						
VV	"viz v.č. D1.Z1 - pro kanalizaci pod podlahou" 49,1				49,100		
VV	Součet				49,100		

D	99	Přesun hmot					22 196,81
58	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	28,730	154,20	4 430,17
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 28,73		28,730		
	VV		Součet		28,730		
59	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,730	147,00	4 223,31
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 28,73		28,730		
	VV		Součet		28,730		
60	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	344,760	9,10	3 137,32
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 28,73*12		344,760		
	VV		Součet		344,760		
61	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,309	650,00	3 450,85
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 5,214+0,019+0,076		5,309		
	VV		Součet		5,309		
62	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,124	650,00	3 980,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 6,124		6,124		
	VV		Součet		6,124		
63	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,084	650,00	704,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,177+0,053+0,19+0,072+0,592		1,084		
	VV		Součet		1,084		
64	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	16,214	140,00	2 269,96
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 4,054+12,16		16,214		
	VV		Součet		16,214		
D	998	Přesun hmot					12 728,60
65	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	82,410	126,00	10 383,66
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 101,038-18,459-0,169		82,410		
	VV		Součet		82,410		
66	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	18,459	119,50	2 205,85
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 18,459		18,459		
	VV		Součet		18,459		
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,169	823,00	139,09
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,169		0,169		
	VV		Součet		0,169		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					319 791,99
D	713	Izolace tepelné					1 485,49
68	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	5,574	121,00	674,45
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá				
	VV		"viz v.č. D1.Z1 - S1" 4,5*3,14*0,2		2,826		
	VV		"viz v.č. D1.Z1 - S2" 5*3,14*0,175		2,748		
	VV		Součet		5,574		
69	M	9	pás lamelový izolační tl. 40 mm s jednostrannou Al fólií	m2	6,131	130,00	797,03
	PP		rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl. 40 mm				
	VV		"viz v.č. D1.Z1 - S1" 4,5*3,14*0,2*1,1		3,109		
	VV		"viz v.č. D1.Z1 - S2" 5*3,14*0,175*1,1		3,022		
	VV		Součet		6,131		
70	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,017	824,00	14,01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,017		0,017		
	VV		Součet		0,017		
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					35 843,78
71	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	5,500	266,00	1 463,00
	PP		Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 100				
	VV		"viz v.č. D1.Z1 - kanalizace pod podlahou" (0,5+1)+(1,5+2,5)		5,500		
	VV		Součet		5,500		
72	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	17,000	294,00	4 998,00
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125				
	VV		"viz v.č. D1.Z1 - kanalizace pod podlahou" (0,5+3)+(2+1,5)*3+(0,5+2+0,5)		17,000		

VV		Součet			17,000			
73	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	8,000	390,00	3 120,00	
PP			Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150					
VV			"viz v.č. D1.Z1 - kanalizace pod podlahou" 8		8,000			
VV			Součet		8,000			
74	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	8,500	388,00	3 298,00	
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 70					
VV			"viz v.č. D1.Z1 - S2" 8,5		8,500			
VV			Součet		8,500			
75	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	16,000	490,00	7 840,00	
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100					
VV			"viz v.č. D1.Z1 - S1" 8*2*4		16,000			
VV			Součet		16,000			
76	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	6,000	289,00	1 734,00	
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40					
VV			"viz v.č. D1.Z1" (1+0,5*2)+(1+0,5*2)*2		6,000			
VV			Součet		6,000			
77	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	8,000	319,00	2 552,00	
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50					
VV			"viz v.č. D1.Z1" 1,5+2+1,5+0,5*6		8,000			
VV			Součet		8,000			
78	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	4,000	387,00	1 548,00	
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 70					
VV			"viz v.č. D1.Z1" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
79	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	10,000	473,00	4 730,00	
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100, součástí položky jsou i závěsy pro zavěšení potrubí pod strop!!!					
VV			"viz v.č. D1.Z1" (1,5+0,5*2)*4		10,000			
VV			Součet		10,000			
80	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	57,70	403,90	
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
VV			"viz v.č. D1.Z1" 1+2+4		7,000			
VV			Součet		7,000			
81	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	63,90	383,40	
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
VV			"viz v.č. D1.Z1" 6		6,000			
VV			Součet		6,000			
82	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	95,20	761,60	
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
VV			"viz v.č. D1.Z1" 1+5+2		8,000			
VV			Součet		8,000			
83	K	10	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	650,00	650,00	
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
VV			"viz v.č. D1.Z1 - S2" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
84	K	11	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	750,00	750,00	
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
VV			"viz v.č. D1.Z1 - S1" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
85	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	75,000	18,20	1 365,00	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
VV			"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100" 5,5		5,500			
VV			"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125" 17		17,000			
VV			"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40" 6		6,000			
VV			"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50" 8		8,000			
VV			"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70" 8,5		8,500			
VV			"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70" 4		4,000			
VV			"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100" 16		16,000			
VV			"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100" 10		10,000			
VV			Součet		75,000			
86	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	8,000	24,00	192,00	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
VV			"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150" 8		8,000			
VV			Součet		8,000			
87	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,102	538,00	54,88	
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
VV			"součet z rozpočtového programu" 0,102		0,102			
VV			Součet		0,102			

88	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	34,100	296,00	10 093,60
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5, položka zahrnuje i materiál pro zavěšení potrubí				
	VV		"viz v.č. D1.Z3 - vnitřní rozvody vody" (2+3,5+1,5*4+4+1,5*2+2+0,5*(7+6+8))*1,1		34,100		
	VV		Součet		34,100		
89	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	15,400	353,00	5 436,20
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4, položka zahrnuje i materiál pro zavěšení potrubí				
	VV		"viz v.č. D1.Z3 - vnitřní rozvody vody" (2,5+6+5,5)*1,1		15,400		
	VV		Součet		15,400		
90	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	11,550	433,00	5 001,15
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5, položka zahrnuje i materiál pro zavěšení potrubí				
	VV		"viz v.č. D1.Z3 - vnitřní rozvody vody" (2,5+5+3)*1,1		11,550		
	VV		Součet		11,550		
91	K	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm, ochrana kanalizačního potrubí	m	6,000	44,70	268,20
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40				
	VV		"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
92	K	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm, ochrana kanalizačního potrubí	m	8,000	63,50	508,00
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65				
	VV		"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
93	K	722181117	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm, ochrana kanalizačního potrubí	m	12,500	76,40	955,00
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 80				
	VV		"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70" 8,5		8,500		
	VV		"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70" 4		4,000		
	VV		Součet		12,500		
94	K	722181118	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 100 mm, ochrana kanalizačního potrubí	m	26,000	88,00	2 288,00
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100, pro kanalizační potrubí				
	VV		"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100" 16		16,000		
	VV		"viz v.č. D1.Z1, výpočet viz položka Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100" 10		10,000		
	VV		Součet		26,000		
95	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	61,050	75,10	4 584,86
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm				
	VV		"viz v.č. D1.Z3, výpočet viz položky vodovodního potrubí D25, D32 a D40" 34,1+15,4+11,55		61,050		
	VV		Součet		61,050		
96	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	14,000	178,00	2 492,00
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2				
	VV		"viz v.č. D1.Z3 - pisoáry" 6		6,000		
	VV		"viz v.č. D1.Z3 - klozety" 2+5+1		8,000		
	VV		Součet		14,000		
97	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	10,000	354,00	3 540,00
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2				
	VV		"viz v.č. D1.Z3 - EOY" 3		3,000		
	VV		"viz v.č. D1.Z3 - umyvadla" 1+2+4		7,000		
	VV		Součet		10,000		
98	K	722262163	Vodoměr přírubový šroubový do 40 °C DN 25 x 260 mm Qn 3,5 m3/s horizontální	kus	1,000	4 830,00	4 830,00
	PP		Vodoměry pro vodu do 40 st.C přírubové šroubové horizontální DN 25 x 260 mm Qn 3,5				
	VV		"viz v.č. D1.Z3-D1.Z5" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
99	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	soubor	1,000	2 580,00	2 580,00
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 1				
	VV		"viz v.č. D1.Z3-D1.Z5" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
100	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	61,050	33,30	2 032,97
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
	VV		"viz v.č. D1.Z3, výpočet viz položky vodovodního potrubí D25, D32 a D40" 34,1+15,4+11,55		61,050		
	VV		Součet		61,050		
101	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,129	482,00	62,18
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,129		0,129		
	VV		Součet		0,129		
	D	725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				224 702,81
102	K	12	Dodávka a montáž závěsného klozetu včetně sedátka s antibakteriální úpravou, podomítkového modulu a veškerého souvisejícího materiálu (ozn. K), hluboké splachování, specifikace-viz PD	soubor	7,000	8 016,00	56 112,00

PP			Dodávka a montáž závěsného klozetu včetně sedátka s antibakteriální úpravou, podomítkového modulu a veškerého souvisejícího materiálu (ozn. K), hluboké splachování, specifikace-viz PD				
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 7			7,000	
VV			Součet			7,000	
103	K	13	Dodávka a montáž závěsného klozetu pro tělesně postižené včetně sedátka s antibakteriální úpravou, podomítkového modulu, systému pro upevnění toaletníchadel, ovládacího tlačítka a veškerého souvisejícího materiálu (ozn. Ki), hluboké splachování, specifikace-viz PD	soubor	1,000	15 900,00	15 900,00
PP			Dodávka a montáž závěsného klozetu pro tělesně postižené včetně sedátka s antibakteriální úpravou, podomítkového modulu, systému (pro upevnění toaletníchadel), ovládacího tlačítka a veškerého souvisejícího materiálu (ozn. Ki), hluboké splachování, specifikace-viz PD				
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 1			1,000	
VV			Součet			1,000	
104	K	14	Dodávka a montáž umyvadla (ozn. U) včetně sifonu, krytu na sifon a umyvadlové baterie (ozn. B), specifikace-viz PD	soubor	6,000	3 366,00	20 196,00
PP			Dodávka a montáž umyvadla (ozn. U) včetně sifonu, krytu na sifon a umyvadlové baterie (ozn. B), specifikace-viz PD				
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 6			6,000	
VV			Součet			6,000	
105	K	15	Dodávka a montáž umyvadla zdravotního (ozn. Ui) včetně oválného sifonu a umyvadlové baterie (ozn. Bi), specifikace-viz PD	soubor	1,000	4 642,00	4 642,00
PP			Dodávka a montáž umyvadla zdravotního (ozn. Ui) včetně oválného sifonu a umyvadlové baterie (ozn. Bi), specifikace-viz PD				
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 1			1,000	
VV			Součet			1,000	
106	K	16	Dodávka a montáž - výlevka bez výtokových armatur (ozn V) keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou včetně podomítkového modulu a nástěnné baterie s otočným raménkem (ozn. Bn), specifikace-viz PD	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
PP			Dodávka a montáž - výlevka bez výtokových armatur (ozn. V) keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou včetně podomítkového modulu a nástěnné baterie s otočným raménkem (ozn. Bn), specifikace-viz PD				
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 1			1,000	
VV			Součet			1,000	
107	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	6,000	11 200,00	67 200,00
PP			Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem				
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 6			6,000	
VV			Součet			6,000	
108	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	26,000	149,00	3 874,00
PP			Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2				
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 1-7-6*2+6			26,000	
VV			Součet			26,000	
109	M	17	ventil rohový mosazný 1/2"	kus	26,000	115,00	2 990,00
PP			ventil rohový mosazný 1/2"				
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 1-7-6*2+6			26,000	
VV			Součet			26,000	
110	K	18	Dodávka a montáž elektrického akumulčního ohřivače vody (ozn. EOv), specifikace-viz PD	soubor	3,000	3 950,00	11 850,00
PP			Dodávka a montáž elektrického akumulčního ohřivače vody (ozn. EOv), specifikace-viz PD				
VV			"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 1+1+1			3,000	
VV			Součet			3,000	
111	K	19	Dodávka a montáž držáku toaletního papíru nerezový, specifikace-viz PD	kus	8,000	550,00	4 400,00
PP			Dodávka a montáž držáku toaletního papíru nerezový, specifikace-viz Příloha č.2 D 1 Technické zprávy stavebního podobjektu SO 01.2				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - vybavení kabiny pro zdravotně postižené" 1			1,000	
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - mimo WC inva" 5+2			7,000	
VV			Součet			8,000	
112	K	20	Dodávka a montáž toaletního záchodového kartáče s držákem, specifikace-viz PD	kus	8,000	520,00	4 160,00
PP			Dodávka a montáž toaletního záchodového kartáče s držákem, specifikace-viz PD				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - vybavení kabiny pro zdravotně postižené" 1			1,000	
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - mimo WC inva" 5+2			7,000	
VV			Součet			8,000	
113	K	21	Dodávka a montáž zásobníku na mýdlo, specifikace-viz PD	kus	7,000	1 300,00	9 100,00
PP			Dodávka a montáž zásobníku na mýdlo, specifikace-viz PD				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - vybavení kabiny pro zdravotně postižené" 1			1,000	
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - mimo WC inva" 4+2			6,000	
VV			Součet			7,000	
114	K	22	Dodávka a montáž odpadkového koše 5 L, specifikace-viz PD	kus	7,000	500,00	3 500,00
PP			Dodávka a montáž odpadkového koše 5 L, specifikace-viz PD				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - vybavení kabiny pro zdravotně postižené" 1			1,000	
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - mimo WC inva" 4+2			6,000	
VV			Součet			7,000	
115	K	23	Dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky, specifikace-viz PD	kus	7,000	830,00	5 810,00
PP			Dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky, specifikace-viz PD				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - vybavení kabiny pro zdravotně postižené" 1			1,000	
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - mimo WC inva" 4+2			6,000	
VV			Součet			7,000	
116	K	24	Dodávka a montáž háčku na oděvy, specifikace-viz PD	kus	5,000	450,00	2 250,00
PP			Dodávka a montáž háčku na oděvy, specifikace-viz PD				
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - vybavení kabiny pro zdravotně postižené" 1			1,000	
VV			"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - mimo WC inva" 2+2			4,000	
VV			Součet			5,000	
117	K	25	Dodávka a montáž odkládací police, specifikace-viz PD	kus	1,000	650,00	650,00
PP			Dodávka a montáž odkládací police, specifikace-viz PD				

VV		"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - vybavení kabiny pro zdravotně postižené" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
118	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,122	564,00	68,81
PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
VV		"součet z rozpočtového programu" 0,122			0,122		
VV		Součet			0,122		
D		767	Konstrukce zámečnické				6 000,00
119	K	26	Dodávka a montáž pevného nerezového madla tvaru L (m.č. 1.07), specifikace-viz PD	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
PP		Dodávka a montáž pevného nerezového madla tvaru L (m.č. 1.07), specifikace-viz PD					
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
120	K	27	Dodávka a montáž sklopného nerezového madla (m.č. 1.07), specifikace-viz PD	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
PP		Dodávka a montáž sklopného nerezového madla (m.č. 1.07), specifikace-viz PD					
VV		"viz Situační výkres a v.č. D1.Z3" 1			1,000		
VV		Součet			1,000		
D		781	Dokončovací práce - obklady				7 087,75
121	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	6,225	460,00	2 863,50
PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - m.č. 1.02" 1,825*1			1,825		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - m.č. 1.04" 3,8*1			3,800		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - m.č. 1.07" 0,6*1			0,600		
VV		Součet			6,225		
122	M	634651240	zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	7,781	538,00	4 186,18
PP		zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm					
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - m.č. 1.02" 1,825*1*1,25			2,281		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - m.č. 1.04" 3,8*1*1,25			4,750		
VV		"viz v.č. D1.05 a D1.Z1 - m.č. 1.07" 0,6*1*1,25			0,750		
VV		Součet			7,781		
123	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,081	470,00	38,07
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
VV		"součet z rozpočtového programu" 0,081			0,081		
VV		Součet			0,081		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt: SO 01.2 Elektroinstalace

KSO: 801.21.9.6.

Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 17.07.2017

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n/Sáz

IČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 466 796 26

DIČ: CZ 46679626

Projeklant:

PROJEKT SVĚTLÁ v.o.s.

IČ: 27538711

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 284,72

DPH základní	21,00%	ze	181 284,72	38 069,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

219 354,51



Sociální zařízení ve Zručském dvoře -
projekt C.4

Rekapitulace nákladů SO 01.2
Elektroinstalace

Uznamení položky	Popis-obsah položky	Měrná		Cena	
		jednotka (MJ)	Počet	Cena/MJ	celkem
I.	Elektromontáže - silnoproud				86 798
II.	Elektromontáže - svítidla				40 727
III.	Rozvaděč Rwc				35 970
IV.	Úprava rozvodnice R3 iistič 20B/3				840
	Drobné stavební práce - veškeré stavební a bourací práce nutné pro zdárné provedení SO 01.2 Elektroinstalace, součástí položky je mimo jiné sekání ve stavebních konstrukcích, zahazování, odvoz a				7 600
V.	Demontáže a úpravy stávajících rozvodů - součástí položky je demontáž a likvidace veškerých částí stávající elektroinstalace (kabeláž a veškeré koncové prvky-vypínač osvětlení, vypínač ventilátoru, světla, krabíčky apod.), které budou navrženými úpravami odpojeny a dále budou nepotřebné a dále pak odvoz demonťovaného materiálu na skládku a jeho likvidace na skládce (včetně poplatku za skládku), před podáním nabídky musí uchazeč činit nabídku provést prohlídku				
VI.		soubor	1	6000,00	6 000
VII.	Vypracování revizní zprávy	soubor	1	3350,00	3 350
VIII.	Celkem:				181 285

I. Elektromontáže - silnoprůd

Číslo položky	Popis-obsah položky	Měrná jednotka (MJ)	Cena montáže/ Počet MJ		Cena montáže celkem		Cena za dodávku/ M		Cena za dodávky celkem	
			montáže/ MJ	Počet MJ	celkem	J	dodávku/ M	J	dodávky celkem	J
1	Trubka monoflex 16	m	22,0	10	220,0		6,0		60,0	
2	Trubka monoflex 23	m	23,0	5	115,0		9,0		45,0	
3	Trubka PH pr. 25/21 pu tvo 8025	m	27,5	4	110,0		55,3		221,2	
4	Lišta elektroinstalací LHD 20x20 mm	m	55,8	34	1897,2		14,4		489,6	
5	Lišta elektroinstalací LHD 40x20 mm	m	55,8	4	223,2		25,1		100,4	
6	Lišta elektroinstalací LHD 40x40 mm	m	55,8	16	892,8		40,4		646,4	
7	Lišta elektroinstalací LHD 80x40 mm	m	65,8	8	526,4		99,9		799,2	
8	Krabice KU 68/2 - 1901	ks	26,6	20	532,0		7,2		144,0	
9	Krabice KU 68/2 - 1903	ks	117,0	14	1638,0		42,0		588,0	
10	Krabice KR97/5	ks	117,0	5	585,0		82,0		410,0	
11	Krabice 6455-110	ks	197,0	3	591,0		78,0		234,0	
12	Krabice lištová se svorkovnicí LK 80R/3	ks	52,3	14	732,2		65,0		910,0	
13	Kabel CYKY-o 3 x 1,5 po (3A)	m	34,9	49	1710,1		11,1		543,9	
14	Kabel CYKY-o 3 x 2,5 po (3A)	m	34,9	7	244,3		17,9		125,3	
15	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 po (3C)	m	34,9	180	6282,0		11,1		1998,0	
16	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 po (3C)	m	34,9	80	2792,0		17,9		1432,0	
17	Kabel CYKY-J 5 x 1,5 po (5C)	m	34,9	94	3280,6		18,4		1729,6	
18	Kabel CYKY-J 5 x 6 po (5C)	m	37,1	4	148,4		74,0		296,0	
19	Vodič CY 6	m	15,9	20	318,0		13,9		278,0	
20	Ukončení kabelu do 5x4	ks	127,0	18	2286,0		0,0		0,0	
21	Ukončení kabelu do 5x10	ks	154,0	2	308,0		0,0		0,0	
22	Ukončení vodiče do 6 mm2	ks	24,8	6	148,8		0,0		0,0	
23	Pohybový spínač výstup 2 relé ABB Tango včetně rámečku, výstup světlo, ventilátor	ks	248,0	6	1488,0		860,0		5160,0	
24	Pohybový spínač do podhledu, výstup relé	ks	210,0	9	1890,0		720,0		6480,0	
25	Spínač polozap. 10A/250V řaz. 5 do vlhka	ks	95,6	1	95,6		168,0		168,0	
26	Spínač řahov ABB FAP 3002+ rameček	ks	165,0	1	165,0		1263,0		1263,0	
27	Zvonek do krabice zapuštěný	ks	180,0	1	180,0		380,0		380,0	
28	Dvojzásuvka polozap. 16A/250V ABB TANGO	ks	95,6	5	478,0		136,0		680,0	
29	Hmoždinka	ks	18,0	300	5400,0		1,0		300,0	
30	Montáž rozvodnice do 50 kg	ks	318,0	1	318,0		0,0		0,0	
31	Svorka na pospojení včetně pásky	ks	76,5	4	306,0		29,0		116,0	
32	Konvertor EKOFLEX 0.75kW	ks	240,0	5	1200,0		1736,0		8680,0	
33	Konvertor EKOFLEX 1.5kW	ks	240,0	1	240,0		2120,0		2120,0	
34	Termostat prostorový nezámrz REGO	ks	226,0	6	1356,0		540,0		3240,0	
35	Zapojení ohřívace TUV	ks	158,0	3	474,0		0,0		0,0	
36	Ventilátor montáž-zapojení	ks	127,0	2	254,0		0,0		0,0	
37	Zapojení slachovač	ks	140,0	6	840,0		0,0		0,0	

CENA CELKEM					40265,6		39637,6
na podr. materiál	%	5					1981,9
CELKEM montáž a materiál:					81885,1		
GPV	%	6			4913,1		
CELKEM:					86798,2		

II. Elektromontáže - svítidla

Číslo položky	Popis-obsah položky	Měrná jednotka (MJ)	Cena		Cena za		Cena
			montáže/ celkem	montáže celkem	J	dodávku/M	dodávky celkem
38	A - Svítidlo MODUS SPMI 2000-LED Dovlničt 1x28W - 2000lm IP43	ks	8	330,00	2640,00	1580,0	12640,0
39	B-Svítidlo MODUS SPMI 700-LED Dovlničt 1x14W - 700lm IP43	ks	8	330,00	2640,00	1028,0	8224,0
40	C-Svítidlo TREVOS SM ALS 236, zářivkové přisazené, interiérové, do vlhka	ks	3	295,00	885,00	690,0	2070,0
41	D-Svítidlo MODUS SPMI 3000-LED Dovlničt 1x40W - 3000lm IP43	ks	2	330,00	660,00	1630,0	3260,0
42	N-Svítidlo, nouzové LED 1h Trubice zářivková 36W	ks	5	170,00	850,00	780,0	3900,0
			16	10,00	160,00	43,0	688,0
	Svítidlo "N" jsou včetně zdroje			0,00	0,00	0,0	0,0

CENA CELKEM na podružný materiál	%	3	7835,0	30782,0
CELKEM montáž a materiál: GPV	%	3	39540,5 1186,2	923,5
CELKEM:			40726,7	

Svítidlo D je součástí světlovodu.
Podle jeho tvaru bude nutné případně
nainstalovat LED pásky, nebo transformátor

III. Rozvaděč Rwc

Číslo	Popis-obsah položky	M	Počet	Cena	Cena	Cena	Cena za	Cena
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr	čr
čr	čr	čr	čr					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt: SO 01.3 Vzduchotechnika

KSO: 801.21.9.6.

Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 17.07.2017

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

IČ: 466 796 26

DIČ: CZ 46679626

Projektant:

PROJEKT SVĚTLÁ v.o.s.

IČ: 27538711

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 311,75

DPH základní 21,00% ze 39 311,75

8 255,47

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 567,22



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ - SO 01.3 VZDUCHOTECHNIKA

Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4



	dodávka	montáž	hmotnost
Mezisoučet			
dodávka	20036		
montáž		19276	
hmotnost			106
Celkem dodávka	20036		
Celkem montáž		19276	
Celkem hmotnost			106
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM		39312	

Vypracoval : Ing. Libor Sochor



pozice	název, typ, rozměr specifikace, poznámka	mj	dodávka cena mj cena celkem	montáž cena mj cena celkem	hmotnost mj
--------	---	----	-----------------------------------	----------------------------------	-------------

1-1.01	diagonální potrubní ventilátor profil 150 mm	ks	3060	340	3
	230V, 50 Hz, 50 W, 310-450 m ³ /hod, 33 dB(A)	2	6120	680	6
včetně závěsů a montážního materiálu					

[illegible]

Výkaz výměr :

1.NP: 1+1, nad podhľadom (v.č. D1.V1)

2.1.01	spojovací manžety	ks	100	40	0,25
	<i>profil 150 mm</i>		4	400	1



Výkaz výměr :

1.NP: 2*2, nad podhledem (v.č. D1.V1)

3-1.02	tlumič hluku kruhový	ks	672	160	4
	<i>profil 150 mm, dl. 600 mm</i>	2	1344	320	8
	<i>včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu</i>				
	<i>kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění</i>				

Útlum ve fr.pásmekh H.
dB


12

250
7

500
10

1000
162000
19

4000
16



Výkaz výměr :

1.NP: 1+1, nad podhledem (v.č. D1.V1)

4-1.03	zpětná klapka	191	160	0,5
	<i>profil 150 mm, "motýlková", galvanizovaná ocel</i>	2 382	320	1




Výkaz výměr :

1.NP: 1+1, nad podhledem (v.č. D1.V1)

2

5.1.04	větrací mřížka kruhová do fasády	ks	308	180	0,5
	<i>plastová, profil 150 mm, s okapnickou</i>	2	616	360	1
	<i>včetně montážního materiálu</i>				



Výkaz výměr :

LNP: 1+1 , nad pohledem (v.č. DI.VI)

2

6-1.05	odsávací ventil kruhový, kovový	ks	137	80	0,7
	<i>profil 150 mm, s bílou vypalovací barvou, včetně montážního</i>	7	959	560	4,9
	<i>těsnění z pěnové hmoty, nastavitelný průtok pomocí regulačního kuželu</i>				



Výkaz výměr :

LNP: 7*1 , m.č. 1.03, 1.04, 1.06 (v.č. DI.VI)

7

7-1.06	odsávací ventil kruhový, kovový	ks	94	80	0,7
	<i>profil 100 mm, s bílou vypalovací barvou, včetně montážního</i>	2	188	160	1,4
	<i>těsnění z pěnové hmoty, nastavitelný průtok pomocí regulačního kuželu</i>				




Výkaz výměr :

LNP: 1+1 , m.č. 1.02, 1.07 (v.č. DI.VI)

2

8-1.07	dveřní mřížka oboustranná	ks	444	120	0,2
	<i>445x82 mm</i>	5	2220	600	1



Výkaz výměr :

LNP: 4*1 , m.č. 1.01 (v.č. DI.VI)

5

9-1.08	zvukově izolovaná ohebná hadice profil 150 m m		174	40	2
	<i>Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou izolací z</i>	7	1218	280	14
	<i>vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/ m3,</i>				
	<i>namontována - zpevněná Al laminát</i>				

Výkaz výměr :

LNP: 7*1 , m.č. 1.03, 1.04, 1.06 (v.č. DI.VI)

7

Handwritten signature

10-1.09	zvukově izolovaná ohebná hadice profil 100 mm	m	125	40	2
	<i>Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/ m3, rozměry: 100 x 100 mm, 100 x 100 mm</i>	2	250	80	4
	<i>Výkaz výměr:</i>				
	<i>L.NP: 1 x 1, m.č. 1.02, 1.07 (v.č. D1.VI)</i>	2			
11-1.10	kruhové potrubí SPIRO profil 150 mm	m	154	100	2,5
	<i>šroubové stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu</i>	15	2310	1500	37,5
	<i>kovové objímky - závítové tyče M8 vsuvky: gumové těsnění</i>				
	<i>Výkaz výměr:</i>				
	<i>L.NP: 5*2 x 5*1, m.č. 1.02 - 1.07 (v.č. D1.VI)</i>	15			
12-1.10	kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá ks	ks	152	49	0,9
	<i>pozinkovaný plech, profil 150 mm včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu</i>	2	304	98	1,8
	<i>kovové objímky - závítové tyče M8 vsuvky: gumové těsnění</i>				
	<i>Výkaz výměr:</i>				
	<i>L.NP: 1 x 1, m.č. 1.02, 1.07 (v.č. D1.VI)</i>	2			
13-1.10	kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá ks	ks	169	68	1,1
	<i>pozinkovaný plech, profil 150 mm včetně příslušenství - závěsného, těsného a montážního materiálu</i>	5	845	340	5,5
	<i>kovové objímky - závítové tyče M8 vsuvky: gumové těsnění</i>				
	<i>Výkaz výměr:</i>				
	<i>L.NP: 5*11.03, 1.0, 1.06 (v.č. D1.VI)</i>	5			
14-1.11	izolace tepelná tl. 40 mm	m ²	240	96	1,6
	<i>lamelová rohož z kamenné vlny na nosné podložce z hliníkov</i>	12	2880	1152	19,2
	<i>Výkaz výměr:</i>				
	<i>L.NP: 16, nad podhledem (v.č. D1.VI)</i>	12			
MEZISOUČET			20036	6610	106

Seznam strojů a zařízení - Ostatní náklady

1-2.01	dopravné	soub	0	8000	0
		1	0	8000	0
2-2.02	zednické výpomoci	soub	0	1000	0
	<i>drobné výpomoci při montáži závěsů potrubí</i>	1	0	1000	0
	<i>veškeré stavební a bourací práce nutné pro zdárné provedení vzduchotechniky</i>				
	<i>2 x prostup profil 150 mm stěnou tl. 650 mm</i>				
	<i>7 x otvor v podhledu profil 150 mm, 2 x profil 100 mm</i>				
	<i>zapravení veškerých prostupů materiálem shodným s materiálem v němž jsou prostupy prováděny s</i>				
	<i>potřebnou požární odolností dle PBŘ</i>				
	<i>odvoz a likvidace sutí na skládku do 20 km</i>				
3-2.03	přesun hmot	t	0	2500	0
	<i>staveništní přesun hmot</i>	0,11	0	266	0
4-2.04	zaregulování systému a uvedení do provozu	soub	0	1000	0
	<i>včetně zpracování protokolů o naměřených hodnotách</i>	1,000	0	1000	0
5-2.05	informační systém	soub	0	1000	0
	<i>v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu vzdu</i>	1,000	0	1000	0
	<i>tj. označení tras potrubí dle ČSN, označení směru toků médií v potrubích, označení přístupů a provozních stavů</i>				
6-2.06	lešení, montážní plošiny	soub	0	1400	0
		1,000	0	1400	0
CELKEM	(Kč)		20036	19276	106

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO:

801.21.9.6.

Místo:

Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Projektant:

PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2017

IČ:

00236667

DIČ:

CZ00236667

IČ:

466 796 26

DIČ:

CZ 466 796 26

IČ:

27538711

DIČ:

Cena bez DPH

49 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
49 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 290,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

59 290,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:

Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 17.07.2017

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

49 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00
VRN5 - Finanční náklady	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální zařízení ve Zručském dvoře - objekt C4

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:

Zruč nad Sázavou

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Uchazeč:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 17.07.2017

Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				49 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 000,00	
1	K	1	Geodetické práce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Do této položky patří :								
PP			1) geodetické zaměření skutečného provedení veškerých nově prováděných přípojek v provedení dle požadavku správců a majitelů jednotlivých inženýrských sítí (3x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu dle požadavku správce a majitele zaměřované sítě)					
			2) vytýčení stavby a všech přípojek včetně vyhotovení protokolu o vytýčení					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1					
VV			Součet					
2	K	2	Projektové práce	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

Do této položky patří :

1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentací v platném znění.

2) Dilenské výrobní a montážní dokumentace zámečnických výrobků a všech dalších výrobků PSV.

VV

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
3	K	3	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Do této položky patří : 1) zaměření (vytyčení) všech inženýrských sítí v místě stavby před jejím započítím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o zaměření.					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN2		Příprava staveniště				10 000,00	
4	K	4	Příprava staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště :					
			1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
			2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vyřízení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.					
			3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.					
			4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.					
			5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)					
			6) Namítnutí staveniště na veřejnou inženýrskou síť v rozsahu a provedení dle DN užívané navičování "viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
			Součet		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
5	K	5	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilitní ohlacení, vstřížné značení. "viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1 Součet								
W					1,000			
W					1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				6 000,00	
6	K	6	Měření ke kolaudaci - úplný rozbor vody, tlakové zkoušky	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Měření ke kolaudaci - úplný rozbor vody, tlakové zkoušky					
W			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
W			Součet		1,000			
7	K	7	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudací stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Kompletace dokladů (shromáždění dokladů) o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem bez závad, doklady o opravě prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě					
W			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
W			Součet		1,000			
D	VRN5		Finanční náklady				1 000,00	
8	K	8	Finanční náklady	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatel, je-li toto pojištění požadováno v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka požadována v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace.					
	WV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				1 000,00	
9	K	9	Ostatní náklady-publicita projektu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou projektu dle požadavku poskytovatele dotace či investora.					
	WV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			