

Smlouva o dílo (dále SoD) č.

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Přibyslav
Sídlo: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán: Martin Kamarád, starosta města
IČ: 00268097
DIČ: CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:
b) smluvních: Martin Kamarád, starosta města
c) TDS:

Telefon : +420 569 430 837
E-mail : kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení: 2101807160/2010 Fio banka

Zhotovitel: Dvořáková - stavební firma s.r.o.
Sídlo: Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov
Statutární orgán: Mgr. Adéla Dvořáková, BBA, jednatel; Iva Dvořáková, jednatel
IČ: 08776270
DIČ: CZ08776270

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Ing. David Sochor
b) smluvních: Mgr. Adéla Dvořáková, BBA, jednatel;
Iva Dvořáková, jednatel

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací a dodávek spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, vypracovaná Ing. Martinem Liškou, Nad Žlábkem 3757 Havlíčkův Brod, IČO: 72801654, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy je vybudování nové pěší komunikace podél komunikace III. třídy a vybudování nového přechodu přes komunikaci I. třídy v Keřkově na základě veřejné zakázky „Chodník podél sil. III/ 03820 a Přechod pro chodce na I/19, Keřkov“

Popis cíla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- tabulkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **do 30.04.2025**

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 31.08.2025**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je specifikované v projektové dokumentaci.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	2 786 700,28 Kč
DPH 21 %	585 207,06 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 371 907,34 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezávislými ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůbků. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy. Pokud nebudou ani ve Sbornících cen proběhne individuální kalkulace.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.
2. Zhotovitel vyhotoví dokumentaci pro provedení stavby a předá ji objednateli.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně

závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být

vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka:ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 1 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 1 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhradzuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady

předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemně

dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.
3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty zahájí řešení reklamace do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatелеm, nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatелеm.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od přecání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatелеm vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatеле.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jirých než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

8. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou/Zastupitelstvem města dne 04.12.2024 usnesením č. 494/2024.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Přibyslavi, dne 16. 12. 2024

.....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav

.....
za zhotovitele:

Mgr. Adéla Dvořáková, BBA
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2215
Stavba: Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Město Přibyslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ: 08776270
DIČ: CZ03776270

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Liška

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 305 175,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 305 175,03	274 086,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 579 261,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 16.12.2024

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



MĚSTO PŘIBYSLAV
ICO 00265097
Bechyňovo náměstí 1
250 22 Přibyslav

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově

Místo: Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: Město Příbyslav

Projektant:

Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 305 175,03	1 579 261,79
01	Vedlejší náklady	210 000,00	254 100,00
02	Komunikace - uznatelné	1 052 958,87	1 274 080,23
03	Komunikace - neuznatelné	42 216,16	51 081,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově

Objekt:

01 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			210 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 000,00	21,00%	44 100,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			254 100,00
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Stavba: Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově

Objekt: 01 - Vedlejší náklady

Místo:
Zadavatel: Město Příbyslav
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 14. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	210 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	155 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově

Objekt:

01 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

210 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

210 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

155 000,00

1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
náklady na pasport okolních objektů a objízdných tras před a po realizaci*

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
náklady na zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stávajících
inženýrských sítí, vytýčení stavby, vytýčení obvodu staveniště*

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
náklady na provedení zaměření skutečného stavu v rozsahu nezbytném
pro zápis do katastru nemovitostí (podklad pro geometrický plán)*

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
náklady na vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a
požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy (2x tištěné + 1x CD)*

D VRN2 Příprava staveniště

20 000,00

5	K	022002000	Přeložení konstrukcí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
náklady na posun o 1 m sloupu VO vč. naspojování vedení a revize*

D VRN3 Zařízení staveniště

25 000,00

6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho
projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání
dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v
průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení
stavebních prací*

D VRN4 Inženýrská činnost

10 000,00

7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
náklady na veškeré průkazní a kontrolní statické zkoušky únosnosti*

Stavba:
Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově
Objekt:
02 - Komunikace - užitkové

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:
Město Přibyslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ: 08776270
DIČ: CZ08776270

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Liška

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 052 958,87	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 052 958,87	21,00%	221 121,36
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 274 080,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově

Objekt:

02 - Komunikace - užitelné

Místo:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 052 958,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 052 958,87

1 - Zemní práce	211 840,92
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	18 600,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	71 500,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	1 742,94
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	64 656,98
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	22 302,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	6 908,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 768,00
4 - Vodorovné konstrukce	43 050,00
5 - Komunikace pozemní	368 281,20
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	79 912,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	278 513,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	355 339,39
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	3 450,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	13 910,00
997 - Přesun sutě	30 988,-6
998 - Přesun hmot	24 691,20

Stavba: Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově

Objekt: 02 - Komunikace - užitelné

Místo: Zadavatel: Město Přibyslav
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 14. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 052 958,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 052 958,87

D 1 Zemní práce 211 840,92

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,000	110,00	4 840,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
* výměra, která není v soupisu prací daná přesným výpočtem položky, vychází z programu projektanta. Platí také u níže uvedených položek!

2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,000	85,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	44,000	180,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	321,000	30,00	9 630,00	CS ÚRS 2023 01
VV					34,000+287,000	321,000		

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 18 600,00

5	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	174251204	Zásyp jam po pařezích D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 71 500,00

11	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	65,000	600,00	39 000,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	65,000	500,00	32 500,00	CS ÚRS 2023 01

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 1 742,94

13	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,842	1 480,00	1 246,16	CS ÚRS 2023 01
VV					7,800*0,108	0,842		
14	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,842	590,00	496,78	CS ÚRS 2023 01

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 64 656,98

15	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	65,842	350,00	23 044,70	CS ÚRS 2023 01
VV					65,000+0,842	65,842		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	118,516	340,00	40 295,44	CS ÚRS 2023 01
VV					65,842*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	118,516		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	65,842	20,00	1 316,84	CS ÚRS 2023 01

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemín 22 302,50

18	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	25,000	140,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
19	M	58331200	Štěrkoštěpek nelíhý	t	57,500	327,00	18 802,50	CS ÚRS 2023 01
VV					25*2,3 *Přepočtené koeficientem množství	57,500		

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 908,50

20	K	121103111	Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	33,700	80,00	2 696,00	CS ÚRS 2023 01
VV					337,000*0,100	33,700		
21	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	33,700	100,00	3 370,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	33,700	25,00	842,50	CS ÚRS 2023 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				18 768 00	
23	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	7,800	800,00	6 240,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	24,000	306,00	7 344,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	59228412	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	24,000	216,00	5 184,00	CS ÚRS 2023 01
D 4			Vodorovné konstrukce				43 050,00	
26	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	287,000	150,00	43 050,00	CS ÚRS 2023 01
D 5			Komunikace pozemní				368 281,20	
27	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	88,000	112,00	9 856 00	CS ÚRS 2023 01
D 57			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				79 912,00	
28	K	564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	34,000	220,00	7 480 00	CS ÚRS 2023 01
29	K	564861011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	34,000	300,00	10 200 00	CS ÚRS 2023 01
30	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	34,000	720,00	24 480 00	CS ÚRS 2023 01
31	K	573231112	Postřik živ čný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	78,000	34,00	2 652 00	CS ÚRS 2023 01
32	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	78,000	450,00	35 100 00	CS ÚRS 2023 01
VV			34,000+44,000		78,000			
D 59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené				278 513,20	
33	K	564831111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	287,000	140,00	40 180 00	CS ÚRS 2023 01
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	287,000	200,00	57 400 00	CS ÚRS 2023 01
35	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	247,000	320,00	79 040 00	CS ÚRS 2023 01
36	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	234,600	242,00	56 773,20	CS ÚRS 2023 01
VV			230*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		234,600			
37	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	17,340	490,00	8 496,60	CS ÚRS 2023 01
VV			17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,340			
38	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000	420,00	16 800 00	CS ÚRS 2023 01
39	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	41,200	307,00	12 648,40	CS ÚRS 2023 01
VV			40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		41,200			
40	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	28,700	250,00	7 175 00	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				355 339,39	
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	320,00	9 280 00	CS ÚRS 2023 01
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	29,580	138,00	4 082,40	CS ÚRS 2023 01
VV			29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,580			
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,000	298,00	83 440 00	CS ÚRS 2023 01
44	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	285,600	103,00	29 416,60	CS ÚRS 2023 01
VV			280*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		285,600			
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,000	4 240,00	50 880 00	CS ÚRS 2023 01
46	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	m	88,000	74,40	6 547 20	CS ÚRS 2023 01
47	K	919443111	Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	2,000	45 000,00	90 000 00	CS ÚRS 2023 01
48	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	5,000	1 620,00	8 100 00	CS ÚRS 2023 01
49	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	5,050	967,00	4 883,35	CS ÚRS 2023 01
VV			5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		5,050			
50	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	5,000	5 870,00	29 350 00	CS ÚRS 2023 01
51	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm	m	88,000	60,00	5 280 00	CS ÚRS 2023 01
52	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	88,000	190,00	16 720 00	CS ÚRS 2023 01

53	K	914111111	Montáž svisle dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2023 01
54	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 045,00	2 090,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
56	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							13 910,00	
57	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m ³ /m	m	130,000	107,00	13 910,00	CS ÚRS 2023 01
D 997 Přesun sutě							30 988,16	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	75,388	50,00	3 769,40	CS ÚRS 2023 01
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	753,880	10,00	7 538,80	CS ÚRS 2023 01
VV 75,388*10 'Přepočtené koeficientem množství					753,880			
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	75,388	150,00	11 308,20	CS ÚRS 2023 01
61	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,660	20,00	1 233,20	CS ÚRS 2023 01
62	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,728	520,00	7 138,56	CS ÚRS 2023 01
D 998 Přesun hmot							24 691,20	
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	514,400	48,00	24 691,20	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově

Objekt:

03 - Komunikace - neuznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2023

Zadavatel:

Město Příbrav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 216,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 216,16	21,00%	8 865,39
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			51 081,55
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově

Objekt: 03 - Komunikace - neuznatelné

Místo:
Zadavatel: Město Přibyslav
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 14. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 216,16
HSV - Práce a dodávky HSV	42 216,16
1 - Zemní práce	24 669,40
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	14 300,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	10 369,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 905,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 250,00
96 - Bourání konstrukcí	2 250,00
997 - Přesun sutě	1 200,00
998 - Přesun hmot	191,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél sil. III/03820 v Keřkově

Objekt:

03 - Komunikace - neuznatelné

Místo:

Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 216,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 216,16	
D	1		Zemní práce				24 669,40	
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				14 300,00	
1	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	130,000	110,00	14 300,00	CS ÚRS 2023 01
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				10 369,40	
2	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	33,700	42,00	1 415,40	CS ÚRS 2023 01
3	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	110,000	25,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	34,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	110,000	20,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 01
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,200	120,00	264,00	CS ÚRS 2023 01
VV				110*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,200		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 905,00	
7	K	311213114	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	1,500	9 270,00	13 905,00	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 250,00	
D	96		Bourání konstrukcí				2 250,00	
8	K	962022491	Bourání zd va nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	1,500	1 500,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				1 200,00	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,750	50,00	187,50	CS ÚRS 2023 01
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	37,500	10,00	375,00	CS ÚRS 2023 01
VV				3,75*10 'Přepočtené koeficientem množství		37,500		
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,750	150,00	562,50	CS ÚRS 2023 01
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,750	20,00	75,00	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				191,76	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,995	48,00	191,76	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2306
Stavba: Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2023

Zadavatel:
Město Příbyslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Liška

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 481 525,25
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 481 525,25	311 120,30
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 792 645,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

K00: 2300

Stavba: Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Místo: **Datum:** 10. 9. 2023

Zadavatel: Město Přibyslav

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 481 525,25	1 792 645,55
01	Vedlejší náklady	240 000,00	290 400,00
02	Komunikace	473 951,36	573 481,15
03	Veřejné osvětlení	767 573,89	928 764,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Objekt:

01 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2023

Zadavatel:

Město Příbrav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			240 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 000,00	21,00%	50 400,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			290 400,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Objekt:

01 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 10. 9. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

240 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

240 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

150 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce na I/19, Keřkov
Objekt: 01 - Vedlejší náklady

Místo: Datum: 10. 9. 2023
Zadavatel: Město Příbyslav Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 240 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 240 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 150 000,00

1	K	011514000	Stavebně-technický průzkum	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
náklady na pasport okolních objektů a objízdných tras před a po realizaci

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
náklady na zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště.

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
náklady na provedení zaměření skutečného stavu

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
náklady na vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy (2x tištěné + 1x CD)

D VRN3 Zařízení staveniště 90 000,00

5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

6	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
náklady na pronájem komunikace I/19 na dobu výstavby, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi

Stavba:
Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Objekt:
02 - Komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2023

Zadavatel:
Město Příbryslav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Liška

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			473 951,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	473 951,36	21,00%	99 529,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	573 481,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Objekt:

02 - Komunikace

Místo:

Datum:

10. 9. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

473 951,36

HSV - Práce a dodávky HSV

312 104,81

1 - Zemní práce	7 545,36
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	4 560,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	1 490,40
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	504,96
4 - Vodorovné konstrukce	4 950,00
5 - Komunikace pozemní	21 229,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	272 419,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	255 509,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 204,80
997 - Přesun sutě	4 692,00
998 - Přesun hmot	1 269,07
M - Práce a dodávky M	1 846,55
46-M - Zemní práce při extr mont.pracích	1 846,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	160 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	150 000,00

Stavba: Přechod pro chodce na I/19, Keřkov
Objekt: 02 - Komunikace

Místo:
Zadavatel: Město Přibyslav
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 473 951,36

D HSV Práce a dodávky HSV 312 104,81

D 1 Zemní práce 7 545,36

1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

P
Poznámka k položce:
* výměra, která není v soupisu prací daná přesným výpočtem položky, vychází z programu projektanta. Platí také u níže uvedených položek!

2	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	30,000	30,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 560,00

3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	70,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2023 02

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 490,40

6	K	122457203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	0,900	750,00	675,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV 3,000*0,300 0,900

7	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,900	500,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,900	350,00	315,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	1,620	20,00	32,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

VV 0,9*1,8 *Přepočtené koeficientem množství 1,620

10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,900	20,00	18,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 504,96

11	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	57,90	347,40	CS ÚRS 2023 02
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,000	24,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,120	113,00	13,56	CS ÚRS 2023 02

VV 6*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 0,120

D 4 Vodorovné konstrukce 4 950,00

14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	33,000	150,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV 30,000+3,000 33,000

D 5 Komunikace pozemní 21 229,38

15	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	30,000	125,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,000	380,00	12 540,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	3,060	278,00	850,68	CS ÚRS 2023 02

VV 3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství 3,060

19	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,630	490,00	3 248,70	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV 6,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství 6,630

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 272 419,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	320,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 02
21	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	18,360	138,00	2 533,68	CS ÚRS 2023 02
VV		18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			18,360			
22	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,000	213,00	1 278,00	CS ÚRS 2023 02
23	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	6,120	146,00	893,52	CS ÚRS 2023 02
VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			6,120			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,000	4 240,00	4 240,00	CS ÚRS 2023 02
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				255 509,00	
25	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
26	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	6,000	963,00	5 778,00	CS ÚRS 2023 02
27	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	6,000	1 835,00	11 010,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	2,000	1 155,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 02
29	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	1 758,00	3 516,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	2,000	495,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
31	M	40445220	držák dopravní značky D 60mm	kus	2,000	825,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	100,000	23,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	37,500	204,00	7 650,00	CS ÚRS 2023 02
VV		V5						
VV		7,000*0,500			3,500			
VV		V7a						
VV		7,500*4,000			30,000			
VV		V15						
VV		2*2,000			4,000			
VV		Součet			37,500			
34	K	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	210,000	1 045,00	219 450,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	100,000	3,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	37,500	6,00	225,00	CS ÚRS 2023 02
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 204,80	
37	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	26,500	83,20	2 204,80	CS ÚRS 2023 02
VV		30,000-3,500			26,500			
D 997			Přesun sutě				4 692,00	
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,730	50,00	586,50	CS ÚRS 2023 02
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	11,730	10,00	117,30	CS ÚRS 2023 02
40	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,730	197,00	2 310,81	CS ÚRS 2023 02
41	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,730	143,00	1 677,39	CS ÚRS 2023 02
D 998			Přesun hmot				1 269,07	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	26,439	48,00	1 269,07	CS ÚRS 2023 02
D M			Práce a dodávky M				1 846,55	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				1 846,55	
43	K	460171153	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m	2,000	127,00	254,00	CS ÚRS 2023 02
44	K	460451163	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z hrciny tř II skupiny 4	m	2,000	44,00	88,00	CS ÚRS 2023 02
45	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	2,000	17,60	35,20	CS ÚRS 2023 02
47	K	460791214	Montáž trusek ochranných plastových uložených volně do rýh ohebných přes 90 do 110 mm	m	2,000	58,90	117,80	CS ÚRS 2023 02
48	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránič) D 100/110mm, HDPE	m	2,100	500,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
VV		2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			2,100			
49	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,282	275,00	77,55	CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

160 000,00

P

Poznámka k položce:
náklady na veškeré průkazní a kontrolní statické zkoušky únosnosti

D VRN9

Ostatní náklady

150 000,00

51	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	------------	------------	----------------

P

Poznámka k položce:
náklady na ocelový žárově zinkovaný portál (výška 6 m, rozpon 10 m) a sestavu SSZ včetně zemních a stavebních prací. Řadič FlowSWing MR-22 s rozvaděčem vč. skříně, 2 kpl semaforu vozovka, 2 kpl semaforu chodci, 2 kus tlačítka, napojení na elektro, senzory, 35 m kabeláž k ovládání semaforu (7 m v chrániče), integrovaná čidla pro zpomalovací semafor, realizační dokumentace.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Objekt:

03 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přibyslav

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	767 573,89
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	767 573,89	21,00%	161 190,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	928 764,41
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Objekt: 03 - Veřejné osvětlení

Místo:
Zadavatel: Město Příbyslav
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Liška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	767 573,89
PSV - Práce a dodávky PSV	26 702,35
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	26 702,35
M - Práce a dodávky M	740 871,54
21-M - Elektromontáže	185 571,70
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	102 410,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	447 939,84
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	4 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Objekt:

03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 10. 9. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Martin Liška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

767 573,89

D PSV

Práce a dodávky PSV

26 702,35

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

26 702,35

1	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	18,000	330,00	5 940,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

* výměra, která není v soupisu prací daná přesným výpočtem položky, vychází z programu projektanta. Platí také u níže uvedených položek!

2	K	741132105	Ukončení kabelů 3x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	385,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	11,000	440,00	4 840,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	179,000	39,00	6 981,00	CS ÚRS 2023 02
5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	179,000	44,00	7 876,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,179	1 650,00	295,35	CS ÚRS 2023 02

D M

Práce a dodávky M

740 871,54

D 21-M

Elektromontáže

185 571,70

7	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	9,000	440,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	1503663x	svítidlo LED, 57W, 20LEDs, 800mA, 4833lm, 2200K, 5367, IP66, náklon 0°, rovné sklo, univerzální uchycení D60	kus	5,000	11 000,00	55 000,00	
9	M	1658073x	svítidlo LED, 57W, 20LEDs, 800mA, 4820lm, 2200K, 5307, IP66, náklon 0°, rovné sklo, univerzální uchycení D60	kus	2,000	11 000,00	22 000,00	
10	M	1702345x	svítidlo LED, 38W, 40LEDs, 300mA, 5888lm, 4000K, 5369, IP66, náklon 0°	kus	2,000	13 750,00	27 500,00	
11	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	80,000	22,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 02
13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	92,000	17,00	1 564,00	CS ÚRS 2023 02
VV				80*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		92,000		
14	K	210812013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	12,000	22,00	264,00	CS ÚRS 2023 02
15	M	34113032	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm2	m	13,800	94,00	1 297,20	CS ÚRS 2023 02
VV				12*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		13,800		
16	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	190,000	66,00	12 540,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	218,500	209,00	45 666,50	CS ÚRS 2023 02
VV				190*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		218,500		

18	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	12,000	17,00	204,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	2,000	495,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	218812035	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště	m	282,000	33,00	9 306,00	CS ÚRS 2023 02
VV				80,000+12,000+190,000		282,000		

VV

80,000+12,000+190,000

282,000

D 22-M

Montáže technonických zařízení pro dopravní stavby

102 410,00

23	M	1289996x	ocelový, třístupňový, pozinkovaný, bezpatčový, velkнутý stožár VO, 8m - 159/108/89, výložník 1 m	kus	5,000	10 780,00	53 900,00	
24	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	2,000	385,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
25	M	1290428x	výložník 2,5 m, vč. uchycení na konstrukci semaforu	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	
26	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	6,000	880,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
27	M	31674135x	stožárová výzbroj, IP20, vč. pojistkové patrony 6A	kus	5,000	880,00	4 400,00	
28	M	31674136x	stožárová výzbroj, IP20, vč. 2x pojistkové patrony 6A, digitálních splnacích hodin s týdenním režimem, stykač	kus	1,000	20 460,00	20 460,00	

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

447 939,84

29	K	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,172	2 000,00	344,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	460021121	Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm	m2	70,000	32,00	2 240,00	CS ÚRS 2023 02
31	K	460141113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	13,680	330,00	4 514,40	CS ÚRS 2023 02

VV

5*(1,200*1,200*(1,800+0,100))

13,680

32	K	460181143	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru	m	117,000	139,00	16 263,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	460181333	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 130 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru	m	55,000	514,00	28 270,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	460461153	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru	m	117,000	48,00	5 616,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	460461343	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 130 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru	m	55,000	177,00	9 735,00	CS ÚRS 2023 02
36	K	460571111	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm	m2	70,000	66,90	4 683,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	70,000	18,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	460841113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	13,680	2 420,00	33 105,60	CS ÚRS 2023 02
39	K	460861111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	117,000	112,00	13 104,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	460861112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	55,000	152,00	8 360,00	CS ÚRS 2023 02
41	K	460871112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	117,000	13,20	1 544,40	CS ÚRS 2023 02
42	K	460871114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	55,000	17,00	935,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	460742131	Osazení kabelových vstupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	62,000	55,00	3 410,00	CS ÚRS 2023 02
44	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošná korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	63,860	50,00	3 193,00	CS ÚRS 2023 02

VV

62*1,03 *Přepočtené koeficientem množství

63,860

45	K	460871155	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 25 do 30 cm	m2	85,000	411,00	34 935,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

35,000+50,000

85,000

46	K	460881215	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 8 cm	m2	35,000	531,00	18 585,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	460881223	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrubná tl 5 cm	m2	35,000	402,00	14 070,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	50,000	387,00	19 350,00	CS ÚRS 2023 02
49	K	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š přes 38 do 55 cm	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	CS ÚRS 2023 02
50	M	35711852x	elektroměrový rozvaděč - jednofázový, jednotarifní měření, jistič před elektroměrem 16B/1, kompaktní pilíř se zemním dílem	kus	1,000	9 350,00	9 350,00	
51	M	1183044x	nožové pojistky gG 25A	kus	1,000	55,00	55,00	
52	K	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	50,000	91,20	4 560,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	468011123	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 20 do 30 cm	m2	85,000	406,00	34 510,00	CS ÚRS 2023 02

VV

35,000+50,000

85,000

54	K	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	m2	35,000	378,00	13 230,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	50,000	70,90	3 545,00	CS ÚRS 2023 02
56	K	468041123	Řezání živického podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	112,000	192,00	21 504,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	63,210	586,00	37 041,06	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	568,890	18,00	10 240,02	CS ÚRS 2023 02
VV			63,21*9 'Přepočtené koeficientem množství		568,890			
59	K	469973124	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	63,210	816,00	51 579,36	CS ÚRS 2023 02
60	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	132,320	275,00	36 388,00	CS ÚRS 2023 02
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				4 950 00	
61	K	580108021	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	kus	9,000	550,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02

Dvořáková - stavební firma s.r.o., Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov, IČO: 08776270

122

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

Níže podepsaný zástupce zhotovitele,

Dvořáková – stavební firma s.r.o.

se sídlem: Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov, IČO 08776270

tímto prohlašuje, že :

nemá v úmyslu realizovat žádnou část veřejné zakázky „**Chodník podél sil. III/03820 a Přechod pro chodce na I/19, Keřkov**“ prostřednictvím poddodavatele, tj. bude realizovat veřejnou zakázku pouze vlastními silami.

V Havlíčkově Brodě, 21.11.2024

Mgr. Adela Dvorakova, BBA
jednatel

