

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.9.2013

„Rekonstrukce fary - Lukov“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic
Sídlo:	Lukov 9, 676 02 Moravské Budějovice
IČ:	67006108
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1523658359/0800
Zástupce ve věcech smluvních:	P. Mgr. Pavel Krejčí SBD
Telefon:	604410678
e-mail:	moravske.budejovice@sdb.cz
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Bartes
Telefon:	602795869
e-mail:	oulukov@seznam.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Název:	Jiří Vrba
Sídlo:	Luční 874/52, 674 01 Třebíč
Zapsaný v obchodním rejstříku:	-
IČ:	10084673
DIČ:	CZ5411271558
Daňový režim:	Plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	19-7760040277/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Vrba, majitel firmy
Telefon, fax, e-mail:	736624980
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Sláma
Telefon, fax, e-mail:	736624985

(dále jen **Zhotovitel**)

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Rekonstrukce fary - Lukov“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Výše uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v přiložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- vnitřní i venkovní omítky jsou provedeny na základě měření jako sanační
- po odstranění omítek byly zjištěny mezi štítovou a stěnou podél komunikace trhliny, z toho plyne nutnost statického zajištění

- po odstranění komínů a pece bylo zjištěno vysoké zateptování přilehlého zdiva, zdivo musí odsekáno a doplněno
- po provedení výkopu pro novou konstrukci podlah bylo zjištěno, že ze zdiva vystupují kameny – nutnost sesekání
- komíny ze dvorní části jsou nefunkční, bylo rozhodnuto o jejich odstranění
- malby a nátěry povrchů omítek musí být provedeny v souladu se sanačním systémem
- pro uložení nového stropu byl podle pokynů statika vybudován ŽB věnec
- vzhledem k obnovení dalšího okna ze sálu vznikla nutnost osazení dalšího otopného tělesa, část původních těles musela být vzhledem k navrženému vybavení nahrazena jinými - užšími.
- nebude provedena komunikace
- truhlářské výrobky si zajistí částečně objednatel
- nebudou provedeny stavební úpravy stodoly (klempířské konstrukce, tesařské konstrukce)
- jsou odečteny práce, které budou provedeny jiným způsob – přípočet ve vícepracích, týká se omítek a maleb.
- nebudou provedeny některé práce v rámci elektroinstalací – stodola, čerpání vody
- nebude realizována bezpečnostní signalizace

3. Termín plnění – staveniště

3.3. Úplné dokončení a předání předmětu díla: 31.5.2014

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 2

Cena bez DPH:	3 537 190 Kč
DPH 21%:	742 810 Kč
Cena celkem za dílo s DPH činí:	4 280 000 Kč

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH:	522 919 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 522 919 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	0 Kč
DPH 21%:	0 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	0 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH:	3 537 190 Kč
DPH 21%:	724 810 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	4 280 000Kč

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Lukově dne 17.4. 2014

V Třebíči, dne 17.4. 2014

Římskokatolická farnost
LUKOV 9
Moravské Budějovice
676 02

.....
P. Mgr. Pavel Krejčí, SBD




STAVEBNÍ FIRMA Tel.: 568 829 922
JIŘÍ VRBA & spol. Fax: 568 829 910

Ludní 87A/52, 674 01 Třebíč
IČ: 10084673, DIČ: CZ5411271358

.....
Jiří Vrba, majitel firmy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov - MENEPRACE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	DODATEK č.2	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	RENO - stavební firma s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	82 794	
N PSV celkem	336 458	
ZRN celkem	419 252	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	419 252	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	419 252	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	419 251,84 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0,00 Kč
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0,00 Kč
DPH	20 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov - MĚNĚPRÁCE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	RENO - stavební firma s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	71 929	
N PSV celkem	268 517	
ZRN celkem	340 446	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	340 446	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	340 446	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	17.4.2014 	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	419 251,84 Kč
DPH	21 % činí :	88 043,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		507 295,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	
Objekt :	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov - MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	58 411	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	13 518	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	73 809	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	152 976	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 345	0	0	0
784	Malby	0	40 388	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	71 929	268 517	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov - MĚNĚPRÁCE
Objekt :	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	110,64	47,04	5 204,51
2	564 86-1115.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm	m2	110,64	147,00	16 264,08
3	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	110,64	154,35	17 077,28
4	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou lože z C 12/15	m	31,61	126,70	4 004,99
5	592-17335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm	kus	66,38	40,70	2 701,67
6	592-45021	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm červená	m2	112,85	116,60	13 158,31
	Celkem za	5 Komunikace				58 410,83
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
7	611 42-1431.R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	68,97	196,00	13 518,12
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				13 518,12
Díl: 1		Zemní práce				
8	642 94-2111.RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	10,00	988,80	9 888,00
9	648 95-1411.R00	dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	m	2,40	118,00	283,20
10	607-80012	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	2,40	289,00	693,60
	Celkem za	1 Zemní práce				10 864,80
Díl: 1		Zemní práce				
11	735 15-2582.U00	Těleso Venitl kompakt22 v/1600/1800 vc. MTZ a dopojení na	kus	6,00	5 502,91	33 017,46
	Celkem za	1 Zemní práce				33 017,46
Díl: 1		Zemní práce				
12	762 34-2203.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm	m2	173,77	32,00	5 560,64
13	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	625,00	4,50	2 812,50
14	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	90,00	295,00	26 550,00
	Celkem za	1 Zemní práce				34 923,14
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
15	765 31-3111.RS1	Krytina pálená vln 14, střech jednoduchých z tašek režných	m2	173,77	267,00	46 396,59
16	765 31-3131.RS1	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenáčů	m	11,20	415,00	4 648,00
17	765313175R00	režných	kus	270,00	16,00	4 320,00
18	765 31-3184.R00	Hák protisněhový	kus	2,00	2 948,00	5 896,00
19	765 31-3185.R00	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace	kus	1,00	2 033,00	2 033,00
20	998 76-5102.R00	Taška prostupová + nástavec pro anténu	t	8,90	420,00	3 738,00
21	765 90-1131.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	m2	173,77	39,00	6 777,03
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				73 808,62
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
22	02	Dveře vnitřní, 700/1970, dýha, bezpečnostní sklo komplet.	ks	2,00	4 130,00	8 260,00
23	03	provedení včetně kování	ks	1,00	7 230,00	7 230,00
24	04	Dveře vnitřní, otočné, dýhované, samozavírač protipožární,	ks	1,00	4 300,00	4 300,00
25	05	8000/1970	ks	1,00	17 000,00	17 000,00
26	06	Dveře vnitřní otočné, dýhované, 900/1970 pol.č.9 - včetně	ks	1,00	9 100,00	9 100,00
27	07	komplet. kování	ks	1,00	9 100,00	9 100,00
28	08	Dveře venkovní, palubkové, tepelná izolace dřevěná zárubeň	ks	1,00	29 500,00	29 500,00
29	09	900/2050, včetně komplet. kování	ks	1,00	36 346,00	36 346,00
30	611-61717	Dveře svlakové, otočné, plně dřevěná zárubeň včetně	kus	2,00	3 250,00	6 500,00
31	611-61721	komplet. kování	kus	2,00	3 550,00	7 100,00
32	611-65307	Dveře dřevěné, svlakové, dřevěná zárubeň 800/1970 včetně	kus	1,00	6 180,00	6 180,00
33	611-65311	komplet. kování	kus	2,00	6 180,00	12 360,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				152 976,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
34	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	814,90	1,65	1 344,59
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 344,59

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov - MĚNĚPRÁCE
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	784	Malby				
35	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální mat. 1x	m2	919,87	10,00	9 198,70
36	784 19-5122.R00	Malba tekutá standard, barva, 2 x	m2	919,87	28,00	25 756,36
37	784 42-2911.R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	208,97	26,00	5 433,22
	Celkem za	784 Malby				40 388,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 - VICEPRÁCE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	RENO - stavební firma s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	351 101	
N PSV celkem	171 819	
ZRN celkem	522 919	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	522 919	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	522 919	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 17.4.2014 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	522 919,00 Kč
DPH	21 % činí :	109 813,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		632 732,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	
Objekt :	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 - VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	50 026	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	20 655	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	82 405	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	103 495	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	76 669	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	17 851	0	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	45 319	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	16 974	0	0	0
784	Malby	0	109 526	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	351 101	171 819	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	380 93-2215.R00	Vlepení výztuže D 12, beton, malta POXY kotvení rohu	kus	15,80	444,00	7 015,20
2	319 20-2331.R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm	m2	25,60	441,00	11 289,60
3	349 23-5861.R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm	m2	10,20	757,00	7 721,40
4	1	Vyrovnání povrchu zdiva do tl. 5 cm, sanač. omítka	m2	96,00	250,00	24 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				50 026,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	417 32-0020.RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 30 x 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	37,15	556,00	20 655,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				20 655,40
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	601 02-1102.R00	Postřík stropů cem.Baumit Sanova 100% krytí, ručně	m2	28,40	133,50	3 791,40
7	601 02-1141.R00	Omítka stropů štuková sanační Baumit Sanova, ručně	m2	28,40	147,00	4 174,80
8	601 02-1151.RT2	Omítka strop.sanač.Baumit Sanova MonoTrass H, ručně	m2	28,40	304,50	8 647,80
9	289 90-4123.R00	škrábaná, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	201,73	326,14	65 790,59
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				82 404,59
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
10	289 90-4123.R00	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene drob.	m2	296,01	326,14	96 540,70
11	622 47-4204.R00	Reprofilace stěn sanační maltou na fasádě	m2	15,20	457,50	6 954,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				103 494,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	962 30-0011.RA0	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem	m	15,85	635,00	10 064,75
13	967 04-2714.R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 30 cm po vybourané peci, komínech a podlahy	m2	85,50	779,00	66 604,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				76 669,25
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	974 02-9185.R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 20cm pro věnec	m	37,15	480,50	17 850,58
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				17 850,58
Díl: 735		Otopná tělesa				
15	735 15-2678.U00	Těleso ventil Kompakt33 v/1600/1100 vc. MTZ	kus	6,00	6 230,91	37 385,46
16	R	Těleso Ventil Kompakt33 v/1600/1200 vc. MTZ a dopojení na rozvod UT	kus	1,00	7 933,20	7 933,20
	Celkem za	735 Otopná tělesa				45 318,66
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
17	767 99-0010.RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus kotvení trny a táhla - statické zajiš.	kg	83,00	204,50	16 973,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				16 973,50
Díl: 784		Malby				
18	620 47-1812.U00	Nátěr základní pen silikát Baumit	m2	919,87	27,90	25 664,35
19	784 16-5512.RX1	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x bez materiálu	m2	1 853,00	30,70	56 887,10
20	01	Barva Baumit Klima pro interiér	kg	650,00	41,50	26 975,00
	Celkem za	784 Malby				109 526,45

Stavovací protokol č.: 5
Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov
Objekt: 500 Elektroinstalace
Rozpočet: 501.III Elektroinstalace

List č.21
Datum tisku: 27.5.2014
Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014
Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014

Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov

Objekt: 500 Elektroinstalace

Rozpočet: 501.III Elektroinstalace

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

328 738,21 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	20 876,00	85 379,90	0,00
M21a Elektromontáže - materiál	0,00	0,00	0,00	179 111,02	0,00
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	11 157,29	0,00
M90 HZS	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00
M99 Dodávky zařízení	0,00	0,00	0,00	29 944,00	0,00
Celkem objekt: Kč	0,00	0,00	20 876,00	307 862,21	0,00

Rozpočet elektro je ponížen na o práce, které se nebudou provádět –
stodala, čerpání vody,
změna druhu svítidel – nová částka 328 738,- Kč bez DPH, původní
částka 432 406,- Kč

rozdíl - 103 668,-Kč

17. 4. 2014



Zjišťovací protokol č.: 5	List č.21
Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Datum tisku: 27.5.2014
Objekt: 500 Elektroinstalace	Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014
Rozpočet: 501.III Elektroinstalace	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014

Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov

Objekt: 500 Elektroinstalace

Rozpočet: 501.III Elektroinstalace

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

328 738,21 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	20 876,00	85 379,90	0,00
M21a Elektromontáže - materiál	0,00	0,00	0,00	179 111,02	0,00
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	11 157,29	0,00
M90 HZS	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00
M99 Dodávky zařízení	0,00	0,00	0,00	29 944,00	0,00
Celkem objekt: Kč	0,00	0,00	20 876,00	307 862,21	0,00

Zjišťovací protokol č.: 5	List č.22
Stavba: S2013.0055	Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov
Objekt: 500	Elektroinstalace
Rozpočet: 501.III	Elektroinstalace
	Datum tisku: 27.5.2014
	Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014
	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
M 21 Elektromontáže							
1	210 01-0003. trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm	m	17,70	690,30 39,0000	690,30 39,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
2	210 01-0004 trubka PVC ohebná pod omítku - 29mm	m	18,70	467,50 25,0000	467,50 25,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
3	210 01-0083. trubka 4025HF FA	m	19,90	2 069,60 104,0000	2 069,60 104,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
4	210 01-0301. krab.přístroj.(KP 67/3,1901) bez zapojení	kus	38,00	4 370,00 115,0000	4 370,00 115,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
5	210 01-0321. krab.odboč.s víčkem.svor.(1903,KR 68)vč.za	kus	79,00	1 817,00 23,0000	1 817,00 23,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
6	210 01-0322. krab.odboč.s víčkem.svor(KR 97)vč.zapoj.	kus	86,40	1 036,80 12,0000	1 036,80 12,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
7	210 01-0351. krabice rozvodná IP 54	ks	151,00	755,00 5,0000	151,00 1,0000	0,00 0,0000	604,00 4,0000
8	210 02-0952. výstražná označ.tab.z polystyrenu A2-A5	kus	15,00	120,00 8,0000	120,00 8,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
9	210 10-0003 ukonč.1žil.vodičů do 16 mm2	kus	31,20	62,40 2,0000	62,40 2,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
10	210 10-0251. ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	58,70	1 408,80 24,0000	1 408,80 24,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
11	210 10-0258. ukonč.kab.smršt.do 5x4 mm2	kus	69,30	346,50 5,0000	346,50 5,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
12	210 10-0259. ukonč.kab.smršt.do 5x10 mm2	kus	85,00	170,00 2,0000	170,00 2,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
13	210 11-0001. spín.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1	kus	32,60	260,80 8,0000	260,80 8,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
14	210 11-0003. spín.nást.prost.obyč. 5-pólový řazení 5	ks	36,60	36,60 1,0000	36,60 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
15	210 11-0025. spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 7	ks	40,90	122,70 3,0000	122,70 3,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
16	210 11-0004. střídavý přepínač-řazení 6 nást.prot.obyč.	kus	36,60	219,60 6,0000	219,60 6,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
17	210 11-0005. křížový přepínač-řazení 7nást.prot.obyč.	kus	40,90	368,10 9,0000	368,10 9,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
18	210 11-0044. dvojité přep.stříd.-řazení 6+6 zápusť.vč.zap.	kus	79,80	1 117,20 14,0000	1 117,20 14,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
19	210 11-0021. spín.nást.prost.vlhké.1-pólový řazení 1	ks	80,00	640,00 8,0000	640,00 8,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 5	List č.23
Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Datum tisku: 27.5.2014
Objekt: 500 Elektroinstalace	Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014
Rozpočet: 501.III Elektroinstalace	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
21	210 11-0025. spín.nást.prost.vlhké 1-pólový, řazení 7	ks	88,80	88,80 1,0000	88,80 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
22	210 11-0082. spínač trojpolový páčkový p.o	ks	116,40	116,40 1,0000	116,40 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
23	210 11-1012. demonťáž zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z	ks	45,00	2 970,00 66,0000	2 970,00 66,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
24	210 11-1047. zásuvka datová	ks	96,50	772,00 8,0000	772,00 8,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
25	210 11-1049. zásuvka televizní TV+R	ks	86,50	86,50 1,0000	86,50 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
26	210 11-1031. zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+z	ks	89,30	357,20 4,0000	357,20 4,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
27	210 11-1114. zásuvka 400V 32A 5kol.	ks	89,30	267,90 3,0000	89,30 1,0000	0,00 0,0000	178,60 2,0000
28	210 12-0102. nožové patrony do 500V	kus	24,00	72,00 3,0000	72,00 3,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
29	210 14-1245. termostat prostorový s týdenním programem	ks	120,30	240,60 2,0000	240,60 2,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
31	210 19-2722. označovací štítek pro přístroje lepený	kus	3,50	108,50 31,0000	108,50 31,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
33	210 19-0002. montáž rozvaděče do 50 kg	ks	308,00	924,00 3,0000	616,00 2,0000	0,00 0,0000	308,00 1,0000
34	210 19-2561. ekvipotenciální svorkovnice EPS1	ks	96,60	96,60 1,0000	96,60 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
35	210 19-1523. skříň pojistková SP100/nsp 1P	ks	85,00	85,00 1,0000	85,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
36	210 80-0104. CYKY 2Ax1,5 mm2 750V (PO)	m	13,00	2 145,00 165,0000	2 145,00 165,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
37	210 80-0105. CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	13,00	4 108,00 316,0000	4 108,00 316,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
38	210 80-0105. CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	13,00	15 548,00 1 196,0000	15 548,00 1 196,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
39	210 80-0106. CYKY 3Cx2,5 mm2 750V (PO)	m	13,00	5 629,00 433,0000	5 629,00 433,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
40	210 80-0115. CYKY 5Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	13,00	2 158,00 166,0000	2 158,00 166,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
41	210 80-0117. CYKY 5Cx2,5 mm2 750V (PO)	m	13,00	910,00 70,0000	520,00 40,0000	0,00 0,0000	390,00 30,0000
42	210 80-0119. CYKY 5Cx4 mm2 750V (PO)	m	13,00	1 092,00 84,0000	1 092,00 84,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
44	210 80-011. CYKY 7Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	13,00	676,00 52,0000	676,00 52,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 5	List č.24
Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Datum tisku: 27.5.2014
Objekt: 500 Elektroinstalace	Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014
Rozpočet: 501.III Elektroinstalace	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
45	210 81-0109. CYKY 4Bx1,5 mm2 750V (PO)	m	13,00	1 898,00 146,0000	1 898,00 146,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
46	210 80-0113. CYKY 4Bx10 mm2 750V (PO)	m	25,00	425,00 17,0000	425,00 17,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
47	210 80-0167. JYTY 4x1 mm2	m	15,00	480,00 32,0000	480,00 32,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
48	210 80-0125. šňůra CYSY 5x2,5 mm2	m	15,00	45,00 3,0000	45,00 3,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
49	210 80-0606. kabel - koax CB 120	m	12,00	2 448,00 204,0000	2 448,00 204,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
50	210 80-0606. kabel - koax CB 120	m	19,00	228,00 12,0000	228,00 12,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
51	210 20-0004. světlo IP 20 žárovkové nástěnné	ks	87,00	522,00 6,0000	522,00 6,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
52	210 20-0007. světlo IP 20 závěsné	ks	280,00	1 960,00 7,0000	1 120,00 4,0000	0,00 0,0000	840,00 3,0000
53	210 20-0004. světlo IP 20 žárovkové nástěnné	ks	87,00	522,00 6,0000	522,00 6,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
55	210 20-0096 světlo IP 44 nástěnné	ks	180,00	1 080,00 6,0000	1 080,00 6,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
56	210 20-1073. svět. zářivkové stropní 2x58W IP 54	ks	199,20	199,20 1,0000	3 386,40 17,0000	0,00 0,0000	-3 187,20 -16,0000
57	210 20-0104. světlo přísaz. prům nebo venkovní 2x26W	ks	174,30	697,20 4,0000	697,20 4,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
59	210 20-0315 světlo nouzové 11W /1 hod.	ks	154,00	1 694,00 11,0000	1 540,00 10,0000	0,00 0,0000	154,00 1,0000
60	210 22-0016. vodič CY16	m	17,00	119,00 7,0000	119,00 7,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
61	210 01-0313. krab.odbočná s víčkem(KO 125, KO 125E) bez zapoj.	kus	49,80	298,80 6,0000	49,80 1,0000	0,00 0,0000	249,00 5,0000
62	210 22-0022. drát FeZn 10	m	26,50	662,50 25,0000	662,50 25,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
63	210 22-0101. drát AlMgSi 8 PVC	m	108,30	12 996,00 120,0000	8 664,00 80,0000	0,00 0,0000	4 332,00 40,0000
65	210 22-0021. páska zemíci FeZn 30X4	m	30,00	1 650,00 55,0000	1 200,00 40,0000	0,00 0,0000	450,00 15,0000
66	210 22-0301. svorka SO	ks	54,60	982,80 18,0000	982,80 18,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
68	210 22-0301. svorka SO	ks	54,60	2 620,80 48,0000	2 620,80 48,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
69	210 22-0301. svorka SO	ks	54,60	436,80 8,0000	436,80 8,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 5	List č.25
Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Datum tisku: 27.5.2014
Objekt: 500 Elektroinstalace	Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014
Rozpočet: 501.III Elektroinstalace	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
70	210 22-0141. ochranné antikorozní pouzdro pro průchod	ks	25,00	150,00 6,0000	150,00 6,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
71	210 22-0302 svorka SJ 01	ks	76,20	762,00 10,0000	381,00 5,0000	0,00 0,0000	381,00 5,0000
72	210 22-0302 svorka SJ 01	ks	76,20	152,40 2,0000	152,40 2,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
73	210 22-0401. štítek označovací	ks	39,00	234,00 6,0000	195,00 5,0000	0,00 0,0000	39,00 1,0000
74	210 22-0372. ochranný úhelník s držáky do zdíva	ks	166,30	498,90 3,0000	831,50 5,0000	0,00 0,0000	- 332,60 -2,0000
75	210 22-0431 tvarování pomocného jimače	ks	61,10	366,60 6,0000	611,00 10,0000	0,00 0,0000	- 244,40 -4,0000
76	210 22-0431 tvarování pomocného jimače	ks	61,10	549,90 9,0000	549,90 9,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
78	211 01-0006. osaz.hmožd.do zdi z pal.cihelVstř.lvr.d.kamene HM 8	kus	8,00	1 008,00 126,0000	1 008,00 126,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
79	789 55-555. Pomocne práce	%	3 883,00	23 298,00 6,0000	20 200,00 5,2022	0,00 0,0000	3 098,00 0,7978
M 21 Elektromontáže				119 126,80	106 255,90	0,00	12 870,90
M 21a Elektromontáže - materiál							
80	00205 trubka ohebná instal. pr.23 mm 2325/LPE-2	m	8,30	323,70 39,0000	323,70 39,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
81	00206 trubka ohebná instal. pr.29 mm 2332/LPE-2	m	10,70	267,50 25,0000	267,50 25,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
82	62697 trubka 4025	m	17,20	1 788,80 104,0000	1 788,80 104,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
83	00303 krabice KU 1901	ks	6,20	713,00 115,0000	713,00 115,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
84	00313 krabice pr. 68 mm KU 1903	kus	35,00	805,00 23,0000	805,00 23,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
85	00306 krabice pr. 97 mm KR 97/5	kus	90,70	1 088,40 12,0000	1 088,40 12,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
86	61486 krabice 6455-12	ks	104,10	520,50 5,0000	520,50 5,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
87	06011 výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	13,50	108,00 8,0000	108,00 8,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
88	00700 spínač č.1 - všechny přístroje Unika color polar	kus	110,30	882,40 8,0000	1 213,30 11,0000	0,00 0,0000	- 330,90 -3,0000
89	32245 spínač č.5	ks	144,90	144,90 1,0000	1 159,20 8,0000	0,00 0,0000	- 1 014,30 -7,0000
90	00703 spínač č.6	kus	114,10	684,60 6,0000	1 141,00 10,0000	0,00 0,0000	- 456,40 -4,0000

Zjišťovací protokol č.: 5
 Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov
 Objekt: 500 Elektroinstalace
 Rozpočet: 501.III Elektroinstalace

List č.26
 Datum tisku: 27.5.2014
 Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014
 Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
91	00703 spínač č.6+6	kus	169,60	2 374,40 14,0000	1 017,60 6,0000	0,00 0,0000	1 356,80 8,0000
92	00704 spínač č.7	kus	147,20	1 324,80 9,0000	1 030,40 7,0000	0,00 0,0000	294,40 2,0000
93	62109 spínač č. 1 IP 44 WDE000511	ks	65,30	522,40 8,0000	457,10 7,0000	0,00 0,0000	65,30 1,0000
95	62112 spínač č. 7 IP 44 WDE000570	ks	90,50	90,50 1,0000	90,50 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
96	08962 spínač 16A/400V/3 pod omítku 3425A-0344B	ks	307,30	307,30 1,0000	307,30 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
97	00766 zásuvka 230V	kus	60,80	4 012,80 66,0000	3 830,40 63,0000	0,00 0,0000	182,40 3,0000
98	00768 zásuvka 230V IP 44 WDE000540	kus	178,30	713,20 4,0000	178,30 1,0000	0,00 0,0000	534,90 3,0000
99	68460 zásuvka 400V/32A/5.kol. ME-4130	ks	101,00	303,00 3,0000	101,00 1,0000	0,00 0,0000	202,00 2,0000
100	21705 zásuvka datová 1xRJ45	ks	157,20	1 257,60 8,0000	1 100,40 7,0000	0,00 0,0000	157,20 1,0000
101	62184 zásuvka televizní	ks	264,90	264,90 1,0000	264,90 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
102	87822 detektor pohybu IP 54 360o p.o.	kus	2 016,00	6 048,00 3,0000	4 032,00 2,0000	0,00 0,0000	2 016,00 1,0000
103	00941 nožové patrony FN000 40A	kus	68,70	206,10 3,0000	206,10 3,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
106	10348 označovací štítek PVC lepený	kus	3,90	120,90 31,0000	120,90 31,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
107	41789 ekvipotenc. svorkovnice pro ochr. pospojování EPS 1	ks	194,90	194,90 1,0000	194,90 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
108	65441 pojistková skříň SS100NVE1P	ks	3 392,00	3 392,00 1,0000	3 392,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
110	215544 světlo nástěnné IP 20 EGLO DRIFTER 89206	ks	1 500,00	9 000,00 6,0000	9 000,00 6,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
111	215544 světlo závěsné IP 20 EGLO DRIFTER 89203	ks	5 000,00	30 000,00 6,0000	20 000,00 4,0000	0,00 0,0000	10 000,00 2,0000
112	215546 světlo IN26K74/072/DL 2x26W	ks	1 759,60	12 317,20 7,0000	14 076,80 8,0000	0,00 0,0000	-1 759,60 -1,0000
113	200100 světlo LUX RD-100W RONDO H	ks	159,00	954,00 6,0000	954,00 6,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
115	82618 světlo VO 2x36W LVN236RS60POJ	ks	1 731,00	6 924,00 4,0000	6 924,00 4,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
117	01117 světlo zářiv. 4x18W přisaz LL418ALOPEL	ks	1 162,80	13 953,60 12,0000	13 953,60 12,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 5
 Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov
 Objekt: 500 Elektroinstalace
 Rozpočet: 501.III Elektroinstalace

List č.27
 Datum tisku: 27.5.2014
 Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014
 Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
118	01117 ks 2 111,50 svět. zářiv. 4x18W přisaz LL418ALDPELNZ noz.zdroj			10 557,50 5,0000	10 557,50 5,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
119	82622 ks 1 372,70 světlo nouz. Typ OVA 37098E IP65 N			15 099,70 11,0000	13 727,00 10,0000	0,00 0,0000	1 372,70 1,0000
120	33010 ks 26,50 piktogram pro nouzové světlo			291,50 11,0000	291,50 11,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
121	65655 ks 11,10 žárovka 60W			832,50 75,0000	222,00 20,0000	0,00 0,0000	610,50 55,0000
122	01262 ks 80,60 trubice PL-C 26W/830/2P G24D3			1 128,40 14,0000	806,00 10,0000	0,00 0,0000	322,40 4,0000
124	50253 ks 36,00 zdroj TL-D 18W/840			2 448,00 68,0000	2 448,00 68,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
125	68955 ks 9,00 startér 4-22W S2			612,00 68,0000	612,00 68,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
128	01267 ks 8,40 příplatek za recyklaci dle Zak. Světla			243,60 29,0000	243,60 29,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
129	01268 ks 5,21 příplatek za recyklaci dle Zak. Zdroje			479,32 92,0000	479,32 92,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
130	02919 m 8,50 CYKY 2Ax1,5mm2			1 402,50 165,0000	1 402,50 165,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
131	02920 m 10,70 CYKY 3Ax1,5mm2			3 381,20 316,0000	3 381,20 316,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
132	02921 m 10,70 CYKY 3Cx1,5mm2			12 797,20 1 196,0000	12 797,20 1 196,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
133	02922 m 17,40 CYKY 3Cx2,5mm			7 534,20 433,0000	7 534,20 433,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
134	13550 m 16,80 CYKY 4Bx1,5mm2			2 452,80 146,0000	2 452,80 146,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
135	13550 m 91,30 CYKY 4Bx10mm2			1 552,10 17,0000	1 552,10 17,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
136	02960 m 18,20 CYKY 5Cx1,5mm2			3 021,20 166,0000	3 021,20 166,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
137	02961 m 29,70 CYKY 5Cx2,5mm2			2 079,00 70,0000	1 188,00 40,0000	0,00 0,0000	891,00 30,0000
138	02962 m 47,90 CYKY 5Cx4mm2			4 023,60 84,0000	4 023,60 84,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
140	62967 m 26,70 CYKY 7Cx1,5mm2			1 388,40 52,0000	1 388,40 52,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
141	15305 m 41,10 CYSY 5x2,5			123,30 3,0000	123,30 3,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
142	15307 m 13,20 JYTY 4x1 mm2			422,40 32,0000	422,40 32,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 5
 Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov
 Objekt: 500 Elektroinstalace
 Rozpočet: 501.III Elektroinstalace

List č.28
 Datum tisku: 27.5.2014
 Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014
 Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
143	17895 kabel UTP 4x2x0,52 cat. 5E	m	12,80	2 611,20 204,0000	2 611,20 204,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
144	41445 kabel koaxiální CB113UV 250 S5264	m	9,60	115,20 12,0000	115,20 12,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
145	32858 vodič CY 16 zž	m	40,80	285,60 7,0000	285,60 7,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
146	10343 hmoždinka SX 8/100	ks	1,60	201,60 126,0000	201,60 126,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
147	10349 krabice vel. 125 mm KO125E	kus	66,50	399,00 6,0000	66,50 1,0000	0,00 0,0000	332,50 5,0000
148	35898 drát FeZn 10	m	18,60	465,00 25,0000	465,00 25,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
149	66199 drát AlMgSi 8	m	79,70	9 564,00 120,0000	6 376,00 80,0000	0,00 0,0000	3 188,00 40,0000
151	66441 páska zemnicí Fezn 30X4	m	28,10	1 545,50 55,0000	1 124,00 40,0000	0,00 0,0000	421,50 15,0000
152	60211 svorka Su	ks	11,10	532,80 48,0000	532,80 48,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
153	35900 svorka SR 3	ks	25,60	460,80 18,0000	460,80 18,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
154	61700 svorka SR 2b	ks	15,90	63,60 4,0000	63,60 4,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
155	35905 svorka SZ	ks	23,90	239,00 10,0000	119,50 5,0000	0,00 0,0000	119,50 5,0000
156	61000 svorka SO m	ks	22,70	181,60 8,0000	181,60 8,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
157	95219 ochranné pouzdro pro průchod	ks	19,60	117,60 6,0000	117,60 6,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
159	51220 štítek označovací	ks	3,90	23,40 6,0000	19,50 5,0000	0,00 0,0000	3,90 1,0000
163	30772 ochranný úhelník	ks	150,60	451,80 3,0000	753,00 5,0000	0,00 0,0000	- 301,20 -2,0000
164	35715 držák ochranného úhelníku DUD	ks	19,60	117,60 6,0000	196,00 10,0000	0,00 0,0000	-78,40 -4,0000
165	64179 podpěra PV 01a-25	ks	18,10	488,70 27,0000	271,50 15,0000	0,00 0,0000	217,20 12,0000
166	64179 podpěra PV 11c	ks	23,20	1 113,60 48,0000	580,00 25,0000	0,00 0,0000	533,60 23,0000
167	63701 podpěra PV 15e	ks	33,20	1 660,00 50,0000	929,60 28,0000	0,00 0,0000	730,40 22,0000
168	75999 Přirážka za podružný materiál	%	921,20	4 606,00 5,0000	4 606,00 5,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 5	List č.29
Stavba: S2013.0055 Rekonstrukce fary - p.č. 2/1 Lukov	Datum tisku: 27.5.2014
Objekt: 500 Elektroinstalace	Za období: 1.5.2014 - 31.5.2014
Rozpočet: 501.III Elektroinstalace	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
M 21a Elektromontáže - materiál				209 649,32	179 111,02	0,00	30 538,30
M 90 HZS							
169	01 hod. manipulace v síti NN		780,00	1 560,00 2,0000	1 560,00 2,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
170	02 hod. zaškolení obsluhy		250,00	250,00 1,0000	250,00 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
171	03 hod. spolupráve montera s ostatními účastníky stavby		230,00	460,00 2,0000	460,00 2,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
M 90 HZS				2 270,00	2 270,00	0,00	0,00
M 99 Dodávky zařízení							
172	001 kus rozvaděč RE ER212/NVP7P 25B/3		9 514,50	9 514,50 1,0000	9 514,50 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
173	002 kus Rozvaděč RH		20 429,50	20 429,50 1,0000	20 429,50 1,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
M 99 Dodávky zařízení				56 703,00	29 944,00	0,00	26 759,00
M 46 Zemní práce při montážích							
176	460 01-0025 km Vytyčení inženýrská síť zástavba		1 054,90	84,39 0,0800	84,39 0,0800	0,00 0,0000	0,00 0,0000
177	460 03-0011.R00 m2 Sejnání drnu		46,30	1 064,90 23,0000	1 064,90 23,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
178	460 20-0164.RT2 m Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy		105,60	7 920,00 75,0000	7 920,00 75,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
179	460 57-0164.R00 m Zához rýhy 35/80 cm hornina třídy 4, se zhutněním		27,84	2 088,00 75,0000	2 088,00 75,0000	0,00 0,0000	0,00 0,0000
M 46 Zemní práce při montážích				11 157,29	11 157,29	0,00	0,00