

Dodatek č. 4

Ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 102080_U.4181_01/2014

uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. Ve znění předpisů pozdějších a doplňujících.

„Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Příbyslav
Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Zastoupený: Mgr. Janem Štefáčkem, starostou
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1478051389/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Mgr. Jan Štefáček
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Radek Wasserbauer
Telefon 737 169 534
E-mail wasserbauer@seznam.cz.

Zhotovitel: UNISTAV a. s.
Se sídlem: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město
Zastoupený: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva.
IČ: 005 31 766
DIČ: CZ 005 31 766
Bankovní spojení: CITI
Číslo účtu: 2037460106/2600
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Svatopluk Slováček, vedoucí projektu
Telefon 604 223 811
E-mail svatopluk.slovacek@unistav.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Svatopluk Slováček
Telefon 604 223 811
E-mail svatopluk.slovacek@unistav.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Ing. Jan Tůma, Václav Kočí
Technický dozor investora: Ing. Radek Wasserbauer



Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.

Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 468.680,- Kč bez DPH.

Celková cena za dílo **27.282.159,- Kč** bez DPH.

Dále se v oddílu 4 Cena díla, odst. 4.7 v osmém řádku vypouští slova „Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku a fakturovány v závěrečné faktuře stavby v sedmém a osmém řádku odst. 4.7 zní takto:

Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku. A to v řádném fakturačním období, po provedení prací uvedených v dodatku a schválené zvláštním zjišťovacím protokolem za dané fakturační období. Fakturace bude provedena zvláštní fakturou v běžném měsíčním fakturačním období s datem splatnosti této faktury 4. 2. 2015.“

Závěrečná ustanovení

1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.
2. Ustanovení v tomto dodatku nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že ujednání v něm obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.


Přílohou tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 finanční harmonogram

V Brně dne **29 -09- 2014**
Zhotovitel:

V Přibyslavi dne **25. 9. 2014**
Objednatel:



UNISTAV a.s.
Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav
1

Město Přibyslav
Mgr. Jan Štefáček, starosta

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	902	VGP+doplnění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
4 etapa	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4181	Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Petr Jeřábek		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			266 375,68	
PSV			190 427,19	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			11 877,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			468 679,87	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno		Jméno	Jméno	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 15 %			0,00 CZK	
DPH 15 %			0,00 CZK	
Základ pro DPH 21 %			468 679,87 CZK	
DPH 21 %			0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,13 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			468 680,00 CZK	

Popis :

Stavba :	4181 Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav	Rozpočet :	902
Objekt :	4. etapa Změnové listy	VCP+doplnění	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Gelkem
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 161,72
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 116,36
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			179 738,82
8	Trubní vedení	HSV			7 229,64
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			27 253,44
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 960,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 697,66
97	Prorážení otvorů	HSV			183,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 034,24
7625	Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce	PSV			66 078,00
7631	Konstrukce montované - sádkartonové	PSV			25 004,62
764	Konstrukce klempířské	PSV			20 988,04
7663	Dveře vnitřní	PSV			1 280,38
767	Konstrukce zámečnické	PSV			115 246,46
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-206 271,08
772	Podlahy z kamene	PSV			-59 479,42
776	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			226 434,04
783	Nátěry	PSV			1 146,15
VN	Vedlejší náklady	VN			11 877,00
	CELKEM OBJEKT				468 679,87

Položkový rozpočet

S:	4181	Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav
O:	4. etapa	Změnové listy
R:	902	VCP+doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				2 161,72
	1 340238223	Zazdívká otvorů tvárnici Porotherm P+D, P10, tl. stěny 17,5cm 2,1*2,6 : 5,46	m2	5,46000	395,92	2 161,72
				5,46000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				7 116,36
	2 411321414R00	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC1 0,15*23*2*0,125 : 0,8625	m3	0,86250	3 123,60	2 694,11
				0,86000		
	3 411354236R00	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm 0,15*23*2 : 6,9	m2	6,90000	522,50	3 605,25
				6,90000		
	4 411362021R00	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,04000	20 425,00	817,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				179 738,82
	5 631312711R00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 0,06*0,15*23*2 : 0,414	m3	0,41400	3 230,00	1 337,22
				0,41000		
	6 631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8cm	m3	0,41000	232,75	95,43
	7 631362021R00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,03 beton : 373,0*1,15*4,4/1000	t	1,91738	20 100,00	38 539,34
				0,03000		
				1,88740		
	8 632416240RT4	Potěr betonový, tl. 40 mm, 20 MPa, samonivelační objekt C : 63,2-4*2; 1.NP : 43,1; 2.NP : 61,3; 3.NP : Objekt D : 12+60; 1.NP : 10,7+60; 2.NP : 10,7+60; 3.NP : 373	m2	373,00000	374,71	139 766,83
				373,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				7 229,64
	9 893215121R00	Šachtice domovní vodovod. z betonu, do 0,75 m3	m3	0,59400	4 977,28	2 956,50
	10 899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	388,14	388,14
	11 55340028R	Poklop Aludeck AD 68 715x915x75 mm	kus	1,00000	3 885,00	3 885,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				27 253,44
	12 941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 23,37; sdk podhledy 19,08; sdk kastlik 233,87; minerální podhledy	m2	276,32000	98,63	27 253,44
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 960,00
	13 953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus prvky na fasádě : kamery : 3 reproduktory : 2	kus	5,00000	89,00	445,00
				3,00000		
				2,00000		
	14 55399991R	Ocelové výrobky do 1 kg prvky na fasádě : kamery : 3*6,0 reproduktory : 2*6,0	kg	30,00000	150,50	4 515,00
				18,00000		
				12,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				26 697,66

15	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 dlažby keramické : 298,51*0,05 : Dlažby kamenné : 106*0,05 : 20,2255	m3	20,22550	1 320,00	26 697,66
Díl:	97	Prorážení otvorů		20,23000		183,80
16	976083121R00	Demontáž škrabáků,konzol apod.ze zdiva kamenného prvky na fasádě : kamery : 3 reproduktory : 2	kus	5,00000	36,76	183,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 034,24
17	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	28,96125	381,00	11 034,24
Díl:	7625	Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce				66 078,00
18	348181111R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé bez výplně	m	62,62000	629,94	39 446,84
19	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy, osová vzdálenost do 65cm dtto položka 9; podpěry pod servisní lávky : 31,31	m2	31,31000	58,89	1 843,85
20	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	252,23680	5,58	1 407,48
21	762511247	Podlaha z desek OSB 25mm, šroubovaných, na sraz , včetně spojovacích prostředků 7,67+6,4*0,6+4*0,6+29*0,6; servisní lávky : 31,31	m2	31,31000	368,43	11 535,54
22	783783311	Nátěr tesařských kcí proti převokazným houbám, hmyzu a plísním hranolky pod desky - podpěry pod servisní lávky : 63,352	m2	63,35200	31,96	2 024,73
23	60512001R	Řezivo - hranoly do 120cm2 0,1*0,1*((2+3*0,74)*5+(0,74*2+0,6)*11+(0,74*2+0,6)*7+(0,74*2+0,6)*48); podpěry pod servisní lávky : 1,5838	m3	1,58380	6 200,00	9 819,56
Díl:	7631	Konstrukce montované - sádkartonové				25 004,62
24	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	187,75690	3,00	563,27
25	763132210	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl 12,5 mm 8,48*3,57 : 30,2736 doplnění pod strop : 6,9	m2	37,17360	369,00	13 717,06
26	763164531	Obklad sádkartonový třístranný, š.0,6 do 1,2m, deska standardní 3*0,6*2,5*2 : divadlo 10,08 9+10,08	m2	19,08000	562,07	10 724,30
Díl:	764	Konstrukce klempířské				20 988,04
27	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	112,00000	78,83	8 828,96
28	764454292R00	Montáž zděže Pz kruhové	kus	38,00000	36,70	1 394,60
29	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	112,00000	20,79	2 328,48
30	5535304460R	Objímka svodu d 120 mm, trn 300 mm	kus	38,00000	222,00	8 436,00
Díl:	7663	Dveře vnitřní				1 280,38
31	766660022	Montáž dveří protipožárních 1kfíd.	kus	1,00000	1 280,38	1 280,38
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				115 246,46
32	767586101RT1	Nosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm (kazety),obj.A 1pp; 78,7 1np; 39,98 2np; 39,98 3np; 75,21	m2	233,87000	241,44	56 465,57
33	767586201R00	Podhled minerální, obj.A	m2	233,87000	251,34	58 780,89

Díl:	771	Podlahy z dlaždic				-206 271,08
34	113105112R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene na sucho, spáry s MC	m2	285,66400	96,50	27 566,58
		pískovce - 20,8*1,98 :				
		41,184		41,18400		
		dlažby v chodbách : (372,71-74,2-54,03)		244,48000		
35	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	285,66400	42,00	11 997,89
		dtto položka 20 :				
		41,184		41,18400		
		dlažby v chodbách : (372,71-74,2-54,03)		244,48000		
36	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	3,00000	2 700,28	8 100,84
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,90732	36,00	284,66
		41,68*0,192 :				
		7,907328		7,91000		
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,90732	20,00	158,15
39	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem - včetně soklu	m2	-372,71000	342,00	-127 466,82
		objekt D :				
		1.np - 74,2 :				
		2.np -10,64+60 :				
		3.np - 10,64+60 :				
		objekt C :				
		1.np - 54,03 :				
		2.np -41,9 :				
		3.np - 61,3 :				
		-372,71		-372,71000		
40	59761160	Dodávka dlažby keramické slinuté vnitřní kalibrované 300x600mm, s protiskluzovou úpravou povrchu,, včetně soklu	m2	-372,71000	382,50	-142 561,58
		dtto položka 16 :				
		-372,71		-372,71000		
41	771002	D+M litého terazza ve stávajících objektech na chodbách a mezipodestách	m2	6,90000	2 268,00	15 649,20
Díl:	772	Podlahy z kamene				-59 479,42
42	349235851R00	Doplnění kamenných ploch	m2	9,97582	464,50	4 633,77
		72,7582/100*10+30*0,9		9,97580		
43	620901111R00	Kamenické opracování konstrukcí	m2	99,75820	459,50	45 838,89
		1.np - 1,45*0,3*11*2+ 1,45*0,16*11*2 :				
		2.np - 1,45*0,3*13*2 :				
		objekt C :				
		1.np -				
		2,47*0,3*7+1,485*0,3*12*2+2,47*0,16*7+1,485*0,16*12*2 :				
		2.np - 1,485*0,3*12*2+1,485*0,16*12*2 :				
		72,7582+30*0,9		99,75820		
44	772231302R00	Obnovení obkladu stupňů deskami z kamene tl 30 mm	m	-158,17000	1 107,00	-175 094,19
		objekt D :				
		1.np - 1,45*11*2 :				
		2.np - 1,45*13*2 :				
		objekt C :				
		1.np - 2,47*7+1,485*12*2 :				
		2.np - 1,485*12*2 :				
		-158,17		-158,17000		
45	773991001R00	Broušení, impregnace kamenných konstrukcí	m2	99,75820	653,00	65 142,10
Díl:	776	Podlahy ze syntetických hmot				226 434,04
46	632473102R00	Stěrka pod povlakové podlahy ručně tl. 2 mm	m2	373,00000	155,54	58 016,42
47	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	373,00000	25,90	9 660,70
48	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	%	3,00000	3 357,22	10 071,66

49	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových - včetně olištování dtto položka 26 : 373	m2	373,00000	168,62	62 895,26
50	28412245	Podlahovina přírodní linoleum - včetně olištování objekt C : 63,2-4*2; 1.NP : 43,1; 2.NP : 61,3; 3.NP : Objekt D : 12+60; 1.NP : 10,7+60; 2.NP : 10,7+60; 3.NP : 373	m2	373,00000 373,00000	230,00	85 790,00
Díl:	783	Nátěry				1 146,15
51	784453611U00	Malby směsi tekuté na SDK dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m 19,08; sdk podhledy 23,37; sdk kastlík	m2	42,45000	27,00	1 146,15
Díl:	VN	Vedlejší náklady				11 877,00
52	005121 R	VRN	Soubor	1,00000	11 877,00	11 877,00

Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav - 4.etapa

Finanční harmonogram celkový

Ceny jsou uvedené v Kč.

Rok	2014												2015	
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosincec	leden	únor	leden	únor
Prostaveno v měsíci bez DPH (Kč)		0	259 366	1 071 971	1 451 954	2 144 122	2 971 092	4 837 880	5 022 676	6 252 661	1 015 021	2 255 417		
Prostaveno v roce bez DPH (Kč)	27 282 159													
CELKEM	27 282 159													

Finanční harmonogram - ROP


Ceny jsou uvedené v Kč.

Rok	2014												2015	
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosincec	leden	únor	leden	únor
Prostaveno v měsíci bez DPH (Kč)			52 120	134 713	621 974	1 157 884	1 874 653	3 376 824	2 462 411	4 271 173				
Prostaveno v roce bez DPH (Kč)	13 951 751													
CELKEM	13 951 751													

Finanční harmonogram - město Příbyslav

Ceny jsou uvedené v Kč.

Rok	2014												2015	
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosincec	leden	únor	leden	únor
Prostaveno v měsíci bez DPH (Kč)			207 246	937 258	829 980	986 238	1 096 439	1 461 056	2 560 265	1 981 488	1 015 021	2 255 417		
Prostaveno v roce bez DPH (Kč)	13 330 408													
CELKEM	13 330 408													



V Brně dne 15.9.2014

