

SMLOUVA O DÍLO č. 016/2026

kteřou níže uvedeného data uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku není-li v této smlouvě sjednáno jinak:

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Strachotice, Strachotice 79, 671 29 Strachotice

Zastoupený: Ing. _____ starosta obce

**Oprávněn jednat
ve věcech**

- smluvních: Ing. _____ ; starosta obce

- technických: Ing. _____ starosta obce a jím pověřená osoba

IČO: 00293521

DIČ: CZ00293521

Bankovní spojení: 6925741/0100

Email pro el. fakturaci: podatelna@strachotice.cz , starosta@strachotice.cz

Zhotovitel: ATLANTA, a. s., U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf –
Sedlešovice

Zastoupený: Ing. _____ – předseda představenstva

**Oprávněn jednat
ve věcech**

- smluvních: Ing. _____ – předseda představenstva

- technických: Ing. _____ – člen představenstva

IČO: 25531549

DIČ: CZ25531549

Bankovní spojení: 362241741/0100

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíle B, vložce 2661

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:

„Středisko odpadů, technické zázemí obce Strachotice“

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo
- projektovou dokumentací vypracovanou Ing. _____ pod číslem zakázky 20226

3. Předmětem této smlouvy jsou rovněž práce a výkony dodavatelské a inženýrské činnosti.

4. Změny a vícepráce oproti schválené projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu, požadované objednatelem nebo vyplynou - li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny s projektantem a objednatelem a budou zapsány ve stavebním deníku. Cena a termín dokončení budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují zhotovení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy o dílo do 14 dnů od data přerušení prací, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit doporučeným dopisem. Smluvní strany se pro tento případ zavazují k vzájemnému vypořádání již provedeného plnění.

6. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovené věci a nese nebezpečí škody na ní, a proto se zavazuje, že dílo od počátku včas, řádně a na dostatečné pojistné plnění pojistí proti obvyklým pojistným rizikům. Zhotovitel potvrzuje, že je pojištěn proti obvyklým rizikům spojeným s jeho stavební činností, včetně tohoto díla. Objednatel se zavazuje dílo po dokončení převzít a zaplatit za něj cenu, uvedenou v odst. III/1 této smlouvy

7. Místo plnění: obec Strachotice, k. ú. Micmanice, parc. č. st. 559

8. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor určených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou svou přítomností v prostorách objednatele způsobí.

III. Cena díla, platební podmínky

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele jako cena pevná a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy:

Cena celkem bez DPH

6 301 172,27 Kč

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH, předmět smlouvy má pro svou ekonomickou činnost. Přijatá plnění budou v režimu přenosu daňové povinnosti.

„Objednatel ujišťuje zhotovitele, že není nespolehlivým plátcem DPH“.

Strany se dále dohodly, že předmět smlouvy o dílo a cena mohou být v průběhu výstavby rozšířeny při zjištění rozdílu mezi výkazem výměr a skutečností. Týká se i snížení ceny za neprovedené práce oproti výkazu výměr.

2. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší nebo jinak změní v průběhu realizace výstavby vynaložené finanční náklady, uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením či změnou.

3. Předmět díla bude měsíčně fakturován dle skutečného množství provedených prací odsouhlasených objednatelem. Splatnost faktur je 30 dní.
4. V případě prodlení s placením ceny zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý týden prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn v případě prodlení objednatele s placením plateb zastavit stavební práce. V důsledku toho se přiměřeně prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, jaké je prodlení s placením faktur.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předmět díla, uvedený v ust. čl. II. provést v termínu

od	20. 7. 2026
do	19. 4. 2027

2. Pro případ zaviněného nesplnění dohodnutého termínu provedení ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý započatý týden prodlení.

Zaplacením pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to v rozsahu, ve kterém škoda způsobená prodlením na straně zhotovitele převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

V. Odevzdání a převzetí díla

1. Přejímací řízení se uskuteční na základě písemné výzvy zhotovitele, která musí být objednateli zhotovitelem odeslána nejméně 5 pracovních dnů před termínem předání stanoveným v písemné výzvě zhotovitelem.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání stavby ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých protokolů a revizí dle ČSN.

2. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla delším jak 14 pracovních dnů, splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli od prvního dne po uplynutí lhůty sjednané v první větě tohoto odstavce nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou čl. III/1 této smlouvy i v případě, že dílo má jen takové vady (nedodělky), které nebrání řádnému užívání stavby ve smyslu stavebního zákona č. 230/2021 Sb. (§ 230 a násl. cit. zákona), zhotovitel se písemně zavázal tyto vady (nedodělky) odstranit ve sjednané lhůtě a stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebního úřadu. Pokud objednatel, resp. stavebník, neoznámil stavebnímu úřadu užívání stavby nebo nepožádal o vydání kolaudačního souhlasu, ač tak učinit měl a mohl, má se za to, že dílo má jen takové vady (nedodělky), které nebrání řádnému užívání stavby a objednatel se zavazuje i v takovém případě dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. III/1 této smlouvy, bez ohledu na to, jestli ve skutečnosti stavbu užívá nebo nikoliv.

4. O předávacím a převímacím řízení vystaví zhotovitel písemný protokol. Odmítne-li objednatel podepsat předávací protokol, ačkoli dílo má jen vady (nedodělky), které nebrání řádnému užívání stavby za podmínek uvedených v předchozím odstavci, má se za to, že i bez podpisu objednatele na předávacím protokolu byla stavba řádně předána a převzata.

5. Jestliže zhotovitel svým zaviněním nedodrží vzájemně dohodnuté lhůty na odstranění vad a nedodělků, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každý den prodlení.

VI. Záruky

1. Dílo je zhotoveno bez vad, jestliže jeho provedení odpovídá předmětu, jak byl v této smlouvě sjednán v čl. II., ev. v jeho písemných dodatcích.

2. Vzájemnou dohodou sjednávají si smluvní strany záruční dobu na toto dílo v délce **36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele. Zhotovitel má povinnost se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od jejího přijetí. U zařizovacích předmětů a jiných výrobků domovní techniky, platí záruka uvedená výrobcem.

3. U subdodávek a materiálu, které zajistil objednatel, neodpovídá zhotovitel za vady.

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady odstranit zjištěné vady a nedostatky, za které odpovídá. Zhotovitel odstraní vady v dohodnutém termínu.

5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru a místností, pokud je to potřebné pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel zodpovídá za škodu, kterou svou přítomností v prostorách objednatele způsobí.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem obou stran do stavebního deníku. Tyto odchylky vyznačí zhotovitel v paré skutečného provedení.

VII. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanými podmínkami, má právo požadovat po zhotoviteli, aby vady vzniklé vadným prováděním odstranil. Jestliže tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen nahradit škodu, která objednateli v důsledku toho vznikla.

2. Zhotovitel může provedením díla pověřit jinou osobu jen s písemným souhlasem objednatele.

3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek ve vztahu k příslušným ČSN a Technickým podmínkám (mráz, sníh, déšť apod.), je zhotovitel oprávněn práce na zhotovení díla přerušit na dobu, po kterou budou trvat nepříznivé povětrnostní podmínky. O tuto dobu se prodlužuje termín zhotovení díla sjednaný v čl. IV.1 této smlouvy.

4. Termín zhotovení díla sjednaný v čl. IV.1 této smlouvy se prodlouží také o dobu trvání tzv. vyšší moc, tj. na vůli zhotovitele nezávislých událostí (např. živelní pohromy, stávky apod.), které zhotovitel v době uzavření této smlouvy nemohl předvídat.

5. Jestliže zhotovitel nebude moci provádět práce na zhotovení díla podle této smlouvy z důvodů překážek na straně objednatele, prodlouží se termín zhotovení díla o dobu trvání těchto překážek.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, od kterého se čitelně zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti s příp. zdůvodněním odchylek od projektu. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku, příp. k zápisům v něm do 3 dnů připojovat svá stanoviska, Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla. Denní záznamy zapisuje do deníku stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisů nebo v ten den, kdy okolnosti byly zjištěny. Mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce je oprávněn provádět potřebné záznamy osoba vykonávající technický dozor, orgán státního stavebního dohledu a orgány příslušné státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem provedeným osobou vykonávající technický dozor nebo zástupcem generálního projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou na díle, resp. jeho rozestavěné části a na pozemcích objednatele v důsledku jednání svých zaměstnanců. Zhotovitel potvrzuje, že je pro případ odpovědnosti za škodu pojištěn. Zhotovitel však neodpovídá objednateli za škody na zhotovené věci (v jakékoli fázi rozestavěnosti) způsobené živelnými událostmi, protože objednatel jako její vlastník od počátku výstavby nese nebezpečí škody na zhotovené věci

8. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel (objednatel) stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§ 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích).

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy o dílo, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, se považuje:

- Prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů důležitých pro plnění smlouvy, a to o více než 5 dnů.
- Nezaplacení faktury objednatelem, a to o více než 15 dnů po lhůtě její splatnosti.
- Vadnost díla zjištěná již při jeho provádění, jestliže zhotovitel vadu uznal jako oprávněnou, ale neodstranil ji ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
- Zahájením insolvenčního řízení proti smluvní straně.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

IX. Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště prosto práv třetích osob.

2. Sjednanými smluvními pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

X. Závěrečná ujednání

1. Smlouvu lze měnit nebo upřesnit pouze písemnou formou – dodatkem, na kterém se dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. Písemné dodatky jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, a to podle zásad spravedlnosti.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Strachotících dne: 14. 7. 2026

V Novém Šaldorfu dne: 13. 7. 2026

.....
Za objednatele:
Ing.
starosta obce

.....
Za zhotovitele:
Ing.
předseda představenstva


a.s. ATLANTA
U Atlanty 162, Nový Šaldorf
671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
CZ25531549
Tel.: 515 200 611
-4-

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	Středisko odpadů,technické zázemí obce Strachotice	Objednatel:	Obec Strachotice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy pro vybudování střediska odpadů,technického zázemí obce	Projektant:	Ing.	IČO/DIČ:	12208876/
Lokalita:	Strachotice	Zhotovitel:	ATLANTA, a.s.	IČO/DIČ:	25531549
Začátek výstavby:	11.05.2026	Konec výstavby:		Položek:	530
JKSO:	8012919	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.05.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A			B				
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	942 426,79	Práce přesčas	0,00			0,00
	Montáž	2 045 205,72	Bez pevné podl.	0,00			0,00
PSV	Dodávky	1 543 136,02	Kulturní památka	0,00			0,00
	Montáž	784 188,70					0,00
"M"	Dodávky	60 483,91					0,00
	Montáž	403 331,10					0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		522 400,02					
ZRN celkem		6 301 172,26	DN celkem	0,00			0,00
			DN celkem z obj.	0,00			0,00
Základ 0%		0,00 Kč					
Základ 12%		0,00 Kč					
Základ 21%		6 301 172,27 Kč					
			DPH 12%		0,00 Kč	Celkem bez DPH	6 301 172,27 Kč
			DPH 21%		1 323 246,18 Kč	Celkem včetně DPH	7 624 418,45 Kč

Projektant	Objednatel	OBEC 671 29. STRACHOTICE okres Znojmo	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis

ATLANTA
a.s.
U Atlanty 162, Nový Šaldorf
671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
CZ25531549
Tel.: 515 200 611
-4-



Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	Středisko odpadů,technické zázemí obce Strachotice	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Strachotice
Druh stavby:	Stavební úpravy pro vybudování střediska odpadů,technického zázemí obce	Začátek výstavby: 11.05.2026	Projektant:	Ing. F
Lokalita:	Strachotice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8012919	Zpracováno dne: 11.05.2026	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO01.10	Bourací a přípravné práce	12 021,87	886 375,73	898 397,60	237,04
SO01.11	Stavební část uprav objektů	1 475 454,88	1 667 354,60	3 142 809,49	202,03
SO01.12	ZTI	217 709,68	263 613,80	481 323,49	103,70
SO01.13	Rampy,zvedací zařízení a venkovní úpravy	677 500,33	453 626,22	1 131 126,54	108,30
SO01.14	Úpravy elektroinstalace	163 369,96	297 331,14	460 691,10	1,70
VGRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	186 824,05	186 824,05	0,00
Celkem:				6 301 172,27	

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	Středisko odpadů,technické zázemí obce Strachotice		Doba výstavby:			Objednatel:	Obec Strachotice					
Druh stavby:	Stavební úpravy pro vybudování střediska odpadů,technického zázemí obce		Začátek výstavby:	11.05.2026	Projektant:	Ing.						
Lokalita:	Strachotice		Konec výstavby:			Zhotovitel:						
JKSO:	8012919		Zpracováno dne:	11.05.2026	Zpracoval:	Bohuslav Hemala						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO01.10		Bourací a přípravné práce				12 021,87	888 375,73	898 397,60		237,043	
	SO01.10	764	Konstrukce klempřířek				0,00	14 084,55	14 084,55		0,481	
1	SO01.10	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	22,500	85,90	0,00	1 932,75	1 932,75	0,0014	0,030	RTS I / 2026
2	SO01.10	764421870R00	Demontáž oplechování říms,zdí rš od 400 do 500 mm_atík	m	82,050	85,90	0,00	7 048,10	7 048,10	0,0025	0,207	RTS I / 2026
3	SO01.10	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruhových rovných, rš 330 mm	m	56,800	64,50	0,00	3 663,60	3 663,60	0,0034	0,191	RTS I / 2026
4	SO01.10	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického	kus	4,000	85,90	0,00	343,80	343,60	0,0012	0,005	RTS I / 2026
5	SO01.10	764454802R00	Demontáž odpadních kruhových trub, průměr 120 mm	m	17,000	64,50	0,00	1 096,50	1 096,50	0,0029	0,048	RTS I / 2026
	SO01.10	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				6 430,53	14 239,47	20 670,00		2,048	
6	SO01.10	767996805R00	Odstranění všech kovových prvků technologie,zábradlí ramp a schodišť, podlahy a pod.	kg	1950,000	10,60	6 430,53	14 239,47	20 670,00	0,0011	2,048	RTS I / 2026
	SO01.10	783	Nátěry				2 857,96	19 794,54	22 652,50		0,100	
7	SO01.10	783108814R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 3_stropní l nosníky	m2	26,650	850,00	2 857,96	19 794,54	22 652,50	0,0038	0,100	RTS I / 2026
	SO01.10	96	Bourání konstrukcí				2 526,26	481 245,06	483 772,11		200,559	
8	SO01.10	962100022RA0	Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu_horní část nádrží	m3	37,772	4 960,00	671,10	186 678,02	187 349,12	2,4015	90,708	RTS I / 2026
9	SO01.10	961100016RA0	Bourání základů z železobetonu_spodní základová část nádrží	m3	20,155	7 740,00	0,00	155 999,70	155 999,70	2,4000	48,372	RTS I / 2026
10	SO01.10	968061125R00	Vyvěšení kovových,dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,000	28,90	0,00	144,50	144,50	0,0250	0,125	RTS I / 2026
11	SO01.10	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	8,800	51,90	0,00	456,72	456,72	0,0500	0,440	RTS I / 2026
12	SO01.10	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,800	632,00	266,53	4 663,07	4 929,60	0,0772	0,602	RTS I / 2026
13	SO01.10	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	8,800	486,50	257,05	4 024,15	4 281,20	0,0640	0,563	RTS I / 2026
14	SO01.10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	17,000	17,30	0,00	294,10	294,10	0,0000	0,000	RTS I / 2026
15	SO01.10	968083001R00	Vybourání plastových, nebo dřevěných oken do 1 m2	m2	11,340	404,00	728,12	3 855,24	4 581,36	0,0122	0,138	RTS I / 2026
16	SO01.10	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	5,400	362,50	157,73	1 799,77	1 957,50	0,0359	0,194	RTS I / 2026
17	SO01.10	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	4,340	194,00	84,33	757,63	841,96	0,1807	0,784	RTS I / 2026
18	SO01.10	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	71,114	245,00	0,00	17 422,93	17 422,93	0,0550	3,911	RTS I / 2026
19	SO01.10	962200041RAA	Bourání příček ze sklobetonu	m2	13,200	263,00	180,12	3 291,48	3 471,60	0,0557	0,735	RTS I / 2026
20	SO01.10	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	10,500	238,00	171,15	2 327,85	2 499,00	0,0666	0,699	RTS I / 2026
21	SO01.10	968071138R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	2,000	176,00	0,00	352,00	352,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
22	SO01.10	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého_základy stará rampa	m3	4,880	5 350,00	0,00	26 001,00	26 001,00	2,0000	9,720	RTS I / 2026
23	SO01.10	965042241RT5	Bourání betonových mazanin, plochy nad 4 m2, nad tl. 100 mm,pneumatikým kladivem_mazanina tl. 150 - 200 mm	m3	11,664	2 670,00	0,00	31 142,88	31 142,88	2,2000	25,661	RTS I / 2026
24	SO01.10	965042141RT4	Bourání betonových mazanin, plochy nad 4 m2, do tl. 100 mm,pneumatikým kladivem_mazanina tl. 80 - 100 mm	m3	2,989	3 295,00	0,00	9 848,76	9 848,76	2,2000	6,576	RTS I / 2026
25	SO01.10	965048541R00	Frézování betonových povrchů do tl. 5-30 mm_srovnání stáv.bet ploch	m2	131,330	206,50	0,00	27 119,65	27 119,65	0,0756	9,929	RTS I / 2026
26	SO01.10	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	23,590	107,00	0,00	2 524,13	2 524,13	0,0200	0,472	RTS II / 2025
27	SO01.10	967042714R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu do tl. 300 mm_u plošiny základů nebo zdivo	m2	1,240	2 080,00	12,13	2 542,27	2 554,40	0,7503	0,930	RTS I / 2026
	SO01.10	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				207,12	89 296,82	89 503,94		24,378	
28	SO01.10	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	33,500	536,00	0,00	17 956,00	17 956,00	0,0650	2,178	RTS I / 2026
29	SO01.10	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	165,220	17,30	0,00	2 858,31	2 858,31	0,0040	0,661	RTS I / 2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
30	SO01.10	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	254,440	74,90	0,00	19 057,56	19 057,56	0,0200	5,089	RTS I / 2026
31	SO01.10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	29,400	150,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,0460	1,352	RTS I / 2026
32	SO01.10	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	36,820	17,30	0,00	636,99	636,99	0,0040	0,147	RTS I / 2026
33	SO01.10	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %	m2	297,803	17,30	0,00	5 151,99	5 151,99	0,0050	1,489	RTS I / 2026
34	SO01.10	978036121R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 10 %	m2	297,803	11,60	0,00	3 454,51	3 454,51	0,0050	1,489	RTS I / 2026
35	SO01.10	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	44,887	173,00	0,00	7 765,45	7 765,45	0,0590	2,648	RTS I / 2026
36	SO01.10	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tl. 300 mm	m2	2,625	2 075,00	42,21	5 404,87	5 446,88	0,5406	1,419	RTS I / 2026
37	SO01.10	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tl. 450 mm	m2	9,750	2 335,00	164,91	22 601,34	22 766,25	0,8108	7,905	RTS I / 2026
38	SO01.10	981014716R00	Demolice budov mechanizací, ŽB, konstr. do 35% stará rampa	m3	12,150	976,00	0,00	11 858,40	11 858,40	0,7800	9,477	RTS I / 2026
39	SO01.10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	237,043	434,40	0,00	102 971,48	102 971,48	0,0000	0,000	RTS I / 2026
40	SO01.10	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	237,043	258,50	0,00	61 275,62	61 275,62	0,0000	0,000	RTS I / 2026
41	SO01.10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	237,043	109,00	0,00	25 837,69	25 837,69	0,0000	0,000	RTS I / 2026
42	SO01.10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4740,860	3,70	0,00	17 541,18	17 541,18	0,0000	0,000	RTS I / 2026
43	SO01.10	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo,	t	1,207	5 570,00	0,00	6 722,99	6 722,99	0,0000	0,000	RTS I / 2026
44	SO01.10	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.vyrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	235,836	176,00	0,00	41 507,14	41 507,14	0,0000	0,000	RTS I / 2026
SO01.11 Stavební část oprav objektu							1 475 454,85	1 667 354,80	3 142 809,65		202,027	
45	SO01.11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3_pro nové podlahové skladby viz:PD	m3	18,981	1 718,00	0,00	32 609,38	32 609,38	0,0000	0,000	RTS I / 2026
46	SO01.11	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	18,991	405,50	0,00	7 660,30	7 660,30	0,0000	0,000	RTS I / 2026
47	SO01.11	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem	m3	37,782	358,50	0,00	13 544,85	13 544,85	0,0000	0,000	RTS I / 2026
48	SO01.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	18,991	196,20	0,00	3 706,41	3 706,41	0,0000	0,000	RTS I / 2026
49	SO01.11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	321,147	7,80	0,00	2 504,95	2 504,95	0,0000	0,000	RTS I / 2026
50	SO01.11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 _bez omítky k recyklaci	m3	18,991	317,00	0,00	5 988,45	5 988,45	0,0000	0,000	RTS I / 2026
51	SO01.11	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-32 mm viz.PD	m3	34,899	1 915,00	43 976,99	22 854,60	66 831,59	2,1600	75,382	RTS I / 2026
52	SO01.11	317234410RT2	Zdi podpěrné a volné	m3	1,258	9 495,00	6 824,73	5 100,99	11 925,72	1,7676	2,220	RTS I / 2026
53	SO01.11	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,243	7 715,00	1 213,41	661,33	1 874,75	1,8820	0,409	RTS I / 2026
54	SO01.11	346244382RT2	Stěny a přičky	m2	4,804	1 237,00	2 625,34	3 317,21	5 942,55	0,1597	0,787	RTS I / 2026
55	SO01.11	340239211RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 200 - 300 mm	m2	1,742	864,00	705,04	800,05	1 505,09	0,1228	0,214	RTS I / 2026
56	SO01.11	416021121R00	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm	m2	8,690	1 109,00	2 680,11	6 957,10	9 637,21	0,0117	0,102	RTS I / 2026
57	SO01.11	416021123R00	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm	m2	5,740	1 183,00	2 199,47	4 590,95	6 790,42	0,0120	0,069	RTS I / 2026
58	SO01.11	416091081R00	Příplatek k sádkartonovému podhledu za plochu do 2 m2	m2	5,740	461,00	0,00	2 646,14	2 646,14	0,0000	0,000	RTS I / 2026
59	SO01.11	416091083R00	Příplatek k sádkartonovému podhledu za plochu do 10 m2	m2	8,690	223,00	0,00	1 937,87	1 937,87	0,0000	0,000	RTS I / 2026
60	SO01.11	767137101R00	Montáž roštu stropů sádkart.,rozteč 60 cm-pomocný roznašecí rám podhledů, snížení do 400mm	m2	14,430	413,00	102,96	5 856,63	5 959,59	0,0000	0,000	RTS I / 2026
61	SO01.11	553601063	Závěs - horní díl do 400 mm viz.PD	kus	18,182	67,80	1 229,10	0,00	1 229,10	0,0001	0,001	RTS I / 2026
62	SO01.11	553601072	Křížová spojka CD C5M	kus	18,182	43,70	794,55	0,00	794,55	0,0000	0,001	RTS I / 2026
63	SO01.11	553601062	Závěs - Systémový pevný spodní díl	kus	18,182	51,70	940,01	0,00	940,01	0,0001	0,001	RTS I / 2026
64	SO01.11	553601039	Závlačka	kus	18,182	3,80	65,48	0,00	65,48	0,0000	0,000	RTS I / 2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
65	SO01.11	55360010	CD profil 60/27/4000 mm	m	18,182	92,10	1 674,56	0,00	1 674,56	0,0006	0,010	RTS I / 2026
	SO01.11	60	Omítky ze suchých směsí				118 638,99	91 185,96	209 724,06		21,322	
66	SO01.11	601011191R00	Podkladní nátěr na střezech/ostění/střešních podhledech pod tenkovrstvé omítky	m2	79,366	42,60	1 605,69	1 775,30	3 380,99	0,0004	0,028	RTS I / 2026
67	SO01.11	601011184RT6	Omítka stropů a podhledů, silikátová barevná, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	39,683	456,20	9 351,88	8 751,50	18 103,38	0,0029	0,114	RTS I / 2026
68	SO01.11	602011191R00	Podkladní nátěr na stěnách pod tenkovrstvé omítky barevné	m2	595,606	42,60	11 441,96	13 930,85	25 372,82	0,0004	0,208	RTS I / 2026
69	SO01.11	602011184RT6	Omítka stěn, silikátová barevná, ručně, zatíraná, zrnitost 1,5 mm viz.PD	m2	297,803	414,30	70 856,46	52 523,32	123 379,78	0,0024	0,721	RTS I / 2026
70	SO01.11	602011195R00	Podkladní nátěr na stěnách pod mozaikové omítky barevné viz.PD	m2	89,774	45,00	2 108,67	1 931,16	4 039,83	0,0004	0,039	RTS I / 2026
71	SO01.11	602011189R00	Omítka na stěnách mozaiková tl.2mm , ručně viz.PD	m2	44,887	789,70	23 174,33	12 272,93	35 447,26	0,0047	0,212	RTS I / 2026
	SO01.11	61	Úprava povrchů vnitřní				48 921,02	301 746,03	348 667,06		16,291	
72	SO01.11	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená pod obklady	m2	29,400	389,00	1 555,36	9 881,24	11 436,60	0,0392	1,153	RTS I / 2026
73	SO01.11	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	76,329	643,60	5 973,53	43 151,81	49 125,34	0,0573	4,373	RTS I / 2026
74	SO01.11	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	205,200	132,50	1 249,67	25 939,33	27 189,00	0,0043	0,684	RTS I / 2026
75	SO01.11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	29,820	71,90	530,57	1 613,48	2 144,06	0,0000	0,001	RTS I / 2026
76	SO01.11	611421211R00	Oprava omítky stropů rovných, vápenné, hrubé, do 10 % plochy	m2	36,820	95,00	474,71	3 023,19	3 497,90	0,0049	0,182	RTS I / 2026
77	SO01.11	611471413R00	Úprava stropů aktivovaným štukem s přísadou, tl. 2 - 3 mm	m2	36,820	397,00	2 324,42	12 293,12	14 617,54	0,0079	0,291	RTS I / 2026
78	SO01.11	612421211R00	Oprava omítky vnitřní stěn, vápenné, hrubé, do 10 % plochy	m2	165,220	56,40	809,47	8 508,94	9 318,41	0,0045	0,750	RTS I / 2026
79	SO01.11	612421411R00	Oprava omítky vnitřní stěn, vápenné, hrubé, do 50 % plochy	m2	254,440	243,10	8 781,49	53 072,87	61 854,36	0,0219	5,577	RTS I / 2026
80	SO01.11	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	419,660	306,00	8 608,80	119 807,16	128 415,96	0,0066	2,761	RTS I / 2026
81	SO01.11	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek	m2	991,978	41,40	16 613,00	24 454,89	41 067,89	0,0003	0,317	RTS I / 2026
	SO01.11	62	Úprava povrchů vnější				64 707,76	264 622,43	329 330,20		10,976	
82	SO01.11	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost 1 - 2	m2	382,373	52,00	1 236,23	18 647,17	19 883,40	0,0000	0,008	RTS I / 2026
83	SO01.11	622454111R00	Oprava omítky vnější, cementové, hladké, do 10 % plochy	m2	297,803	177,50	13 448,78	39 411,25	52 860,03	0,0145	4,327	RTS I / 2026
84	SO01.11	622461111R00	Oprava omítky vnější, umělé, škrábané, do 10 % plochy	m2	297,803	205,00	8 109,18	52 940,44	61 049,62	0,0094	2,787	RTS I / 2026
85	SO01.11	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	41,180	72,00	736,99	2 228,69	2 965,68	0,0000	0,002	RTS I / 2026
86	SO01.11	620452101R00	Vnější omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn.rovná soklová část	m2	44,887	800,00	3 590,54	32 319,06	35 909,60	0,0595	2,689	RTS I / 2026
87	SO01.11	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového	m2	297,803	382,00	26 619,91	87 140,83	113 760,75	0,0037	1,093	RTS I / 2026
88	SO01.11	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy kolem oken 45stupňů 300*500mm	m2	11,400	397,00	1 059,04	3 466,76	4 525,80	0,0037	0,042	RTS I / 2026
89	SO01.11	621481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy_ostění	m2	39,683	448,50	0,00	17 797,83	17 797,83	0,0000	0,000	RTS I / 2026
90	SO01.11	620991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	99,300	91,10	5 248,01	3 798,22	9 046,23	0,0002	0,023	RTS I / 2026
91	SO01.11	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	128,200	38,20	0,00	4 897,24	4 897,24	0,0000	0,000	RTS I / 2026
92	SO01.11	2835028224	Lišta omítková rohová PVC tkanina 100 x 100 mm,všech rohu, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS viz.PD	m	134,610	15,90	2 140,30	0,00	2 140,30	0,0001	0,013	RTS I / 2026
93	SO01.11	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	51,700	38,20	0,00	1 974,94	1 974,94	0,0000	0,000	RTS I / 2026
94	SO01.11	283502001	Lišta omítková nadpražní tkanina 150 x 100 mm	m	32,235	41,20	1 328,08	0,00	1 328,08	0,0003	0,010	RTS I / 2026
95	SO01.11	28350125	Profil přípojovací parapetní ETICS, l= 2000 mm_ podparapetní, s tkaninou viz.PD	m	22,050	54,00	1 190,70	0,00	1 190,70	0,0001	0,002	RTS I / 2026
	SO01.11	63	Podlahy a podlahové konstrukce				166 858,91	130 307,34	297 166,26		75,998	
96	SO01.11	632415104RT1	Potěr samonivelační ručně tl. 2-4 mm_vysrávka stávajících a obroušených bet. ploch viz.PD	m2	124,155	374,50	17 133,78	29 362,27	46 496,05	0,0074	0,913	RTS I / 2026
97	SO01.11	632413150RT1	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm, 30 MPa	m2	24,170	768,00	12 258,93	6 303,63	18 562,56	0,1050	2,538	RTS I / 2026
98	SO01.11	631313621R00	Mazanina betonová tl. 80 - 120 mm C 20/25	m3	0,706	5 390,00	2 611,77	1 193,57	3 805,34	2,5250	1,783	RTS I / 2026
99	SO01.11	631319153R00	Příplatek za přehlázení mazanin pod povlaky tl. 120 mm	m3	0,708	1 033,00	0,00	729,30	729,30	0,0000	0,000	RTS I / 2026
100	SO01.11	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí,KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,025	45 080,00	838,38	288,62	1 127,00	1,0731	0,027	RTS I / 2026
101	SO01.11	631315621R00	Mazanina betonová tl. 120 - 240 mm C 20/25	m3	18,228	5 215,00	67 484,98	27 574,04	95 059,02	2,5250	46,026	RTS I / 2026
102	SO01.11	631319155R00	Příplatek za přehlázení mazanin pod povlaky tl. 240 mm	m3	18,228	517,00	0,00	9 423,88	9 423,88	0,0000	0,000	RTS I / 2026
103	SO01.11	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí,KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,387	45 080,00	12 978,14	4 467,82	17 445,96	1,0731	0,415	RTS I / 2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
104	SO01.11	631312621R00	Mazanina betonová tl. 50 - 80 mm C 20/25	m3	7,291	5 815,00	26 966,44	15 430,72	42 397,17	2,5250	18,410	RTS I / 2026
105	SO01.11	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 80 mm	m3	7,291	2 300,00	1 702,01	15 067,29	16 769,30	0,0400	0,292	RTS I / 2026
106	SO01.11	631317110R00	Rezáni dilatační spáry hl. 0-100 mm, beton prostý	m	13,000	119,50	718,38	835,12	1 553,50	0,0000	0,000	RTS I / 2026
107	SO01.11	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,501	45 330,00	16 926,42	5 783,91	22 710,33	1,0896	0,546	RTS I / 2026
108	SO01.11	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm_atika	m2	41,025	514,00	7 239,68	13 847,17	21 086,85	0,1231	5,050	RTS I / 2026
	SO01.11	64	Výplně otvorů				15 950,86	10 094,14	26 045,00		0,617	
109	SO01.11	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	4,000	1 722,00	553,60	6 334,40	6 888,00	0,0552	0,221	RTS I / 2026
110	SO01.11	553331133	Zárubeň ocelová tl.150 mm, 900 x 1970 mm L/P, požární EI 30 / EW 45 DP1 viz.PD	kus	1,000	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,0273	0,027	RTS I / 2026
111	SO01.11	5533310761	Zárubeň ocelová "U" do 150mm rozměr 700 x 1970 mm L/P viz.PD	kus	2,000	2 195,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,0189	0,038	RTS I / 2026
112	SO01.11	5533310743	Zárubeň ocelová "U" 120 rozměr 900 x 1970 mm L/P viz.PD	kus	1,000	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,0188	0,019	RTS I / 2026
113	SO01.11	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	2,000	2 090,00	420,26	3 759,74	4 180,00	0,0842	0,168	RTS I / 2026
114	SO01.11	55333107675	Zárubeň ocelová "U" 150 rozměr 1600 x 1970 mm Dviz:PD	kus	2,000	3 030,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,0220	0,044	RTS I / 2026
	SO01.11	711	Izolace proti vodě				106 837,64	68 656,13	175 493,75		1,664	
115	SO01.11	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.(podlahy a stěny cca 300mm	m2	30,520	95,10	789,78	2 112,68	2 902,45	0,0002	0,006	RTS I / 2026
116	SO01.11	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka,proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	30,520	391,60	7 502,92	4 448,71	11 951,63	0,0037	0,112	RTS I / 2026
117	SO01.11	711212601RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	11,700	179,20	1 304,90	791,74	2 096,64	0,0003	0,003	RTS I / 2026
118	SO01.11	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, ALP v množství 0,33 kg/m2,včetně dodávky asfaltového penetrač	m2	113,430	45,70	2 913,52	2 270,24	5 183,75	0,0003	0,037	RTS I / 2026
119	SO01.11	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	113,430	366,00	3 532,11	37 983,27	41 515,38	0,0008	0,093	RTS I / 2026
120	SO01.11	62852265	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral, vložka nosná - skleněná tkanina 200g/m2, pás tl.4mm viz.PD	m2	130,445	214,60	27 993,50	0,00	27 993,50	0,0045	0,587	RTS I / 2026
121	SO01.11	628522691	Pás asfaltový modifikovaný AL 40 mineral, natavovací, Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny (oba směs asfaltu modifikovaného SBS elastomery viz.PD	m2	130,445	228,20	29 767,55	0,00	29 767,55	0,0045	0,587	RTS I / 2026
122	SO01.11	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyzlužená tkaninou, tl.2x 4 mm, penetrace_opravy izolace stěn-svislá vnitřek,venek_včetně propoje se stávající izolací	m2	45,675	900,00	25 732,31	15 375,19	41 107,50	0,0046	0,211	RTS I / 2026
123	SO01.11	712348104RT3	Prostup izolací s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu do 110 mm	kus	3,000	2 255,00	5 262,65	1 502,35	6 765,00	0,0049	0,015	RTS I / 2026
124	SO01.11	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle,včetně dodávky fólie T20	m2	10,000	331,00	2 038,40	1 271,60	3 310,00	0,0012	0,012	RTS I / 2026
125	SO01.11	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,664	1 743,00	0,00	2 900,35	2 900,35	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.11	713	Izolace tepelné				3 043,49	6 785,93	10 829,42		0,019	
126	SO01.11	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	24,170	63,60	0,00	1 537,21	1 537,21	0,0000	0,000	RTS I / 2026
127	SO01.11	283757113	Deska izolační EPS 150, tl. 30 mm	m2	25,378	103,00	2 613,93	0,00	2 613,93	0,0008	0,019	RTS I / 2026
128	SO01.11	713191100RT9	Položení separační fólie,včetně dodávky fólie tl.0,2mm viz.PD	m2	24,170	69,20	218,39	1 456,17	1 672,56	0,0000	0,000	RTS I / 2026
129	SO01.11	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	94,600	39,80	0,00	3 765,08	3 765,08	0,0000	0,000	RTS I / 2026
130	SO01.11	28375331	Pásek okrajový š. 100mm, l=50m	m	99,330	10,20	1 013,17	0,00	1 013,17	0,0000	0,000	RTS I / 2026
131	SO01.11	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,019	1 446,00	0,00	27,47	27,47	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.11	764	Konstrukce klempířské				81 929,33	61 145,54	143 074,87		0,761	
132	SO01.11	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm,Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně kolen a oblémeč viz.PD	m	17,000	843,00	11 131,94	3 199,06	14 331,00	0,0035	0,060	RTS I / 2026
133	SO01.11	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mmviz.PD	kus	4,000	799,00	1 786,76	1 409,24	3 196,00	0,0005	0,002	RTS I / 2026
134	SO01.11	764816122RT3	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš do 225 mm viz.PD	m	22,500	633,00	8 423,99	5 818,51	14 242,50	0,0013	0,029	RTS I / 2026
135	SO01.11	764817150RT2	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu, do rš 500 mm	m	82,050	880,00	36 584,10	35 619,90	72 204,00	0,0065	0,534	RTS I / 2026
136	SO01.11	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	56,800	646,00	24 002,54	12 690,26	36 692,80	0,0024	0,136	RTS I / 2026
137	SO01.11	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,761	3 165,00	0,00	2 408,57	2 408,57	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.11	766	Konstrukce truhlářské				212 302,41	67 884,87	280 187,29		0,821	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
138	SO01.11	766601213RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	77,000	221,65	5 151,93	11 915,12	17 067,05	0,0000	0,003	RTS I / 2026
139	SO01.11	766711001R00	Montáž oken s vypněním	m	75,000	179,19	671,14	12 768,11	13 439,25	0,0001	0,005	RTS I / 2026
140	SO01.11	766670029RA0	O1_1ks_Okna plast.jednokr.600x900_OS_cincia-trojsklo+bez.folie_Uw=0,9W/m2K,bar.bílá_Mikroventilace_CELOOBVO DOVÉ OVLÁD. viz.PD	m2	0,540	7 745,87	3 834,89	347,88	4 182,77	0,0204	0,011	RTS I / 2026
141	SO01.11	766670029RA0	O2_12ks_Okna plast.jednokr.1500x800_Výklopné čiré-trojsklo+bez.folie_Uw=0,9W/m2K,bar.bílá_Mikroventilace_CELOOBVO DOVÉ OVLÁD. viz.PD	m2	10,800	5 705,37	56 493,05	5 124,94	61 618,00	0,0204	0,220	RTS I / 2026
142	SO01.11	766670029RA0	O3_4ks_Okna plast.dvojkř.1200x1500_SO+O_čiré-trojsklo+bez.folie_Uw=0,9W/m2K,bar.bílá_Mikroventilace_CELOOBVO DOVÉ OVLÁD. viz.PD	m2	7,200	5 531,68	36 515,48	3 312,61	39 828,10	0,0204	0,147	RTS I / 2026
143	SO01.11	766711021RT3	Montáž vstupních dveří s vypněním	m	20,600	179,19	328,29	3 363,03	3 691,31	0,0001	0,001	RTS I / 2026
144	SO01.11	070221113RA0	O4_2ks_Dveře vchod, plast_atyp_1100*2100 mm_O_svisle do1/3sklo_Uw=1,4W/m2K_bezpečnostní sklo bílá klička CELOOBVODOVÉ OVLÁD.práh a pod. viz.PD	m2	4,620	14 448,50	55 729,50	11 022,57	66 752,07	0,0316	0,146	RTS I / 2026
145	SO01.11	070221113RA0	O7_1ks_Stěna s plast_atyp_Dv.900*2400+Ok.600*1500 mm_fix_Uw=0,9W/m2K_bezpečnostní sklo bílá klička CELOOBVODOVÉ OVLÁD.práh a pod. viz.PD	m2	3,060	9 954,78	25 431,60	5 030,03	30 461,63	0,0316	0,097	RTS I / 2026
146	SO01.11	648991113RT2	Osazení parapetních desek plastových a laminovaných šířky nad 200 mm včetně dodávky lam. parapetní desky š.do 250 mm viz.PD	m	18,600	612,00	5 416,88	5 966,32	11 383,20	0,0055	0,102	RTS I / 2026
147	SO01.11	648991111RT4	Osazení parapetních desek plastových a laminovaných šířky do 200 mm včetně dodávky lamin. parapetní desky š. do 200 mm	m	6,000	519,00	1 502,16	1 611,84	3 114,00	0,0049	0,029	RTS I / 2026
148	SO01.11	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	11,000	330,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
149	SO01.11	54914628	Dveřní kování klíč ,interiérové kování klika - klika_WC zápatka_elox Al_bronz viz.PD	kus	1,000	622,00	622,00	0,00	622,00	0,0008	0,001	RTS I / 2026
150	SO01.11	549146420	Kování pro cylindrické vložky, včetně vložky klika-klika Cr_vnitřní dveře viz.PD	kus	8,000	370,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
151	SO01.11	549146453	Kování bezpečnostní pro cylindrické vložky, klika-klika_vč.vložky_vstupní dveře viz.PD	kus	2,000	2 480,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
152	SO01.11	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 900 mm	kus	1,000	1 080,00	221,40	858,60	1 080,00	0,0018	0,002	RTS I / 2026
153	SO01.11	811801204	Dveře dřevěné Interiérové 900 x 1970 mm L/P, CPL, plně viz.PD	kus	1,000	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,0210	0,021	RTS I / 2026
154	SO01.11	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 700 mm	kus	2,000	1 050,00	359,09	1 740,91	2 100,00	0,0014	0,003	RTS I / 2026
155	SO01.11	811801202	Dveře dřevěné Interiérové 700 x 1970 mm L/P, CPL, plně viz.PD	kus	2,000	4 035,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,0170	0,034	RTS I / 2026
156	SO01.11	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,821	1 453,00	0,00	1 192,91	1 192,91	0,0000	0,000	RTS I / 2026
157	SO01.11	767995107R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	kg	383,560	13,70	1 112,78	4 142,00	5 254,77	0,0001	0,019	RTS I / 2026
158	SO01.11	13480825	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg	kg	0,398	41 030,00	16 329,94	0,00	16 329,94	1,0000	0,398	RTS I / 2026
159	SO01.11	13227700	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm_provaření pásnic	t	0,024	31 920,00	766,08	0,00	766,08	1,0000	0,024	RTS I / 2026
160	SO01.11	767995105R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	286,272	13,70	582,56	3 339,37	3 921,93	0,0001	0,014	RTS I / 2026
161	SO01.11	13480810	Tyč ocelová I 180, S235JR	t	0,308	41 030,00	12 637,24	0,00	12 637,24	1,0000	0,308	RTS I / 2026
162	SO01.11	13227700	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm_provaření pásnic	t	0,010	31 920,00	319,20	0,00	319,20	1,0000	0,010	RTS I / 2026
163	SO01.11	767657340R00	M_vrat sekcčních_O5_4500x3500mm,z sedvic.panelu tl40mm,Pz plech zat.polyuretan,3prosvětł. pole,vest.dveře,elektropohon ,vč.dálk.ovlád. a vypínače viz.PD	kus	1,000	5 500,00	200,47	5 299,53	5 500,00	0,0028	0,003	RTS I / 2026
164	SO01.11	55344513301	O5_Dodávka_Vrata ocelová sekcční průmyslová 4500 x 3500 mm,5x prosvětlení, integrované dveře, elektropohon ovládání viz.PD	kus	1,000	106 561,40	106 561,40	0,00	106 561,40	0,2950	0,295	RTS I / 2026
165	SO01.11	767657330R00	Montáž vrat sekcčních_O6_3000x3500mm,z sedvic.panelu tl40mm,Pz plech zat.polyuretanem,3prosvětł. pole,elektropohon ,vč.dálk.ovládání a vypínače viz.PD	kus	1,000	3 850,00	125,19	3 724,81	3 850,00	0,0021	0,002	RTS I / 2026
166	SO01.11	55344513300	O6_Dodávka_Vrata ocelová sekcční průmyslová 3000 x 3500 mm3x prosvětlení, elektropohon ovládání viz.PD	kus	1,000	65 269,60	65 269,60	0,00	65 269,60	0,1700	0,170	RTS I / 2026
167	SO01.11	767646120R00	Montáž ocelových dveří do ocelové konstrukce, kyvných, dvoukřídlových	kus	2,000	2 665,00	186,24	5 143,76	5 330,00	0,0004	0,001	RTS I / 2026
168	SO01.11	553407017	Dveře ocelové 1600 x 1970 mm D, plně viz.PD	kus	2,000	11 250,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,0788	0,158	RTS I / 2026
169	SO01.11	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1,000	2 990,00	108,64	2 881,36	2 990,00	0,0004	0,000	RTS I / 2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
170	SO01.11	55345703	Dveře ocelové požární EI 30 / EW 45 DP1, 900 x 1970 mm LP, plně viz.PD	kus	1,000	13 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,0800	0,080	RTS I / 2026
171	SO01.11	76660044RA0	Z1_repasování dveří kovových _nátěry a pod.vč.zárubně viz.PD	kus	2,000	3 372,00	858,73	5 885,27	6 744,00	0,0024	0,005	RTS I / 2026
172	SO01.11	787995104R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí _ukončovací profil u vrat Pz	kg	112,000	53,30	840,07	5 129,53	5 969,60	0,0001	0,006	RTS I / 2026
173	SO01.11	55399994.A	Kotvy, úhelníky a atypické prvky	kg	123,200	41,30	5 088,16	0,00	5 088,16	0,0010	0,123	RTS I / 2026
174	SO01.11	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	1,616	2 165,00	0,00	3 498,64	3 498,64	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.11	771	Podlahy z dlaždic				27 967,64	33 323,85	61 291,49		0,731	
175	SO01.11	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	23,730	88,90	552,65	1 082,35	1 635,00	0,0001	0,003	RTS I / 2026
176	SO01.11	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	23,730	980,00	3 374,10	19 881,30	23 255,40	0,0069	0,164	RTS I / 2026
177	SO01.11	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	22,700	219,50	374,76	4 607,89	4 982,65	0,0003	0,007	RTS I / 2026
178	SO01.11	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	22,700	152,50	128,48	3 333,27	3 461,75	0,0000	0,000	RTS I / 2026
179	SO01.11	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	23,730	20,00	474,60	0,00	474,60	0,0004	0,009	RTS I / 2026
180	SO01.11	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	41,000	96,10	1 659,27	2 280,83	3 940,10	0,0000	0,002	RTS I / 2026
181	SO01.11	781497121RS3	Lišta hliníková rohová-krycí k obkladům soklíků, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	22,700	172,00	2 767,13	1 137,27	3 904,40	0,0002	0,004	RTS I / 2026
182	SO01.11	776981124R00	Lišta nerezová podlahová přechodová nebo dilatační, dlažba/dlažba a dlažba/plovci podlaha(nebo práh) pod.viz.PD	m	3,400	439,00	1 227,05	265,55	1 492,60	0,0007	0,003	RTS I / 2026
183	SO01.11	59764207	Dlažba slinutá 600x800x do12 mmviz.PD(min.R10 bude dle výběru)	m2	28,080	620,00	17 409,60	0,00	17 409,60	0,0192	0,539	RTS I / 2026
184	SO01.11	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m	t	0,731	1 006,00	0,00	735,39	735,39	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.11	777	Podlahy ze syntetických hmot				199 069,50	101 661,06	300 730,56		1,789	
185	SO01.11	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	221,030	11,10	0,00	2 453,43	2 453,43	0,0000	0,000	RTS I / 2026
186	SO01.11	777116041RT1	Podlaha litá epoxidová tl. 3 mm viz.PD	m2	221,030	1 100,00	173 565,45	69 567,55	243 133,00	0,0046	1,019	RTS I / 2026
187	SO01.11	777217620R0	Soklík s požiárkem _systémový k dané stěnce, výšky do 100 mm viz.PD	m	120,800	330,00	21 399,78	18 464,22	39 864,00	0,0051	0,616	RTS I / 2026
188	SO01.11	777611991R00	Příplatek za penetraci systémový _ i sokl viz.PD	m2	12,080	60,00	501,10	223,70	724,80	0,0005	0,006	RTS I / 2026
189	SO01.11	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	23,730	58,90	171,81	1 225,89	1 397,70	0,0001	0,001	RTS I / 2026
190	SO01.11	777553020R00	Nátěr adhézní nesavého podkladu	m2	23,730	108,00	959,88	1 602,96	2 562,84	0,0002	0,005	RTS I / 2026
191	SO01.11	777553210R00	Vyrovnání podlahy, samonivelační hmota tl. 2 mm	m2	23,730	308,00	1 235,38	6 073,46	7 308,84	0,0030	0,071	RTS I / 2026
192	SO01.11	777553219R00	Příplatek za každé 2 mm, vyrovnání podlah samonivelační hmotou	m2	23,730	66,40	1 236,10	339,57	1 575,67	0,0030	0,071	RTS I / 2026
193	SO01.11	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	1,789	956,00	0,00	1 710,28	1 710,28	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.11	781	Obklady (keramické)				19 742,21	31 253,51	50 995,71		0,641	
194	SO01.11	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	24,780	88,90	642,70	1 064,85	1 707,54	0,0002	0,005	RTS I / 2026
195	SO01.11	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	24,780	1 020,00	3 616,39	21 659,21	25 275,60	0,0054	0,133	RTS I / 2026
196	SO01.11	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	24,780	112,00	0,00	2 775,36	2 775,36	0,0000	0,000	RTS I / 2026
197	SO01.11	781419708R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	24,780	21,00	520,38	0,00	520,38	0,0001	0,003	RTS I / 2026
198	SO01.11	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	21,000	152,50	118,86	3 083,64	3 202,50	0,0000	0,000	RTS I / 2026
199	SO01.11	781497121RS2	Lišta hliníková rohová a ukončovací k obkladům	m	16,000	172,50	1 900,20	859,80	2 760,00	0,0001	0,002	RTS I / 2026
200	SO01.11	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	2,200	530,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
201	SO01.11	597813772	Obkládačka keramická 600 x 200 x 10 mm, barevná	m2	28,988	480,00	12 943,68	0,00	12 943,68	0,0185	0,489	RTS I / 2026
202	SO01.11	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,641	1 006,00	0,00	644,85	644,85	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.11	783	Nátěry				7 062,60	11 916,71	18 979,21		0,033	
203	SO01.11	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	26,650	255,50	2 530,95	4 278,13	6 809,08	0,0004	0,011	RTS I / 2026
204	SO01.11	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	41,750	291,50	4 531,55	7 638,58	12 170,13	0,0005	0,022	RTS I / 2026
	SO01.11	784	Malby				12 993,62	57 886,10	70 879,71		0,439	
205	SO01.11	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	509,926	28,00	3 083,96	11 193,97	14 277,93	0,0002	0,087	RTS I / 2026
206	SO01.11	784165511R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m2	509,926	37,00	2 714,98	16 152,29	18 867,26	0,0002	0,117	RTS I / 2026
207	SO01.11	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	509,926	74,00	7 194,68	30 539,84	37 734,52	0,0005	0,235	RTS I / 2026
	SO01.11	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	9 600,00	9 600,00		0,000	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
208	SO01.11	900 R23	Demontáž a zpětná montáž svislého hromosvodu (mimo konzol) a na atice	h	24,000	400,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
209	SO01.11	941955002R00	Lešení a stavební výtahy	m2	109,200	209,50	7 236,88	15 640,72	22 877,40	0,0016	0,173	RTS I / 2026
210	SO01.11	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	431,880	83,80	12,96	36 178,58	36 191,54	0,0184	7,938	RTS I / 2026
211	SO01.11	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1295,640	50,20	59 870,50	5 170,63	65 041,13	0,0009	1,101	RTS I / 2026
212	SO01.11	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	431,880	61,00	0,00	26 344,68	26 344,68	0,0000	0,000	RTS I / 2026
213	SO01.11	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	431,880	19,20	0,00	8 292,10	8 292,10	0,0000	0,000	RTS I / 2026
214	SO01.11	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1295,640	6,60	8 551,22	0,00	8 551,22	0,0000	0,000	RTS I / 2026
215	SO01.11	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	431,880	13,30	0,00	5 744,00	5 744,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
216	SO01.11	946941102RT2	Montáž pojízdných věží , 2,5 x 1,45 m,pracovní výška do 6,3 m	sada	5,000	1 283,00	0,00	6 415,00	6 415,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
217	SO01.11	946941802RT2	Demontáž pojízdných věží , 2,5 x 1,45 m,pracovní výška do 6,3 m	sada	5,000	995,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
218	SO01.11	946941192RT2	Nájemné pojízdných věží 2,5 x 1,45 m	den	150,000	53,40	0,00	8 010,00	8 010,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
219	SO01.11	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	180,000	28,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
220	SO01.11	952901114R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	m2	179,610	71,00	126,39	12 625,92	12 752,31	0,0000	0,007	RTS I / 2026
221	SO01.11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	54,600	63,00	39,14	3 400,66	3 439,80	0,0000	0,002	RTS I / 2026
222	SO01.11	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus	4,000	124,50	64,08	433,92	498,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
223	SO01.11	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	1,000	136,50	0,00	136,50	136,50	0,0000	0,000	RTS I / 2026
224	SO01.11	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	4,000	303,50	0,00	1 214,00	1 214,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
225	SO01.11	44984102	Přístroj hasící práškový viz.PD	kus	4,000	780,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,0030	0,012	RTS I / 2026
226	SO01.11	999281105R00	Ostatní přesuny hmot	t	193,985	618,00	0,00	119 882,73	119 882,73	0,0000	0,000	RTS I / 2026
227	SO01.12	139601102R00	ZTI	m3	4,960	1 718,00	0,00	8 521,28	8 521,28	0,0000	0,000	RTS I / 2026
228	SO01.12	162201203R00	Hloubené výkopáky	m3	4,960	405,50	0,00	2 011,28	2 011,28	0,0000	0,000	RTS I / 2026
229	SO01.12	162201210R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,920	358,50	0,00	3 556,32	3 556,32	0,0000	0,000	RTS I / 2026
230	SO01.12	162301102R00	Přemístění výkopku	m3	4,960	196,20	0,00	973,15	973,15	0,0000	0,000	RTS I / 2026
231	SO01.12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	89,280	7,80	0,00	696,38	696,38	0,0000	0,000	RTS I / 2026
232	SO01.12	199000002R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4,960	317,00	0,00	1 572,32	1 572,32	0,0000	0,000	RTS I / 2026
233	SO01.12	175101101RT2	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,588	1 360,00	2 875,88	3 363,80	6 239,68	1,7000	7,800	RTS I / 2026
234	SO01.12	460300006R00	Konstrukce ze zemín	m3	4,588	145,00	0,00	665,26	665,26	0,0000	0,000	RTS I / 2026
235	SO01.12	451572111RK1	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,372	1 773,00	277,22	382,34	659,56	1,8908	0,703	RTS I / 2026
236	SO01.12	998721101R00	Hutnění po vrstvách 20 cm	t	8,503	892,00	0,00	7 584,68	7 584,68	0,0000	0,000	RTS I / 2026
237	SO01.12	612403386R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m	5,000	272,50	485,95	876,55	1 362,50	0,0173	0,087	RTS I / 2026
238	SO01.12	612403399RT2	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	m2	2,180	616,00	618,37	724,51	1 342,88	0,0680	0,148	RTS I / 2026
239	SO01.12	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	17,400	209,50	1 153,10	2 492,20	3 645,30	0,0016	0,027	RTS I / 2026
240	SO01.12	999281105R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	t	0,262	618,00	0,00	161,92	161,92	0,0000	0,000	RTS I / 2026
241	SO01.12	711767588R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	kus	2,000	1 593,00	482,76	2 703,24	3 186,00	0,0044	0,009	RTS I / 2026
242	SO01.12	998711101R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	t	0,009	1 743,00	0,00	15,69	15,69	0,0000	0,000	RTS I / 2026
243	SO01.12	721	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	kus	2,000	1 593,00	482,76	2 703,24	3 186,00	0,0044	0,009	RTS I / 2026
244	SO01.12	721	Izolace proti vodě	t	0,009	1 743,00	0,00	15,69	15,69	0,0000	0,000	RTS I / 2026
245	SO01.12	721	Vnitřní kanalizace	kus	2,000	1 593,00	482,76	2 703,24	3 186,00	0,0044	0,009	RTS I / 2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
243	SO01.12	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, SN4	m	6,200	377,00	706,14	1 631,26	2 337,40	0,0021	0,013	RTS I / 2026
244	SO01.12	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,000	865,00	209,43	655,57	865,00	0,0015	0,002	RTS I / 2026
245	SO01.12	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	2,500	560,00	417,84	982,16	1 400,00	0,0003	0,001	RTS I / 2026
246	SO01.12	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,000	603,00	301,34	904,66	1 206,00	0,0005	0,001	RTS I / 2026
247	SO01.12	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	4,500	20,00	0,00	90,00	90,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
248	SO01.12	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	6,200	25,00	0,00	155,00	155,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
249	SO01.12	230170003R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125	sada	1,000	3 880,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
250	SO01.12	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	4,000	84,00	1,51	334,49	336,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
251	SO01.12	28651652.A	Koleno 45° PVC, KG 110 mm, SN 4 - 8	kus	4,000	49,00	196,00	0,00	196,00	0,0003	0,001	RTS I / 2026
252	SO01.12	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200	kus	2,000	158,00	1,84	314,16	316,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
253	SO01.12	28651700.A	Odbočka 45° PVC, KG 110/110 mm, SN 4 - 8	kus	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00	0,0007	0,001	RTS I / 2026
254	SO01.12	551825510	Ventil přívzdušňovací podomítkový-komplet	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,0004	0,000	RTS I / 2026
255	SO01.12	388997118R00	D+M _ Chránička potrubí z PVC prům. 200/5,9 mm viz.PD	m	2,000	877,00	1 616,99	137,01	1 754,00	0,0047	0,009	RTS I / 2026
256	SO01.12	725850145R00	Kalich se západou uzavěrkou DN 32 vč. montáže viz.PD - pro přetl.ventily	kus	1,000	436,00	364,47	71,53	436,00	0,0002	0,000	RTS I / 2026
257	SO01.12	721194103R00	Vývedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
258	SO01.12	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	115,00	0,00	230,00	230,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
259	SO01.12	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	t	0,028	892,00	0,00	24,98	24,98	0,0000	0,000	RTS I / 2026
SO01.12 722 - Vnitřní vodovod							6 437,84	13 339,69	19 777,63		0,096	
260	SO01.12	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zad. výpom.	m	10,700	485,00	1 057,20	3 918,30	4 975,50	0,0040	0,043	RTS I / 2026
261	SO01.12	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zad. výpom. _ teplá	m	9,700	514,00	1 059,39	3 926,41	4 985,80	0,0040	0,039	RTS I / 2026
262	SO01.12	722181212RT9	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	10,700	85,00	186,20	723,30	909,50	0,0001	0,001	RTS I / 2026
263	SO01.12	722181215RT9	Izolace nálevková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	9,700	171,00	726,25	932,45	1 658,70	0,0001	0,001	RTS I / 2026
264	SO01.12	722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	ks	1,000	392,00	237,65	154,35	392,00	0,0070	0,007	RTS I / 2026
265	SO01.12	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,000	109,00	0,00	218,00	218,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
266	SO01.12	722190402R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 20	kus	5,000	281,00	0,00	1 405,00	1 405,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
267	SO01.12	722231162R00	Ventil vod.pojistný pružinový, G 3/4, 6 baar	kus	1,000	831,00	784,58	46,42	831,00	0,0016	0,002	RTS I / 2026
268	SO01.12	722235652R00	Ventil vod.zpětný DN 20	kus	1,000	429,00	351,53	77,47	429,00	0,0002	0,000	RTS I / 2026
269	SO01.12	722237323R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 20	kus	2,000	451,00	637,49	264,51	902,00	0,0003	0,001	RTS I / 2026
270	SO01.12	722235522R00	Filtr, vod. vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	2,000	361,00	460,38	261,62	722,00	0,0004	0,001	RTS I / 2026
271	SO01.12	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20,400	20,00	5,23	402,77	408,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
272	SO01.12	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	20,400	34,00	30,64	682,96	683,60	0,0000	0,000	RTS I / 2026
273	SO01.12	734265313R00	Šroubení přímé DN 20	kus	4,000	293,00	901,30	270,70	1 172,00	0,0002	0,001	RTS I / 2026
274	SO01.12	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m	t	0,095	794,00	0,00	75,43	75,43	0,0000	0,000	RTS I / 2026
SO01.12 724 - Strojní vybavení							436,52	2 084,48	2 520,00		0,009	
275	SO01.12	724319113R00	Montáž nádrže tlakové stojaté 500 litrů	kus	1,000	2 520,00	435,52	2 084,48	2 520,00	0,0089	0,009	RTS I / 2026
SO01.12 725 - Zařizovací předměty							46 331,88	12 451,79	58 783,67		70,251	
276	SO01.12	725810402R00	Ventil rohový přípojovací	ks	3,000	282,00	379,99	466,01	846,00	0,0002	0,001	RTS I / 2026
277	SO01.12	55110062	Flexi hadice nerez viz.PD	kus	3,000	112,00	336,00	0,00	336,00	0,0010	0,003	RTS I / 2026
278	SO01.12	725860109R00	Uzávěrka západková umyvadlová D 40	kus	1,000	421,00	221,71	199,29	421,00	0,0004	0,000	RTS I / 2026
279	SO01.12	725292035R00	D+M Držák na toaletní papír nerezový viz.PD	ks	1,000	2 140,00	1 718,10	421,90	2 140,00	0,0003	0,000	RTS I / 2026
280	SO01.12	725292041R00	D+M Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l viz.PD	ks	1,000	890,00	731,59	158,41	890,00	0,0006	0,001	RTS I / 2026
281	SO01.12	725292061R00	D+M WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu viz.PD	ks	1,000	1 140,00	1 028,69	111,31	1 140,00	0,0002	0,000	RTS I / 2026
282	SO01.12	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	3,000	280,00	64,77	775,23	840,00	0,0164	0,049	RTS I / 2026
283	SO01.12	55149010	Zásobník na papírové ručníky	kus	1,000	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,0020	0,002	RTS I / 2026
284	SO01.12	55149032	Koš odpadkový obsah do 20 l, Nerezový zavěšený	kus	1,000	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,0031	0,003	RTS I / 2026
285	SO01.12	55149061	Zrcadlo 600 x 400 mm, k umyvadlům viz.PD	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
286	SO01.12	953943111R00	Osazení kovových či plastových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	2,000	280,00	42,61	517,39	560,00	0,0117	0,023	RTS I / 2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
287	SO01.12	553476539	Dvířka revizní 30x30 cm, nerez	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
288	SO01.12	725860213R00	Sifon umyvadlový pro úsporu místa DN40,s převlečnou maticí 5/4" viz.PD	kus	1,000	512,00	310,80	201,20	512,00	0,0002	0,000	RTS I / 2026
289	SO01.12	725814102R00	D+M_Ventil rohový 1/2"x3/8" bez matice viz.PD	ks	3,000	282,00	559,00	287,00	846,00	0,0002	0,001	RTS I / 2026
290	SO01.12	725013163R00	D+M_Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad vodorovný, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka,manžet,mont.mat. apod. viz.PD.	sada	1,000	6 440,00	5 264,32	1 175,68	6 440,00	0,0279	0,028	RTS I / 2026
291	SO01.12	725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 550 x 450 mm, bílé viz.PD	ks	1,000	4 120,00	2 571,18	1 548,82	4 120,00	0,0140	0,014	RTS I / 2026
292	SO01.12	725100004RA0	Sprchové stání, podlahový žlab viz.PD	kus	1,000	6 924,00	4 762,42	2 161,58	6 924,00	0,0085	0,008	RTS I / 2026
293	SO01.12	725845811RT1	Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství	ks	1,000	4 215,00	3 750,15	464,85	4 215,00	0,0011	0,001	RTS I / 2026
294	SO01.12	725014163R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl. 460 mm viz.PD	ks	1,000	3 812,00	3 154,70	657,30	3 812,00	0,0189	0,020	RTS I / 2026
295	SO01.12	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka viz.PD	kus	1,000	3 624,00	2 435,97	1 188,03	3 624,00	0,0192	0,019	RTS I / 2026
296	SO01.12	725534225R00	D+M_Ohřívач elektrický, zásobníkový, závěsný, 125L viz.PD	ks	1,000	12 124,00	10 237,88	1 886,12	12 124,00	0,0768	0,077	RTS I / 2026
297	SO01.12	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,251	923,00	0,00	231,67	231,67	0,0000	0,000	RTS I / 2026
298	SO01.12	726211121R00	Modul pro WC viz.PD	ks	1,000	5 820,00	4 925,74	894,26	5 820,00	0,0073	0,007	RTS I / 2026
299	SO01.12	346275115R00	Přizdivky z desek porobetonových tl. 150 mm_pro ZTI	m2	1,125	1 519,00	1 125,18	583,89	1 708,88	0,1593	0,179	RTS I / 2026
300	SO01.12	752821101R00	Montáž ventilátoru potrubního, do kruhového potrubí, nepožárního, do d 100 mm	kus	2,000	410,50	0,00	821,00	821,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
301	SO01.12	429148054	Ventilátor axiální s čidlem vlhkosti, d 100 mm	kus	2,000	6 530,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,0007	0,001	RTS I / 2026
302	SO01.12	752621103R00	Montáž ventilátoru potrubního, do kruhového potrubí, nepožárního, do d 300 mm	kus	2,000	990,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
303	SO01.12	42911716	Ventilátor do potrubí DN250 viz.PD	kus	2,000	8 835,00	17 670,00	0,00	17 670,00	0,0124	0,025	RTS I / 2026
304	SO01.12	752452413R00	Montáž žaluzie protidešťové, kruhové, nerez, do d 300 mm	kus	8,000	275,50	0,00	2 204,00	2 204,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
305	SO01.12	429727824	Mřížka kruhová kovová průměr 250 mm	kus	4,000	347,50	1 390,00	0,00	1 390,00	0,0007	0,003	RTS I / 2026
306	SO01.12	429727820	Mřížka kruhová kovová průměr 100 mm viz.PD	kus	4,000	68,90	275,60	0,00	275,60	0,0001	0,001	RTS I / 2026
307	SO01.12	752154101R00	Montáž potrubí vzduchotechnického kruhového, tuhého, nerezového, do d 100 mm	m	2,500	330,50	0,00	826,25	826,25	0,0000	0,000	RTS I / 2026
308	SO01.12	429818010	Potrubí vzduchotechnické z nerezového plechu d 100 mm	m	2,625	803,00	2 107,88	0,00	2 107,88	0,0011	0,003	RTS I / 2026
309	SO01.12	752154103R00	Montáž potrubí vzduchotechnického kruhového, tuhého, nerezového, do d 300 mm	m	1,000	480,50	0,00	480,50	480,50	0,0000	0,000	RTS I / 2026
310	SO01.12	429818022	Potrubí vzduchotechnické z nerezového plechu d 250 mm	m	1,050	2 036,00	2 136,75	0,00	2 136,75	0,0031	0,003	RTS I / 2026
311	SO01.12	998752101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 6 m	t	0,036	3 060,00	0,00	110,16	110,16	0,0000	0,000	RTS I / 2026
312	SO01.12	767	Konstrukce doplňková stavební (zámečnické)	ks	2,000	212,00	57,43	366,57	424,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
313	SO01.12	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2	ks	2,000	624,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,0001	0,000	RTS I / 2026
314	SO01.12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 690,00	0,00	1,69	1,69	0,0000	0,000	RTS I / 2026
315	SO01.12	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	t	109	182,61	111 241,79	220 424,40	77,055			
316	SO01.12	893151111R00	Montáž šachty plastové kruhové _pro přečerpávání viz.PD	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,0232	0,023	RTS I / 2026
317	SO01.12	900 R23	Nádrž pro přečerpávací stanici systémová pro danou přečerpávací viz PD	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,0232	0,023	RTS I / 2026
318	SO01.12	42663102	Montáž strojního vybavení přečerpávací stanice , vč zapojení viz.PD	h	12,000	800,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
319	SO01.12	42663109	Stanice přečerpávací viz.PD	kus	1,000	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,0117	0,012	RTS I / 2026
320	SO01.12	900 R42	Propojení stávající kanalizace s přečerpávací _uspůsobení po odbourání jímky a propojení na stávající šachtu potrubí výtaku D40	h	8,000	550,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
321	SO01.12	831230110RAB	Výtak dl.43m z trupu PE RC SDR11 D 40 ,hloubka 1,2 m_vč.dodávky mat.výkopů uložení zásepů a pod.viz.PD	m	43,000	1 127,82	14 250,52	34 245,74	48 496,26	0,2706	11,637	RTS I / 2026
322	SO01.12	841990130RAA	Příplatek za trasu v komunikaci ze zámkové dlažby	m	8,000	1 457,00	2 111,11	9 544,89	11 656,00	0,9068	7,254	RTS I / 2026
323	SO01.12	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,436	211,00	0,00	4 101,00	4 101,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
324	SO01.12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním _stará jímka	m3	28,420	375,00	0,00	10 657,50	10 657,50	0,0000	0,000	RTS I / 2026
325	SO01.12	59891002.A	Recyklát betonový 18/32	t	38,640	372,00	14 374,08	0,00	14 374,08	1,0000	38,640	RTS I / 2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
325	SO01.12	5832100	Zemina recyklovaná tříděná 0/22	t	11,901	358,00	4 260,56	0,00	4 260,56	1,0000	11,901	RTS I / 2026
326	SO01.12	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, v ploše do 500 m2, tl. do 300 mm	m2	13,000	146,90	0,00	1 909,70	1 909,70	0,0000	0,000	RTS I / 2026
327	SO01.12	5832011	Zemina zahradní, netříděná	t	7,078	638,00	4 515,76	0,00	4 515,76	1,0000	7,078	RTS I / 2026
328	SO01.12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	57,619	618,00	0,00	35 608,54	35 608,54	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.12	90	Hodinnové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	14 300,00	14 300,00		0,000	
329	SO01.12	904 R00	Přizpůsobení trasy instalací k podmínkám na stavbě	h	5,000	550,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
330	SO01.12	904 R01	Komplexní vyzkoušení a kompletační činnost	h	10,000	550,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
331	SO01.12	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	5,000	550,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
332	SO01.12	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	1,000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
333	SO01.12	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace	h	5,000	550,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.12	96	Bourání konstrukcí				129,12	37 670,08	37 999,20		16,836	
334	SO01.12	963012520R00	Bourání stropů z železobetonových desek, do š. 300 mm, nad tl. 140 mm stará jímka	m3	2,600	2 420,00	129,12	6 162,88	6 292,00	1,6031	4,168	RTS I / 2026
335	SO01.12	961055111R00	Bourání základů železobetonových odbourání stěn staré jímky	m3	5,320	5 960,00	0,00	31 707,20	31 707,20	2,4000	12,768	RTS I / 2026
	SO01.12	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				172,29	6 660,71	6 833,00		0,326	
336	SO01.12	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	1,200	320,00	13,61	370,39	384,00	0,0405	0,049	RTS I / 2026
337	SO01.12	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	5,000	273,00	90,27	1 274,73	1 365,00	0,0185	0,092	RTS I / 2026
338	SO01.12	900 R01	Ostatní předpokl. bourací práce na stávajícím trubním vedení demontáže původních instalací a zař.předmětů	h	5,000	550,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
339	SO01.12	460680043RT1	Průraz zdířem v betonové zdi	kus	1,000	1 250,00	7,44	1 242,56	1 250,00	0,0066	0,007	RTS I / 2026
340	SO01.12	971033231R00	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,0225 m2, do tl. 150 mm	kus	1,000	142,00	0,00	142,00	142,00	0,0040	0,004	RTS I / 2026
341	SO01.12	971033251R00	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,0225 m2, do tl. 450 mm	kus	2,000	212,00	21,65	402,35	424,00	0,0127	0,025	RTS I / 2026
342	SO01.12	971033351R00	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném na MVC, plochy do 0,09 m2, do tl. 450 mm	kus	2,000	259,00	39,32	478,68	518,00	0,0753	0,151	RTS I / 2026
	SO01.12	S	Přesuny sutí				0,00	11 595,40	11 595,40		0,000	
343	SO01.12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,458	434,40	0,00	198,96	198,96	0,0000	0,000	RTS I / 2026
344	SO01.12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,374	60,50	0,00	83,13	83,13	0,0000	0,000	RTS I / 2026
345	SO01.12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,394	109,00	0,00	1 895,95	1 895,95	0,0000	0,000	RTS I / 2026
346	SO01.12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	313,092	3,70	0,00	1 158,44	1 158,44	0,0000	0,000	RTS I / 2026
347	SO01.12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	17,394	258,50	0,00	4 496,35	4 496,35	0,0000	0,000	RTS I / 2026
348	SO01.12	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,130	5 570,00	0,00	724,10	724,10	0,0000	0,000	RTS I / 2026
349	SO01.12	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton)	t	0,328	176,00	0,00	57,73	57,73	0,0000	0,000	RTS I / 2026
350	SO01.12	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2	t	16,936	176,00	0,00	2 980,74	2 980,74	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.13		Rampy,zvedací zařízení a venkovní úpravy				677 500,33	453 626,22	1 131 126,54		108,299	
	SO01.13	11	Přípravné a přídržné práce				0,00	1 500,20	1 500,20		2,132	
351	SO01.13	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic, na sucho	m2	15,450	97,10	0,00	1 500,20	1 500,20	0,1380	2,132	RTS I / 2026
	SO01.13	13	Hloubené výkopávky				0,00	27 006,94	27 006,94		0,000	
352	SO01.13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3_rampa viz:PD	m3	7,872	1 718,00	0,00	13 524,10	13 524,10	0,0000	0,000	RTS I / 2026
353	SO01.13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3_okapový chodník viz:PD	m3	5,125	1 718,00	0,00	8 804,75	8 804,75	0,0000	0,000	RTS I / 2026
354	SO01.13	132201210R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3, do 50 m3, STROJNĚ_plošina	m3	8,707	316,50	0,00	2 755,77	2 755,77	0,0000	0,000	RTS I / 2026
355	SO01.13	132201219R00	Příplatek za lepivost, hloubení rýh šířky do 2000 mm, v hornině 3, STROJNĚ	m3	8,707	59,40	0,00	517,20	517,20	0,0000	0,000	RTS I / 2026
356	SO01.13	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3, do 50 m3, STROJNĚ_vsak pro plošinu	m3	3,738	316,50	0,00	1 183,08	1 183,08	0,0000	0,000	RTS I / 2026
357	SO01.13	132201119R00	Příplatek za lepivost, hloubení rýh šířky do 600 mm, v hornině 3, STROJNĚ	m3	3,738	59,40	0,00	222,04	222,04	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.13	18	Přemístění výkopku				0,00	21 700,72	21 700,72		0,000	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
358	SO01.13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	12,997	405,50	0,00	5 270,28	5 270,28	0,0000	0,000	RTS I / 2026
359	SO01.13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	25,442	196,20	0,00	4 991,72	4 991,72	0,0000	0,000	RTS I / 2026
360	SO01.13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	432,514	7,80	0,00	3 373,61	3 373,61	0,0000	0,000	RTS I / 2026
361	SO01.13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 _bez ornice k recyklaci	m3	25,442	317,00	0,00	8 065,11	8 065,11	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.13	21	Úprava podlaží a základové spáry				1 863,74	1 148,63	3 012,37		2,003	
362	SO01.13	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	1,200	1 847,00	1 546,99	669,41	2 216,40	1,6650	1,998	RTS I / 2026
363	SO01.13	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	9,552	56,90	64,09	479,42	543,51	0,0002	0,002	RTS I / 2026
364	SO01.13	69370514	Geotextilie netkaná PP 300 g/m2	m2	10,985	23,00	252,68	0,00	252,68	0,0003	0,003	RTS I / 2026
	SO01.13	27	Základy				62 636,99	30 698,84	93 335,83		63,431	
365	SO01.13	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	5,585	1 856,80	6 607,75	3 762,48	10 370,23	2,1600	12,064	RTS I / 2026
366	SO01.13	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 _plošina	m3	0,938	4 145,00	3 480,24	407,77	3 888,01	2,5250	2,368	RTS I / 2026
367	SO01.13	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 _rampa	m3	7,536	4 145,00	27 960,67	3 276,05	31 236,72	2,5250	19,028	RTS I / 2026
368	SO01.13	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	5,332	889,00	148,12	4 592,03	4 740,15	0,0002	0,001	RTS I / 2026
369	SO01.13	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	5,332	202,00	0,00	1 077,06	1 077,06	0,0000	0,000	RTS I / 2026
370	SO01.13	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,084	47 570,00	2 673,59	1 322,29	3 995,88	1,0249	0,086	RTS I / 2026
371	SO01.13	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,936	4 145,00	3 472,82	406,90	3 879,72	2,5250	2,363	RTS I / 2026
372	SO01.13	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	2,130	3 770,00	7 104,15	925,95	8 030,10	2,5250	5,378	RTS I / 2026
373	SO01.13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,090	1 292,00	783,83	3 208,45	3 992,28	0,0392	0,121	RTS I / 2026
374	SO01.13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,090	209,00	0,00	645,81	645,81	0,0000	0,000	RTS I / 2026
375	SO01.13	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,038	41 280,00	1 180,11	388,53	1 568,64	1,0737	0,041	RTS I / 2026
376	SO01.13	273361921RT3	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KD 37, drát d 5,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,056	44 740,00	1 927,64	577,80	2 505,44	1,0818	0,061	RTS I / 2026
377	SO01.13	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 80 mm	m3	0,282	2 300,00	65,83	582,77	648,60	0,0400	0,011	RTS I / 2026
378	SO01.13	631312621R00	Mazanina betonová tl. 50 - 80 mm C 20/25	m3	0,282	5 815,00	1 043,01	596,82	1 639,83	2,5250	0,712	RTS I / 2026
379	SO01.13	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se ztuhnutím a urovnáním povrchu _výplň rampa	m3	10,598	833,00	0,00	8 828,13	8 828,13	0,0000	0,000	RTS I / 2026
380	SO01.13	59691015	Recykliát směsný 0/63	t	21,196	292,00	6 189,23	0,00	6 189,23	1,0000	21,196	RTS I / 2026
	SO01.13	31	Zdi, podpěře a volné				22 584,74	11 301,16	33 885,90		9,615	
381	SO01.13	311112320RT3	Stěna z tváric ztraceného bednění , tl. 200 mm, zaliti tváric betonem C 20/25 _rampa	m2	20,700	1 637,00	22 584,74	11 301,16	33 885,90	0,4645	9,615	RTS I / 2026
	SO01.13	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				10 883,93	20 653,27	31 537,20		2,999	
382	SO01.13	417320034RAB	Zluzující věnec železobetonový C 20/25, 200 x 200 mm, vč. bednění, výztuž 120 kg/m3 a pod.viz PD	m	24,600	1 282,00	10 883,93	20 653,27	31 537,20	0,1219	2,999	RTS I / 2026
	SO01.13	43	Schodiště				35 369,50	18 429,86	53 799,36		4,786	
383	SO01.13	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	15,000	1 124,00	1 927,05	14 932,95	16 860,00	0,0346	0,519	RTS I / 2026
384	SO01.13	593723030	Stupeň schodišťový 1500 x 300 x 166 mm _pohled. beton viz.PD	kus	10,000	2 834,40	28 344,00	0,00	28 344,00	0,1500	1,500	RTS I / 2026
385	SO01.13	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 _pod stupně	m3	1,080	6 460,00	4 008,73	2 968,07	6 976,80	2,5251	2,727	RTS I / 2026
386	SO01.13	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,036	44 960,00	1 089,72	528,84	1 618,56	1,1023	0,040	RTS I / 2026
	SO01.13	59	Kryty, pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)				788,68	6 233,37	7 021,96		0,883	
387	SO01.13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm _zpětná montáž kolem plošiny	m2	11,923	425,00	714,53	4 352,74	5 067,28	0,0739	0,881	RTS I / 2026
388	SO01.13	596291113R00	Rezáni betonové dlažby tl. 80 mm	m	5,370	364,00	74,05	1 880,63	1 954,68	0,0004	0,002	RTS I / 2026
	SO01.13	63	Podlahy a podlahové konstrukce				24 467,37	15 199,06	39 666,43		20,442	
389	SO01.13	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	21,500	316,00	4 517,80	2 276,20	6 794,00	0,1169	2,514	RTS I / 2026
390	SO01.13	639571120R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl. 200 mm	m2	24,600	375,50	3 982,00	5 255,30	9 237,30	0,3600	8,856	RTS I / 2026
391	SO01.13	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	10,250	402,30	3 542,06	581,52	4 123,58	0,2520	2,583	RTS I / 2026
392	SO01.13	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	12,300	91,30	118,19	1 004,80	1 122,99	0,0001	0,001	RTS I / 2026
393	SO01.13	631315621R00	Mazanina betonová tl. 120 - 240 mm C 20/25 _podlaha rampa	m3	2,520	5 215,00	9 329,72	3 812,08	13 141,80	2,5250	6,383	RTS I / 2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
394	SO01.13	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 240 mm	m3	2,520	575,00	147,07	1 301,93	1 449,00	0,0100	0,025	RTS I / 2026
395	SO01.13	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,092	41 280,00	2 830,53	967,23	3 797,76	1,0896	0,100	RTS I / 2026
	SO01.13	7111	Izolace proti vodě				20 747,84	13 343,69	34 091,52		0,326	
396	SO01.13	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, ALP v množství 0,33 kg/m2, včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	22,720	45,70	583,58	454,73	1 038,30	0,0003	0,007	RTS I / 2026
397	SO01.13	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	22,720	366,00	707,48	7 608,04	8 315,52	0,0008	0,019	RTS I / 2026
398	SO01.13	62852265	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral, vložka nosná - skleněná tkanina 200g/m2, pás tl.4mm viz.PD	m2	26,128	214,60	5 607,07	0,00	5 607,07	0,0045	0,118	RTS I / 2026
399	SO01.13	628522681	Pás asfaltový modifikovaný AL 40 mineral, natavovací, Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny (obal směs asfaltu modifikovaného SBS elastomery viz.PD	m2	26,128	228,20	5 962,41	0,00	5 962,41	0,0045	0,118	RTS I / 2026
400	SO01.13	711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyzluzena tkaninou, tl.2x 4 mm, penetrace opravy izolace stěn-svislé vnitřek, venek včetně propoje se stávající izolací	m2	14,000	900,00	7 887,30	4 712,70	12 600,00	0,0046	0,065	RTS I / 2026
401	SO01.13	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,326	1 743,00	0,00	568,22	568,22	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.13	764	Konstrukce klempířské				1 894,28	3 454,50	5 348,78		0,012	
402	SO01.13	764817118R00	Oplechování zdí z lakovaného Pz plechu, rs 180 mm_polykarbonát stěna viz.PD	m	14,200	374,00	1 894,28	3 416,52	5 310,80	0,0008	0,012	RTS I / 2026
403	SO01.13	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,012	3 165,00	0,00	37,98	37,98	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.13	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				460 895,98	197 474,66	648 370,63		1,335	
404	SO01.13	767995105R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg_ rám plošiny ocel Pz	kg	57,864	88,00	756,37	4 335,67	5 092,03	0,0001	0,003	RTS I / 2026
405	SO01.13	55399994.A	Kotvy, úhelníky a atypické prvky	kg	83,650	41,30	2 628,75	0,00	2 628,75	0,0010	0,064	RTS I / 2026
406	SO01.13	767995106R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg_ ukončovací profil u rampy, ocel Pz viz.PD	kg	160,960	88,00	2 644,91	11 519,57	14 164,48	0,0001	0,008	RTS I / 2026
407	SO01.13	55399994.A	Kotvy, úhelníky a atypické prvky	kg	177,056	41,30	7 312,41	0,00	7 312,41	0,0010	0,177	RTS I / 2026
408	SO01.13	767995106R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg_ ocelový rám přístřešku viz.PD	kg	446,720	101,00	8 424,96	36 693,76	45 118,72	0,0001	0,022	RTS I / 2026
409	SO01.13	767995107R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg_ ocelový rám přístřešku viz.PD	kg	456,072	101,00	9 754,57	36 308,70	46 063,27	0,0001	0,023	RTS I / 2026
410	SO01.13	55399994.A	Kotvy, úhelníky a atypické prvky	kg	501,879	48,70	24 431,77	0,00	24 431,77	0,0010	0,502	RTS I / 2026
411	SO01.13	767995105R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg_ 4x rám zábradlí rampy, vč.nátěrů a prvků rychlé demontáže a montáže_jakl 40/40/3 viz.PD	kg	161,522	211,00	5 062,37	29 018,77	34 081,14	0,0001	0,008	RTS I / 2026
412	SO01.13	55399994.A	Kotvy, úhelníky a atypické prvky	kg	177,674	49,80	8 848,17	0,00	8 848,17	0,0010	0,178	RTS I / 2026
413	SO01.13	767995105R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg_ 2x zábradlí schod.rampy, vč.nátěrů a prvků rychlé demontáže a montáže_jakl 40/40/3 viz.PD	kg	41,486	211,00	1 300,25	7 453,30	8 753,55	0,0001	0,002	RTS I / 2026
414	SO01.13	55399994.A	Kotvy, úhelníky a atypické prvky	kg	45,835	49,80	2 272,62	0,00	2 272,62	0,0010	0,046	RTS I / 2026
415	SO01.13	767426201R00	Montáž slunolamů horizontálních_zastřešení nad rampou	m2	24,140	262,00	69,90	6 254,78	6 324,68	0,0000	0,000	RTS I / 2026
416	SO01.13	553427031	Konstrukce nosná pro polykarbonát vč.ilšt,kotvení a pod. viz.PD	m2	26,554	303,00	8 045,86	0,00	8 045,86	0,0020	0,053	RTS I / 2026
417	SO01.13	900 R43	Montáž technologie zvedacího stolu, vč.odskousení,zaškolení obsluhy a dopravy viz.PD	h	95,000	440,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
418	SO01.13	732331225R0	D_ Zvedacího nůžkový stůl viz.PD	ks	1,000	390 542,90	369 343,07	21 199,83	390 542,90	0,2500	0,250	
419	SO01.13	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	1,335	2 165,00	0,00	2 890,28	2 890,28	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.13	776	Podlahy povlakové				10 709,47	239,77	10 949,24		0,026	
420	SO01.13	776975121R00	Z3_Box čistící 600 x 400 mm viz.PD	kus	2,000	5 464,00	10 709,47	218,53	10 928,00	0,0132	0,026	RTS I / 2026
421	SO01.13	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m	t	0,026	817,00	0,00	21,24	21,24	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.13	777	Podlahy ze syntetických hmot				16 150,74	8 182,67	24 333,31		0,163	
422	SO01.13	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem,podlaha rampa	m2	16,800	11,10	0,00	186,48	186,48	0,0000	0,000	RTS I / 2026
423	SO01.13	777116041RT1	Podlaha litá epoxidová tl. 3 mm viz.PD	m2	16,800	1 100,00	13 192,33	5 287,67	18 480,00	0,0046	0,077	RTS I / 2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
424	SO01.13	777217620R00	Soklik s pozáblkem _systémový k dané stérce, výšky do 100 mm viz.PD	m	16,700	330,00	2 958,41	2 552,59	5 511,00	0,0051	0,085	RTS I / 2026
425	SO01.13	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m	t	0,163	956,00	0,00	155,83	155,83	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.13	787	Zasklívání				12 209,44	6 879,24	19 088,68		0,048	
426	SO01.13	787411134R00	D+M Komurkový polykarbonát - desky, tl. 10 mm _přístřešek rampa viz.PD	m2	24,140	788,70	12 209,44	6 829,78	19 039,22	0,0019	0,045	RTS I / 2026
427	SO01.13	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, v objektech výšky do 6 m	t	0,045	1 099,00	0,00	49,46	49,46	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.13	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a žedičových				4 682,76	2 858,29	7 541,05		0,090	
428	SO01.13	871219111R00	Kladení dren, potrubí bezvýkop., flex.PVC, bez obs.	m	2,500	30,70	0,00	76,75	76,75	0,0000	0,000	RTS I / 2026
429	SO01.13	28811326.A	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,000	74,30	74,30	0,00	74,30	0,0000	0,000	RTS I / 2026
430	SO01.13	28811054	Trubka drenážní - PVC DN 100, perforovaná	m	3,000	35,00	105,00	0,00	105,00	0,0004	0,001	RTS I / 2026
431	SO01.13	288572021	Přechod drenážní a KG-ME, PE-HD DN 100	kus	1,000	271,00	271,00	0,00	271,00	0,0002	0,000	RTS I / 2026
432	SO01.13	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	4,000	911,00	1 100,88	2 543,12	3 644,00	0,0018	0,007	RTS I / 2026
433	SO01.13	721211530RT1	D+M _Vpusť dvorní, D 110 mm _do šachty plošiny viz.PD	kus	1,000	3 370,00	3 131,58	238,42	3 370,00	0,0820	0,082	RTS I / 2026
	SO01.13	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 614,97	1 670,99	3 285,96		0,010	
434	SO01.13	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren,XPS tl do 20 mm viz.PD	m2	13,900	236,40	1 614,97	1 670,99	3 285,96	0,0007	0,010	RTS I / 2026
	SO01.13	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	65 750,26	65 750,26		0,000	
435	SO01.13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	106,392	618,00	0,00	65 750,26	65 750,26	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.14		Úpravy elektroinstalace				163 359,90	297 321,10	460 681,10		1,657	
	SO01.14	61	Úprava povrchů vnitřní				18 231,24	49 537,32	67 768,56		0,717	
436	SO01.14	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	70,000	92,00	573,46	5 866,54	6 440,00	0,0006	0,039	RTS I / 2026
437	SO01.14	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x3 cm maltou ze SMS	m	20,000	130,00	459,06	2 140,94	2 600,00	0,0015	0,031	RTS I / 2026
438	SO01.14	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou _zapravení otvorů	m2	3,600	616,00	1 021,16	1 196,44	2 217,60	0,0680	0,245	RTS I / 2026
439	SO01.14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	332,500	167,00	16 177,56	39 349,94	55 527,50	0,0012	0,402	RTS I / 2026
440	SO01.14	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,684	584,00	0,00	983,46	983,46	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.14	90	Hodinové zúčtovací sazby (H2S)				0,00	76 550,00	76 550,00		0,000	
441	SO01.14	909 R00	Nespecifikované montáže _přispůsobení trasy a pod.	h	25,000	400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
442	SO01.14	900 R01	Zednické výpomoc (lešení a pod.)_neuvedené v položkách	h	20,000	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
443	SO01.14	909 R00	Demontáže stávající elektroinstalace _třídění	h	15,000	250,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
444	SO01.14	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce	h	3,000	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
445	SO01.14	909 R00	Zabezpečení pracoviště	h	2,000	400,00	0,00	800,00	800,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
446	SO01.14	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	5,000	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
447	SO01.14	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	5,000	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
448	SO01.14	220890202R00	Výchozí revize el. rozvodů _ revizní technik	h	10,000	600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
449	SO01.14	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	6,000	400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
450	SO01.14	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,000	400,00	0,00	800,00	800,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
451	SO01.14	220890084R00	PD _ skutečné provedení _dílenská dokumentace	h	30,000	800,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
452	SO01.14	900 R23	Elektromontér _propojení a zapojení 4ks ventilátoru viz.PD	h	8,000	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
453	SO01.14	900 R23	Elektromontér _propojení a zapojení zvedacího stolu a pod. viz.PD	h	12,000	400,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
454	SO01.14	900 R23	Elektromontér _demontáž a zpětná montáž hromosvodů na fasádě a atice a pod. viz.PD	h	24,000	400,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
	SO01.14	87	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				129,20	2 567,80	2 697,00		0,621	
455	SO01.14	973046161R00	Vysekání kapes zeď bet. špalík, krabice 10x10x5 cm	kus	111,000	5,00	6,90	548,10	555,00	0,0011	0,120	RTS I / 2026
456	SO01.14	974031121R00	Vysekání rýh pro vodiče, omítka stěn, š. 3cm	m	70,000	10,00	82,67	617,33	700,00	0,0025	0,174	RTS I / 2026
457	SO01.14	974031132R00	Vysekání rýh pro vodiče, omítka stěn, š. 7cm	m	20,000	13,00	21,02	238,98	260,00	0,0065	0,130	RTS I / 2026
458	SO01.14	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	1,000	20,00	0,85	19,15	20,00	0,0155	0,015	RTS I / 2026
459	SO01.14	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	1,000	22,00	0,81	21,19	22,00	0,0979	0,098	RTS I / 2026
460	SO01.14	460680021RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	10,000	50,00	7,10	492,90	500,00	0,0027	0,027	RTS I / 2026
461	SO01.14	460680023RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	8,000	80,00	9,85	630,15	640,00	0,0071	0,057	RTS I / 2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO01.14	M204VD	Úprava stav. rozvaděče				15 431,08	11 582,92	27 014,00		0,008	
462	SO01.14	650063611R00	Montáž chrániče proudového do dvoupólového do 25 A	kus	11,000	465,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
463	SO01.14	358891503	16B-1N-030-A Proudový chránič s nadproudovou ochranou-napětově nezávislé viz.PD	kus	8,000	1 350,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,0003	0,002	RTS I / 2026
464	SO01.14	358891502	10B-1N-030-A Proudový chránič s nadproudovou ochranou-napětově nezávislé viz.PD	kus	5,000	1 350,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,0003	0,001	RTS I / 2026
465	SO01.14	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	2,000	15,50	0,85	30,15	31,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
466	SO01.14	210020952RT1	Obal na schema a bez.tabulka,včetně dodávky	kus	4,000	92,00	130,23	237,77	368,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
467	SO01.14	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče-včetně kompoletace	kus	1,000	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
468	SO01.14	283774029	Podružný materiál (svorky ,vruty...) viz.PD	sada	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,0050	0,005	RTS I / 2026
	SO01.14	M21	Elektromontáže				107 717,31	94 853,19	202 570,50		0,333	
469	SO01.14	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	120,000	15,50	0,00	1 860,00	1 860,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
470	SO01.14	210010322RT1	D+M _ Krabice rozvodná _ Krabice KO97 rozvodná s víkem viz.PD	kus	4,000	76,00	108,06	195,94	304,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
471	SO01.14	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu viz.PD	kus	6,000	305,00	1 299,55	530,45	1 830,00	0,0001	0,001	RTS I / 2026
472	SO01.14	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu viz.PD	kus	4,000	335,00	966,57	373,43	1 340,00	0,0001	0,000	RTS I / 2026
473	SO01.14	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu viz.PD	kus	12,000	312,50	2 547,01	1 202,99	3 750,00	0,0001	0,001	RTS I / 2026
474	SO01.14	210110046RT6	Spínač zapuštěný krizový, řazení 1,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu viz.PD	kus	3,000	427,00	902,39	378,61	1 281,00	0,0001	0,000	RTS I / 2026
475	SO01.14	210111011RT2	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1) - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky viz.PD	kus	44,000	338,00	5 248,09	9 535,91	14 784,00	0,0002	0,007	RTS I / 2026
476	SO01.14	210111031RT2	Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01), včetně dodávky zásuvky viz.PD	kus	8,000	396,00	898,97	2 269,03	3 168,00	0,0002	0,001	RTS I / 2026
477	SO01.14	210111013RT2	Zásuvka domovní polozap. 2P+Z (Z1P) s přepřovou ochranou - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky viz.PD	kus	4,000	1 280,00	3 980,38	1 139,62	5 120,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
478	SO01.14	210800547RT1	Vodič uzemňovací CYA1PEX6_Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče CY6 zř viz.PD	m	63,000	61,00	981,79	2 861,21	3 843,00	0,0001	0,004	RTS I / 2026
479	SO01.14	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky_ Krabice KO68 viz.PD	kus	81,000	24,50	132,46	1 852,04	1 984,50	0,0000	0,002	RTS I / 2026
480	SO01.14	210010322RT1	D+M _ Krabice IP55 se svorkami 60x60 viz.PD	kus	20,000	237,50	1 688,50	3 061,50	4 750,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
481	SO01.14	210010535RT8	D+M _ Krabicové svorky 8x2,5 viz.PD	kus	20,000	21,30	245,48	180,52	426,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
482	SO01.14	210010311RT1	D+M _ Krabice KO68 s víkem viz.PD	kus	10,000	24,50	25,88	219,12	245,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
483	SO01.14	210010535RT5	D+M _ Krabicové svorky 5x2,5 viz.PD	kus	100,000	13,70	509,94	860,06	1 370,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
484	SO01.14	210010535RT3	D+M _ Krabicové svorky 3x2,5 viz.PD	kus	100,000	12,20	350,64	869,36	1 220,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
485	SO01.14	210010527R00	M _ Krabicové svorky 3x2,5 flexo viz.PD	kus	50,000	6,20	0,00	310,00	310,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
486	SO01.14	345621050000	D _ Krabicové svorky 3x2,5 flexo viz.PD	kus	50,000	15,00	750,00	0,00	750,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
487	SO01.14	210860222R00	M _ Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	50,000	31,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
488	SO01.14	34121554	D _ JYTY-J 3x1 mm ,pro pevně viz.PD	m	50,000	21,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,0001	0,004	RTS I / 2026
489	SO01.14	210201526R00	Svítilno LED stropní vestavné/přisazené a pod.	kus	24,000	372,00	0,00	8 928,00	8 928,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
490	SO01.14	34814181	Svítilno stropní LED 8000L,4000K viz.PD	kus	24,000	1 485,00	35 840,00	0,00	35 840,00	0,0040	0,096	RTS I / 2026
491	SO01.14	210201517R00	Svítilno LED sténové	kus	8,000	372,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
492	SO01.14	34828442	Svítilno nouzové nástěnné LED 3W min IP40 3h s piktogramem viz.PD	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,0012	0,005	RTS I / 2026
493	SO01.14	348360145	Nastavovací venkovní LED reflektor ,přisazený na stěnu viz.PD	kus	4,000	1 275,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,0029	0,012	RTS I / 2026
494	SO01.14	650124141RT7	CXKH-R-J 3x1,5 , pevně,včetně dodávky kabelu viz.pD	m	210,000	81,00	6 209,18	10 800,82	17 010,00	0,0002	0,034	RTS I / 2026
495	SO01.14	650124141RT7	CXKH-R-O 3x1,5 , pevně,včetně dodávky kabelu viz.pD	m	90,000	81,00	2 661,08	4 628,92	7 290,00	0,0002	0,014	RTS I / 2026
496	SO01.14	650124143RT7	CXKH-R-J 3x2,5 , pevně , pevně,včetně dodávky kabelu viz.PD	m	320,000	100,50	13 351,44	18 808,56	32 160,00	0,0002	0,064	RTS I / 2026
497	SO01.14	650124261RT7	CXKH-R-J 5x1,5 , pevně , pevně,včetně dodávky kabelu viz.PD	m	50,000	96,00	2 260,90	2 539,10	4 800,00	0,0002	0,011	RTS I / 2026
498	SO01.14	650124263RT7	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 pevně,včetně dodávky kabelu 5 x 2,5 mm2	m	90,000	153,30	7 801,42	5 995,58	13 797,00	0,0003	0,024	RTS I / 2026
499	SO01.14	220280645R00	D+M _ Přichytka pro svazek kabelů viz.PD	m	180,000	101,30	7 307,58	10 926,42	18 234,00	0,0003	0,049	RTS I / 2026
500	SO01.14	283774029	Podružný materiál (svorky ,vruty...) viz.PD	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0050	0,005	RTS I / 2026
	SO01.14	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				4 151,13	56 185,07	60 336,20		0,017	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
501	SO01.14	220711301R00	Montáž detektoru viz.PD	kus	5,000	310,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
502	SO01.14	449881115	Detektor kouře autonomní 9V viz.PD	kus	5,000	330,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,0001	0,001	RTS I / 2026
503	SO01.14	222290004R00	M _ Zásuvka PC 2 konektory viz.PD	kus	4,000	310,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
504	SO01.14	371202013	D _ Zásuvka PC 2 konektory viz.PD	kus	4,000	300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,0007	0,003	RTS I / 2026
505	SO01.14	210010315RT3	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková,včetně dodávky KT 250 s víčkem viz.PD	kus	1,000	543,00	261,11	281,89	543,00	0,0008	0,001	RTS I / 2026
506	SO01.14	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky viz.PD	m	70,000	39,80	590,02	2 195,98	2 786,00	0,0001	0,008	RTS I / 2026
507	SO01.14	263774029	Podružný materiál (svorky,vrutky...) viz.PD	m	90,600	562,00	450,00	0,00	450,00	0,0050	0,005	RTS I / 2026
508	SO01.14	222260723R00	Žlab elektroinstalační125/100mm,vč.příslu... viz.PD	sada	1,000	450,00	0,00	50 917,20	50 917,20	0,0000	0,000	RTS I / 2026
509	SO01.14	M65	Elektroinstalace	m	90,600	562,00	17 700,00	2 480,00	20 180,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
509	SO01.14	650073126R00	Montáž spínače soumrakového s vestavným čidlem	kus	4,000	310,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
510	SO01.14	34535310	Stmívač ovladač k venkovnímu osvětlení viz.PD	kus	4,000	310,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,0002	0,001	RTS I / 2026
511	SO01.14	650072611R00	Montáž čidla pohybu nástěnného přisazeného	kus	4,000	310,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
512	SO01.14	34531510	Čidlo pohybu k venkovnímu osvětlení viz.PD	kus	4,000	1 125,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
513	SO01.14	S	Přesuny sutí	t	1,046	109,00	0,00	114,01	114,01	0,0000	0,000	RTS I / 2026
514	SO01.14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,828	3,70	0,00	69,66	69,66	0,0000	0,000	RTS I / 2026
515	SO01.14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,046	434,40	0,00	454,38	454,38	0,0000	0,000	RTS I / 2026
516	SO01.14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,138	60,50	0,00	189,85	189,85	0,0000	0,000	RTS I / 2026
517	SO01.14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,046	258,50	0,00	270,39	270,39	0,0000	0,000	RTS I / 2026
518	SO01.14	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,425	5 570,00	0,00	2 367,25	2 367,25	0,0000	0,000	RTS I / 2026
519	SO01.14	979094111R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,621	176,00	0,00	109,30	109,30	0,0000	0,000	RTS I / 2026
520	SO01.14	979990191R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	0,621	176,00	0,00	109,30	109,30	0,0000	0,000	RTS I / 2026
521	SO01.14	979999975R00	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	186 824,05	186 824,05	0,0000	0,000	RTS I / 2026
522	VORN	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet.koordinace,doprava a pod.	h	15,000	500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
523	VORN	220890084R00	Výrobní dokumentace _všech profesí neuvedené v položkách	h	12,000	500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
524	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby	h	25,000	500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
525	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v et.mediu _všech profesí neuvedené v položkách	h	3,000	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
526	VORN	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	10,000	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
527	VORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace _předání stavby do užívání (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	8,000	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
528	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí	h	10,000	600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
529	VORN	220890084R00	Vytýčení staveb geodetem neuvedený v položkách	h	20,000	600,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,0000	0,000	RTS I / 2026
530	VORN	220890084R00	Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě zaměření a geometrický plan ke vkladu do katastru	h	0,100	63 011,45	0,00	6 301,15	6 301,15	0,0000	0,000	RTS I / 2026
531	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav,doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	0,500	63 011,45	0,00	31 505,73	31 505,73	0,0000	0,000	RTS I / 2026
532	VORN	201 R00	Koordinace a kompletní činnost generálního dodavatele,včetně vzorkování mat. koordinace s bankou a pod.	sada	1,000	94 517,17	0,00	94 517,17	94 517,17	0,0000	0,000	RTS I / 2026
533	VORN	110 R00	Zařízení staveniště _ostatní kompletní náklady na kompletní ZS (včetně oplocení,buněk,Wc a pod)neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	sada	1,000	94 517,17	0,00	94 517,17	94 517,17	0,0000	0,000	RTS I / 2026
							Celkem:			6 301 172,27 Kč		