

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 26/2011

na dodávku stavby:

**"Stavební práce na odvlhčení I.NP barokního konventu kláštera Rosa coeli
v Dolních Kounicích"**

dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY A POVĚŘENÍ

1. Zhotovitel : STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.

Svatopetrská 7, Brno 617 00

jednatel : Ing. Pavel Hrbáč

IČO : 253 40 689

DIČ : CZ253 40 689

OR : KOS Brno, C 27272

bankovní spojení : ČSOB Brno

číslo účtu : 122 837 554/0300

2. Objednatel : Biskupství brněnské

Petrov 269/8, 601 43 Brno

zastoupené generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem

IČO : 00445142

Výše uvedená smlouva o dílo, dodatek č.1 a dodatek č. 2 se v návaznosti na práce v 1. etapě odvlhčení barokního konventu provedené v roce 2012 rozšiřuje a doplňuje v těchto ustanoveních:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. V roce 2013 budou provedeny následující stavební práce spojené s odvlhčením: výkopové práce a podlahové konstrukce po montáž PZD desek v místnostech na východní straně objektu a části chodby a dále vnější větrací kanál na východní straně, včetně všech příslušných prostupů. Z důvodu probíhajícího záchranného archeologického průzkumu a nových skutečností vzniklých v průběhu zemních prací v 1. etapě, dochází k některým změnám v technologii a rozsahu prací.

Přesný rozsah prováděných prací je obsažen v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. CENA PRACÍ A DODÁVEK

1. Cena prací dle tohoto dodatku činí:

Cena bez DPH:	890 157,- Kč
DPH 15%:	133 524,- Kč
Cena včetně DPH:	1 023 681,- Kč

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

Zahájení prací : 15. 5. 2013

Ukončení prací : 31. 10. 2013

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 26/2011 zůstávají beze změny.

V Brně: 10. 4. 2013


.....
za objednatele




STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Svatopetrská 7, 611 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: C125340689

OR: C 27272


.....
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Stavební úpravy I.NP a odvlhčení 2013	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 2013025 Rosa coal - odvlhčení 2013	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Biskupství brněnské	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště 1%
			8 813
R	Montáž celkem	0	
	HSV celkem	864 177	
N	PSV celkem	17 168	
ZRN	celkem	881 344	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	881 344	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	890 157	0
			8 813

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7 / 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OR: 0 27272	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15 % činí :	890 157,00 Kč
DPH	15 % činí :	133 524,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 023 681,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013025 Rosa coeli - odvlhčení 2013
Objekt :	Stavební úpravy I.NP a odvlhčení 2013

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	259 630	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	42 619	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	66 059	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	283 278	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	103 325	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	8 592	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	12 510	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	18 333	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	69 832	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	17 168	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	864 177	17 168	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 1%	8813,00	0,0	881 344	8 813
CELKEM VRN				8 813

Položkový rozpočet

Stavba :	2013025 Rosa coeli - odvlhčení 2013
Objekt :	Stavební úpravy I.NP a odvlhčení 2013

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	152,12	761,00	115 763,32
2	122 20-1401.R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	73,40	118,00	8 661,20
3	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	152,12	34,00	5 172,08
4	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	152,12	59,50	9 051,14
5	139 60-1101.R00	Ruční zásyp rýh	m3	41,68	248,00	10 336,64
6	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	167,34	257,00	43 006,38
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km D.Kounice - Žabčice - 20km	t	3 179,46	14,80	47 056,01
8	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	167,34	123,00	20 582,82
	Celkem za	1 Zemní práce				259 629,59
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
9	273 35-1215.RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	21,36	308,50	6 589,56
10	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	21,36	78,00	1 666,08
11	274 27-2120.RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	40,05	858,00	34 362,90
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				42 618,54
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	311 27-1126.R00	Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 10	m3	6,01	5 605,00	33 686,05
13	346 23-4341.R00	Zazdivka rýh 45 x 30 cm a vytvoření průduchu	m	31,50	612,00	19 278,00
14	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	90,00	145,50	13 095,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				66 059,05
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	411 12-0010.RAA	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm PZD 9/10 59 x 29 x 6,5 cm	m2	311,98	908,00	283 277,84
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				283 277,84
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
16	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	27,99	3 225,00	90 267,75
17	631 57-1004.R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, tř. I	m3	4,27	948,00	4 047,96
18	631 57-1003.R00	Násyp ze štěrkopisku 16 - 32, zpevňující do pískového lože s hydrátem	m3	5,82	1 548,00	9 009,36
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				103 325,07
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
19	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	119,00	72,20	8 591,80
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				8 591,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
20	967 02-1112.R00	Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených	m2	90,00	139,00	12 510,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				12 510,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
21	974 02-9187.R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 30cm	m	31,50	582,00	18 333,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				18 333,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	178,37	215,00	38 349,55
23	998 01-1015.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	178,37	176,50	31 482,31
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				69 831,86
Díl: 711		Izolace proti vodě				
24	711 11-1001.R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	90,00	8,00	720,00
25	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	90,00	88,00	7 920,00
26	101 0101502	Bitagit 35 mineral	m2	94,50	83,00	7 843,50
27	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4,15	164,84	684,09
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				17 167,59