



Název akce : **Obnova příváděcích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk
etapa I., SO 02**
Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Zak.číslo : 13 1317/2
Arch.číslo : ŠU – 55 – 1851/2

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	3
A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ.....	3
A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	4
A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	4
A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	5
A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	5

Přílohy:

- Seznam dotčených pozemků

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) **Název stavby :** Obnova přiváděcích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk etapa I., SO 02

Zakázkové číslo : 13 1317/2

Archivní číslo : ŠU – 55 – 1851/2

b) **Místo stavby :** Loučná nad Desnou, Velké Losiny
Katastrální území : Rejhotice, Kociánov, Filipová, Velké Losiny
Parcelní čísla: viz. příloha této zprávy
Kraj : Olomoucký

c) **Předmět dokumentace :**

Projektová dokumentace pro provádění stavby pro akci "**Obnova přiváděcích vodovodních řádů Kouty n.D. – Šumperk etapa I., SO 02**" řeší obnovu významného vodovodního přivaděče, který dopravuje pitnou vodu z úpravny vody Kouty nad Desnou do skupinového vodovodu Šumperk a současně dodává pitnou vodu všem obcím po trase, které kříží. Přivaděč od úpravny vody Kouty nad Desnou až po kuželové uzávěry u města Šumperk, má celkovou délku 18 050m a je v rámci celkového projektu „**Obnova přiváděcích vodovodních řádů Kouty n.D – Šumperk**“ označen jako etapa I. Etapa I. má celkem 5 dílčích podetap, tzv. stavebních objektů označených SO 01 až SO 05.

Rozdělení celého projektu „**Obnova přiváděcích vodovodních řádů Kouty n.D – Šumperk**“ je následující:

ETAPA I. – ÚV Kouty n/D – kuželové uzávěry

ETAPA I, SO 01: 0,000 km – 3,750 km – od ÚV Kouty nad Desnou po zámek Loučná nad Desnou (řešená část předložené PD celého projektu)

ETAPA I, SO 02: 3,750 km – 7,228 km – od zámku Loučná nad Desnou po VDJ Losiny (řešená část předložené PD celého projektu)

ETAPA I, SO 03: 7,228 km – 11,562 km – od VDJ Losiny po VDJ Petrov

ETAPA I, SO 04: 11,562 km – 15,932 km – od VDJ Petrov po SRO Rapotín

ETAPA I, SO 05: 15,932 km – 18,050 km – od SRO Rapotín po Kuželové uzávěry

ETAPA II. – přivaděč od odbočky za SRO Rapotín – VDJ Skalka

ETAPA III. – přivaděč z VDJ Skalka – po křižovatku Temenická – Anglická

ETAPA IV. – přivaděč z VDJ HTP – po křižovatku Temenická – Šumavská

ETAPA V. – přivaděč z VDJ HTP – po křižovatku Vyhlídka – Pod Vyhlídkou

Předložená projektová dokumentace řeší první etapu, druhý stavební objekt celého přivaděče. Název této části projektové dokumentace je etapa I., SO 02, a řeší obnovu části tohoto přivaděče v úseku od zámku v Loučné nad Desnou po VDJ Velké Losiny v celkové délce 3,478 km. Předpoklad realizace etapy I., SO 02 je od 03/2022 – 12/2022. Další etapy budou plynule navazovat, jak projekčně, tak realizačně.

Obnova stávajícího vodovodního řadu bude realizována převážně bezvýkopovou technologií, v některých případech v otevřeném výkopu. Kde nebude možné z technických důvodů provést bezvýkopovou technologii, tam bude provedena výměna otevřeným výkopem.

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Stavebník :	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk IČ: 47674954
Provozovatel:	Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk IČ: 47674911

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

- a) Zpracovatel PD :** **VODING HRANICE, spol. s r.o.,**
Zborovská 583
753 01 Hranice
IČ: 42866456

Společnost **VODING HRANICE, spol. s r.o.** je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 1652C.

Předmět činnosti: - projektová činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Jednatel společnosti:	Bc. Radim Žaloudek	tel. 581 675 233
Technický ředitel:	Ing. Robert Roh	tel. 581 675 226
		e-mail: robert.roh@voding.cz

- b) Hlavní projektant:**

Ing. Robert Roh
číslo dle seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT: 1202207
obor: Vodohospodářské stavby

c) Projektanti jednotlivých částí PD:

Ing. Pavlína Turková – vodohospodářská část

Ing. Jakub Mach – vodohospodářská část

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna na tyto stavební objekty (SO):

SO 02	Přiváděcí vodovodní řad
SO 02.1	Náhradní zásobování vodou

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování projektové dokumentace byly využity následující podklady:

- situace katastru nemovitostí zájmové lokality
- polohopisné a výškopisné zaměření
- stanoviska správců dotčených inženýrských sítí a informace o jejich prostorovém uložení
- stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy;
- informace pracovníků provozovatele stávajících vodovodních řádů (ŠPVS, a.s.) o technickém stavu a způsobu provozování
- pochůzky, zaměření, rekognoskace terénu

Hranice, září 2020

Vypracoval: Ing. Jakub Mach