

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„TUCHLOVICE, OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LOKALITA VÝCHOD II“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“)

Název: OBEC TUCHLOVICE

Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice

IČO: 00235041

DIČ: CZ00235041

Bankovní spojení: 388153379 / 0800

Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

Telefon: +420 312657020; +420 725827160

E-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz

TDI: Ing. Jan Procházka, mob.: 776 131 790 mail: jproc@volny.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Froněk, spol.s r.o.

se sídlem/místem podnikání Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

IČ:47534630 DIČ:CZ47534630

zastoupený Ing. Kamil Hrbek, prokurista

zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879

bankovní spojení, číslo účtu ČSOB, a.s., 158187039/0300

kontaktní osoba: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

kontaktní údaje: telefon:313 517 276, e-mail: info@fronek.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

se dohodly na následujícím:

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky s názvem „TUCHLOVICE, OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LOKALITA VÝCHOD II“ dne 7.2.2025 Smlouvu o dílo na stavební práce - oprava místních komunikací, lokalita Východ II.

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění:

Článek III. Cena díla o méněpráce/vícepráce

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je potřeba výškově upravit kanalizační šachty, bylo potřeba dalších výkopových prací pro vodovodní šoupata a ruční hloubení rýh. Tyto práce bylo nutné dořešit v rámci stavby, aby bylo zajištěno jejich správné napojení a funkčnost celého systému. I přesto nakonec v konečném vyúčtování akce došlo k vyšším méněpracím.

Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací - méněprací) v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna oproti původní ceně Smlouvy v %
Původní nabídková cena	9 998 987,09 Kč	2 099 787,29 Kč	12 098 774,38 Kč	
Vícepráce - méněpráce dle dodatku č. 1	275 759,34 Kč	57 909,46 Kč	333 668,80 Kč	
Znění dodatku č.1	10 274 746,43 Kč	2 157 696,75 Kč	12 432 443,18 Kč	
Vícepráce - méněpráce dle dodatku č. 2	-463 963,14 Kč	-97 432,26 Kč	-561 395,40 Kč	
Znění tohoto dodatku č.2	9 810 783,29 Kč	2 060 264,49 Kč	11 871 047,78 Kč	1,9 %

Čl. III

Ujednání závěrečná

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
4. Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek byl schválen Radou obce na svém zasedání dne 3.9.2025 usnesením č. R-15-04 /2025.

Příloha č. 1 Soupis víceprací/méněprací

V Tuchlovicích dne

Za Objednatele:

Mgr. Jaroslav Pošta
Pošta
Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslav Pošta
Datum: 2025.09.16
17:39:49 +02'00'

starosta obce
Mgr. Jaroslav Pošta

V Rakovníku dne

Za Zhotovitele:

Ing. Kamil Hrbek
Hrbek
Digitálně podepsal
Ing. Kamil Hrbek
Datum: 2025.09.16
13:08:33 +02'00'

Froněk, spol.s r.o.
Ing. Kamil Hrbek

prokurista

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PFP_39
Stavba: Tuchovnice, oprava místních komunikací - lokalita východ

KSO: Město: obec Tuchovnice
CC-CZ: Datum: 17.12.2024
IC: DiC:
IC: DiC: 47534630
IC: DiC: CZ47534630
IC: DiC:
IC: DiC:
IC: DiC:

Zadávatel: Obec Tuchovnice
Uchazeč: Frotex, spol. s r.o.
Problémtat: PFPProjekt s.r.o.
Zpracoval: Lukáš Novák

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve skupce "Cenová soustava" označeny popiskem "CS ÚRS" a drom příslušného hierarchického poloiet. Všechné další informace vyznačující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dáleově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		9 998 987,89
Sazba daně		21,00%
DPH základní sazba		2 072 816,88
DPH snížená		0,00
Cena s DPH		12 021 824,07

Návod na vyplnění
Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením.
1) V Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o účastníkovi a zadavateli, o cenové soustavě a o setatí i v jiných listech.
2) Na odborných listech vyplňte v sekci "Soupis prací" cenový výpočet a položek.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ ZA OBDOBÍ 08/2025

Kód: PFP_39
Stavba: Tuchovnice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Město: obec Tuchovnice
Zadávatel: Frotex, spol. s r.o.
Uchazeč: PFPProjekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	Dobem	Zbylá	Kétem	Zbylá	Červenec	Zbylá	Styren	Zbylá
Náklady stavby celkem												
SO 104	4. Úsek - ulice Máchova	9 998 987,09	12 021 824,07	STA	607 142,13	9 391 844,96	2 004 366,45	7 387 478,51	1 640 235,71	5 747 242,80	935 702,58	1 451 441,83
SO 104.1	Komunikace a zpevněné plochy - 4. úsek	4 839 045,13	5 855 244,61	Soupis	607 142,13	4 231 903,00	937 813,11	3 294 089,89	782 146,43	2 511 943,46	284 491,84	653 511,10
SO 104.2	Kanalizace a odvodnění	2 839 278,24	3 435 526,67	Soupis	0,00	2 839 278,24	595 752,00	2 243 526,24	594 902,43	1 659 563,81	481 053,34	166 561,50
SO 104.3	Veršejně osvětlení	1 633 336,84	1 976 337,56	Soupis	607 142,13	1 026 194,71	342 061,11	684 133,60	197 184,00	486 949,60	0,00	486 949,60
SO 105	5. Úsek - ulice 5. května	5 159 941,96	6 166 579,46	STA	0,00	5 159 941,96	1 066 553,34	4 093 388,62	858 089,28	3 235 299,34	651 210,74	797 930,74
SO 105.1	Komunikace a zpevněné plochy - 5. úsek	3 341 266,13	4 042 832,02	Soupis	0,00	3 341 266,13	0,00	3 341 266,13	858 089,28	2 483 176,85	1 207 257,04	596 046,30
SO 105.2	Kanalizace a odvodnění	1 452 246,78	1 757 217,39	Soupis	0,00	1 452 246,78	1 066 553,34	385 692,44	0,00	385 692,44	0,00	201 884,44
SO 105.3	Veršejně osvětlení	366 430,05	366 430,05	Soupis	0,00	366 430,05	0,00	366 430,05	0,00	366 430,05	0,00	0,00

Méněbráče kanalizace MÁCHOVA	486 949,60
Vícebráče kanalizace MÁCHOVA	728 957,00
Rozdíl	242 007,40
Méněbráče komunikace MÁCHOVA	166 561,50
Vícebráče komunikace MÁCHOVA	73 689,60
Rozdíl	92 871,90
Méněbráče kanalizace 5 KVĚTNA	201 884,44
Vícebráče kanalizace 5 KVĚTNA	254 167,69
Rozdíl	52 283,25
Méněbráče komunikace 5 KVĚTNA	596 046,30
Vícebráče komunikace 5 KVĚTNA	69 546,64
Rozdíl	526 499,66
Vícebráče mimo jámeč SoD	136 877,10

Celkem VP	Celkem MP	Rozdíl
1 263 238,03 Kč	1 451 441,83 Kč	188 203,80 Kč

Fakturační celkem	SoD	Rozdíl
9 810 783,29	9 998 987,09	188 203,80

Fakturační za 08/2025
SoD 935 702,58
VICEPRÁČE 280 113,34
Celkem 1 215 815,92



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ

Objekt:

SO 104 - 4. Úsek - ulice Máchova

Soupis:

SO 104.1 - Komunikace a zpevněné plochy - 4. úsek

KSO:

Místo: obec Tuchlovice

Zadavatel:

Obec Tuchlovice

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

Projektant:

PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Novák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.12.2024

IC:

DIČ:

IC:

47534630

DIČ:

CZ47534630

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

2 839 278,24

DPH základní
snížená

Základ daně

2 839 278,24

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

596 248,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 435 526,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 104 - 4. Úsek - ulice Máchova
Soupis: SO 104.1 - Komunikace a zpevněné plochy - 4. úsek
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Datum: 17.12.2024
Projektant: PFProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 839 278,24
HSV - Práce a dodávky HSV	2 710 198,08
1 - Zemní práce	712 738,81
1a - Výsadba stromů	77 823,90
2 - Zakládání	166 214,33
5 - Komunikace pozemní	1 239 549,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	263 880,59
997 - Přesun sutě	223 308,01
998 - Přesun hmot	26 683,14
PSV - Práce a dodávky PSV	18 580,16
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 580,16
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	104 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	68 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	32 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 104 - 4. Úsek - ulice Máchova
Soupis: SO 104.1 - Komunikace a zpevněné plochy - 4. úsek

Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.
Datum: 17.12.2024
Projektant: PFPProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

#####

2 710 198,08

712 738,81

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 1		Zemní práce						
1	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121						
VV		tůle, keře, výška do 2,0m						
WV		3		3,000				
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	660,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101						
VV		tůle, keře, výška do 2,0m						
WV		3		3,000				
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123						
WV		chodníky a vjezdy z dlažby						
WV		10		10,000				
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162						
WV		chodníky a vjezdy z dlažby						
WV		10		10,000				
5	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	727,000	85,00	61 795,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223						
WV		komunikace - živice						
WV		727		727,000				
6	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	727,000	111,00	80 697,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243						
WV		komunikace - živice						
WV		727		727,000				
7	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	47,000	85,00	3 995,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323						
WV		komunikace - štěrky, recyklat						
WV		17		17,000				
WV		bourání krajnice a nepevněných povrchů - štěrky						
WV		30		30,000				
WV		Součet		47,000				
8	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	21,000	840,00	17 640,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332						
WV		bourání betonových konstrukcí						
WV		21		21,000				
9	K	113154114	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhy šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	7,000	2 150,00	15 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114						
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	150,000	80,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112						
WV		150		150,000				
11	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	203,000	40,00	8 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113						
12	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	571,416	180,00	102 854,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105						
WV		chodníky						
WV		166,5*0,3		49,950				
WV		vozovka						
WV		790,1*0,66		521,466				
WV		Součet		571,416				
13	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,800	850,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701						
WV		základ dopravní značky						
WV		0,8*0,75*0,75*4		1,800				
14	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	26,000	650,00	16 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103						
WV		Drenáž						
WV		130*0,4*0,5		26,000				
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	631,916	80,00	50 553,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
WV		203*0,2		40,600				
WV		571,416+1,8+26		599,216				
WV		-7,9		-7,900				
WV		Součet		631,916				
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	9 478,740	6,50	61 611,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119						
WV		631,916*15		9 478,740				
17	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	631,916	20,00	12 638,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111						
18	K	171151112	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	7,900	180,00	1 422,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112						
WV		hutněný násyp (použití vhodné zeminy z výkopu)						
WV		2,8		2,800				
WV		zásyp zeminou za obrubníkem (použití vhodné zeminy z výkopu)						
WV		5,1		5,100				
WV		Součet		7,900				
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 137,449	142,00	161 517,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
WV		631,916*1,8		1 137,449				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	631,916	20,00	12 638,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201		631,916			
	VV		631,916					
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	99,000	44,00	4 356,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131		99,000			
	VV		99					
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,980	198,00	392,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		99*0,02 Přepočtené koeficientem množství		1,980			
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	956,600	35,00	33 481,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112		956,600			
	VV		součet zpevněných a upravených ploch - chodník, vjezd, vozovka, parking					
	VV		956,6					
24	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	297,000	50,00	14 850,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111		297,000			
	VV		tl.150mm (50mm x 3)					
	VV		99*3					
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	23,760	1 265,00	30 056,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		99*0,15*1,6		23,760			
							77 823,90	
D 1a Výsadba stromů								
26	K	K001	Vytýčení výsadeb stromů	ks	7,000	165,00	1 155,00	
27	K	K002	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 m3 do 1,00 m3	ks	7,000	990,00	6 930,00	
28	K	K003	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	7,000	660,00	4 620,00	
29	M	4123R	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' - hloh obecný 12-14	kus	7,000	6 050,00	42 350,00	
30	K	K004	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,560	715,00	400,40	
	VV		0,08*7		0,560			
31	K	K005	Pěstební substrát 0,5 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	3,500	1 650,00	5 775,00	
	VV		0,5*7		3,500			
32	K	K006	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureafornu hořčiku a stopových prvků (5 ks tablet / strom), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	ks	35,000	33,00	1 155,00	
	VV		5*7		35,000			
33	K	K007	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 100 g ke každému stromu, včetně dopravy a aplikace	kg	0,700	275,00	192,50	
34	K	K008	Ukrojení dřeviny třemi kůly, délky přes 1 do 2 m průměru do 100 mm	ks	7,000	165,00	1 155,00	
35	K	K009	Dodání kůlů délky 2500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	21,000	99,00	2 079,00	
	VV		3*7		21,000			
36	K	K010	Dodání příčníků délky 500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	21,000	33,00	693,00	
37	K	K011	Dodání úvazku (3 ks k jedné dřevině) , vč. ceny dopravy materiálu	ks	21,000	22,00	462,00	
38	K	K012	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,000	55,00	385,00	
39	K	K013	Dodávka kokosové nebo rákosové rohože na zhotovení obalu kmene, vč. ceny dopravy materiálu	m2	7,000	198,00	1 386,00	
40	K	K014	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	7,000	132,00	924,00	
41	K	K015	Dodávka mulčovací kůry tl. vrstvy 0,1 m, vč. dopravy	m3	0,700	1 375,00	962,50	
42	K	K016	Povýsadbový řez vysazených stromů vč. Likvidace odpadu	ks	7,000	165,00	1 155,00	
43	K	K017	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	7,000	220,00	1 540,00	
44	K	K018	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské účely - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,300	715,00	4 504,50	
	VV		0,9*7		6,300			
							166 214,33	
D 2 Zakládání								
45	K	212752411	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka kruhovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100	m	130,000	837,03	108 814,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752411					
46	K	4165R	M+D Chránička dělená pro ochranu sdělovacích kabelů	m	105,000	546,67	57 400,00	
							1 239 549,30	
D 5 Komunikace pozemní								
47	K	564851111	Podklad ze štěrkořdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	889,100	180,00	160 038,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		vozovka - parkovací stání					
	VV		ŠD 32/63 + ŠD 8/32		198,000			
	VV		99*2					
	VV		vozovka - vjezdy, zpomalovací prahy					
	VV		ŠD 0/32		146,000			
	VV		130+16					
	VV		přesah spodní podkladní vrstvy vozovek pod krajními obrubníky					
	VV		ŠD 0/63		91,100			
	VV		91,1					
	VV		komunikace - asfalt		454,000			
	VV		454		889,100			
	VV		Součet					
48	K	564861111	Podklad ze štěrkořdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	312,500	240,00	75 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		chodník - dlažba					
	VV		ŠD 0/32		166,500			
	VV		159,5+7					
	VV		vozovka - vjezdy, zpomalovací prahy					
	VV		ŠD 0/63		146,000			
	VV		130+16		312,500			
	VV		Součet					
49	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 580,200	142,00	224 388,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564951313					
	VV		zlepšení zeminy v aktivní zóně					
	VV		v tl. 0,30m, betonový recyklát 0/63 dle ČSN 73 6133 a TP210		1 580,200			
	VV		790,1*2					
50	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	461,000	299,00	137 839,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135101					
	VV		doplnění asfaltového souvrství		7,000			
	VV		7					
	VV		komunikace - asfalt		454,000			
	VV		454		461,000			
	VV		Součet					
51	K	567120111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 15/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 120 mm	m2	454,000	332,00	150 728,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567120111					
	VV		komunikace - asfalt		454,000			
	VV		454					
52	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	454,000	25,00	11 350,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111111					
	VV		komunikace - asfalt		454,000			
	VV		454					
53	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	14,000	20,00	280,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211106					
	VV		doplnění asfaltového souvrství		14,000			
	VV		7*2					
54	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	454,000	20,00	9 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106					
	VV		komunikace - asfalt		454,000			
	VV		454					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	461,000	303,00	139 683,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031					
		VV	doplnění asfaltového souvrství					
		VV	7		7,000			
		VV	kominikace - asfalt					
		VV	454		454,000			
		VV	Součet		461,000			
56	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	166,500	374,00	62 271,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
		VV	chodník - dlažba					
		VV	159,5+7		166,500			
57	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	161,095	333,00	53 644,64	CS ÚRS 2024 01
		VV	159,5		159,500			
		VV	159,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		161,095			
58	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	7,070	638,00	4 510,66	CS ÚRS 2024 01
		VV	7		7,000			
		VV	7*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		7,070			
59	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	146,000	374,00	54 604,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212					
		VV	vozovka - vjezdy, zpomalovací prahy					
		VV	130+16		146,000			
60	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	132,600	414,00	54 896,40	CS ÚRS 2024 01
		VV	130		130,000			
		VV	130*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		132,600			
61	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	16,320	707,00	11 538,24	CS ÚRS 2024 01
		VV	16		16,000			
		VV	16*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		16,320			
62	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	99,000	394,00	39 006,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412212					
		VV	vozovka - parkovací stání					
		VV	99		99,000			
63	M	M45036	dlažba plošná vegetační betonová 140x210mm tl 80 mm, s distančními nálsky 30mm	m2	100,980	502,00	50 691,96	
		VV	99*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		100,980			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							263 880,59	
64	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
		VV	B2					
		VV	1		1,000			
		VV	B24s					
		VV	1		1,000			
		VV	B24b					
		VV	1		1,000			
		VV	IP4b					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		4,000			
65	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
66	M	40445623	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
67	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
		VV	4		4,000			
68	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112					
		VV	V7b					
		VV	4*5*1		20,000			
70	K	916131213X	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého C35/45 XF4, do lože z betonu prostého	m	379,800	425,00	161 415,00	
		VV	BO 15/25					
		VV	150		150,000			
		VV	BO 15/25 R1					
		VV	12,8		12,800			
		VV	BO 15/15					
		VV	111		111,000			
		VV	BO 150/150-250					
		VV	15+15		30,000			
		VV	BO 10/25					
		VV	76		76,000			
		VV	Součet		379,800			
71	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	156,000	190,00	29 640,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	150		150,000			
		VV	150*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		156,000			
72	M	59217075	obrubník silniční obloukový betonový R 1-16m 300x300mm	m	13,312	491,00	6 536,19	CS ÚRS 2024 01
		VV	12,8		12,800			
		VV	12,8*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		13,312			
73	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	115,440	160,00	18 470,40	CS ÚRS 2024 01
		VV	111		111,000			
		VV	111*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		115,440			
74	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	31,200	487,00	15 194,40	CS ÚRS 2024 01
		VV	15+15		30,000			
		VV	30*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		31,200			
75	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	79,040	160,00	12 646,40	CS ÚRS 2024 01
		VV	76		76,000			
		VV	76*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		79,040			
76	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,000	405,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
		VV	BO 8/25					
		VV	10		10,000			
77	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	10,200	91,00	928,20	CS ÚRS 2024 01
		VV	10*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		10,200			
78	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132					
79	K	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
		VV	4		4,000			
D 997 Přesun sutě							223 308,01	
80	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	634,027	90,00	57 062,43	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
81	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15 216,648	3,00	45 649,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
		VV	634,027*24		15 216,648			
82	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	634,027	20,00	12 680,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612					
		VV	634,027		634,027			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 VV 2,6+13,125+43,5	t	59,225	200,00	11 845,00	CS ÚRS 2024 01
					59,225			
84	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 VV 2,9+319,88+20,68	t	343,460	145,00	49 801,70	CS ÚRS 2024 01
					343,460			
85	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 VV 229,732+1,61	t	231,342	200,00	46 268,40	CS ÚRS 2024 01
					231,342			
							26 683,14	
D	998	Přesun hmot						
86	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111	t	242,574	110,00	26 683,14	CS ÚRS 2024 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV						18 580,16
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						18 580,16
87	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273 VV na fasádě a podezdívce stávajícího oplocení 244*0,3	m2	73,200	150,00	10 980,00	CS ÚRS 2024 01
					73,200			
88	M	28323005	Fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm VV 73,2*1,221 Přepočtené koeficientem množství	m2	89,377	80,00	7 150,16	CS ÚRS 2024 01
					89,377			
89	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101	t	0,030	15 000,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						6 000,00
90	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292	hod	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						104 500,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						68 000,00
91	K	01210300015	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
92	K	012303000	Geometrický plán VV HZS Geodet VV 15	nh	15,000	1 400,00	21 000,00	
					15,000			
93	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré VV HZS technik odborný VV 20	nh	20,000	500,00	10 000,00	
					20,000			
94	K	01543441	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště						32 000,00
95	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
96	K	034103000	Oplocení staveniště VV 1	souhm	1,000	2 000,00	2 000,00	
					1,000			
97	K	034303000	Dopravní značení na staveništi VV ocenit DIO, včetně nákladů na následné rozmístění značek VV 1	souhm	1,000	8 000,00	8 000,00	
					1,000			
98	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
D	VRN4	Inženýrská činnost						4 500,00
99	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ

Objekt:

SO 104 - 4. Úsek - ulice Máchova

Soupis:**SO 104.2 - Kanalizace a odvodnění****KSO:**

Místo: obec Tuchlovice

Zadavatel:

Obec Tuchlovice

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

Projektant:

PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Novák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**1 633 336,84**DPH základní
snižená

Základ daně

1 633 336,84

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

343 000,74

0,00

Cena s DPH**v CZK****1 976 337,58**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 104 - 4. Úsek - ulice Máchova
Soupis: **SO 104.2 - Kanalizace a odvodnění**
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Datum: 17.12.2024
Projektant: PFPProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 633 336,84

HSV - Práce a dodávky HSV	1 524 453,84
1 - Zemní práce	477 687,71
4 - Vodorovné konstrukce	43 456,36
8 - Trubní vedení	779 424,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	166 612,00
997 - Přesun sutě	19 533,60
998 - Přesun hmot	37 739,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 883,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	89 038,00
VRN3 - Zařízení staveniště	19 845,00

SOUPLIS PRACÍ ZA OBDOBÍ 04/2025

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 104 - 4. Úsek - ulice Máchova
Soupis: SO 104.2 - Kanalizace a odvodnění
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Datum: 17.12.2024
Projektant: PFFProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								#####
D HSV Práce a dodávky HSV								1 524 453,84
D 1			Zemní práce				477 687,71	
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40,500	491,00	19 885,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102					
		VV	šachty		40,500			
		VV	1,5*1,5*3*6		40,500			
		VV	Součet					
2	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	264,778	491,00	130 006,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254104					
		VV	kanalizace		264,778			
		VV	275,81*1,2*0,8		264,778			
		VV	Součet					
3	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	661,944	18,00	11 914,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131					
		VV	kanalizace		661,944			
		VV	275,81*1,2*2		661,944			
		VV	Součet					
4	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	661,944	10,00	6 619,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	172,889	195,00	33 713,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		VV	40,5+99,292+33,097		172,889			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 593,335	13,00	33 713,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
		VV	172,889*15		2 593,335			
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	172,889	142,00	24 550,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	172,889		172,889			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	311,200	174,00	54 148,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	172,889*1,8		311,200			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	172,889	24,50	4 235,78	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	172,889		172,889			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	132,389	184,00	24 359,58	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101					
		VV	zásyp rýh (zemina použita z výkopku)					
		VV	264,778-99,292-33,097		132,389			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	99,292	409,00	40 610,43	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		VV	kanalizace		99,292			
		VV	275,81*0,45*0,8		99,292			
		VV	Součet					
12	M	58331200	štrkopiesek netříděný	t	198,584	473,00	93 930,23	CS ÚRS 2024 01
		V	99,292*2 'Přepočtené koeficientem množství		198,584			
D 4			Vodorovné konstrukce				43 456,36	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	33,097	1 313,00	43 456,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
		VV	kanalizace		33,097			
		VV	275,81*0,15*0,8		33,097			
		VV	Součet					
D 8			Trubní vedení				779 424,59	
14	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	7,500	1 659,00	12 442,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411811					
		VV	1,5*5		7,500			
15	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plostěnného SN 16 DN 150	m	67,850	199,00	13 502,15	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310330					
		VV	13,41+11,65+1,97+11,49+2,41+10+10+6,92		67,850			
16	M	28617094	trubka kanalizační PP plostěnná tlivřstvá DN 150x6000mm SN16	m	68,868	470,00	32 367,96	CS ÚRS 2024 01
		VV	67,85*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		68,868			
17	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plostěnného SN 16 DN 200	m	43,230	279,00	12 061,17	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871350330					
		VV	8,61+8,8+7,76+0,77+10+7,29		43,230			
18	M	28617095	trubka kanalizační PP plostěnná tlivřstvá DN 200x6000mm SN16	m	43,878	525,00	23 035,95	CS ÚRS 2024 01
		VV	43,23*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		43,878			
19	K	871370330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plostěnného SN 16 DN 300	m	164,730	373,00	61 444,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370330					
		VV	11,57+24,08+129,08		164,730			
		VV	Součet		164,730			
20	M	28617097	trubka kanalizační PP plostěnná tlivřstvá DN 300x6000mm SN16	m	167,201	1 640,00	274 209,64	CS ÚRS 2024 01
		VV	164,73*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		167,201			
21	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	24,000	158,00	3 792,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350310					
		VV	6*4		24,000			
22	M	28617163	koleno kanalizační PP tlivřstvé SN16 DN 200x15*	kus	18,000	704,00	12 672,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	28617183	koleno kanalizační PP tlivřstvé SN16 DN 200x45*	kus	6,000	704,00	4 224,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	32,000	221,00	7 072,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310					
		VV	8*4		32,000			
		VV	Součet		32,000			
25	M	28617182	koleno kanalizační PP tlivřstvé SN16 DN 150x45*	kus	24,000	326,00	7 824,00	CS ÚRS 2024 01
26	M	28617162	koleno kanalizační PP tlivřstvé SN16 DN 150x15*	kus	8,000	326,00	2 608,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	14,000	372,00	5 208,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877370320					
28	M	28617214	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150	kus	8,000	3 631,00	29 048,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	28617215	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/200	kus	6,000	4 198,00	25 188,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	111,080	178,00	19 772,24	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111					
	VV		67,85+43,23		111,080			
31	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	164,730	195,00	32 122,35	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892381111					
32	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šifky přes 20 do 25 cm	m	275,810	16,00	4 412,96	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112					
	VV		111,08+164,73		275,810			
33	K	894812326	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30° 60° 90°	kus	6,000	11 022,00	66 132,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812326					
34	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	6,000	5 586,00	33 516,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812333					
35	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	6,000	720,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339					
36	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	6,000	4 185,00	25 110,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376					
37	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	5,000	615,00	3 075,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323					
38	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	5,000	714,00	3 570,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	5,000	683,00	3 415,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341					
40	M	59224472	vpust uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	5,000	746,00	3 730,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	5,000	788,00	3 940,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351					
42	M	59224460	vpust uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm čtvercový poklop	kus	5,000	510,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	5,000	720,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941362					
44	M	59224462	vpust uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	5,000	998,00	4 990,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 869,00	9 345,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
46	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	899623161X	Obetonování dna šachet betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	3,375	4 185,00	14 124,38	
	VV		1,5*1,5*0,3*5		3,375			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				166 612,00	
48	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šifky přes 200 mm	m	16,000	1 208,00	19 328,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113112					
49	M	59227128	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 300mm	m	16,000	3 048,00	48 768,00	CS ÚRS 2024 01
50	M	56241042	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 300mm	m	16,000	3 728,00	59 648,00	CS ÚRS 2024 01
51	M	59227134	čelo piné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 300mm	kus	8,000	755,00	6 040,00	CS ÚRS 2024 01
52	K	935923218	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šifky přes 200 mm	kus	4,000	1 737,00	6 948,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923218					
53	M	59223080	vpust odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	4,000	6 470,00	25 880,00	CS ÚRS 2024 01
	D	997	Přesun sutě				19 533,60	
54	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	14,400	90,00	1 296,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
55	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	345,600	26,50	9 158,40	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
	VV		14,4*24		345,600			
56	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	14,400	263,00	3 787,20	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612					
	VV		14,4		14,400			
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,400	367,50	5 292,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		14,4		14,400			
	D	998	Přesun hmot				37 739,58	
58	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	286,993	131,50	37 739,58	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							108 883,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				89 038,00	
59	K	01210300015	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	9 398,00	9 398,00	
60	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	20,000	1 732,00	34 640,00	
	VV		HZS technik odborný					
	VV		20		20,000			
61	K	01543441	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				19 845,00	
62	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	19 845,00	19 845,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt:
SO 104 - 4. Úsek - ulice Máchova
Soupis:
SO 104.3 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: obec Tuchlovice

Zadavatel:
Obec Tuchlovice

Uchazeč:
Froněk, spol. s r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Novák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 47534630
DIČ: CZ47534630

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		366 430,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	366 430,05	21,00%	76 950,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	443 380,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 104 - 4. Úsek - ulice Máchova
Soupis: SO 104.3 - Veřejné osvětlení
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Datum: 17.12.2024
Projektant: PFProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	366 430,05
HSV - Práce a dodávky HSV	12 315,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 315,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	152 026,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	27 742,50
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	23 282,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	101 002,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 107,00
M - Práce a dodávky M	188 088,55
21-M - Elektromontáže	29 841,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	153 297,55
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	4 950,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 104 - 4. Úsek - ulice Máchova
Soupis: SO 104.3 - Veřejné osvětlení

Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.
Datum: 17.12.2024
Projektant: PFProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								366 430,05
D HSV Práce a dodávky HSV								12 315,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								12 315,00
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	15,000	821,00	12 315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945421110								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								14 000,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady								2 500,00
2	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	den	25,000	100,00	2 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								3 000,00
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště								2 000,00
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost								1 500,00
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN6 Územní vlivy								5 000,00
8	K	063303000	Práce ve výškách	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063303000								
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000								
D PSV Práce a dodávky PSV								152 026,50
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								27 742,50
10	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	150,000	32,50	4 875,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033								
11	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	150,000	140,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm								
12	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	28,00	140,00	
13	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	45,50	227,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130005								
14	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	150 000,000	0,01	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741311								
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž								23 282,00
15	K	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2	m	150,000	42,00	6 300,00	
16	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	150,000	48,00	7 200,00	
17	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí s montáží	kus	5,000	31,00	155,00	
18	M	354419965	SR 3b svorka hromosvodní pásek-drát	kus	10,000	21,00	210,00	
19	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	14,000	105,50	1 477,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	20,000	274,00	5 480,00	
21	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	20,000	48,00	960,00	
22	K	998741301R	Přesun hmot procentní	%	150 000,000	0,01	1 500,00	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								101 002,00
23	K	748123214	Montáž svítidlo VO zdroj LED	kus	5,000	395,00	1 975,00	
24	M	348144081	LED pouliční svítidlo BELLATRIX 25	kus	5,000	4 562,00	22 810,00	
25	K	748123220	Naprogramování svítidla VO zdroj LED + recyklace	kus	5,000	697,00	3 485,00	
26	K	748132150	Montáž svorkovnice stožáru VO se zapojením	kus	5,000	780,00	3 900,00	
27	M	345628006	Stožárová svorkovnice - MOREK SR 721-25/N	kus	5,000	801,00	4 005,00	
28	M	34523415	tavná pojistka 6A DII E27 500V	kus	5,000	8,00	40,00	
29	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	5,000	4 148,00	20 740,00	
30	M	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárové zinkovaný - sadový	kus	5,000	5 366,00	26 830,00	
31	M	316740810	1 ramenný výložník na sadový sloup SD 1-300	kus	5,000	722,00	3 610,00	
32	K	998741302R	Přesun hmot procentní	%	150 000,000	0,01	1 500,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry								12 107,00
33	K	783195129	Nátěry - povrch základní antikorozní asfaltový	kus	10,000	1 102,00	11 020,00	
34	M	24618210	hmota nátěrová vodou ředitelná základní antikorozní na kovy	kg	1,000	1 087,00	1 087,00	CS ÚRS 2024 01
D M Práce a dodávky M								188 088,55
D 21-M Elektromontáže								29 841,00
35	K	167101335	Hutnění povrchu po výkopu	mb	150,000	50,00	7 500,00	
36	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	50,000	26,00	1 300,00	
37	M	3411110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	150,000	16,00	2 400,00	
38	M	345713535	Antičpavková ochrana stožáru	kus	5,000	1 014,00	5 070,00	
39	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	4,000	203,00	812,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202013								
40	K	218204100	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	501,00	2 004,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204100								
41	K	218900601	Demontáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných žíla 16 až 35 mm2 (např. AY, AYY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218900601								
42	K	218001R	Odvoz a likvidace odpadu - svítidla, drát, výložníky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
43	K	748711220	Montáž výložník stožárový jednoramenný	kus	5,000	1 001,00	5 005,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				153 297,55	
44	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	5,000	220,00	1 100,00	
45	K	460080005	Základová konstrukce patky stožáru do 8m	ks	5,000	877,00	4 385,00	
46	M	593114545	Základová patka stožáru do 8m	kus	5,000	1 311,00	6 555,00	
47	M	58932571	beton C 16/20 X0, XC1 kamenivo frakce 0/16	m3	1,300	3 380,00	4 394,00	
48	M	59245320	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní	m2	4,000	403,00	1 612,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	150,000	110,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172					
50	K	460161293	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	50,000	190,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161293					
51	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	50,000	204,00	10 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
		VV	"Výkop" B7		67,000			
		VV	"lože písek" -17		-17,000			
		VV	Součet		50,000			
52	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 450,000	10,00	14 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
		VV	50*29		1 450,000			
53	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	90,000	200,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
		VV	50*1,8		90,000			
54	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371111					
55	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	150,000	110,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431152					
56	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	50,000	190,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431283					
57	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	150,000	148,00	22 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
58	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	50,000	148,00	7 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112					
59	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm	m	200,000	2,50	500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671111					
60	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	69,300	11,00	762,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213					
61	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	72,765	50,00	3 638,25	CS ÚRS 2024 01
		VV	69,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		72,765			
62	M	1000289741	KOPOS 17090 BB ZÁTKA UZAV. PRO KORUG.TR.	kus	3,000	17,00	51,00	
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				4 950,00	
63	K	210280005.1	Výchozí revize elektrického zařízení a celková prohlídka	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt:
SO 105 - 5. Úsek - ulice 5. května
Soupis:
SO 105.1 - Komunikace a zpevněné plochy - 5. úsek

KSO:
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel:
Obec Tuchlovice
Uchazeč:
Froněk, spol. s r.o.
Projektant:
PFProjekt s.r.o.
Zpracovatel:
Lukáš Novák
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 47534630
DIČ: CZ47534630
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 341 266,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 341 266,13 0,00	21,00% 12,00%	701 665,89 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 042 932,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 105 - 5. Úsek - ulice 5. května
Soupis: SO 105.1 - Komunikace a zpevněné plochy - 5. úsek
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Datum: 17.12.2024
Projektant: PFPProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	3 341 266,13
HSV - Práce a dodávky HSV	3 210 740,13
1 - Zemní práce	874 690,79
1a - Výsadba stromů	77 823,90
2 - Zakládání	168 947,66
5 - Komunikace pozemní	1 533 285,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	244 008,67
997 - Přesun sutě	283 955,55
998 - Přesun hmot	28 028,44
PSV - Práce a dodávky PSV	19 026,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 026,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	69 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	32 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 105 - 5. Úsek - ulice 5. května
Soupis: SO 105.1 - Komunikace a zpevněné plochy - 5. úsek

Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.
Datum: 17.12.2024
Projektant: PFFProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							#####	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 210 740,13	
D	1	Zemní práce					874 690,79	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	97,000	120,00	11 640,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 chodníky a vjezdy z dlažby					
			97	97,000				
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	97,000	150,00	14 550,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162 chodníky a vjezdy z dlažby					
			97	97,000				
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	843,000	85,00	71 655,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223 komunikace - živice					
			843	843,000				
4	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	843,000	111,00	93 573,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243 komunikace - živice					
			843	843,000				
5	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	40,000	85,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323 komunikace - šterk, recyklat					
			25	25,000				
			bourání krajnice a nezpevněných povrchů - šterk					
			15	15,000				
			Součet	40,000				
6	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	30,000	840,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332 bourání betonových konstrukcí					
			30	30,000				
7	K	113154114	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	4,000	3 750,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114					
8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	260,000	80,00	20 800,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
			260	260,000				
9	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234,000	40,00	9 360,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113					
10	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	703,050	180,00	126 549,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105 chodníky					
			178,7*0,3	53,610				
			vozovka					
			984*0,66	649,440				
			Součet	703,050				
11	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	26,000	650,00	16 900,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103 Drenáž					
			130*0,4*0,5	26,000				
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	767,750	80,00	61 420,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 234*0,2					
			703,05+26	46,800				
			-8,1	729,050				
			Součet	767,750				
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11 516,250	6,50	74 855,63	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 767,75*15	11 516,250				
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	767,750	20,00	15 355,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
15	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	8,100	180,00	1 458,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112 hutněný násyp (použití vhodné zeminy z výkopu)					
			3,2	3,200				
			zásep zeminou za obrubníkem (použití vhodné zeminy z výkopu)					
			4,9	4,900				
			Součet	8,100				
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 381,950	142,00	196 236,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 767,75*1,8	1 381,950				
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	767,750	20,00	15 355,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 767,75	767,750				
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	121,000	44,00	5 324,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 121	121,000				
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,420	198,00	479,16	CS ÚRS 2024 01
		VV	121*0,02 *Přepočtené koeficientem množstvi	2,420				
20	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 162,700	35,00	40 694,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 součet zpevněných a upravených ploch - chodník, vjezd, vozovka, parking					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1162,7		1 162,700			
21	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	363,000	50,00	18 150,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111					
	VV		tl. 150mm (50mm x 3)					
	VV		121*3		363,000			
22	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	29,040	1 265,00	36 735,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		121*0,15*1,6		29,040			
D 1a			Výsadba stromů				77 823,90	
23	K	K001	Vytýčení výsadeb stromů	ks	7,000	165,00	1 155,00	
24	K	K002	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 m3 do 1,00 m3	ks	7,000	990,00	6 930,00	
25	K	K003	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	7,000	660,00	4 620,00	
26	M	4123R	<i>Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' - hloh obecný 12-14</i>	kus	7,000	6 050,00	42 350,00	
27	K	K004	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,560	715,00	400,40	
	VV		0,08*7		0,560			
28	K	K005	Pěstební substrát 0,5 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	3,500	1 650,00	5 775,00	
	VV		0,5*7		3,500			
29	K	K006	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčiku a stopových prvků (5 ks tablet / strom), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	ks	35,000	33,00	1 155,00	
	VV		5*7		35,000			
30	K	K007	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 100 g ke každému stromu, včetně dopravy a aplikace	kg	0,700	275,00	192,50	
31	K	K008	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 1 do 2 m průměru do 100 mm	ks	7,000	165,00	1 155,00	
32	K	K009	Dodání kůlů délky 2500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	21,000	99,00	2 079,00	
	VV		3*7		21,000			
33	K	K010	Dodání příčníků délky 500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	21,000	33,00	693,00	
34	K	K011	Dodání úvazku (3 ks k jedné dřevině) , vč. ceny dopravy materiálu	ks	21,000	22,00	462,00	
35	K	K012	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,000	55,00	385,00	
36	K	K013	Dodávka kokosové nebo rákosové rohože na zhotovení obalu kmene, vč. ceny dopravy materiálu	m2	7,000	198,00	1 386,00	
37	K	K014	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	7,000	132,00	924,00	
38	K	K015	Dodávka mulčovací kůry tl. vrstvy 0,1 m, vč. dopravy	m3	0,700	1 375,00	962,50	
39	K	K016	Povýsadbový řez vysazených stromů vč. likvidace odpadu	ks	7,000	165,00	1 155,00	
40	K	K017	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	7,000	220,00	1 540,00	
41	K	K018	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské účely - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,300	715,00	4 504,50	
	VV		0,9*7		6,300			
D 2			Zakládání				168 947,66	
42	K	212752411	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100	m	130,000	837,03	108 814,33	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752411					
43	K	4165R	M+D Chránička dělená pro ochranu sdělovacích kabelů	m	110,000	546,67	60 133,33	
D 5			Komunikace pozemní				1 533 285,12	
44	K	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 094,500	180,00	197 010,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		vozovka - parkovací stání					
	VV		ŠD 32/63 + ŠD 8/32					
	VV		111*2		222,000			
	VV		vozovka - vjezdy, zpomalovací prahy					
	VV		ŠD 0/32					
	VV		143,5+14		157,500			
	VV		přesah spodní podkladní vrstvy vozovek pod krajními obrubníky					
	VV		ŠD 0/63					
	VV		86		86,000			
	VV		komunikace - asfalt					
	VV		629		629,000			
	VV		Součet		1 094,500			
45	K	564861111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	336,700	240,00	80 808,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		chodník - dlažba					
	VV		ŠD 0/32					
	VV		178,7		178,700			
	VV		vozovka - vjezdy, zpomalovací prahy					
	VV		ŠD 0/63					
	VV		143,5+14,5		158,000			
	VV		Součet		336,700			
46	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recykliátu s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 968,000	142,00	279 456,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564951313					
	VV		zlepšení zeminy v aktivní zóně					
	VV		v tl. 0,30m, betonový recykliát 0/63 dle ČSN 73 6133 a TP210					
	VV		984*2		1 968,000			
47	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	633,000	299,00	189 267,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135101					
	VV		doplnění asfaltového souvrství					
	VV		4		4,000			
	VV		komunikace - asfalt					
	VV		629		629,000			
	VV		Součet		633,000			
48	K	567120111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 120 mm	m2	629,000	332,00	208 828,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567120111					
	VV		komunikace - asfalt					
	VV		629		629,000			
49	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	629,000	25,00	15 725,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111111					
	VV		komunikace - asfalt					
	VV		629		629,000			
50	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211106					
	VV		doplnění asfaltového souvrství					
	VV		4*2		8,000			
51	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	629,000	20,00	12 580,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106					
	VV		komunikace - asfalt					
	VV		629		629,000			
52	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	633,000	303,00	191 799,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031					
	VV		doplnění asfaltového souvrství					
	VV		4		4,000			
	VV		komunikace - asfalt					
	VV		629		629,000			
	VV		Součet		633,000			
53	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo dreného tl. do 40 mm, s výplním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	178,700	374,00	66 833,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
	VV		chodník - dlažba					
	VV		178,7		178,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	59245018	dlážba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	180,487	333,00	60 102,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		178,7		178,700			
	VV		178,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		180,487			
55	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	158,000	374,00	59 092,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212					
	VV		vozovka - vjezd, zpomalovací prahy					
	VV		143,5+14,5		158,000			
56	M	59245020	dlážba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	146,370	414,00	60 597,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		143,5		143,500			
	VV		143,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		146,370			
57	M	59245226	dlážba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	14,790	707,00	10 456,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		14,5		14,500			
	VV		14,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,790			
58	K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	111,000	394,00	43 734,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412212					
	VV		vozovka - parkovací stání					
	VV		111		111,000			
59	M	M45036	dlážba plošná vegetační betonová 140x210mm tl 80 mm, s distančními nálsky 30mm	m2	113,220	502,00	56 836,44	
	VV		111*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		113,220			
D 9							244 008,67	
60	K	916131213X	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	VV		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého C35/45 XF4, do lože z betonu prostého	m	380,800	425,00	161 840,00	
	VV		BO 15/25		146,000			
	VV		146		12,800			
	VV		BO 15/25 R1		102,000			
	VV		12,8		26,000			
	VV		BO 15/15		94,000			
	VV		102		380,800			
	VV		BO 150/150-250					
	VV		13+13					
	VV		BO 10/25					
	VV		94					
	VV		Součet					
61	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	151,840	190,00	28 849,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		146		146,000			
	VV		146*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		151,840			
62	M	59217075	obrubník silniční obloukový betonový R 1-16m 300x300mm	m	13,312	491,00	6 536,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,8		12,800			
	VV		12,8*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		13,312			
63	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	106,080	160,00	16 972,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		102		102,000			
	VV		102*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		106,080			
64	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	27,040	487,00	13 168,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		13+13		26,000			
	VV		26*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		27,040			
65	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	97,760	160,00	15 641,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		94		94,000			
	VV		94*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		97,760			
66	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálikovou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálikovou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132					
67	K	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
	VV		5		5,000			
D 997							283 955,55	
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	803,328	90,00	72 299,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
69	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost	t	19 279,872	3,00	57 839,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
	VV		Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		19 279,872			
70	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	803,328	20,00	16 066,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612					
	VV		803,328		803,328			
71	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	119,370	200,00	23 874,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		25,22+18,75+75,4		119,370			
72	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	416,650	145,00	60 414,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		28,13+370,92+17,6		416,650			
73	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	267,308	200,00	53 461,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		266,388+0,92		267,308			
D 998							28 028,44	
74	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	254,804	110,00	28 028,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
D PSV							19 026,00	
D 711							19 026,00	
75	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše svislé S z novové fólie	m2	75,000	150,00	11 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273					
	VV		na fasádě a podezdívce stávajícího oplocení		75,000			
	VV		250*0,3					
76	M	28323005	fólie profilovaná (novová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	91,575	80,00	7 326,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		75*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		91,575			
77	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,030	15 000,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
D HZS							6 000,00	
78	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					
D VRN							105 500,00	
D VRN1							69 000,00	
79	K	01210300015	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
80	K	012303000	Geometrický plán	nh	15,000	1 400,00	21 000,00	
	VV		HZS Geodet		15,000			
	VV		15					
81	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	20,000	500,00	10 000,00	
	VV		HZS technik odborný		20,000			
	VV		20					
82	K	01543441	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	33 000,00	33 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				32 000,00	
83	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
84	K	034103000	Oplocení staveniště	souhrn	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		1		1,000			
85	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	souhrn	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		ocenit DIO, včetně nákladů na následné rozmístění značek		1,000			
	VV		1					
86	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				4 500,00	
87	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt:
SO 105 - 5. Úsek - ulice 5. května
Soupis:
SO 105.2 - Kanalizace a odvodnění

KSO:
Místo: obec Tuchlovice

Zadavatel:
Obec Tuchlovice

Uchazeč:
Froněk, spol. s r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Novák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 47534630
DIČ: CZ47534630

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 452 245,78	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 452 245,78	21,00%	304 971,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 757 217,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 105 - 5. Úsek - ulice 5. května
Soupis: SO 105.2 - Kanalizace a odvodnění
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Datum: 17.12.2024
Projektant: PFFProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 452 245,78
HSV - Práce a dodávky HSV	1 327 170,28
1 - Zemní práce	433 292,29
4 - Vodorovné konstrukce	37 404,74
8 - Trubní vedení	722 223,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 298,00
997 - Přesun sutě	19 519,20
998 - Přesun hmot	31 432,27
PSV - Práce a dodávky PSV	16 172,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16 172,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 903,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	89 058,00
VRN3 - Zařízení staveniště	19 845,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 105 - 5. Úsek - ulice 5. května
Soupis: SO 105.2 - Kanalizace a odvodnění

Místo: obec Tuchlovice Datum: 17.12.2024
Zadavatel: Obec Tuchlovice Projektant: PFProjekt s.r.o.
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o. Zpracovatel: Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								#####
D HSV Práce a dodávky HSV								1 327 170,28
D 1 Zemní práce								433 292,29
1	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	54,000	491,00	26 514,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251103								
VV šachty								
VV 1,5*1,5*3*8				54,000				
VV Součet				54,000				
2	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	225,312	491,00	110 628,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254104								
VV kanalizace								
VV 234,7*1,2*0,8				225,312				
VV Součet				225,312				
3	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	563,280	18,00	10 139,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131								
VV kanalizace								
VV 234,7*1,2*2				563,280				
VV Součet				563,280				
4	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	563,280	10,00	5 632,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	166,980	195,00	32 561,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV 54+84,492+28,488				166,980				
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m	m3	2 504,700	13,00	32 561,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119								
VV 166,98*15				2 504,700				
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	166,980	142,00	23 711,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111								
VV 166,98				166,980				
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	300,564	174,00	52 298,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV 166,98*1,8				300,564				
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	166,980	24,50	4 091,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								
VV 166,98				166,980				
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	112,332	184,00	20 669,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101								
VV zásyp rýh (zemina použita z výkopku)								
VV 225,312-84,492-28,488				112,332				
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	84,492	409,00	34 557,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101								
VV kanalizace								
VV 234,7*0,45*0,8				84,492				
VV Součet				84,492				
12	M	58331200	šterkopsek netříděný	t	168,984	473,00	79 929,43	CS ÚRS 2024 01
VV 84,492*2 *Přepočtené koeficientem množství				168,984				
D 4 Vodorovné konstrukce								37 404,74
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	28,488	1 313,00	37 404,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111								
VV kanalizace								
VV 237,4*0,15*0,8				28,488				
VV Součet				28,488				
D 8 Trubní vedení								722 223,78
14	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	7,500	1 659,00	12 442,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411811								
VV 1,5*5				7,500				
15	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 16 DN 150	m	65,000	199,00	12 935,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310330								
VV 65				65,000				
16	M	28617094	trubka kanalizační PP pinostěnná tlivrstvá DN 150x6000mm SN16	m	65,975	470,00	31 008,25	CS ÚRS 2024 01
VV 65*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				65,975				
17	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 16 DN 200	m	38,700	279,00	10 797,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871350330								
VV 23,7+15				38,700				
18	M	28617095	trubka kanalizační PP pinostěnná tlivrstvá DN 200x6000mm SN16	m	39,281	525,00	20 622,53	CS ÚRS 2024 01
VV 38,7*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				39,281				
19	K	871370330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého pinostěnného SN 16 DN 300	m	131,000	373,00	48 863,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370330								
VV 131				131,000				
VV Součet				131,000				
20	M	28617097	trubka kanalizační PP pinostěnná tlivrstvá DN 300x6000mm SN16	m	132,965	1 640,00	218 062,60	CS ÚRS 2024 01
VV 131*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				132,965				
21	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	20,000	158,00	3 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350310								
VV 5*4				20,000				
22	M	28617163	koleno kanalizační PP tlivrstvé SN16 DN 200x15°	kus	15,000	704,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	28617183	koleno kanalizační PP tlivrstvé SN16 DN 200x45°	kus	5,000	704,00	3 520,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého pinostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	44,000	221,00	9 724,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310								
VV 11*4				44,000				
VV Součet				44,000				
25	M	28617182	koleno kanalizační PP tlivrstvé SN16 DN 150x45°	kus	33,000	326,00	10 758,00	CS ÚRS 2024 01
26	M	28617162	koleno kanalizační PP tlivrstvé SN16 DN 150x15°	kus	11,000	326,00	3 586,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	16,000	372,00	5 952,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877370320						
28	M	28617214	odbočka kanalizační PP tlivstvá SN16 45° DN 300/150	kus	11,000	3 631,00	39 941,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	28617215	odbočka kanalizační PP tlivstvá SN16 45° DN 300/200	kus	5,000	4 198,00	20 990,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	103,700	178,00	18 458,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111						
	VV	65+38,7			103,700			
31	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	131,000	195,00	25 545,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892381111						
32	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	234,700	16,00	3 755,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112						
	VV	103,7+131			234,700			
33	K	894812206	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	5 618,00	16 854,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812206						
34	K	894812233	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	3,000	5 835,00	17 505,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812233						
35	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užítí šachtové roury	kus	3,000	720,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812249						
36	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	3,000	4 358,00	13 074,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812262						
37	K	894812326	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	5,000	11 022,00	55 110,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812326						
38	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	5,000	5 567,00	27 835,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812333						
39	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užítí šachtové roury	kus	5,000	720,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339						
40	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	5,000	4 185,00	20 925,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376						
41	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	5,000	615,00	3 075,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941323						
42	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	4,000	714,00	2 856,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	4,000	683,00	2 732,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941341						
44	M	59224472	vpust uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	4,000	745,00	2 980,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,000	788,00	3 152,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351						
46	M	59224460	vpust uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	4,000	510,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	4,000	720,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941362						
48	M	59224462	vpust uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	4,000	998,00	3 992,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 869,00	7 476,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112						
50	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	899623161X	Obetonování dna šachet betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tf. C 20/25	m3	2,700	4 184,00	11 296,80	
	VV	1,5*1,5*0,3*4			2,700			
D 9							83 298,00	
52	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	8,000	1 208,00	9 664,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113112						
53	M	59227128	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 300mm	m	8,000	3 047,00	24 376,00	CS ÚRS 2024 01
54	M	56241042	rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 300mm	m	8,000	3 728,00	29 824,00	CS ÚRS 2024 01
55	M	59227134	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 300mm	kus	4,000	755,00	3 020,00	CS ÚRS 2024 01
56	K	935923218	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky přes 200 mm	kus	2,000	1 737,00	3 474,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923218						
57	M	59223080	vpust odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a mřížkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 750x400x625	kus	2,000	6 470,00	12 940,00	CS ÚRS 2024 01
D 997							19 519,20	
58	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	14,400	89,00	1 281,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571						
59	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	345,600	26,50	9 158,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579						
	VV	14,4*24			345,600			
60	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	14,400	263,00	3 787,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612						
	VV	14,4			14,400			
61	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,400	367,50	5 292,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861						
	VV	14,4			14,400			
D 998							31 432,27	
62	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	239,941	131,00	31 432,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002						
D PSV							16 172,50	
D 721							16 172,50	
63	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	8,000	1 943,00	15 544,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242106						
64	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,100	6 285,00	628,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101						
D VRN							108 903,00	
D VRN1							89 058,00	
65	K	01210300015	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	9 398,00	9 398,00	
66	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	20,000	1 733,00	34 660,00	
	VV	HŽS technik odborný			20,000			
	VV	20						
67	K	01543441	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
D VRN3							19 845,00	
68	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	19 845,00	19 845,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 105 - 5. Úsek - ulice 5. května
Soupis: SO 105.3 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: obec Tuchlovice

Zadavatel:
Obec Tuchlovice

Uchazeč:
Froněk, spol. s r.o.

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Novák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2024

IC:
DIČ:

IC: 47534630
DIČ: CZ47534630

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		366 430,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	366 430,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 105 - 5. Úsek - ulice 5. května
Soupis: **SO 105.3 - Veřejné osvětlení**
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Datum: 17.12.2024
Projektant: PFPprojekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	366 430,05
HSV - Práce a dodávky HSV	12 315,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 315,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveníště	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	152 026,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	27 742,50
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	23 282,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	101 002,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 107,00
M - Práce a dodávky M	188 088,55
21-M - Elektromontáže	29 841,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	153 297,55
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	4 950,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Tuchlovice, oprava místních komunikací - lokalita východ
Objekt: SO 105 - 5. Úsek - ulice 5. května
Soupis: SO 105.3 - Veřejné osvětlení
Místo: obec Tuchlovice
Zadavatel: Obec Tuchlovice
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Datum: 17.12.2024
Projektant: PFProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Lukáš Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							366 430,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 315,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							12 315,00	
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	15,000	821,00	12 315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945421110								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							14 000,00	
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							2 500,00	
2	K	081002000	Doprava zaměstnanců na staveniště	den	25,000	100,00	2 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 000,00	
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště							2 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							1 500,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN6 Územní vlivy							5 000,00	
8	K	063303000	Práce ve výškách	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063303000								
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000								
D PSV Práce a dodávky PSV							152 026,50	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							27 742,50	
10	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	150,000	32,50	4 875,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033								
11	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	150,000	140,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm								
12	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	28,00	140,00	
13	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	45,50	227,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130005								
14	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	150 000,000	0,01	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741311								
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							23 282,00	
15	K	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2	m	150,000	42,00	6 300,00	
16	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	150,000	48,00	7 200,00	
17	M	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí s montáží	kus	5,000	31,00	155,00	
18	M	354419965	SR 3b svorka hromosvodní pásek-drát	kus	10,000	21,00	210,00	
19	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	14,000	105,50	1 477,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	20,000	274,00	5 480,00	
21	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	20,000	48,00	960,00	
22	K	998741301R	Přesun hmot procentní	%	150 000,000	0,01	1 500,00	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							101 002,00	
23	K	748123214	Montáž svítidla VO zdroj LED	kus	5,000	395,00	1 975,00	
24	M	348144081	LED pouliční svítidlo BELLATRIX 25	kus	5,000	4 562,00	22 810,00	
25	K	748123220	Naprogramování svítidla VO zdroj LED + recyklace	kus	5,000	697,00	3 485,00	
26	K	748132150	Montáž svorkovnice stožáru VO se zapojením	kus	5,000	780,00	3 900,00	
27	M	345628006	Stožárová svorkovnice - MOREK SR 721-25/N	kus	5,000	801,00	4 005,00	
28	M	34523415	tavná pojistka 6A DII E27 500V	kus	5,000	8,00	40,00	
29	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	5,000	4 148,00	20 740,00	
30	M	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárové zinkovaný - sadový	kus	5,000	5 366,00	26 830,00	
31	M	316740810	1 ramenný výložník na sadový sloup SD 1-300	kus	5,000	722,00	3 610,00	
32	K	998741302R	Přesun hmot procentní	%	150 000,000	0,01	1 500,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							12 107,00	
33	K	783195129	Nátěry - povrch základní antikorozní asfaltový	kus	10,000	1 102,00	11 020,00	
34	M	24618210	hmota nátěrová vodou ředitelná základní antikorozní na kovy	kg	1,000	1 087,00	1 087,00	CS ÚRS 2024 01
D M Práce a dodávky M							188 088,55	
D 21-M Elektromontáže							29 841,00	
35	K	167101335	Hutnění povrchu po výkopu	mb	150,000	50,00	7 500,00	
36	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	50,000	26,00	1 300,00	
37	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	150,000	16,00	2 400,00	
38	M	345713535	Anticpavková ochrana stožáru	kus	5,000	1 014,00	5 070,00	
39	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	4,000	203,00	812,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202013								
40	K	218204100	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	501,00	2 004,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204100								
41	K	218900601	Demontáž vodičů AI izolovaných plných nebo laněných žila 16 až 35 mm2 (např. AY, AYY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218900601								
42	K	218001R	Odvoz a likvidace odpadu - svítidla, drát, výložníky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
43	K	748711220	Montáž výložník stožárový jednoramenný	kus	5,000	1 001,00	5 005,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	46-M		Zemní práce při extr mont pracích				153 297,55	
44	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	5,000	220,00	1 100,00	
45	K	460080005	Základová konstrukce patky stožáru do 8m	ks	5,000	877,00	4 385,00	
46	M	593114545	Základová patka stožáru do 8m	kus	5,000	1 311,00	6 555,00	
47	M	58932571	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16	m3	1,300	3 380,00	4 394,00	
48	M	59245320	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní	m2	4,000	403,00	1 612,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	150,000	110,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172					
50	K	460161293	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	50,000	190,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161293					
51	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	50,000	204,00	10 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
		VV	"výkop"67		67,000			
		VV	"lože plisek"-17		-17,000			
		VV	Součet		50,000			
52	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 450,000	10,00	14 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
		VV	50°29		1 450,000			
53	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	90,000	200,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
		VV	50°1,8		90,000			
54	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371111					
55	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	150,000	110,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431152					
56	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	50,000	190,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431283					
57	K	460661111	Kabelové lože z pisku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	150,000	148,00	22 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					
58	K	460661112	Kabelové lože z pisku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	50,000	148,00	7 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112					
59	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm	m	200,000	2,50	500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671111					
60	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	69,300	11,00	762,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791213					
61	M	34571354	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	72,765	50,00	3 638,25	CS ÚRS 2024 01
		VV	69,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		72,765			
62	M	1000289741	KOPOS 17090 BB ZÁTKA UZAV. PRO KORUG.TR.	kus	3,000	17,00	51,00	
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				4 950,00	
63	K	210280005.1	Výchozí revize elektrického zařízení a celková prohlídka	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	

Výkopové práce pro vodovodní šoupata

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
001 Zemní práce								
1	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí	m3	1 900,00 Kč	0,000	4,80	9 120,00 Kč	0
2	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuťněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	360,00 Kč	0,000	4,80	1 728,00 Kč	0
3	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	577,00 Kč	1,000	5,28	3 046,60 Kč	5
4	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	709,00 Kč	1,000	5,28	3 743,50 Kč	5
		CELKEM					17 638,10 Kč	
005 Komunikace								
1	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	999,00 Kč	0,511	6,00	5 994,00 Kč	3
		CELKEM					5 994,00 Kč	
		CENA CELKEM bez DPH					23 632,10 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	4 962,70 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					28 594,80 Kč	

Výšková úprava kanalizační šachty

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
001 Zemní práce								
1	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí	m3	1 900,00 Kč	0,000	12,00	22 800,00 Kč	0
2	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuťněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	360,00 Kč	0,000	12,00	4 320,00 Kč	0
3	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	577,00 Kč	1,000	13,20	7 616,40 Kč	13
4	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	709,00 Kč	1,000	13,20	9 358,80 Kč	13

Výkopové práce pro vodovodní šoupata

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
		CELKEM					44 095,20 Kč	
		008 Trubní vedení						
		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm						
1	899132112	- odbourání stávající šachty, osazení nového bet. vyrovnávacího prstence	kus	5 200,00 Kč	0,720	2,00	10 400,00 Kč	1
		CELKEM					10 400,00 Kč	
		CENA CELKEM bez DPH					54 495,20 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	11 444,00 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					65 939,20 Kč	

Hloubení rýh ručně

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
		001 Zemní práce						
1	13211213R	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	mb	115,00 Kč	0,000	270,00	31 050,00 Kč	0
2	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	360,00 Kč	0,000	17,00	6 120,00 Kč	0
3	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	577,00 Kč	1,000	37,40	21 579,80 Kč	37
		CELKEM					58 749,80 Kč	
		CENA CELKEM bez DPH					58 749,80 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	12 337,50 Kč	

Výkopové práce pro vodovodní šoupata

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
		CENA CELKEM včetně DPH					71 087,30 Kč	

REKAPITULACE

Výkopové práce pro vodovodní šoupata								23 632,10 Kč
Výšková úprava kanalizační šachty								54 495,20 Kč
Hloubení rýh ručně								58 749,80 Kč
		CENA CELKEM bez DPH					136 877,10 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	28 744,20 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					165 621,30 Kč	

Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, dle § 2628 v platném znění

Objednatel : **Obec Tuchlovice, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice**

Zhotovitel : **Fronek, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník**

Účastníci řízení:	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Ostatní účastníci: (subzhotovitel atd)
Jméno a příjmení:	Mgr. Jaroslav Pošta	Viktor Malinovský, DiS.	Ing. Jan Procházka
Telefon :	725 827 160	777 772 598	Ing. Jan Procházka
Email:	obecnurad@ou-tuchlovice.cz	viktor.malinovsky@fronek.cz	jproc@volny.cz
Jméno a příjmení:			776 131 790
Telefon :			
Email:			

Po prohlídce stavby – objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení

Název stavby:	Číslo a název objektu:		
Tuchlovice, oprava místních komunikací lokalita východ II			
Místo: Tuchlovice	Okres: Kladno	Kraj: Středočeský	
Generální projektant: Ing. Petr Fojt		Číslo PD – datum: 20070 – 01/2024	
Smlouva o dílo – číslo, ze dne :	1/25/001, z 7.2.2025 (evid.č. u objednatele:)	Zahájení prací skutečnost	Dokončení prací skutečnost
Dodatek smlouvy – číslo, ze dne :	dod.č.1 z 28.7.25	14.4.2025	20.8.2025

Základní rozměry a technický popis

- Celková cena díla dle skutečnosti bude určena až po finálním geodetickém zaměření skutečného provedení stavby. Veškeré více a méně práce budou započítány ve finálním soupisu provedených prací, který bude přílohou k finální fakturaci stavby.

Podrobný popis viz prováděcí projekt

Předány (** nehodící se text škrtněte) :

laboratorní protokoly provedených zkoušek dle KZP

ano / -ne **

certifikáty, prohlášení o shodě nebo vlastnostech použitých materiálů

ano / -ne **

Díličí převzetí :

Rozpočtová hodnota stavebního díla /objektu	Celková cena díla v rozsahu skutečně provedených prací ve smyslu smluvních podmínek a § 2620až § 2622 a §2625 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, bude vyfakturována konečnou fakturou v částce:
9 998 987,09 Kč bez DPH	9 810 783, 29 Kč bez DPH
Výše DPH bude připočtena v souladu s ustanoveními zákona o DPH v platném znění	

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu.

Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků projektové a rozpočtové dokumentace, s vědomím a schválením odběratele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku.

Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily provozu (užívání) anebo ztížily provoz (užívání).

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem nebo jeho subzhotovitelem:

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení předá zhotovitel objednateli:

Oboustranně dohodnuté lhůty pro odstranění výše uvedených vad a nedodělků :

Zhodnocení jakosti provedených prací :

V zájmu zajištění maximální kvality námi prováděných prací Vás žádáme o hodnocení následujících ukazatelů Vaší spokojenosti:

- 1.) Dodržování termínů
- 2.) Úplnost a bezchybnost provedené zakázky
- 3.) Komunikace se zástupcem naší společnosti
- 4.) Operativní reakce na Vaše změny a požadavky
- 5.) Obrátili by jste se na nás s další zakázkou ANO / NE
- 6.) V případě že NE, uveďte prosím důvod :

Stupně hodnocení :

- 1 zcela spokojen
- 2 spíše spokojen
- 3 neutrální
- 4 spíše nespokojen
- 5 zcela nespokojen


Vaše další podněty ke zlepšení:

Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem

Vzájemné nároky mezi objednatelem a zhotovitelem budou uplatněny dle smluvních vztahů a ve smyslu Občanského zákoníku, č. 89 / 2012 Sb. v platném znění.

Objednatel prohlašuje, že přejímá dílo – stavbu dnem 20.8.2025 do vlastní správy, a že nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady (záruční doba) začíná dnem podepsání tohoto zápisu a končí dnem 20.8.2030

Za objednatele : 	Za zhotovitele : <i>V. MALINOVSKÝ</i>  Tronek spol. s r.o. Zařísť 2489 CZ 260 01 500 000 www.tronek.cz, IČ: 024730400	Ostatní účastníci : <i>PROČITATEL</i> 
---	--	--

Přijímací řízení zahájeno v Tuchlovicích dne 20.8.2025 a skončeno dne 20.8.2025

Přílohy: SD, fotodokumentace, zkoušky, prohlášení, geodetické zaměření, DSPS, revize

Rozdělovník:
Objednatel: 1 Zhotovitel: 1