



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperk, č.p. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd.B, vložka 699

Tel: 583 317 111

Fax: 583 214 845

e-mail: spvs@spvs.cz

http://www.spvs.cz Bankovní spojení:

KB Šumperk

č.ú. 2603-841/0100

PROMOS s.r.o.

Ing. Josef Dvořáček

Nerudova 32

787 01 Šumperk

Váš dopis značky / ze dne

1314/2012

Naše značka

009/06/2012

e-mail

šperlichova@spvs.cz

Vyřizuje / telefon

Ing. Šperlichová / 252

Šumperk

2.6. 2012

Věc:

"VIKÝŘOVICE - Veřejné osvětlení v obci Vikýřovice" ÚŘ a SŘ

Souhlasíme se stavbou *Veřejné osvětlení v obci Vikýřovice* na parcelních číslech dle situace v katastrálním území Vikýřovice dle předložené situace za podmínek uvedených níže. Při výstavbě **DOJDE** ke styku s vodovodním řádem, kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o jeho místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s informativním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m od okraje potrubí na obě strany.

Požadujeme, aby u sloupu osvětlení a kabelového vedení bylo dodrženo ochranného pásma zařízení v naší správě. Budou-li se tato vyskytovat v ochranném pásmu našich zařízení, požadujeme uzavření písemné dohody " *Dohoda o opravách a údržbě vodovodu a kanalizace* " v dané lokalitě. Veškeré stavební práce v blízkosti našich zařízení budou prováděny za dozoru pověřených pracovníků naší akciové společnosti.

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "**Souhlas s provedením stavby**", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.

Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Při změně v projektové dokumentaci je nutné si vyžádat nové vyjádření.

Přílohy:

1. Základní podmínky pro ÚŘ a SŘ
2. Situace se zákresem IS - již předáno
3. Souhlas s provedením stavby

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, č.p. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911
Za ŠPVS, a.s. Šumperk
Ing. Mirka Šperlichová
ved.odd.VH rozvoje



SOUHLAS **s provedením stavby**

Dne proběhla kontrola provedení stavby

.....

Úsek stavby

Na pozemku p.č. k.ú.

Podmínky pro provedení stavby byly vydány dne pod č.j.

Žadatel o provedení kontroly

Jméno a příjmení telefon

Kontrola byla provedena z důvodu: *

- umístění stavby
- napojení na vodovod
- napojení na kanalizaci
- funkčnosti vytyčovacího vodiče
- kamerové kontroly
-

Byl předložen protokol: *

- tlaková zkouška – vodovody
- zkouška vodotěsnosti - kanalizace

Zjištěné nedostatky

.....

.....

Odstranění nedostatku provedeno do dne

Následná kontrola bude provedena dne

Odstraněno dne

Podpis a razítko

Stavba **je** – **není** provedena dle námi stanovených podmínek. *

Souhlasíme - nesouhlasíme s provedením stavby a jejím uvedením do provozu. *

Kontrolu za ŠPVŠ Šumperk, a.s. provedl Podpis a razítko

V dne



PŘÍLOHA č.1:

„ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ“

Základní podmínky pro územní a stavební řízení se řídí podmínkami zákonů č. 274/2001 Sb. a 183/2006 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 428/2001 Sb. a příslušnými technickými normami ČSN.

- ♦ pro vyjádření ke stavebnímu řízení bude předložena kompletní projektová dokumentace stavby k odsouhlasení
- ♦ stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platným stavebním povolením
- ♦ nové vodovodní a kanalizační řady budou odsouhlaseny a provedeny dle standardů ŠPVS, a.s.
- ♦ před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení tras vodovodu a kanalizace dle požadavků ŠPVS, a.s. a předána mapová dokumentace (situace) stavby sloužící k vytyčení, která bude následně uložena na ŠPVS, a.s.
- ♦ při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy
- ♦ umístění značek, vyznačující vytyčený vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu
- ♦ při jakékoliv nesrovnalosti v uložení potrubí, nebo při jeho poškození bude toto neprodleně oznámeno ŠPVS, a.s.
- ♦ při zjištění nevytyčeného potrubí, případně jeho poškození, budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVS, a.s.
- ♦ v případě poškození nevytyčeného potrubí hradí náklady na opravu odběratel (žadatel)
- ♦ při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- ♦ ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 - 3,5 m od okraje potrubí na obě strany (určí ŠPVS, a.s.)
- ♦ ve vodorovné vzdálenosti menší než 1m od vnějšího okraje vodovodu a kanalizace bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně a nebudou používány stroje
- ♦ pro stavbu vodovodů a kanalizací budou použity schválené materiály (určuje ŠPVS, a.s.)
- ♦ při použití nekovových materiálů bude s potrubím vodovodu položen i měděný vytyčovací vodič
- ♦ obnažené potrubí a vytyčovací vodič budou zajištěny proti poškození (včetně zámru), a to i třetí osobou
- ♦ před napojením na vodovod bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kontrola funkčnosti vytyčovacího vodiče a tlaková zkouška vodovodu - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“ a „Protokol o tlakové zkoušce“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ před napojením na kanalizaci bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kamerová zkouška a zkouška vodotěsnosti stok - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“ a „Protokol o zkoušce vodotěsnosti“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ vlastní napojení a manipulaci s vodovodními a kanalizačními řady pro veřejnou potřebu může provést pouze ŠPVS, a.s. nebo jí pověřená osoba
- ♦ do kanalizace budou zaústěny splaškové a průmyslové vody, dešťové vody pouze výjimečně, v případě schváleného zaústění dešťových vod budou na kanalizaci budovány zařízení zpomalující odtok
- ♦ před záhozem bude ŠPVS, a.s. vyzvána ke kontrole provedení a uložení řadu, přípojky nebo zařízení, o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ pro přípojky platí příloha č.2 „Základní podmínky pro zřízení vodovodní a kanalizační přípojky“
- ♦ před vydáním vyjádření pro stavební povolení, budou vyřešeny a určeny majetkové vztahy a způsob provozování budovaných vodovodů a kanalizací (zařízení), kromě vodovodních a kanalizačních přípojek:

1. **zařízení zůstane po vybudování v majetku investora, který bude zajišťovat i jeho kompletní provoz**
 - bude předložen souhlas VHZ Šumperk a.s. nebo příslušné obce s napojením
 - v místě napojení bude vybudováno měrné zařízení pro odběr pitné vody a odvádění odpadních vod
 - fakturace množství odebrané nebo vypuštěné vody bude prováděna dle tohoto měření
 - bude určen subjekt, na kterého bude prováděna fakturace
2. **zařízení zůstane po vybudování v majetku investora a provoz bude zajišťovat ŠPVS, a.s.**
 - bude předložen souhlas VHZ Šumperk a.s. nebo příslušné obce s napojením
 - bude uzavřena smlouva o provozování zařízení mezi vlastníkem a ŠPVS, a.s.
 - fakturace množství bude prováděna podle měření na jednotlivých přípojkách
3. **zařízení bude po vybudování převedeno do majetku příslušné obce nebo odprodáno VHZ Šumperk, a.s.**
 - bude uzavřena smlouva darovací nebo smlouva o budoucí smlouvě darovací s příslušnou obcí, případně uzavřena budoucí smlouva kupní s VHZ Šumperk, a.s. před vydáním vyjádření ke stavebnímu řízení

Kontaktní osoby:

Provoz Šumperk	BAJÁK Oldřich	583 317 305, 724 331 612
Provoz Zábřeh	KUBÍČEK Pavel	583 317 440, 602 521 582
Provoz Mohelnice	ŠPONER František	583 317 540, 606 733 563
Provoz Hanušovice	JANKO Aleš	583 317 640, 775 330 077
Vytyčení IS	HABIGER Petr	583 317 250, 602 555 677