

SMLOUVA O DÍLO

č. 73/14

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Obnova kostela v Litohoři“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Litohoř

Sídlo: Litohoř 99, 675 44 Lesonice
Zastoupen: P. Mgr. Petr Piler Ph.D., SBD
IČ: 67006167

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických (TDI) Josef Macháček (tel. +420603846536),

b) koordinátor BOZP Josef Macháček (tel. +420603846536),

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Zastoupen: Ing. Milanem Procházkou - jednatelem
IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 39936, KS v Brně
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 86-3536790227/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Milan Procházka, tel. +420603524739

b) technických Ing. Milan Procházka, tel. +420603524739

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při obnově kostela sv. Jana Nepomuckého v Litohoři.

Hlavní stavební práce obsahují provedení zejména opravy krovu a střešních vikýřů, repliku sanktusníku a výměnu střešní krytiny, laťování a klempířských prvků.

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří STABO MB s.r.o. Moravské Budějovice pod číslem zakázky 84/09 včetně odborných posudků, oceněného Soupisu prací s výkazem výměr a také dle Rozhodnutí (závazném stanovisku) č.j. OVUP/129722/2009 a č.j. MUMB/OVUP/16054/2010 vydaných OVÚP MěÚ Moravské Budějovice.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je objekt kostela v Litohoři, parc. č. st. 62 pro k.ú. Litohoř a obec Litohoř.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo provádět obnovu kostela formou dílčího plnění a to dle finančních možností objednatele a získání dotačních prostředků pro dané roční období.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 748 569,- Kč
Cena DPH 21%	367 199,- Kč
CENA CELKEM	2 115 768,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s snížením 10%; vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou naceněny dle místa a času obvyklého.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací:	01.08.2014
4.2. Ukončení prací:	31.10.2016
4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště:	31.10.2016

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a právo sjednat provádění díla po jednotlivých etapách v období let 2014 až 2016. Na toto dohodnuté dílčí plnění bude vždy uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Objednatel má také právo od uzavřené smlouvy následně, v průběhu realizace díla, odstoupit z důvodu nepřidělení dotačních prostředků.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

5.7. Objednatel není plátcem DPH a tedy nepřebírá daňové povinnosti dle § 108 odst. 1 písm. a), g), zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH hradí správci daně zhotovitel.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,2%** z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,02 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 12.9. této smlouvy, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dodáním dokladů požadovaných objednatelem určeným koordinátorem BOZP, a to 1 000,- Kč za každý nedodaný materiál a den.

6.7. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech

subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.

8.13. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zhotovitele stavby zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele – subdodavatele.

8.14. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně písemně.

8.15. Nejméně 21 dní před zahájením prací předá zhotovitel koordinátorovi BOZP prostřednictvím objednatele soupis rizik spojených s činností pracovníků a mechanismů používaných při realizaci díla, včetně soupisu rizik všech subdodavatelů.

8.16. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

8.17. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla

vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Nebezpečí škod

11.1. Zhotovitel je vlastníkem nebo osobou oprávněnou užívat věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště, a stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, odpovídá za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

12. Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodloužení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20% z ceny výrobku a prací souvisejících.

13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.


14.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

14.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

14.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Litohoři, dne 18.7.2014


Římskokatolická farnost
LITOHOR 99
PSČ 675 46

.....
za objednatele:
P. Mgr. Petr Piler Ph.D., SDB
Římskokatolická farnost Litohoř

V Mor. Budějovicích, dne 18.7.2014


STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 906 DIC: CZ26245906

.....
za zhotovitele:
Ing. Milan Procházka
STABO MB s.r.o.

33-1469/2014
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLIL
V Brně dne 18.4.2014




Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 200

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři

Objednatel : Římskokatolická farnost Litochoř
Litochoř 99
67544 Lesonice

IČO : 67006167
DIČ :

Zhotovitel : STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČO : 26245906
DIČ : CZ26245906

Za zhotovitele:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906

Za objednatele:

Římskokatolická farnost
LITOCHOŘ 99
PSČ 675 43

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 748 569,00
DPH	21 %		367 199,00
Cena celkem za stavbu			2 115 768

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	2 115 768	0	1 748 569	367 199	100,0
Celkem za stavbu	2 115 768	0	1 748 569	367 199	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	14/04/30-1 Oceněný výkaz výměr - I. etapa	737 370	0	609 397	127 973	34,9
01	14/04/30-2 Oceněný výkaz výměr - II. etapa	963 243	0	796 069	167 174	45,5
01	14/04/30-3 Oceněný výkaz výměr - III. etapa	415 155	0	343 103	72 052	19,6
Celkem za stavbu		2 115 768	0	1 748 569	367 199	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0,5	9 463	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	27,9	0	487 769	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	17,3	0	303 128	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	25,1	0	439 054	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	3,7	0	64 247	0	0	0
783 Nátěry	1,9	0	33 322	0	0	0
788 Restaurátorské práce	5,5	0	96 640	0	0	0
799 Ostatní	2,6	0	45 956	0	0	0
900 Hodinové zúčtovací sazby	0,3	0	0	0	0	5 550
94 Lešení a stavební výtahy	6,9	120 208	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,9	15 726	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,4	24 338	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2,2	39 195	0	0	0	0
M21a Hromosvod	1,1	0	0	0	19 470	0

Vedlejší a ostatní náklady	2,5	44 500	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	253 431	1 470 117	0	19 470	5 550


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/04/30-1	Oceněný výkaz výměr - I. etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoř		Náklady na m.j.	0
Projektant	STABO MB s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Římskokatolická farnost Litochoř			
Dodavatel	STABO MB s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	111 585	0	0
Z PSV celkem	492 261		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	603 847		
HZS	5 550		
ZRN+HZS	609 397	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	609 397	Ostatní náklady celkem	0
Vyraboval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			
			
		Římskokatolická farnost LITOHOŘ 99 PSČ 675 46	
Základ pro DPH	21,0 %	609 397 Kč	
DPH	21,0 %	127 973 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		737 370 Kč	

Poznámka :

- montáž, pronájem a demontáž lešení k hlavní lodi
- demontáž a snesení stáv. sanktusníku
- demontáž části stáv. krytiny a latí na hlavní lodi
- vyčištění půdního prostoru nad hlavní lodi
- výměna části vadných prvků krovu nad hlavní lodí včetně výroby a montáže ocel. svařence (po dobu výměny stáv. dřev. prvků)
- ošetření stáv. prvků krovu otesáním, odkomněním a tlakovou injektáží
- nové zalaťování a nová krytina na části hlavní lodi
- klempířské práce na části hlavní lodi
- provizorní zakrytí části střechy v místech zdemontovaného sanktusníku

Stavba : 200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři
 Objekt : 01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu

Rozpočet : 14/04/30-1
 Oceněný výkaz výměr - I. etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	3 001	0	0	0	0
900 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	5 550
94 Lešení a stavební výtahy	48 766	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 714	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 710	0	0	0	0
OST Vedlejší a ostatní náklady	17 500	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	171 975	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	23 615	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	196 030	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	42 215	0	0	0
783 Nátěry	0	12 469	0	0	0
799 Ostatní	0	45 956	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	20 894	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	111 585	492 261	0	0	5 550

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Lítohoři	Rozpočet: 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	621421145R00	Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3	m2	4,50	461,70	2 077,65
		oprava omítek části římsy (po výměně části krytiny):				
		30*0,15		4,50		
2	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	6,00	153,90	923,40
		oprava nátěru části opravované římsy (po výměně části krytiny):				
		30*0,2		6,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				3 001,05
Díl: 900		Hodinové zúčtovací sazby				
3	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	hod	30,00	185,00	5 550,00
	Celkem za	900 Hodinové zúčtovací sazby				5 550,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	558,60	45,10	25 192,86
		lešení k přístupu na střechu (kolem objektu):				
		(1,3*2+2*2+19*2)*11		490,60		
		6,8*10		68,00		
5	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 117,20	8,10	9 049,32
		558,6*2		1 117,20		
6	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	558,60	26,00	14 523,60
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				48 765,78
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	391,00	23,20	9 071,20
		vyčištění půdního prostoru:				
		- nad hlavní lodí:391		391,00		
8	952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	38,25	69,10	2 643,08
		odstranění holubiho trusu z prostoru pozednic:				
		25,5*1,5		38,25		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 714,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	14,96	649,00	9 710,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 710,05
Díl: OST		Vedlejší a ostatní náklady				
10	OST 01	Zařízení staveniště (vybudování, náklady na provoz a odstranění)	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
11	OST 03	Provozní vlivy (zabezpečení přístupu do kostela, apod.)	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	OST Vedlejší a ostatní náklady				17 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
12	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	140,14	79,00	11 071,06
		hoblování nově použitého řeziva (hranolů):				
		- krokv 150/180:(1+2,2+5+5,5*3)*1,1		27,17		
		- rozpěra 180/150:1*1,1		1,10		
		- pozednice 210/180:(1*4+1,5+2*2+2,5*3+3*3)*1,1		28,60		
		- námětek 190/190:(1+2,2+2,5*4+3*3)*1,1		24,42		
		- krátce 180/200:(1,5*8+2*7)*1,1		28,60		
		- vazný trám 180/210:2,5*1,1		2,75		
		- rozpěra 160/200:1*1,1		1,10		
		- vzpěra 180/210:3*8*1,1		26,40		
13	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	78,00	86,00	6 708,00
		kotvení pozednic:				

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Rozpočet: 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		26		26,00		
		kotvení krokví k pozednicím (oboustranně):				
		52		52,00		
14	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	20,00	20,40	408,00
15	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm ² , do dl. 3 m	m	4,20	114,20	479,64
		výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:				
		- krokev 150/180:1+2,2		3,20		
		- rozpěra 180/150:1		1,00		
16	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm ² , do dl. 5 m	m	21,50	102,00	2 193,00
		výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:				
		- krokev 150/180:5+5,5*3		21,50		
17	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm ² , do dl. 3 m	m	101,70	126,30	12 844,71
		výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:				
		- pozednice 210/180:1*4+1,5+2*2+2,5*3+3*3		26,00		
		- námětek 190/190:1+2,2+2,5*4+3*3		22,20		
		- krátče 180/200:1,5*8+2*7		26,00		
		- vazný trám 180/210:2,5		2,50		
		- rozpěra 160/200:1		1,00		
		- vzpěra 180/210:3*8		24,00		
18	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm ²	m	25,70	318,40	8 182,88
		výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:				
		- krokev 150/180:1+2,2+5+5,5*3		24,70		
		- rozpěra 180/150:1		1,00		
19	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm ²	m	101,70	452,00	45 968,40
		výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí:				
		- pozednice 210/180:1*4+1,5+2*2+2,5*3+3*3		26,00		
		- námětek 190/190:1+2,2+2,5*4+3*3		22,20		
		- krátče 180/200:1,5*8+2*7		26,00		
		- vazný trám 180/210:2,5		2,50		
		- rozpěra 160/200:1		1,00		
		- vzpěra 180/210:3*8		24,00		
20	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m ²	42,30	25,10	1 061,73
		demontáž konstrukce sanktusníku:				
		42,3		42,30		
21	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m ²	207,00	58,00	12 006,00
		část střechy nad hlavní lodí:				
		207		207,00		
22	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m ²	207,00	14,00	2 898,00
		část střechy nad hlavní lodí:				
		207		207,00		
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m ³	7,57	679,00	5 138,54
		hranoly: 4,8926		4,89		
		latě: 2,6752		2,68		
24	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm ²	m	48,00	32,10	1 540,80
		demontáž konstrukce sanktusníku:				
		48		48,00		
25	762711830R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm ²	m	10,40	35,00	364,00
		demontáž konstrukce sanktusníku:				
		10,4		10,40		
26	762711840R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm ²	m	95,00	42,60	4 047,00
		demontáž konstrukce sanktusníku:				

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Rozpočet: 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		95		95,00		
27	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 600 mm, M12, malta POLY	kus	26,00	58,80	1 528,80
		kotvení pozednic:				
		26		26,00		
28	Spcm	Uhelník BOVA BV/U 05-23/V	kus	52,00	28,00	1 456,00
29	Spcm	Svorník M20	kus	20,00	45,00	900,00
30	60596006	Řezivo hraněné SM dl. 3-6 m	m3	4,89	5 600,00	27 398,56
		- krokv 150/180:(1+2,2+5+5,5*3)*0,15*0,18*1,1		0,73		
		- rozpěra 180/150:1*0,18*0,15*1,1		0,03		
		- pozednice 210/180:(1*4+1,5+2*2+2,5*3+3*3)*0,21*0,18*1,1		1,08		
		- námětek 190/190:(1+2,2+2,5*4+3*3)*0,19*0,19*1,1		0,88		
		- krátce 180/200:(1,5*8+2*7)*0,18*0,2*1,1		1,03		
		- vazný trám 180/210:2,5*0,18*0,21*1,1		0,10		
		- rozpěra 160/200:1*0,16*0,2*1,1		0,04		
		- vzpěra 180/210:3*8*0,18*0,21*1,1		1,00		
31	60596012	Latě SM	m3	2,68	5 600,00	14 981,12
		latě 50/32:				
		1520*0,05*0,032*1,1		2,68		
32	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 611,76	6,70	10 798,81
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				171 975,04
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
33	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	29,00	89,30	2 589,70
34	764252297R00	Montáž žlabů z Cu půlkruhových ze segmentů	m	24,00	173,50	4 164,00
35	764292240R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm	m	4,40	932,60	4 103,44
36	764292260R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	5,50	1 324,60	7 285,30
37	764312841R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, do 25 m2, nad 45°	m2	72,00	52,60	3 787,20
		demontáž oplechování věže (sanktusníku):				
		64+8		72,00		
38	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	29,00	15,00	435,00
39	764352842R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45°	m	24,00	25,00	600,00
40	764392842R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	4,40	19,80	87,12
41	764392852R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45°	m	5,50	22,40	123,20
42	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	231,75	1,90	440,32
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				23 615,28
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
43	765311521RU1	Krytina z bobrovek střež slož., šupinová, na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	207,00	669,80	138 648,60
		část střechy nad hlavní lodí:				
		207		207,00		
44	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 nosovými, do malty	m	4,25	540,60	2 297,55
		část střechy nad hlavní lodí:				
		4,25		4,25		
45	765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.1 nos. do malty	m	20,50	658,40	13 497,20
		část střechy nad hlavní lodí:				
		20,5		20,50		
46	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	207,00	57,20	11 840,40
		demontáž částí stáv. krytiny:				
		- nad hlavní lodí:				
		207		207,00		
47	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	24,75	21,70	537,08
		část střechy nad hlavní lodí:				

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Rozpočet: 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,25+20,5		24,75		
48	765331622R00	Přifézní bobrovek	m	60,80	85,20	5 180,16
		přifézní tašek u nároží:				
		20,5*2		41,00		
		přifézní tašek u úžlabí:				
		(4,4+5,5)*2		19,80		
49	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdi š. do 30 cm, do sutí	m	8,00	23,50	188,00
50	765719121R01	M.pokrytí,požár.zdi,říms a atik pálen.bobr.š.30cm vč. dodávky rezné tašky kulatý řez	m	8,00	256,50	2 052,00
51	765 31-001	Příplatek za zakrývání oblých střech	m2	131,00	75,00	9 825,00
		část střechy nad hlavní lodí:				
		131		131,00		
52	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	1 840,66	6,50	11 964,29
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				196 030,27
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
53	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	305,51	21,30	6 507,26
		montáž dočasné rozpěry (ocelového svařence) - náhrada po dobu výměny stáv. dřev. prvků:				
		13,35*22+0,15*78,7		305,51		
54	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	532,50	19,90	10 596,75
		výroba a montáž ocel. konstrukce na podchycení sanktusníku (pro snesení stávajícího a vynesení nového):				
		2,5*5*42,6		532,50		
55	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	305,51	17,20	5 254,69
		demontáž dočasné rozpěry (ocelového svařence) - náhrada po dobu výměny stáv. dřev. prvků:				
		13,35*22+0,15*78,7		305,51		
56	Spcm	Spojovací materiál - šrouby, podložky, matky ...	kpl	1,00	300,00	300,00
57	13388440	Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli RSt 37-2	T	0,58	20 900,00	12 130,36
		2,5*5*0,0426*1,09		0,58		
58	13483310	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli 11373	T	0,32	19 900,00	6 369,99
		13,35*0,022*1,09		0,32		
59	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	0,01	17 720,00	228,59
		0,15*0,0787*1,09		0,01		
60	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	413,88	2,00	827,75
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				42 215,38
Díl:	783	Nátěry				
61	783782205R00	Nátěr tesářských konstrukcí fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo	m2	379,00	32,90	12 469,05
		impregnace nových dřevěných prvků:				
		- latě 50/32:1520*(0,05*2+0,032*2)*1,1		274,21		
		- rozpěra 180/150:1*(0,18*2+0,15*2)*1,1		0,73		
		- krokev 150/180:(1+2,2+5+5,5*3)*(0,15*2+0,18*2)*1,1		17,93		
		- pozednice 210/180:(1*4+1,5*2*2+2,5*3+3*3)*(0,21*2+0,18*2)*1,1		22,31		
		- námětek 190/190:(1+2,2+2,5*4+3*3)*0,19*4*1,1		18,56		
		- krátce 180/200:(1,5*8+2*7)*(0,18*2+0,2*2)*1,1		21,74		
		- vazný trám 180/210:2,5*(0,18*2+0,21*2)*1,1		2,15		
		- rozpěra 160/200:1*(0,16*2+0,2*2)*1,1		0,79		
		- vzpěra 180/210:3*8*(0,18*2+0,21*2)*1,1		20,59		
	Celkem za	783 Nátěry				12 469,05
Díl:	799	Ostatní				

Položkový rozpočet


Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Rozpočet: 14/04/30-1
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	R-pol.	Ošetření dřevěných konstrukcí tlaková injektáž - trojnásobná	m	44,00	218,00	9 592,00
63	R-pol.	Ošetření dřevěných konstrukcí očištění - mechanicky, tl. vzduchem	m2	637,69	18,90	12 052,34
64	R-pol.	Ošetření dřevěných konstrukcí osekání, otesání, odkornění	m	20,00	68,70	1 374,00
65	R-pol.	Ošetření dřevěných konstrukcí ošetření zdiva trojnásobné proti biotickým škůdcům	m2	44,00	44,50	1 958,00
66	R-pol.	Ošetření dřevěných konstrukcí ošetření dřeva dvojnásobné proti biotickým škůdcům	m2	637,69	32,90	20 980,00
Celkem za		99 Ostatní				45 956,34
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,35	154,90	3 462,23
68	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	44,70	88,40	3 951,73
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,35	196,90	4 400,99
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,41	8,10	724,19
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,35	156,40	3 495,76
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,35	17,40	388,91
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,35	200,00	4 470,28
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				20 894,09

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/04/30-2	Oceněný výkaz výměr - II. etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři		Náklady na m.j.	0
Projektant	STABO MB s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Římskokatolická farnost Litochoř			
Dodavatel	STABO MB s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	91 414	0	0
Z PSV celkem	685 185		
R M práce celkem	19 470		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	796 069		
HZS	0		
ZRN+HZS	796 069	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	796 069	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
	 STABO MB s.r.o. Dopravní 1693 676 02 Moravské Budějovice IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906	 Římskokatolická farnost LITOHOŘ 99 PSČ 675 43	
Základ pro DPH	21,0 %	796 069 Kč	
DPH	21,0 %	167 174 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		963 243 Kč	

Poznámka :

- montáž, pronájem a demontáž lešení k hlavní lodi
- demontáž zbývajících částí stáv. krytiny a latí na hlavní lodi
- výměna zbývajících částí vadných prvků krovu nad hlavní lodí
- nové zalaťování a nová krytina na zbývajících částí hlavní lodi
- klempířské práce na zbývajících částí hlavní lodi
- výroba nového sanktusníku včetně oplechování a osazení na opravenou střechu hlavní lodi
- oprava hromosvodu

Stavba : 200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři
 Objekt : 01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu

Rozpočet : 14/04/30-2
 Oceněný výkaz výměr - II. etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	48 766	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 643	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 535	0	0	0	0
OST Vedlejší a ostatní náklady	17 500	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	267 303	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	250 717	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	151 061	0	0	0
783 Nátěry	0	16 105	0	0	0
M21a Hromosvod	0	0	0	19 470	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 970	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	91 414	685 185	0	19 470	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Rozpočet: 14/04/30-2
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m lešení k přístupu na střechu (kolem objektu): (1,3*2+2*2+19*2)*11 6,8*10	m2	558,60 490,60 68,00	45,10	25 192,86
2	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 558,6*2	m2	1 117,20 1 117,20	8,10	9 049,32
3	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	558,60	26,00	14 523,60
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				48 765,78
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm odstranění holubiho trusu z prostoru pozednic: 25,5*1,5	m2	38,25 38,25	69,10	2 643,08
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 643,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	14,69	649,00	9 534,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 534,58
Díl: OST		Vedlejší a ostatní náklady				
6	OST 01	Zařízení staveniště (vybudování, náklady na provoz a odstranění)	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
7	OST 03	Provozní vlivy (zabezpečení přístupu do kostela, apod.)	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	OST Vedlejší a ostatní náklady				17 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
8	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 krov sanktusníku: 24	kus	24,00 24,00	50,10	1 202,40
9	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné hoblování nově použitého řeziva (hranolů): - krokev 150/180:(5*2+5,5*2)*1,1 - pozednice 210/180:(2*2+2,5*3+3*5)*1,1 - námětek 190/190:(2,5*5+3*3)*1,1 - krátče 180/200:(1,5*9+2*7)*1,1 hoblování řeziva na novou konstrukci sanktusníku: 48+10,4+95	m	259,55 23,10 29,15 23,65 30,25 153,40	79,00	20 504,45
10	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel kotvení pozednic: 26 kotvení krokví k pozednicím (oboustranně): 52	kus	78,00 26,00 52,00	86,00	6 708,00
11	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	20,00	20,40	408,00
12	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí: - krokev 150/180:5*2+5,5*2	m	21,00 21,00	102,00	2 142,00
13	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí: - pozednice 210/180:2*2+2,5*3+3*5 - námětek 190/190:2,5*5+3*3 - krátče 180/200:1,5*9+2*7	m	75,50 26,50 21,50 27,50	126,30	9 535,65
14	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí: - krokev 150/180:5*2+5,5*2	m	21,00 21,00	318,40	6 686,40

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Rozpočet: 14/04/30-2
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 výměna vadných prvků krovu nad hlavní lodí: - pozednice 210/180:2*2+2,5*3+3*5 - námětek 190/190:2,5*5+3*3 - krátče 180/200:1,5*9+2*7	m	75,50 26,50 21,50 27,50	452,00	34 126,00
16	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 nová konstrukce sanktusníku: 48	m	48,00 48,00	178,00	8 544,00
17	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 nová konstrukce sanktusníku: 10,4	m	10,40 10,40	230,50	2 397,20
18	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 nová konstrukce sanktusníku: 95	m	95,00 95,00	249,50	23 702,50
19	762341310RT2	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm nová konstrukce sanktusníku: 42,3	m2	42,30 42,30	229,00	9 686,70
20	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm část střechy nad hlavní lodí: 152	m2	152,00 152,00	58,00	8 816,00
21	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm část střechy nad hlavní lodí: 152	m2	152,00 152,00	14,00	2 128,00
22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy hranoly:9,0913 latě:1,9712	m3	11,06 9,09 1,97	679,00	7 511,44
23	763100001T00	Výroba sbíjených ramenátů nová konstrukce sanktusníku: 36	m	36,00 36,00	380,00	13 680,00
24	763100002T00	Výroba pohledových sloupů nová konstrukce sanktusníku: 14,4	m	14,40 14,40	495,00	7 128,00
25	763100003T00	Výroba okrasných lišt nová konstrukce sanktusníku: 38	m	38,00 38,00	396,00	15 048,00
26	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů včetně dodávky podstřešní difúzní fólie podkladní fólie pod plechovou krytinu sanktusníku: 42,3	m2	42,30 42,30	110,00	4 653,00
27	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 600 mm, M12, malta POLY kotvení pozednic: 26	kus	26,00 26,00	61,70	1 604,20
28	Spcm	Svorník M20	kus	20,00	45,00	900,00
29	Spcm	Úhelník BOVA BV/Ú 05-23/V	kus	52,00	28,00	1 456,00
30	60596006	Řezivo hraněné SM dl. 3-6 m - krokev 150/180:(5*2+5,5*2)*0,15*0,18*1,1 - pozednice 210/180:(2*2+2,5*3+3*5)*0,21*0,18*1,1 - námětek 190/190:(2,5*5+3*3)*0,19*0,19*1,1 - krátče 180/200:(1,5*9+2*7)*0,18*0,2*1,1 - řezivo na novou konstrukci sanktusníku:4,93*1,1	m3	9,09 0,62 1,10 0,85 1,09 5,42	5 600,00	50 911,28

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Lithoři	Rozpočet: 14/04/30-2
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	60596012	Latě SM	m3	1,97	5 600,00	11 038,72
		latě 50/32:				
		1120*0,05*0,032*1,1		1,97		
32	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2 505,18	6,70	16 784,70
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				267 302,64
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
33	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	28,00	89,30	2 500,40
34	764252297R00	Montáž žlabů z Cu půlkruhových ze segmentů	m	25,00	173,50	4 337,50
35	764292240R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm	m	4,40	932,60	4 103,44
36	764292260R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm	m	5,50	1 324,60	7 285,30
37	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	28,00	15,00	420,00
38	764352842R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk. rš 330 mm, nad 45°	m	25,00	25,00	625,00
39	764392842R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	4,40	19,80	87,12
40	764392852R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45°	m	5,50	22,40	123,20
41	R-pol.	Oplechování věže (sanktusníku) materiál ve specifikaci	m2	64,00	2 050,00	131 200,00
42	R-pol.	Doplechování věže (sanktusníku) na krytinu materiál ve specifikaci	m2	8,00	1 520,00	12 160,00
43	R-pol.	Oprava, usazení kříže a cibule	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
44	Spcm	Plech měděný 0,55x1000x2000 mm	tabule	40,00	1 780,00	71 200,00
45	Spcm	Spojovací materiál Cu	kg	25,00	300,00	7 500,00
46	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 460,42	1,90	4 674,80
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				250 716,76
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
47	765311521RU1	Krytina z bobrovek střež slož., šupinová, na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	152,00	669,80	101 809,60
		část střechy nad hlavní lodí:				
		152		152,00		
48	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	4,25	540,60	2 297,55
		část střechy nad hlavní lodí:				
		4,25		4,25		
49	765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty	m	20,50	658,40	13 497,20
		část střechy nad hlavní lodí:				
		20,5		20,50		
50	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	152,00	57,20	8 694,40
		demontáž částí stáv. krytiny:				
		- nad hlavní lodí:				
		152		152,00		
51	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí	m	24,75	21,70	537,08
		část střechy nad hlavní lodí:				
		4,25+20,5		24,75		
52	765331622R00	Přířezání bobrovek	m	60,80	85,20	5 180,16
		přířezání tašek u nároží:				
		20,5*2		41,00		
		přířezání tašek u úžlabí:				
		(4,4+5,5)*2		18,80		
53	765 31-001	Příplatek za zakrývání oblých střež	m2	131,00	75,00	9 825,00
		část střechy nad hlavní lodí:				
		131		131,00		
54	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	1 418,41	6,50	9 219,66
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				151 060,65
Díl:	783	Nátěry				

Položkový rozpočet


Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Rozpočet: 14/04/30-2
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo	m2	489,52	32,90	16 105,04
		impregnace nových dřevěných prvků:				
		- krokev 150/180:(5*2+5,5*2)*(0,15*2+0,18*2)*1,1		15,25		
		- pozednice 210/180:(2*2+2,5*3+3*5)*(0,21*2+0,18*2)*1,1		22,74		
		- námětek 190/190:(2,5*5+3*3)*0,19*4*1,1		17,97		
		- krátče 180/200:(1,5*9+2*7)*(0,18*2+0,2*2)*1,1		22,99		
		- latě 50/32:1120*(0,05*2+0,032*2)*1,1		202,05		
		impregnace řeziva na novou konstrukci sanktusníku:				
		21,12+7,8+95+42,3*2		208,52		
	Celkem za	783 Nátěr				16 105,04
Díl:	M21a	Hromosvod				
56	Subdod.	Oprava hromosvodu po výměně krytiny viz samostatná příloha	soubor	1,00	19 470,00	19 470,00
	Celkem za	M21a Hromosvod				19 470,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,87	154,90	2 149,22
58	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	27,75	88,40	2 453,08
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,87	196,90	2 731,96
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,50	8,10	449,55
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,87	156,40	2 170,03
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,87	17,40	241,42
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,87	200,00	2 774,97
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 970,23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/04/30-3	Oceněný výkaz výměr - III. etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři		Náklady na m.j.	0
Projektant	STABO MB s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Římskokatolická farnost Litochoř			
Dodavatel	STABO MB s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
				0
HSV celkem	50 433		0	
Z PSV celkem	292 671			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	343 103			
HZS	0			
ZRN+HZS	343 103	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	343 103	Ostatní náklady celkem		0
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				 Římskokatolická farnost LITOCHOŘ 99 PSČ 675 46
Základ pro DPH	21,0 %			343 103 Kč
DPH	21,0 %			72 052 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				415 155 Kč

Poznámka :

- montáž, pronájem a demontáž lešení k sakristii, vstupní hale a vikýřům na hlavní lodi
- demontáž stáv. krytiny a latí na sakristii a vstupní hale
- vyčištění půdního prostoru nad sakristií a vstupní halou
- výměna vadných prvků krovu na sakristii a vstupní hale
- klempířské práce na sakristii a vstupní hale, výměna provizorních PVC střešních svodů na hlavní lodi za nové z poplastovaného plechu
- zrestaurování střešních vikýřů na hlavní lodi, ošetření stáv. mříží na oknech vikýřů
- výroba a montáž mříží na otvory sanktusníku

Stavba : 200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři
 Objekt : 01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu

Rozpočet : 14/04/30-3
 Oceněný výkaz výměr - III. etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	6 462	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	22 677	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 369	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 094	0	0	0	0
OST Vedlejší a ostatní náklady	9 500	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	48 492	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	28 796	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	91 963	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	22 032	0	0	0
783 Nátěry	0	4 748	0	0	0
788 Restaurátorské práce	0	96 640	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 331	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	50 433	292 671	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Rozpočet: 14/04/30-3
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	621421145R00	Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3	m2	9,69	461,70	4 473,87
		oprava omítek římsy (po výměně krytiny):				
		(19,6+15+30)*0,15		9,69		
2	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	12,92	153,90	1 988,39
		oprava nátěru opravované římsy (po výměně krytiny):				
		(19,6+15+30)*0,2		12,92		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 462,26
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	137,13	41,50	5 690,90
		lešení k přístupu na střechu:				
		- kolem sakristie:				
		(5,5*2+6)*4		68,00		
		- kolem vstupní haly:				
		(7,8*2+6,7)*3,1		69,13		
4	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	144,00	45,10	6 494,40
		lešení k přístupu na střechu (k restaurování střešních vikýřů):				
		3*12*4		144,00		
5	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	274,26	7,90	2 166,65
		137,13*2		274,26		
6	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	144,00	8,10	1 166,40
7	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	137,13	24,90	3 414,54
8	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	144,00	26,00	3 744,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				22 676,89
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	59,00	23,20	1 368,80
		vyčištění půdního prostoru:				
		- nad vstupní halou:37		37,00		
		- nad sakristií:22		22,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 368,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	7,85	649,00	5 093,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 093,51
Díl: OST		Vedlejší a ostatní náklady				
11	OST 01	Zařízení staveniště (vybudování, náklady na provoz a odstranění)	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
12	OST 03	Provozní vlivy (zabezpečení přístupu do kostela, apod.)	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	OST Vedlejší a ostatní náklady				9 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
13	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	49,50	79,00	3 910,50
		hoblování nově použitého řeziva (hranolů):				
		- krokev 120/130:(3+4*2)*1,1		12,10		
		- nárožní krokev 150/150:4,5*1,1		4,95		
		- pozednice 170/170:(1*2+1,5*4+2*3+2,5*2)*1,1		20,90		
		- vazný trám 160/240:(2,5*2+5,5)*1,1		11,55		
14	762331921R00	Vyřezání částí střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	3,00	113,90	341,70
		výměna vadných prvků krovu nad sakristií:				
		- krokev 120/130:3		3,00		
15	762331922R00	Vyřezání částí střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	12,50	94,10	1 176,25
		výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:				

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Rozpočet: 14/04/30-3
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- krokev 120/130:4*2		8,00		
		- nárožní krokev 150/150:4,5		4,50		
16	762331931R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	19,00	114,20	2 169,80
		výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:				
		- pozednice 170/170:1+1,5*2+2*2+2,5		10,50		
		výměna vadných prvků krovu nad sakristií:				
		- pozednice 170/170:1+1,5*2+2*2+2,5		8,50		
17	762331941R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	5,00	126,30	631,50
		výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:				
		- vazný trám 160/240:2,5		2,50		
		výměna vadných prvků krovu nad sakristií:				
		- vazný trám 160/240:2,5		2,50		
18	762331942R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	5,50	116,60	641,30
		výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:				
		- vazný trám 160/240:5,5		5,50		
19	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	15,50	280,40	4 346,20
		výměna vadných prvků krovu nad sakristií:				
		- krokev 120/130:3		3,00		
		výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:				
		- krokev 120/130:4*2		8,00		
		- nárožní krokev 150/150:4,5		4,50		
20	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	19,00	318,40	6 049,60
		výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:				
		- pozednice 170/170:1+1,5*2+2*2+2,5		10,50		
		výměna vadných prvků krovu nad sakristií:				
		- pozednice 170/170:1+1,5*2+2*2+2,5		8,50		
21	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	10,50	452,00	4 746,00
		výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou:				
		- vazný trám 160/240:2,5+5,5		8,00		
		výměna vadných prvků krovu nad sakristií:				
		- vazný trám 160/240:2,5		2,50		
22	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost lať do 22 cm	m2	85,00	58,00	4 930,00
		střecha nad vstupní halou:				
		55		55,00		
		střecha nad sakristií:				
		30		30,00		
23	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč lať do 22 cm	m2	85,00	14,00	1 190,00
		střecha nad vstupní halou:				
		55		55,00		
		střecha nad sakristií:				
		30		30,00		
24	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,44	679,00	1 656,01
		hranoly: 1,3477		1,35		
		latě: 1,0912		1,09		
25	60596006	Řezivo hranené SM dl. 3-6 m	m3	1,35	5 600,00	7 547,12
		- krokev 120/130:(3+4*2)*0,12*0,13*1,1		0,19		
		- nárožní krokev 150/150:4,5*0,15*0,15*1,1		0,11		
		- pozednice 170/170:(1*2+1,5*4+2*3+2,5*2)*0,17*0,17*1,1		0,60		
		- vazný trám 160/240:(2,5*2+5,5)*0,16*0,24*1,1		0,44		
26	60596012	Latě SM	m3	1,09	5 600,00	6 110,72
		latě 50/32:				

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Rozpočet: 14/04/30-3
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		620*0,05*0,032*1,1		1,09		
27	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	454,47	6,70	3 044,93
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				48 491,63
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
28	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	17,00	28,70	487,90
		výměna provizorních PVC střešních svodů:				
		2*2+2,5+3+3,5+4		17,00		
29	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	34,60	147,00	5 086,20
		19,6+15		34,60		
30	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	41,00	89,30	3 661,30
		23+18		41,00		
31	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	41,00	15,00	615,00
		23+18		41,00		
32	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45°	m	34,60	25,00	865,00
		19,6+15		34,60		
33	764908110RT2	Odpadní trouby z popl. plechu kruhové, D 120 mm v ostatních barvách	m	17,00	1 032,00	17 544,00
		výměna provizorních PVC střešních svodů:				
		2*2+2,5+3+3,5+4		17,00		
34	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	282,59	1,90	536,93
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				28 796,33
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
35	765311521RU1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	85,00	669,80	56 933,00
		střecha nad vstupní halou:				
		55		55,00		
		střecha nad sakristií:				
		30		30,00		
36	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	4,60	540,60	2 486,76
		střecha nad vstupní halou:				
		3,5		3,50		
		střecha nad sakristií:				
		1,1		1,10		
37	765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty	m	19,00	658,40	12 509,60
		střecha nad vstupní halou:				
		10		10,00		
		střecha nad sakristií:				
		9		9,00		
38	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	85,00	57,20	4 862,00
		demontáž stáv. krytiny:				
		- nad vstupní halou:				
		55		55,00		
		- nad sakristií:				
		30		30,00		
39	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	23,60	21,70	512,12
		střecha nad vstupní halou:				
		3,5+10		13,50		
		střecha nad sakristií:				
		1,1+9		10,10		
40	765331622R00	Přirezáání bobrovek	m	38,00	85,20	3 237,60
		přirezáání tašek u nároží:				

Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Rozpočet: 14/04/30-3
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(10+9)*2		38,00		
41	765398911R00	Samostatné podmazání bobrovek, lož. i styč. spáry 9,4+9,6+8+15,2+6,4+34+7,6+11	m2	101,20	57,40	5 808,88
42	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	863,50	6,50	5 612,75
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				91 962,71
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
43	R-pol.	Mříž na otvor sanktusníku - výroba a montáž včetně povrchové úpravy (zinkování + nátěr)	kus	8,00	2 130,00	17 040,00
44	R-pol.	Ošetření stávajících mříží na oknech vikýřů demontáž, otryskání, žárové zinkování, nátěr a zpětná montáž : 4	kus	4,00	1 140,00	4 560,00
45	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	216,00	2,00	432,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				22 032,00
Díl:	783	Nátěry				
46	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo impregnace nových dřevěných prvků: - krokev 120/130:(3+4*2)*(0,12*2+0,13*2)*1,1 - nárožní krokev 150/150:4,5*0,15*4*1,1 - pozednice 170/170:(1*2+1,5*4+2*3+2,5*2)*0,17*4*1,1 - vazný trám 160/240:(2,5*2+5,5)*(0,16*2+0,24*2)*1,1 - latě 50/32:620*(0,05*2+0,032*2)*1,1	m2	144,32	32,90	4 748,13
	Celkem za	783 Nátěry				4 748,13
Díl:	788	Restaurátorské práce				
47	Subdod.	Restaurování střeš. vikýřů - zdvo + kámen Postup restaurování: - odstranění nátěrů ličky: - Silex OH (Keim) v místě oprav: - Restauo grund (Keim): - Restauo top (Keim): - technická příprava + oprava omítek: - Design lazurfix (Keim): - nátěr soklu 20 cm Filangrund (Keim): - nátěr Romanit (Keim): - nátěr hlavy vikýře-in: Rekapitulace nákladů (spotřeba materiálu na 1ks vikýře): - Restauo top (30kg): - Restauo grund (7,5kg): - Silex OH (2,5kg): - Design lazur (2,5kg): - Design lazurfix (2,5kg): - Lotexan N (2,5kg): - Romanit (2,5kg): - Filangrund (2,5kg): - malta Keim hrubá váp. (20kg): - restaurátorské a štukatéřské práce (40 hod.): 4	kus	4,00	24 160,00	96 640,00
	Celkem za	788 Restaurátorské práce				96 640,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,03	154,90	1 089,43



Položkový rozpočet

Stavba :	200 Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Rozpočet: 14/04/30-3
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Oceněný výkaz výměr - III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,03	196,90	1 384,82
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,13	8,10	227,87
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,03	156,40	1 099,98
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,03	17,40	122,38
53	979990001T00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,03	200,00	1 406,63
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 331,11

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Hromosvod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Kostel Litoňov - oprava hromosvodu po výměně krytiny	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	STABO MB s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500, 33 2000-6	1 765
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	17 290	Zařízení staveniště	277
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	138
ZRN celkem	17 290		
HZS	0		
ZRN+HZS	17 290	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	19 470	Ostatní náklady celkem	2 180
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 STABO MB s.r.o. Dopravní 1623 676 02 Moravské Budějovice IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906	 Římskokatolická farnost LITOŇOV 99 PSČ 675 46
Základ pro DPH	21,0 %		19 470 Kč
DPH	21,0 %		4 089 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 559 Kč

Poznámka :

Stavba :	Kostel Litoň - oprava hromosvodu po výměně krytiny	Rozpočet : 0
Objekt :	Hromosvod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	14 140	0
M21a Elektromontáže - materiál	0	0	0	3 150	0
M90 HZS	0	0	0	0	0
M99 Dodávky zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	17 290	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500, 33 2000-6				1 765
Mimostaveništní doprava				0
Zařízení staveniště		1,6	17 290	277
Provoz investora		0,8	17 290	138
CELKEM VRN				2 180

Stavba : Kostel Lithoň - oprava hromosvodu po výměně krytiny
 Objekt : Hromosvod

Rozpočet:

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210220101	drát AlMgSi 8 vč. podpěr	m	65,00	156,80	10 192,00
2	210220101	demontáž drát FEZN vč. podpěr	m	30,00	78,40	2 352,00
3	210220301	svorka SO	ks	2,00	78,40	156,80
4	210220302	svorka SK	ks	1,00	109,20	109,20
5	210220302	svorka SK	ks	1,00	54,60	54,60
6	210220302	demontáž - svorka SK	ks	1,00	109,20	109,20
7	210220302	svorka SZ	ks	1,00	109,20	109,20
8	210220302	svorka ST	ks	2,00	56,56	113,12
9	210220401	štítek označovací	ks	1,00	271,60	271,60
10	210220372	ochranný úhelník s držáky do zdíva	ks	1,00	87,36	87,36
11	210220431	tvárování montážního dílu	ks	10,00	24,64	246,40
12	211010007	osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene HM 10	ks	2,00	0+a	339,01
12	900071717	Pomocné práce	%			14 140,49
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M21a	Elektromontáže - materiál				
13	82694	drát AlMgSi 8	m	65,00	17,02	1 106,30
14	35905	svorka SZ	ks	1,00	40,85	40,85
15	35908	svorka ST nerez uni.	ks	1,00	59,11	59,11
16	61000	svorka SO m	ks	2,00	13,73	27,46
17	51220	svorka SK	ks	2,00	4,90	9,80
18	30772	štítek označovací	ks	1,00	169,17	169,17
19	35715	ochranný úhelník	ks	1,00	27,51	55,02
20	64179	držák ochranného úhelníku DUD	ks	2,00	33,12	496,80
21	63701	podpěra PV 11c	ks	15,00	38,62	154,48
22	60900	podpěra PV 15e	ks	4,00	19,88	357,84
23	10349	podpěra PV 17	ks	18,00	1,07	10,70
24	60960	podpěra PV 32	ks	10,00	34,14	512,10
25	91717	hmoždinka HM 10	ks	15,00	a	149,96
	Celkem za	M21a Elektromontáže - materiál	%	5,00		3 149,59