



Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

dále také jen jako „smlouva“

Objednatel

Město Třebenice

sídlo: Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
zastupující: Ing. Evou Hajnou, starostkou města
IČO: 00264521
DIČ: CZ00264521
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-6122471/0100
Kontaktní osoba: Ing. Eva Hajná, starostka města

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

HARTEX CZ s.r.o.

sídlo: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice
zastoupený: Petrem Cihlářem, jednatelem
kontaktní osoby: Petr Cihlář
IČO: 25048902
DIČ: CZ25048902
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 182791906 / 0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka C 15091

(dále jen **Zhotovitel**)



Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce nazvané jako „**Energetické úspory v budově ZŠ Třebenice**“ v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci názvem „Základní škola Třebenice, Paříkovo náměstí 133, Třebenice – Stavební úpravy, snížení energetické náročnosti“ včetně položkového rozpočtu zpracovaných společností ProRea CZ s.r.o. (ČKAIT 0008306). Zpracovatel PBŘ Tomáš Saidl, autorizace ing. arch. Pavel Rieger (ČKA 03376). Část VZT Ing. Jan Müller (ČKAIT 0501430). Dále bude pro účely této smlouvy specifikovaný předmět díla označován jako „dílo“, kdy rozsah díla je také definován zejména v článku 1.2 a 1.3 smlouvy.

1.2. Všechny výkony Zhotovitele uvedené budou provedeny v rozsahu a podle:

- Projektové dokumentace uvedené v článku 1.1., dále jen jako „PROJEKT“,
- Položkových rozpočtů - soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem, dále jako „ROZPOČET“,
- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení, dále jen jako „NABÍDKA“,
- zadávací dokumentace včetně technických podmínek, které byly podkladem pro zpracování NABÍDKY, dále jen „zadávací dokumentace“,
- dle normy ČSN 74 6077 a Metodického pokynu zabudování okna podle zásad ČSN 74 6077, viz <https://www.cklop.cz>.

Uvedený PROJEKT, Zhotovitelem oceněný ROZPOČET, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT a NABÍDKA a dále tato smlouva včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní a řádné zhotovení díla.

1.3. **Předmět díla dále tvoří:**

- 1.3.1. **fotodokumentaci** postupu prací v digitální formě,
- 1.3.2. vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla,
- 1.3.3. provedení revizí a vypracování revizní zprávy,
- 1.3.4. zaškolení personálu Objednatele v provozování a údržbě díla,
- 1.3.5. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- 1.3.6. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,
- 1.3.7. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzavěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby),
- 1.3.8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- 1.3.9. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:
 - zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,
 - záručních listů k výrobkům použitých k realizaci díla,
 - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválenému PROJEKTU, ROZPOČTU a NABÍDCE předem odsouhlasené TDS,
 - zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,
- 1.3.10. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- 1.3.11. je-li relevantní, zajištění nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.



1.3.12. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy.

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že **vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla** podle této smlouvy a jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace je dílo považováno za dokončené.

1.5. PROJEKT

1.5.1. PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součástí zadávacích podmínek k zadávacímu řízení.

1.5.2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace.

1.5.3. **Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje před zahájením provádění díla seznámit s veškerou technickou dokumentací**, a to zejména s PROJEKTEM a ROZPOČTEM a potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané objednatelem a nepovažuje je za nevhodné k provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla dle časového harmonogramu. Platí, že marným uplynutím shora uvedené lhůty Zhotovitel nemá k dané shora definované dokumentaci výhrad. Shora uvedené neplatí pro vady, které nebylo možno při vynaložení odborné péče zhotovitele zjistit.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET,
- PROJEKT,
- zadávací dokumentace,
- NABÍDKA.

1.9. ZMĚNY DÍLA

1.9.1. Změny této smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:

- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

1.9.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.9.3. **Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení Změnových listů a uzavření písemného dodatku k této smlouvě.**

1.9.4. **Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné práce a dodávky) a méněpráce, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu se shora uvedenými pokyny.** Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. Shora uvedené upozornění musí být písemné.

1.9.5. Při výskytu víceprací nebo méněprací, zpracuje Zhotovitel změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí změnového listu musí být i přesný rozpočet víceprací a méněprací, které budou oceněny v cenách položkového ROZPOČTU. Pokud nebudou vícepráce v ROZPOČTU obsaženy, budou oceněny dle sborníku doporučených cen, ve kterém byl ROZPOČET naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k okamžiku, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že je cena v ROZPOČTU vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku vztahující se k okamžiku, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pokud je v soupisu použita individuální položka, tedy položka neobsažená v použité cenové soustavě, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem. Pro položky neuvedené v oceněném ROZPOČTU ani ve sborníku cen bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba.

1.9.6. Zhotovitel je povinen předložit Změnový list (návrh Změnového listu) k odsouhlasení Objednateli.

1.9.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem Změnového listu nesouhlasí.



Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1. Doba plnění

- 2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: do 30 dnů od výzvy objednatele
- 2.1.2. Datum ukončení plnění (provedení) díla: do 12 měsíců od zahájení plnění díla
- 2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán oběma stranami (zhotovitelem objednali bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů předem.
- 2.1.4. Změna data zahájení plnění nebo data ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v **příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 5 uzlových bodů dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.
- 2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek 3. Místo plnění

Místem plnění díla je: ZŠ Třebenice (budova 2. stupně) – Paříkovo náměstí 133, č. parc.236/1, 206, k.ú. Třebenice

Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1.1. až 1.3. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1. Cena díla celkem bez DPH	18 480 894,43 Kč
DPH 21 %	3 880 987,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	22 361 882,26 Kč

- 4.2. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zabor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
 - při změně rozsahu díla dle článku 1.9. na základě písemného požadavku objednatele
- 4.4. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.



Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- název akce: „**Energetické úspory v budově ZŠ Třebenice**“
 - název projektu: „Energetické úspory v budově ZŠ Třebenice“, reg. č. projektu CZ.05.01.01/01/23_037/0003086
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR,
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM z NABÍDKY Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy,
 - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo bude-li obsahovat jakékoli nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy, splatnost faktury začne běžet až doručení řádné opravné faktury Objednateli.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6. **ZÁDRŽNÉ**
- 5.6.1. Fakturace a platby v průběhu díla budou probíhat dle předchozích článků až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury (faktur) po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 5.6.2. Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně **do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla**. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a nedodělek uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.6.3. Zhotovitel může **nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši**, která musí být objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.
- 5.7. Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek.
- 5.8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatel oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatel jedná se o úkon neplatný.

Článek 6. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při převzetí staveniště. Objednatel **předá** Zhotoviteli **staveniště k datu zahájení prací dle čl. 2.1.1**. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.



- 6.2.2. Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 6.2.3. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena **minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH.**
- 6.2.4. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.
- 6.2.5. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen **předložit** objednateli **nejpozději při podpisu smlouvy o dílo.**
- 6.2.6. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla,
- 6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

6.4.1. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za provozu instituce, z toho důvodu se zhotovitel zavazuje realizovat stavbu tak, aby nedošlo k významnému omezení provozu zařízení či ohrožení zdraví lidí. Zhotovitel se zavazuje provádět práce tak, aby minimalizoval prašnost. Zhotovitel je povinen přijmout vhodná opatření k zmírnění prašnosti na vybavení instituce. Zhotovitel je povinen předem (alespoň 5 pracovních dnů) oznámit objednateli provádění prací s vyšší mírou omezení provozu instituce či její části. Zhotovitel je povinen provádět takové práce především v době mimo pracovní dobu dotčených částí instituce nebo po domluvě se zástupcem instituce.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí,
- 6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesne jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů



správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, včetně příslušných vztahujících se vyhlášek, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. **Zhotovitel je povinen** průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla **pořizovat pravidelnou FOTODOKUMENTACI** prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí odborná osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo odborné osoby může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel PROJEKTU, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
 - předmět kontrolního dne,
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly,
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění,
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků,
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté,
 - podpisy zúčastněných osob.

Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný PROJEKTEM, ROZPOČTEM a NABÍDKOU. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.



- 8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
- 8.3.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
- 8.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení (jedná se např. o plošiny, lešení, pomocné konstrukce k FVE aj.) a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití.
- Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 8.5. **Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle článku 2.2 přílohou Smlouvy,** a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů k provedení díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla **zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.**
- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.8. **DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.8.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat odbornou osobu odpovědnou za odborné vedení provádění díla - **stavbyvedoucím**. Tato **odborná osoba bude splňovat kvalifikaci dle zadávacího řízení:**
- referenční zkušenosti jaké byly požadovány v zadávacím řízení,
 - autorizace v oboru „**Pozemní stavby**“ v souladu č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- 8.8.2. Odbornou osobou (stavbyvedoucím) je: Zdeněk Klier
- 8.8.3. Odborná osoba **se bude aktivně účastnit při realizaci díla a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn.** Změna odborné osoby **je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem Objednatele.** Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávacím řízení. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, která se tímto sjednává a neprodleně provede opatření k nápravě.
- 8.8.4. Na místě realizace díla bude odborná osoba zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.8.5. Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.



Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy oznámí Zhotoviteli osobu vykonávající funkci technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) a osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP, bude-li jmenována, zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.1. smlouvy, která je pověřena výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, která se tímto sjednává. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny.

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle podkladů či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče písemně Objednatele upozornit na nevhodnost podkladů či pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhnout a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.



- 10.8. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen vyrozumět Objednatele o tom, jakého poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že **prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno v Zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.** Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této smlouvě.
- 10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo **předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla.** Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či TDS kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele.
- 10.10. **Změna poddodavatele je možná s písemným souhlasem Objednatele,** přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít. **Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu stanovených v zadávacích podmínkách.
- 10.11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.
- 10.12. Zhotovitel je povinen zajistit, že **on sám i jeho poddodavatelé** po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení **splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení** na základě, něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
- 10.13. **Předmět díla je spolufinancován Evropskou unií v rámci dotačního programu – MŽP_38. výzva v OPŽP. Zhotovitel je povinen respektovat pravidla poskytovatele dotace a poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.**
- 10.14. Zhotovitel je dále povinen po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 10.15. Zhotovitel je povinen v průběhu díla **zaznamenávat do jednoho vyhotovení PROJEKTU postup provádění díla.** Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 10.16. Zhotovitel na svůj náklad vyhotoví a aktualizuje **dokumentaci skutečného provedení díla** zobrazující přesné a skutečné umístění, počty, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny.
- 10.16.1. Jestliže se najdou v této dokumentaci chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti, nedostatky, nebo jiné vady, musí být tyto a dílo opraveny nebo doplněny na náklady Zhotovitele.
- 10.16.2. Nejpozději v den přejímání řízení je Zhotovitel povinen tuto dokumentaci připravit a předat Objednateli v přehledné a ucelené podobě.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 10.18. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 procent. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovní právních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu 10 procent z ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy



porušení pracovníprávních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 procent. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovníprávních předpisů ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadržnou část ceny díla vyplátit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

- 10.19. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
- 10.20. Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních či jiných škol, pokud tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, proběhne v takovém případě komentovaná prohlídka stavby s průvodcem Zhotovitele.

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek 12. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě rozhodnutí Objednatele může předávací protokol obsahovat soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen odstranit za podmínek čl. 13.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních (nebo po domluvě v elektronické podobě) veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s dotačními podmínkami a platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,
 - doklady k doložení předcházení vzniku odpadů a recyklace - **popis porovnání plánu přípravy se skutečností a výpočet splnění podmínky 70% odpadu k opětovnému využití, dále např. kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.**
 - fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě,
 - doklady potřebné ke kolaudaci díla, je-li relevantní
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a výchozí revize,
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
 - nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby,
 - doklady prokazující řádné zaškolení personálu Objednatele pro obsluhu jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání podrobných postupů a návodů k použití a obsluze),
 - doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - doklady o individuálním vyzkoušení a komplexní zkoušce díla.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

Článek 13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považují právní vady díla, konstrukční vady díla a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli.
- 13.2. Záruční doba činí **60 měsíců na stavební části díla a 36 měsíců na technologické části díla.**



- 13.3. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části, bez vad a nedodělků. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít minimálně vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na díle vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či jeho části, začne běžet nová záruční doba díla či jeho příslušné části.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
- 13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.6. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, resp. záruky za jakost díla, náleží výhradě Objednateli.
- Objednatel bude vady díla oznamovat na:**
e-mail: petr.cihlar@hartex.cz, nebo
adresu: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, nebo
do datové schránky: vec9r9y
- 13.7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne reklamace (oznámení vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne reklamace (oznámení vady).
- 13.8. Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém případě se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou ceny díla či její části.

Článek 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu 0,02 % za každý den prodlení z dlužné částky.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo řádně a včas (tedy dílo provést) dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. 4.1. bez DPH této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, zejména poruší svou povinnost odstranit nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení za každou jednotlivou vadu/nedodělek. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady (ať již z předávacího protokolu či vady projevované v záruční době), tedy vadu/nedodělek neodstraní po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
- 14.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny uvedené v čl. 4.1. bez DPH této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu uvedeném v bodě 13.7. této smlouvy či v termínu sjednaném (pakliže bude sjednán jiný termín), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý den prodlení. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn přistoupit k realizaci opravy prostřednictvím třetího subjektu na náklady Zhotovitele.
- 14.6. Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 14 dnů od doručení výúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné výši, to znamená, že si smluvní strany vylučují ustanovení § 2050 občanského zákoníku.



Článek 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- nepředložení platných dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy,
 - ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace,
 - zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních dnů,
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 14 kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů,
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení ustanovení článku 8.8. a 10. této smlouvy,
 - existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců,
 - v dalších případech dle občanského zákoníku.
- 15.5. Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

Článek 16. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
- Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla.

Článek 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě nebo po předchozí oboustranné dohodě v tištěné podobě ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET
 - Příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 17.8. V případě rozporu mezi zněním příloh této smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.
- 17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



- 17.10. Pokud je Objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen smlouvu uveřejnit v registru smluv a tato smlouva nabude účinnosti až dnem jejího zveřejnění zde, když k plnění dle smlouvy nemůže dojít dříve, než bude smlouva účinná. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 17.11. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a schopnosti plnit tuto smlouvu a dále prohlašuje, že není v pozici slabší smluvní strany.
- 17.12. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy.
- 17.13. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 17.14. Smlouva byla dne 27.7.2027 schválena Radou města Třebenice usnesením č. UR-298-17/26.

V Třebenicích, dne.....2026

Ing. Eva
Hajná

Digitálně
podepsal Ing.
Eva Hajná
Datum:
2026.07.30
13:01:04 +02'00'

za Objednatele
Ing. Eva Hajná
starostka města

PETR
CIHLÁŘ

Digitálně podepsal
PETR CIHLÁŘ
Datum: 2026.07.31
08:37:27 +02'00'

za Zhotovitele
Petr Cihlář
jednatel společnosti



PŘÍLOHA ČÍSLO I - SMLOUVY O DÍLO SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

- Zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET

(příloha této smlouvy)



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ

do 30 dnů od výzvy objednatele

B) Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

Střešní krytina krov

od 1. týdne do 22. týdne od zahájení plnění díla

Zateplení podlahy půdy včetně dřevěné konstrukce a záklop

od 11. týdne do 35. týdne od zahájení plnění díla

Betonové schodiště z 2.NP do 3.NP

od 14. týdne do 27. týdne od zahájení plnění díla

Zateplení fasády

od 26. týdne do 48. týdne od zahájení plnění díla

Montáže vzduchotechniky ve třídách

od 44. týdne do 52. týdne od zahájení plnění díla

C) DOKONČENÍ (provedení) DÍLA

do 12 měsíců od zahájení plnění díla

**V MÍSTĚ PLNĚNÍ BUDE SOUČASNĚ PROBÍHAT REALIZACE ZAKÁZKY „FVE NA BUDOVĚ ZŠ TŘEBENICE“.
ZADAVATEL ŽÁDÁ DODAVATELE O TERMÍNOVOU SOUČINNOST S TOUTO ZAKÁZKOU.**

V Třebenicích, dne.....2026

Ing. Eva
Hajná
Digitálně podepsal Ing. Eva
Hajná
Datum:
2026.07.30
13:01:39 +02'00'

za Objednatele
Ing. Eva Hajná
starostka města

PETR
CIHLÁŘ
Digitálně podepsal
PETR CIHLÁŘ
Datum: 2026.07.31
08:02:14 +02'00'

za Zhotovitele
Petr Cihlář
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SV26-01
Stavba: ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

KSO:
Místo: Třeбенice

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 480 894,43
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 18 480 894,43	Výše daně 3 880 987,83
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 361 882,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ing. Eva Hajná
Digitálně podepsal
Ing. Eva Hajná
Datum: 2026.07.30
13:01:59 +02'00'

PETR CIHLÁŘ
Digitálně podepsal
PETR CIHLÁŘ
Datum: 2026.07.31
08:38:15 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SV26-01		
Stavba:	ZŠ Třebenice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1		
Místo:	Třebenice	Datum:	13. 5. 2026
Zadavatel:			
Uchazeč:	HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice	Projektant:	
		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 480 894,43	22 361 882,26
01	Stavební řešení	14 390 433,36	17 412 424,37
02	Požárně bezpečnostní...	30 042,00	36 350,82
03	Zdravotní instalace	255 373,31	309 001,71
04	Vzduchotechnika	2 104 011,93	2 545 854,44
05	Elektroinstalace	908 432,09	1 099 202,83
06	Vytápění	261 701,85	316 659,24
VRN	Vedlejší rozpočtové...	530 899,89	642 388,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1
Objekt:
01 - Stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 390 433,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 390 433,36	21,00%	3 021 991,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 412 424,37

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Ing. Eva
Hajná

Digitálně
podepsal Ing. Eva
Hajná
Datum:
2026.07.30
13:07:28 +02'00'

PETR
CIHLÁŘ

Digitálně podepsal
PETR CIHLÁŘ
Datum: 2026.07.31
08:02:54 +02'00'

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třebovice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

01 - Stavební řešení

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 390 433,36

1 - Zemní práce	60 569,57
2 - Zakládání	4 454,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	181 063,81
4 - Vodorovné konstrukce	55 586,73
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	38 554,36
5 - Komunikace pozemní	2 924,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 773 421,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	517 779,20
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	682 366,45
998 - Přesun hmot	153 051,60
712 - Povlakové krytiny	39 059,92
713 - Izolace tepelné	702 153,92
762 - Konstrukce tesařské	1 804 306,28
763 - Konstrukce suché výstavby	3 249 353,71
764 - Konstrukce klempířské	1 511 495,93
765 - Krytina skládaná	294 585,27
766 - Konstrukce truhlářské	712 060,43
767 - Konstrukce zámečnické	147 640,11
771 - Podlahy z dlaždic	183 196,75
775 - Podlahy skládané	206 447,55
781 - Dokončovací práce - obklady	296 217,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	77 968,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	148 761,98
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	547 413,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

01 - Stavební řešení

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 390 433,36

D1Zemní práce

60 569,57

1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,760	750,00	24 570,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"32,76		32,760			
	VV		Součet		32,760			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	63,481	80,00	5 078,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"přemístění na mezideponii"32,76		32,760			
	VV		"přemístění zpět pro zásyp(odpočet kameniva)"33,7-5,9585/2		30,721			
	VV		Součet		63,481			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,039	313,00	638,21	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"odvoz na skládku"32,76-30,721		2,039			
	VV		Součet		2,039			
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,721	160,00	4 915,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"přemístění zpět pro zásyp"33,7-5,9585/2		30,721			
	VV		Součet		30,721			
5	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímú zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,670	250,00	917,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímú zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"odvoz na skládku"(32,76-30,721)*1,8		3,670			
	VV		Součet		3,670			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	32,760	18,00	589,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"32,76		32,760			
	VV		Součet		32,760			
7	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	33,700	600,00	20 220,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"33,7		33,700			
	VV		Součet		33,700			
8	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	5,958	611,00	3 640,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"5,958		5,958			
	VV		Součet		5,958			
D2			Zakládání				4 454,72	
9	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,640	4 380,00	2 803,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"0,64		0,640			
	VV		Součet		0,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,200	431,00	1 379,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
11	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,200	85,10	272,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				181 063,81	
12	K	310238211	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,432	8 630,00	3 728,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"0,432		0,432			
	VV		Součet		0,432			
13	K	311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	1,130	8 640,00	9 763,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"1,13		1,130			
	VV		Součet		1,130			
14	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdíva 300 mm	m2	45,512	2 550,00	116 055,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukové izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdíva 300 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		"1.NP"4,17*(2,47+5,9)		34,903			
	VV		"2.NP"3,5*4,07		14,245			
	VV		"odpočet dveře"-0,9*2,02*2		-3,636			
	VV		Součet		45,512			
15	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	753,00	2 259,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	6,000	678,00	4 068,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
17	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm	t	0,032	14 000,00	448,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		"fasáda jih otvor pro VZT"					
	VV		"IPE100, dl. 1,3; 8,1 kg/bm" 1,3*3*8,1*0,001		0,032			
	VV		Součet		0,032			
18	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,032	35 400,00	1 132,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100					
19	K	317998121	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	0,260	339,00	88,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"1,3*0,1*2		0,260			
	VV		Součet		0,260			
20	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	4,263	797,00	3 397,61	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"1,015*4,2		4,263			
	VV		Součet		4,263			
21	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	34,730	1 090,00	37 855,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		"2.NP"1,45*2,1+4,42*4,2+(3,36*2,1)/2+2,765*4,2		36,750			
	VV		"odpočet dveře"-1*2,02		-2,020			
	VV		Součet		34,730			
22	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	12,600	155,00	1 953,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"4,2*3		12,600			
	VV		Součet		12,600			
23	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,260	1 210,00	314,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"1,3*0,1*2		0,260			
	VV		Součet		0,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	55 586,73				
24	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	23,748	1 260,00	29 922,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"1,25*4,2+1,25*3,9+1,15*2,65+4,2*0,25*2		15,273			
	VV		"vnější schodiště"8,475		8,475			
	VV		Součet		23,748			
25	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	23,748	250,00	5 937,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"15,273		15,273			
	VV		"vnější schodiště"8,475		8,475			
	VV		Součet		23,748			
26	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	13,605	1 200,00	16 326,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"26*(0,28+0,175)*1,15		13,605			
	VV		Součet		13,605			
27	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	13,605	250,00	3 401,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"13,605		13,605			
	VV		Součet		13,605			
D 43			Schodišťové konstrukce a rampy	38 554,36				
28	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	2,754	5 460,00	15 036,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		0,14*(4,2*1,25+3,9*1,25)+1,14*2,65*0,2+0,175*0,28*13*1,15		2,754			
	VV		Součet		2,754			
29	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	1,212	5 460,00	6 617,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"vnější schodiště"1,212		1,212			
	VV		Součet		1,212			
30	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,338	50 000,00	16 900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"2,745*100*0,001		0,275			
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-vnější schodiště"0,063		0,063			
	VV		Součet		0,338			
D 5			Komunikace pozemní	2 924,22				
31	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	1,800	509,00	916,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"1,8		1,800			
	VV		Součet		1,800			
32	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	1,980	539,00	1 067,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		1,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,980			
	VV		Součet		1,980			
33	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	2,800	336,00	940,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 773 421,25				
34	K	611315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	412,200	315,00	129 843,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"412,2		412,200			
	VV		Součet		412,200			
35	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	84,505	80,00	6 760,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		45,512+4,263+34,73		84,505			
	VV		Součet		84,505			
36	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	84,505	255,00	21 548,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"84,505		84,505			
	VV		Součet		84,505			
37	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	772,337	200,00	154 467,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		2*(41,66+130,15+19,798)+153,672		536,888			
	VV		235,449		235,449			
	VV		Součet		772,337			
38	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	4,950	1 000,00	4 950,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"4,95		4,950			
	VV		Součet		4,950			
39	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	84,505	411,00	34 731,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"84,505		84,505			
	VV		Součet		84,505			
40	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	724,00	724,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	971,520	35,00	34 003,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn					
	VV		"fasáda"864,9175		864,918			
	VV		"ostění"106,602		106,602			
	VV		Součet		971,520			
42	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	56,963	35,00	1 993,71	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	VV		"sokl"56,963		56,963			
	VV		Součet		56,963			
43	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	56,963	944,00	53 773,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"sokl"56,963		56,963			
	VV		Součet		56,963			
44	M	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	59,811	358,00	21 412,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm					
	VV		56,963*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		59,811			
	VV		Součet		59,811			
45	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	82,350	300,00	24 705,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"parapety"82,35		82,350			
	VV		Součet		82,350			
46	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	28,285	121,00	3 422,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových	m2	864,918	1 050,00	908 163,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"		864,918			
	VV		"fasáda"864,9175		864,918			
	VV		Součet					
48	M	63152266	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,038$ tl 160mm	m2	908,164	580,00	526 735,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,038$ tl 160mm					
	VV		864,918*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		908,164			
	VV		Součet		908,164			
49	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	56,963	25,00	1 424,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"sokl"56,963		56,963			
	VV		Součet		56,963			
50	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	864,918	25,00	21 622,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
51	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	96,980	120,00	11 637,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"10,56+25,65+4,53+12,8+22,0+5,88+15,56		96,980			
	VV		Součet		96,980			
52	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 160mm	m	101,829	100,00	10 182,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 160mm					
	VV		96,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		101,829			
	VV		Součet		101,829			
53	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	349,950	55,00	19 247,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"O1"(1,65+2,45*2)*29		189,950			
	VV		"O2"(1,25+2,45*2)*16		98,400			
	VV		"O3"(0,67+2,05*2)*2		9,540			
	VV		"O4"(1,45+1,35*2)*1		4,150			
	VV		"O5"(2,05+1,35*2)*1		4,750			
	VV		"O6"(2,4+1,4*2)*2		10,400			
	VV		"O7"(1,2+2,15*2)*2		11,000			
	VV		"D01"(1,75+3,35*2)*1		8,450			
	VV		"D02"(1,55+3,30*2)*1		8,150			
	VV		"D03"(1,00+2,08*2)*1		5,160			
	VV		Součet		349,950			
54	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	367,448	30,00	11 023,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm					
	VV		349,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		367,448			
	VV		Součet		367,448			
55	K	622325313	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%	m2	1 028,483	220,00	226 266,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"1028,483		1 028,483			
	VV		Součet		1 028,483			
56	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	56,963	600,00	34 177,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"sokl"56,963		56,963			
	VV		Součet		56,963			
57	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	971,520	365,00	354 604,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"					
	VV		"fasáda"864,9175		864,918			
	VV		"ostění"106,602		106,602			
	VV		Součet		971,520			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58		K	625141001	Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, celkové tl. 50 mm	m2	38,000	573,00	21 774,00	CS ÚRS 2026 01
		PP		Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, celkové tl. 50 mm					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"38		38,000			
		VV		Součet		38,000			
59		K	635111142	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	4,160	1 600,00	6 656,00	CS ÚRS 2026 01
		PP		Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"4,16		4,160			
		VV		Součet		4,160			
60		K	635211131	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu	m3	24,580	5 190,00	127 570,20	CS ÚRS 2026 01
		PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"24,58		24,580			
		VV		Součet		24,580			
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				517 779,20	
61		K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	1 209,421	57,00	68 937,00	CS ÚRS 2026 01
		PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"1209,4205		1 209,421			
		VV		Součet		1 209,421			
62		K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	72 565,260	1,20	87 078,31	CS ÚRS 2026 01
		PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"1209,421*30*2		72 565,260			
		VV		Součet		72 565,260			
63		K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	1 209,421	30,00	36 282,63	CS ÚRS 2026 01
		PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
64		K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	982,000	60,00	58 920,00	CS ÚRS 2026 01
		PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
		VV		2*2*12		48,000			
		VV		63*4+31*4+15*2		406,000			
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"528		528,000			
		VV		Součet		982,000			
65		K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,640	3 200,00	2 048,00	CS ÚRS 2026 01
		PP		Bourání základů z betonu prostého					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"0,64		0,640			
		VV		Součet		0,640			
66		K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	47,880	1 000,00	47 880,00	CS ÚRS 2026 01
		PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
		VV		"světlík 2.NP"(5,6+2,645)*0,15*4,55		5,627			
		VV		"světlík		5,221			
		VV		krov"(5,6+2,645)*0,15*3,5+2,645*0,15*1+0,15*(2,645*2,5)/2		37,032			
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"15,39+21,642		47,880			
		VV		Součet		47,880			
67		K	962032691	Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního	m3	21,642	1 000,00	21 642,00	CS ÚRS 2026 01
		PP		Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"21,642		21,642			
		VV		Součet		21,642			
68		K	962081141	Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárníc, tl. přes 100 do 150 mm	m2	6,910	334,00	2 307,94	CS ÚRS 2026 01
		PP		Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárníc, tl. přes 100 do 150 mm					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"6,91		6,910			
		VV		Součet		6,910			
69		K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	14,000	317,00	4 438,00	CS ÚRS 2026 01
		PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"14		14,000			
		VV		Součet		14,000			
70		K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,585	3 000,00	4 755,00	CS ÚRS 2026 01
		PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
		VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"1,58475		1,585			
		VV		Součet		1,585			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	491,600	60,00	29 496,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"491,6		491,600			
	VV		Součet		491,600			
72	K	965082923	Odstranění náspyu pod podlahami nebo ochranného náspyu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	24,580	650,00	15 977,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění náspyu pod podlahami nebo ochranného náspyu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"24,58		24,580			
	VV		Součet		24,580			
73	K	965082941	Odstranění náspyu pod podlahami nebo ochranného náspyu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	2,400	650,00	1 560,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění náspyu pod podlahami nebo ochranného náspyu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
74	K	965083131	Odstranění náspyu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	1,166	843,00	982,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění náspyu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
	VV		"prostup stropní konstrukcí pro instalační šachtu"					
	VV		2*(1,53+0,9)*2*0,24*0,5		1,166			
	VV		Součet		1,166			
75	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,480	332,00	159,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"0,48		0,480			
	VV		Součet		0,480			
76	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	217,00	1 085,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
77	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	403,00	1 612,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
78	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	4,000	762,00	3 048,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
79	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	1,680	392,00	658,56	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"1,05*0,4*4		1,680			
	VV		Součet		1,680			
80	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	2,204	2 500,00	5 510,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu a příchách z cihel, tvárnic, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		1,33*0,4+1,05*0,4*1+0,83*0,4*1+1,05*0,4*1+1*0,5		2,204			
	VV		Součet		2,204			
81	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	4,000	269,00	1 076,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
82	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m	m	36,000	250,00	9 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"1,5*2*12		36,000			
	VV		Součet		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	3,900	273,00	1 064,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, kotevních želez madel a zábradlí					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"3,9		3,900			
	VV		Součet		3,900			
84	K	977211121	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm	m	47,850	1 280,00	61 248,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"47,85		47,850			
	VV		Součet		47,850			
85	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva stupně členitosti 1, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	1 028,483	49,60	51 012,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch tloušťky do 20 mm, včetně vyškrabání spar a očištění zdiva stupně členitosti 1, v rozsahu přes 40 do 50 %					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"1028,4825		1 028,483			
	VV		Součet		1 028,483			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				682 366,45	
86	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	274,876	1 500,00	412 314,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
87	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	274,876	300,00	82 462,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
88	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 222,644	10,00	52 226,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		274,876*19 "Přepočtené koeficientem množství		5 222,644			
	VV		Součet		5 222,644			
89	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,037	4 910,00	5 091,67	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	VV		"dle odd.99-tvárnice"1,037		1,037			
	VV		Součet		1,037			
90	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	33,739	1 000,00	33 739,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	VV		"dle odd.762"33,739		33,739			
	VV		Součet		33,739			
91	K	997013867	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	49,254	410,00	20 194,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	VV		"dle odd.765"49,254		49,254			
	VV		Součet		49,254			
92	K	997013871	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	190,846	400,00	76 338,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		274,876-1,037-33,739-49,254		190,846			
	VV		Součet		190,846			
D		998	Přesun hmot				153 051,60	
93	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	127,543	1 200,00	153 051,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D		712	Povlakové krytiny				39 059,92	
94	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	40,572	17,70	718,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"40,572		40,572			
	VV		Součet		40,572			
95	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	58 200,00	756,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		40,572*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,013			
	VV		Součet		0,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	40,572	150,00	6 085,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"40,572		40,572			
	VV		Součet		40,572			
97	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	47,287	132,00	6 241,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
	VV		40,572*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		47,287			
	VV		Součet		47,287			
98	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	40,572	86,50	3 509,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"40,572		40,572			
	VV		Součet		40,572			
99	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm	m2	47,287	350,00	16 550,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm					
	VV		40,572*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		47,287			
	VV		Součet		47,287			
100	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	40,572	59,50	2 414,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"40,572		40,572			
	VV		Součet		40,572			
101	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	46,861	33,90	1 588,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
	VV		40,572*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		46,861			
	VV		Součet		46,861			
102	K	998712113	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,397	2 660,00	1 056,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
103	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,397	350,00	138,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m					
D		713	Izolace tepelné	702 153,92				
104	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně jednovrstvá	m2	40,572	85,00	3 448,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"40,572		40,572			
	VV		Součet		40,572			
105	M	28375963	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	42,601	600,00	25 560,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm					
	VV		40,572*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		42,601			
	VV		Součet		42,601			
106	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně jednovrstvá	m2	491,600	78,00	38 344,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně jednovrstvá					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"491,6		491,600			
	VV		Součet		491,600			
107	M	63152134	pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 120mm	m2	516,180	168,00	86 718,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 120mm					
	VV		491,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		516,180			
	VV		Součet		516,180			
108	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	40,572	92,00	3 732,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"40,572		40,572			
	VV		Součet		40,572			
109	M	63141430	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 20mm	m2	85,201	200,00	17 040,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 20mm					
	VV		81,144*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		85,201			
	VV		Součet		85,201			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	1 563,615	80,00	125 089,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"781,80725*2		1 563,615			
	VV		Součet		1 563,615			
111	M	63153714	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 180mm	m2	797,443	252,00	200 955,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 180mm					
	VV		781,807*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		797,443			
	VV		Součet		797,443			
112	M	63153708	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm	m2	797,443	168,00	133 970,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm					
	VV		781,807*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		797,443			
	VV		Součet		797,443			
113	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	491,600	55,00	27 038,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"491,6		491,600			
	VV		Součet		491,600			
114	M	28329338	fólie PE nevytzužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200g/m2	m2	572,960	33,00	18 907,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		fólie PE nevytzužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200g/m2					
	VV		491,6*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		572,960			
	VV		Součet		572,960			
115	K	998713113	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	9,708	1 817,00	17 639,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
116	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	9,708	382,00	3 708,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m					
D		762	Konstrukce tesařské				1 804 306,28	
117	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příloček, patek, táhel	kus	70,000	110,00	7 700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příloček, patek, táhel					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
118	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	70,000	44,00	3 080,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M12					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
119	K	762211220	Montáž schodiště přímočarého s podstupnicemi, šífka ramene do 1,00 m, stupně z prken	m	16,800	509,00	8 551,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž schodiště přímočarého s podstupnicemi, šífka ramene do 1,00 m, stupně z prken					
	VV		2,8*6		16,800			
	VV		Součet		16,800			
120	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,198	8 190,00	1 621,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		(0,16*6+0,35*4)*2,8*0,03		0,198			
	VV		Součet		0,198			
121	K	762214811	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky přes 1,00 do 1,50 m	m	18,290	309,00	5 651,61	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky přes 1,00 do 1,50 m					
	VV		1,15*2+1,18*2+1,25*2+1,33*2+1,68*2+1,83*2+1,45		18,290			
	VV		Součet		18,290			
122	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	94,600	110,00	10 406,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"94,6		94,600			
	VV		Součet		94,600			
123	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	378,400	121,00	45 786,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"378,4		378,400			
	VV		Součet		378,400			
124	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	24,000	143,00	3 432,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		24,000			
125	K	762331922	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	14,780	209,00	3 089,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	VV		"kleštiny"					
	VV		7,39*2		14,780			
	VV		Součet		14,780			
126	K	762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	94,600	176,00	16 649,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 10/12cm"50,6		50,600			
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-fošna 6/18cm"44		44,000			
	VV		Součet		94,600			
127	M	60512127	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	1,299	12 500,00	16 237,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 10/12cm"50,6*0,1*0,12*1,2		0,729			
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-fošna 6/18cm"44*0,06*0,18*1,2		0,570			
	VV		Součet		1,299			
128	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	378,400	264,00	99 897,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 14/16cm"10		10,000			
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 10/16cm"368,4		368,400			
	VV		Součet		378,400			
129	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	7,342	12 500,00	91 775,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 14/16cm"10*0,14*0,16*1,2		0,269			
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 10/16cm"368,4*0,1*0,16*1,2		7,073			
	VV		Součet		7,342			
130	K	762332123	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	24,000	407,00	9 768,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 14/18cm"24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
131	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	0,726	12 500,00	9 075,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 14/18cm"24*0,14*0,18*1,2		0,726			
	VV		Součet		0,726			
132	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	9,300	517,00	4 808,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		4,65*2		9,300			
	VV		Součet		9,300			
133	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	35,000	55,00	1 925,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
134	K	762341911	Výřezání otvorů v laťování střech bez rozebrání krytiny průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	0,360	165,00	59,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výřezání otvorů v laťování střech bez rozebrání krytiny průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2					
	VV		0,6*0,6		0,360			
	VV		Součet		0,360			
135	K	762342314	Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	781,807	110,00	85 998,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"781,80725		781,807			
	VV		Součet		781,807			
136	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	10,235	11 500,00	117 702,50	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"781,80725/0,22*0,04*0,06*1,2		10,235			
	VV		Součet		10,235			
137	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace	m	919,773	16,50	15 176,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"781,80725/0,85		919,773			
	VV		Součet		919,773			
138	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,649	11 500,00	30 463,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"781,80725/0,85*0,04*0,06*1,2		2,649			
	VV		Součet		2,649			
139	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	781,807	55,00	42 999,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"781,80725		781,807			
	VV		Součet		781,807			
140	K	762354812	Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů střešních vikýřů pultových	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů střešních vikýřů pultových					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
141	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	2,000	4 950,00	9 900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
143	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	7,806	1 980,00	15 455,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"7,8056		7,806			
	VV		Součet		7,806			
144	K	762431016	Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	3,888	586,00	2 278,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	VV		"prostup stropní konstrukcí pro instalační šachtu"					
	VV		2*(1,53+0,9)*2*0,4		3,888			
	VV		Součet		3,888			
145	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	491,600	600,00	294 960,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"491,6		491,600			
	VV		Součet		491,600			
146	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	491,600	48,20	23 695,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"491,6		491,600			
	VV		Součet		491,600			
147	K	762810016	Záklop stropů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	6,608	588,00	3 885,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Záklop stropů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	VV		(0,16*6+0,35*4)*2,8		6,608			
	VV		Součet		6,608			
148	K	762811933	Výřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m	5,508	170,00	936,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2					
	VV		"prostup stropní konstrukcí pro instalační šachtu"					
	VV		1,53*0,9*4		5,508			
	VV		Součet		5,508			
149	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	680,800	73,80	50 243,04	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-fošny 6/24cm"184,8		184,800			
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-fošny 6/18cm"496		496,000			
	VV		Součet		680,800			
150	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	9,621	10 500,00	101 020,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-fošny 6/24cm"184,8*0,06*0,24*1,2		3,193			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-fošny 6/18cm"496*0,06*0,18*1,2		6,428			
		VV	Součet		9,621			
151	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	238,100	98,00	23 333,80	CS ÚRS 2026 01
		PP	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-fošny 6/28cm"115		115,000			
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 16*16cm"123,1		123,100			
		VV	Součet		238,100			
152	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	6,100	10 500,00	64 050,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m					
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-fošny 6/28cm"115*0,06*0,28*1,2		2,318			
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 16*16cm"123,1*0,16*0,16*1,2		3,782			
		VV	Součet		6,100			
153	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	684,700	180,00	123 246,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 12/28cm"662,9		662,900			
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 16/20cm"21,8		21,800			
		VV	Součet		684,700			
154	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	27,565	10 500,00	289 432,50	CS ÚRS 2026 01
		PP	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m					
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 12/28cm"662,9*0,12*0,28*1,2		26,728			
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-hranol 16/20cm"21,8*0,16*0,2*1,2		0,837			
		VV	Součet		27,565			
155	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	36,144	150,00	5 421,60	CS ÚRS 2026 01
		PP	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti"36,14432		36,144			
		VV	Součet		36,144			
156	K	762900001R	Kontrola styku jednotlivých prvků krovu, jejich obnova/aktivace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
		PP	Kontrola styku jednotlivých prvků krovu, jejich obnova/aktivace					
157	K	762900002R	D+M dubové podlahy 160x100x100mm	ks	45,000	200,00	9 000,00	
		PP	D+M dubové podlahy 160x100x100mm					
158	K	998762113	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	44,141	2 400,00	105 938,40	CS ÚRS 2026 01
		PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
159	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	44,141	750,00	33 105,75	CS ÚRS 2026 01
		PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
D		763	Konstrukce suché výstavby				3 249 353,71	
160	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	41,660	900,00	37 494,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30					
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna" 1,44*2,5+1,8*2*3+1,96*2,5+2,5*3*2+1,6*2,5+3,92*3		50,060			
		VV	-0,7*2*6		-8,400			
		VV	Součet		41,660			
161	K	763111450	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 200 mm, profil 150, s izolací, Rw do 56 dB	m2	67,600	1 850,00	125 060,00	CS ÚRS 2026 01
		PP	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 200 mm, profil 150, s izolací, Rw do 56 dB					
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti"67,6		67,600			
		VV	Součet		67,600			
162	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	604,488	25,00	15 112,20	CS ÚRS 2026 01
		PP	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
		VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna" 2*(41,66+130,15+19,798)+153,672		536,888			
		VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"67,6		67,600			
	VV		Součet		604,488			
163	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	354,790	30,00	10 643,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		5,4*2+4,3*2+1,84*2+7,81*2+2,2*2+0,5*2+1,8*6+2,9*2+2,5*2+1,76*2+2,5*2+1,6*2+2,03*2+1,69*2+2,63*4+19,38*2+7,90*2		149,940			
	VV		(6,18*2+8,96+5,58*2+9,3*2+2,8*2+5,58+3,75*2+6,7+2,4*2+3,3+7,94)		92,500			
	VV		(6,78*2+7,76+9,3*2+5,58*2+5,58*2+3,1*2+6,7+7,48)		82,620			
	VV		6,1		6,100			
	VV		5,58		5,580			
	VV		(9,75+6,7+1,6)		18,050			
	VV		Součet		354,790			
164	K	763111723	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové	m	216,050	30,00	6 481,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové					
	VV		(6,18*2+8,96+5,58*2+9,3*2+2,8*2+5,58+3,75*2+6,7+2,4*2+3,3+7,94)		92,500			
	VV		(6,78*2+7,76+9,3*2+5,58*2+5,58*2+3,1*2+6,7+7,48)		82,620			
	VV		6,1		6,100			
	VV		5,58		5,580			
	VV		(9,75+6,7+1,6)		18,050			
	VV		2,8*4		11,200			
	VV		Součet		216,050			
165	K	763112312	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 dB	m2	130,150	1 800,00	234 270,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 dB					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		"strojovna VZT"(7,29+5,7+4,45+2,65+1,33)*3,5		74,970			
	VV		"sociální zázemí personál"(1,95+6,04+3,3)*3		33,870			
	VV		"chodba"(2,38+5,96+1,63)*3		29,910			
	VV		-(1,2*2*3+0,7*2)		-8,600			
	VV		Součet		130,150			
166	K	763113314	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 2	m2	19,798	1 800,00	35 636,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		2,9*4,25+(1*2,1)/2+1*3+1,63*1,2+(1,63*1,8)/2		19,798			
	VV		Součet		19,798			
167	K	763121433	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 12 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	153,672	890,00	136 768,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 12 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		22,73*1,25+1,98*1,25+(1,98*1,8)/2+4,15*1,25+4,15*1,5+1,75*2*1,25+1,75*2*1,8+1*1,75		56,507			
	VV		"obklad krovu - kleštiny"4*(4,25*0,4*2+4,25*0,36)		19,720			
	VV		"obklad krovu - sloupky a vzpěry"9*(1,25*1,75*2+3*0,36+1,75*1,8)		77,445			
	VV		Součet		153,672			
168	K	763131412	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	24,525	890,00	21 827,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		17,2+3,8+1,3*1,5+1,5*1,05		24,525			
	VV		Součet		24,525			
169	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	659,230	850,00	560 345,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"659,23		659,230			
	VV		Součet		659,230			
170	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	6,500	1 100,00	7 150,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"6,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
171	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	44,800	920,00	41 216,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		5+4,6+4,5+5,3+25,4		44,800			
	VV		Součet		44,800			
172	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90	m2	139,800	920,00	128 616,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		"herna"139,8		139,800			
	VV		Součet		139,800			
173	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	205,600	55,00	11 308,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		21+44,8+139,8		205,600			
	VV		Součet		205,600			
174	M	28329274	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	230,992	33,00	7 622,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		205,6*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		230,992			
	VV		Součet		230,992			
175	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	665,730	55,00	36 615,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	VV		"protipožární podhled"659,23+6,5		665,730			
	VV		Součet		665,730			
176	M	28329274	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	747,948	33,00	24 682,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		665,73*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		747,948			
	VV		Součet		747,948			
177	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	665,730	74,00	49 264,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	VV		"protipožární podhled"659,23+6,5		665,730			
	VV		Součet		665,730			
178	M	63151285	<i>deska tepelné izolační minerální do přiček λ=0,038-0,039 tl 40mm</i>	m2	679,045	74,00	50 249,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska tepelné izolační minerální do přiček λ=0,038-0,039 tl 40mm					
	VV		665,73*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		679,045			
	VV		Součet		679,045			
179	K	763135602	Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z desek pro bezesparý podhled se standardním tmelením	m2	0,500	165,00	82,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z desek pro bezesparý podhled se standardním tmelením					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		"čelo"0,5*1		0,500			
	VV		Součet		0,500			
180	M	59030021	<i>deska SDK A tl 12,5mm</i>	m2	0,525	94,60	49,67	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska SDK A tl 12,5mm					
	VV		0,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		0,525			
	VV		Součet		0,525			
181	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	235,449	1 150,00	270 766,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		"RŠ 1,1m					
	VV		1.NP"1,1*(6,18*2+8,96+5,58*2+9,3*2+2,8*2+5,58+3,75*2+6,7+2,4*2+3,3+7,94)		101,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RŠ 1,1m 2.NP"1,1*(6,78*2+7,76+9,3*2+5,58*2+5,58*2+3,1*2+6,7+7,48)		90,882			
	VV		"RŠ 1,3m"1,3*6,1		7,930			
	VV		"RŠ 1,4m"1,4*5,58		7,812			
	VV		"RŠ 1,5m"1,5*(9,75+6,7+1,6)		27,075			
	VV		Součet		235,449			
182	K	763172378	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2	kus	20,000	700,00	14 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
183	M	59030752	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x600mm</i>	kus	18,000	1 250,00	22 500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x600mm					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
184	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
185	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	862,00	862,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	M	55331700P	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm s protipožární úpravou</i>	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm s protipožární úpravou					
187	K	763181420	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky do 2,80 m	kus	10,000	2 415,00	24 150,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky do 2,80 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
188	K	763251222	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 35 mm s další sádrovláknitou deskou tl. 10 mm	m2	491,600	1 950,00	958 620,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 35 mm s další sádrovláknitou deskou tl. 10 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"491,6		491,600			
	VV		Součet		491,600			
189	K	763251391	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	2 458,000	135,00	331 830,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu					
	VV		491,6*5 "Přepočtené koeficientem množství		2 458,000			
	VV		Součet		2 458,000			
190	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12	t	68,377	747,00	51 077,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
191	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezeno	t	136,754	230,00	31 453,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	VV		68,377*2 "Přepočtené koeficientem množství		136,754			
	VV		Součet		136,754			
D		764	Konstrukce klempířské				1 511 495,93	
192	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	40,572	220,00	8 925,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"40,572		40,572			
	VV		Součet		40,572			
193	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	40,000	88,00	3 520,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"40		40,000			
	VV		Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	79,980	50,00	3 999,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"79,98		79,980			
	VV		Součet		79,980			
195	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	112,000	55,00	6 160,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"112		112,000			
	VV		Součet		112,000			
196	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	64,100	55,00	3 525,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"64,1		64,100			
	VV		Součet		64,100			
197	K	764111653	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	781,808	1 518,00	1 186 784,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"781,808		781,808			
	VV		Součet		781,808			
198	M	55344670	<i>zábrana sněhová žebříček dl 3m</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>	<i>1 760,00</i>	<i>31 680,00</i>	<i>CS ÚRS 2026 01</i>
	PP		zábrana sněhová žebříček dl 3m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
199	K	764213657	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový rozražeč	kus	18,000	211,00	3 798,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový rozražeč					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
200	K	764215607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	40,000	880,00	35 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
201	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	10,750	542,00	5 826,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"10,75		10,750			
	VV		Součet		10,750			
202	K	764216606	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	71,600	636,00	45 537,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"71,6		71,600			
	VV		Součet		71,600			
203	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	1,478	4 400,00	6 503,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"1,4784		1,478			
	VV		Součet		1,478			
204	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	112,000	792,00	88 704,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"112		112,000			
	VV		Součet		112,000			
205	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
206	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	64,100	880,00	56 408,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"64,1		64,100			
	VV		Součet		64,100			
207	K	998764113	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,315	2 750,00	17 366,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
208	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	6,315	500,00	3 157,50	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m					
	D	765	Krytina skládaná				294 585,27	
209	K	765111805	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° se zvětralou maltou do sutí	m2	781,808	192,00	150 107,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° se zvětralou maltou do sutí					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"781,808		781,808			
	VV		Součet		781,808			
210	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	781,808	88,00	68 799,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"781,808		781,808			
	VV		Součet		781,808			
211	M	28329070	fólie PU/PP nekontaktní, difuzně propustná, integrované samolepící pásky, 120g/m2	m2	859,989	88,00	75 679,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		fólie PU/PP nekontaktní, difuzně propustná, integrované samolepící pásky, 120g/m2					
	VV		781,808*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		859,989			
	VV		Součet		859,989			
	D	766	Konstrukce truhlářské				712 060,43	
212	K	766211611	Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm	m	21,750	218,00	4 741,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm					
	VV		2*0,15+4*4,2+1,1*2+2,45		21,750			
	VV		Součet		21,750			
213	M	05217100	madlo bukové D 42mm	m	23,925	975,00	23 326,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		madlo bukové D 42mm					
	VV		21,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		23,925			
	VV		Součet		23,925			
214	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	5,160	400,00	2 064,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"2*1,2*2,15		5,160			
	VV		Součet		5,160			
215	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	5,160	6 000,00	30 960,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
216	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-ozn.A1"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
217	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 890,00	6 890,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm					
218	K	766660163	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
219	M	61165341	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1250x1970-2100mm	kus	3,000	10 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1250x1970-2100mm					
220	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	700,00	4 900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
221	M	61164071	dveře jednokřídle voštinové profilované povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm	kus	7,000	4 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové profilované povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm					
222	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	339,00	339,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-ozn.A1"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
223	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		samozavírač dveří hydraulický					
224	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-ozn.A1"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000	698,00	698,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
226	K	766660752	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky	kus	1,000	159,00	159,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-ozn.A1"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
227	M	54964211	vložka cylindrická stavební 35+60	kus	1,000	312,00	312,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vložka cylindrická stavební 35+60					
228	K	766671002	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
229	M	61124747	okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=1,0 W/m2K Al oplechování	kus	2,000	13 200,00	26 400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		okno střešní dřevěné bílé PU povrch kyvné, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=1,0 W/m2K Al oplechování					
230	M	61140905	lemování střešních oken na profilované krytiny do v 45mm 78x118cm	kus	2,000	3 530,00	7 060,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		lemování střešních oken na profilované krytiny do v 45mm 78x118cm					
231	K	766671004	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm	kus	19,000	6 000,00	114 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
232	M	61124535	okno střešní dřevěné výklopné-kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování	kus	19,000	13 200,00	250 800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		okno střešní dřevěné výklopné-kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování					
233	M	61124323	lemování střešních oken Al na ploché krytiny do v 14mm 78x118cm	kus	19,000	3 730,00	70 870,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		lemování střešních oken Al na ploché krytiny do v 14mm 78x118cm					
234	K	766681121	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1250 x 1970 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1250 x 1970 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
235	M	61182326	zárubeň dvoukřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 1250-1850/1970mm	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zárubeň dvoukřídla obložková s fóliovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 1250-1850/1970mm					
236	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	9,000	2 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
237	M	61181101	zárubeň jednokřídla obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm	kus	9,000	5 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm					
238	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,400	211,00	506,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
239	M	61140077	parapet plastový vnitřní š 150mm	m	2,400	175,00	420,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		parapet plastový vnitřní š 150mm					
240	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000	49,80	99,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		"OD7"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
241	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	7,000	148,00	1 036,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
242	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	2,000	128,00	256,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
243	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	5,000	165,00	825,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	3,000	212,00	636,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm					
245	M	61187221	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm	kus	3,000	368,00	1 104,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm					
246	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,663	2 200,00	3 658,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
247	K	998766129	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	3,326	348,00	1 157,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	VV		1,663*2 "Přepočtené koeficientem množství		3,326			
	VV		Součet		3,326			
D		767	Konstrukce zámečnické				147 640,11	
248	K	767163111	Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do ocelové konstrukce	m	0,820	928,00	760,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do ocelové konstrukce					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-ozn.VZ3"0,82		0,820			
	VV		Součet		0,820			
249	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m	0,820	10 000,00	8 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením					
250	K	767165111	Montáž zábradlí model šroubováním	m	1,800	295,00	531,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zábradlí model šroubováním					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-ozn.VZ4"0,9*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
251	M	55342299	nerezové madlo na zeď	m	1,800	525,00	945,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		nerezové madlo na zeď					
252	K	767223212	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do ocelové konstrukce	m	5,050	1 590,00	8 029,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do ocelové konstrukce					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-ozn.VZ2"5,05		5,050			
	VV		Součet		5,050			
253	M	55342295	zábradlí nerezové s vertikální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm	m	5,050	10 000,00	50 500,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zábradlí nerezové s vertikální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm					
254	K	767311860	Demontáž světlíků se skleněnou výplní pultových	m2	1,650	550,00	907,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž světlíků se skleněnou výplní pultových					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"1,65		1,650			
	VV		Součet		1,650			
255	K	767851104	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž komínových lávek kompletní celé lávky					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
256	M	55344686	lávka komínová 250x3000mm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		lávka komínová 250x3000mm					
257	K	767851105	D+M střešní schod pro falcovanou krytinu, ocel.plech tl.0,6mm-ozn.VZ6	m	15,000	4 200,00	63 000,00	
	PP		D+M střešní schod pro falcovanou krytinu, ocel.plech tl.0,6mm-ozn.VZ6					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
258	K	767851803	Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	3,600	500,00	1 800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
259	K	998767123	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,129	2 200,00	283,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
260	K	998767129	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,258	513,00	132,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	VV		0,129*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,258			
	VV		Součet		0,258			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771	Podlahy z dlaždic					183 196,75	
261	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	30,200	10,00	302,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah						
	VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"						
	VV	5+4,6+4,5+5,3+3,7+3+4,1					30,200	
	VV	Součet					30,200	
262	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	30,200	60,00	1 812,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu						
	VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"30,20					30,200	
	VV	Součet					30,200	
263	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	14,000	135,00	1 890,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby						
	VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti"14					14,000	
	VV	Součet					14,000	
264	M	59054143	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 8x1000mm	m	15,400	500,00	7 700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 8x1000mm						
	VV	14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					15,400	
	VV	Součet					15,400	
265	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	29,900	451,00	13 484,90	CS ÚRS 2026 01
	PP	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm						
	VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"						
	VV	26*1,15					29,900	
	VV	Součet					29,900	
266	M	59761108	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	32,890	680,00	22 365,20	CS ÚRS 2026 01
	PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2						
	VV	29,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					32,890	
	VV	Součet					32,890	
267	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	29,900	239,00	7 146,10	CS ÚRS 2026 01
	PP	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm						
	VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"						
	VV	26*1,15					29,900	
	VV	Součet					29,900	
268	M	59761108	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	29,900	680,00	20 332,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2						
269	K	771474622	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 65 do 90 mm	m	17,800	250,00	4 450,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 65 do 90 mm						
	VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"						
	VV	2,5*4+2,8*2+1,1*2					17,800	
	VV	Součet					17,800	
270	M	59761108	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	19,580	680,00	13 314,40	CS ÚRS 2026 01
	PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2						
	VV	17,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					19,580	
	VV	Součet					19,580	
271	K	771574516	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,580	750,00	5 685,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2						
	VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti"7,58					7,580	
	VV	Součet					7,580	
272	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	8,338	500,00	4 169,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2						
	VV	7,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					8,338	
	VV	Součet					8,338	
273	K	771575615	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně hydroizolační vrstvy hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	26,500	2 000,00	53 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně hydroizolační vrstvy hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2						
	VV	"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"						
	VV	3+4,1+5+4,6+4,5+5,3					26,500	
	VV	Součet					26,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	M	59761108	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	29,150	680,00	19 822,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		26,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		29,150			
	VV		Součet		29,150			
275	K	998771123	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,906	2 180,00	6 335,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
276	K	998771129	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	5,812	239,00	1 389,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	VV		2,906*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,812			
	VV		Součet		5,812			
D 775			Podlahy skládané			206 447,55		
277	K	775541161	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevoláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek	m2	186,200	300,00	55 860,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevoláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		17,2+139,8+3,8+25,4		186,200			
	VV		Součet		186,200			
278	M	28411064	dílec vinylový heterogenní plovoucí na P+D úprava PUR kompozitní podložka, třída zátěže 23/31, hořlavost Cfl-s1, nášlapná vrstva 0,30mm tl 4,5mm	m2	201,096	720,00	144 789,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		dílec vinylový heterogenní plovoucí na P+D úprava PUR kompozitní podložka, třída zátěže 23/31, hořlavost Cfl-s1, nášlapná vrstva 0,30mm tl 4,5mm					
	VV		186,2*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		201,096			
	VV		Součet		201,096			
279	K	998775123	Přesun hmot pro podlahy a obklady skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,207	3 950,00	4 767,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy a obklady skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
280	K	998775129	Přesun hmot pro podlahy a obklady skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	2,414	427,00	1 030,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy a obklady skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	VV		1,207*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,414			
	VV		Součet		2,414			
D 781			Dokončovací práce - obklady			296 217,75		
281	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	102,500	8,85	907,13	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		31*1,5+28*2		102,500			
	VV		Součet		102,500			
282	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	102,500	60,00	6 150,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"102,5		102,500			
	VV		Součet		102,500			
283	K	781475415	Montáž keramických obkladů stěn lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně hydroizolační vrstvy hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	102,500	2 000,00	205 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně hydroizolační vrstvy hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"102,5		102,500			
	VV		Součet		102,500			
284	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	117,875	500,00	58 937,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		102,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		117,875			
	VV		Součet		117,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	K	781492751	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného hydroizolačním polyuretanovým lepidlem ukončovacího	m	59,000	188,00	11 092,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného hydroizolačním polyuretanovým lepidlem ukončovacího					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"31+28		59,000			
	VV		Součet		59,000			
286	M	19416011	lišta ukončovací hliníková vysoký lesk 10mm	m	61,950	102,00	6 318,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		lišta ukončovací hliníková vysoký lesk 10mm					
	VV		59*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		61,950			
	VV		Součet		61,950			
287	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,706	2 170,00	5 872,02	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
288	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	8,118	239,00	1 940,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	VV		2,706*3 "Přepočtené koeficientem množství		8,118			
	VV		Součet		8,118			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				77 968,80	
289	K	783214121	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním	m2	649,740	120,00	77 968,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"649,74		649,740			
	VV		Součet		649,740			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				148 761,98	
290	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	755,000	7,32	5 526,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"755		755,000			
	VV		Součet		755,000			
291	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	792,750	3,39	2 687,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		755*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		792,750			
	VV		Součet		792,750			
292	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	422,200	25,00	10 555,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"422,2		422,200			
	VV		Součet		422,200			
293	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	754,342	25,00	18 858,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"					
	VV		84,505+772,337-102,5		754,342			
	VV		Součet		754,342			
294	K	784181129	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	754,342	25,00	18 858,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"754,342		754,342			
	VV		Součet		754,342			
295	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	90,000	27,00	2 430,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"1,5*2,4*25		90,000			
	VV		Součet		90,000			
296	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	755,000	3,84	2 899,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
297	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	12,500	4,55	56,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"12,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
298	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	422,200	45,00	18 999,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"422,2		422,200			
	VV		Součet		422,200			
299	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	754,342	45,00	33 945,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"754,342		754,342			
	VV		Součet		754,342			
300	K	784221109	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	754,342	45,00	33 945,39	CS ÚRS 2026 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-nová učebna"754,342		754,342			
	VV		Součet		754,342			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				547 413,05	
301	K	786623013	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 4 do 6 m2	kus	29,000	2 185,00	63 365,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 4 do 6 m2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-ozn.VZ1"29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
302	M	55342529	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2	m2	117,450	2 249,00	264 145,05	CS ÚRS 2026 01
	PP		žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2					
	VV		29*4,05 "Přepočtené koeficientem množství		117,450			
	VV		Součet		117,450			
303	M	82996973	POHON PRO VENKOV. ŽALUZIE	kus	29,000	3 886,00	112 694,00	
	PP		POHON PRO VENKOV. ŽALUZIE					
304	K	786623031	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru krycího plechu jakékoli délky	kus	29,000	863,00	25 027,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru krycího plechu jakékoli délky					
305	M	55342589	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 5,0m2 šířky do 2,0m	kus	29,000	2 708,00	78 532,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 5,0m2 šířky do 2,0m					
306	K	998786113	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,146	23 000,00	3 358,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m					
307	K	998786192	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,292	1 000,00	292,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m					
	VV		0,146*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,292			
	VV		Součet		0,292			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Třebenice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1
Objekt:
02 - Požárně bezpečnostní...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			30 042,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 042,00	21,00%	6 308,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	36 350,82

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Ing. Eva
Hajná

Digitálně podepsal Ing.
Eva Hajná
Datum:
2026.07.30
13:03:41 +02'00'

PETR
CIHLÁŘ

Digitálně podepsal
PETR CIHLÁŘ
Datum: 2026.07.31
08:04:07 +02'00'

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

02 - Požárně bezpečnostní...

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	30 042,00
HSV - Práce a dodávky HSV	26 648,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 648,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 394,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 394,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

02 - Požárně bezpečnostní...

Místo:

Datum: 13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 042,00

D HSV Práce a dodávky HSV 26 648,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 648,00

1	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	4,000	672,00	2 688,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			

2	M	44983131	skříňka na RHP	kus	4,000	1 810,00	7 240,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP			skříňka na RHP					
----	--	--	----------------	--	--	--	--	--

3	M	44932001	přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21A, 113B, C	kus	4,000	4 180,00	16 720,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP			přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21A, 113B, C					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 3 394,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 394,00

4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			Montáž hlásiče automatického bodového					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			

5	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	2,000	1 590,00	3 180,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP			hlásič kouře optický konvenční					
----	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Třebenice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1
Objekt:
03 - Zdravotní instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			255 373,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	255 373,31	21,00%	53 628,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	309 001,71

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Ing.
Eva
Hajná

Digitálně podepsal Ing.
Eva Hajná
Datum:
2026.07.30
13:04:03 +02'00'

PETR
CIHLÁŘ

Digitálně podepsal
PETR CIHLÁŘ
Datum: 2026.07.31
08:04:43 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třebenice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

03 - Zdravotní instalace

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	255 373,31
PSV - Práce a dodávky PSV	219 373,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	37 543,22
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 035,96
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	9 001,04
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	100 032,82
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	25 310,88
751 - Vzduchotechnika	24 449,39
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

03 - Zdravotní instalace

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							255 373,31	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					219 373,31	
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					37 543,22	
1	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	2,000	623,30	1 246,60	CS ÚRS 2026 01
	PP	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110						
	VV	"propoj na stoupačku						
	VV	2					2,000	
	VV	Součet					2,000	
2	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000	442,75	885,50	CS ÚRS 2026 01
	PP	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110						
	VV	"propoj na stoupačku						
	VV	2					2,000	
	VV	Součet					2,000	
3	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	6,600	407,10	2 686,86	CS ÚRS 2026 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40						
	VV	5,5*1,2					6,600	
	VV	Součet					6,600	
4	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	5,100	434,70	2 216,97	CS ÚRS 2026 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50						
	VV	5,1					5,100	
	VV	Součet					5,100	
5	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	5,000	531,30	2 656,50	CS ÚRS 2026 01
	PP	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110						
	VV	2*2,5					5,000	
	VV	Součet					5,000	
6	K	721175205	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110	m	11,500	1 221,30	14 044,95	CS ÚRS 2026 01
	PP	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110						
	VV	11,50					11,500	
	VV	Součet					11,500	
7	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	71,30	427,80	CS ÚRS 2026 01
	PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40						
	VV	5+1					6,000	
	VV	Součet					6,000	
8	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	73,60	73,60	CS ÚRS 2026 01
	PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50						
	VV	1					1,000	
	VV	Součet					1,000	
9	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000	110,40	552,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110						
	VV	4+1					5,000	
	VV	Součet					5,000	
10	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	1 133,90	2 267,80	CS ÚRS 2026 01
	PP	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110						
	VV	1+1					2,000	
	VV	Součet					2,000	
11	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	28,200	28,75	810,75	CS ÚRS 2026 01
	PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						
	VV	6,6+5,1+5+11,5					28,200	
	VV	Součet					28,200	
12	K	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	20,000	434,70	8 694,00	CS ÚRS 2026 01
	PP	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200						
	VV	"2 x kanal DN 110 ve dvou podlažích						
	VV	10*2					20,000	
	VV	Součet					20,000	
13	K	998721313	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	365,630	2,43	888,48	CS ÚRS 2026 01
	PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998721319	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	365,630	0,25	91,41	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				23 035,96	
15	K	722174002	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8	m	32,000	434,70	13 910,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
16	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	96,60	1 932,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
17	K	722231073	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	2,000	372,60	745,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	722231222	Armatury se dvěma závitými ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"	kus	2,000	1 252,35	2 504,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Armatury se dvěma závitými ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	722232043	Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	4,000	332,35	1 329,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	41,40	1 324,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
21	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	32,000	28,75	920,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
22	K	998722313	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	226,660	1,48	335,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
23	K	998722319	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	226,660	0,15	34,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	D	724	Zdravotecnika - strojní vybavení				9 001,04	
24	K	724233012	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 10 o objemu 12 l	soubor	2,000	4 478,00	8 956,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 10 o objemu 12 l					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	89,560	0,33	29,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
26	K	998724292	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	%	59,560	0,26	15,49	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				100 032,82	
27	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	3 765,10	15 060,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	725121523	Pisoárové záchodky keramické automatické pro bateriové napájení	soubor	2,000	10 202,80	20 405,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické pro bateriové napájení					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	5 590,15	5 590,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm					
30	K	725244153	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	11 137,75	11 137,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm					
31	K	725331211	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm	soubor	1,000	9 950,95	9 950,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	2,000	7 882,10	15 764,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220 V					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	725821323	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 021,70	2 021,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	4,000	2 118,30	8 473,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	2 470,20	2 470,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Baterie sprchové nástěnné pákové					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	4,000	454,25	1 817,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
37	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	562,35	562,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	2,000	520,95	1 041,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	725865501	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50	kus	8,000	662,40	5 299,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
40	K	998725313	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	995,950	0,40	398,38	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
41	K	998725319	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	995,950	0,04	39,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				25 310,88	
42	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	4,000	6 300,00	25 200,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
VV			4				4,000	
VV			Součet				4,000	
43	K	998726313	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	%	252,000	0,40	100,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
44	K	998726319	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	252,000	0,04	10,08	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
D 751			Vzduchotechnika				24 449,39	
45	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	1,000	209,30	209,30	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu					
VV			1				1,000	
VV			Součet				1,000	
46	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000	450,80	450,80	CS ÚRS 2026 01
PP			sifon pro odvod kondenzátu					
47	K	751613143	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice	m	2,500	78,20	195,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu hadice					
VV			2,5				2,500	
VV			Součet				2,500	
48	M	28612171	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 18mm	m	3,000	178,90	536,70	CS ÚRS 2026 01
PP			hadice PVC pro odvod kondenzátu d 18mm					
VV			2,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				3,000	
VV			Součet				3,000	
49	K	751613150	Montáž ostatních zařízení modulu sanitačního	kus	1,000	369,15	369,15	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž ostatních zařízení modulu sanitačního					
50	M	40565067	modul sanitační antibakteriální minimalizace kontaminace povrchů pro VZT potrubí rekuperační jednotky a filtrační kazety	kus	1,000	18 147,00	18 147,00	CS ÚRS 2026 01
PP			modul sanitační antibakteriální minimalizace kontaminace povrchů pro VZT potrubí rekuperační jednotky a filtrační kazety					
VV			1				1,000	
VV			Součet				1,000	
51	K	751613151	Montáž ostatních zařízení konzoly sanitačního modulu	kus	4,000	62,10	248,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž ostatních zařízení konzoly sanitačního modulu					
VV			4				4,000	
VV			Součet				4,000	
52	M	40565068	konzola montážní pro modul sanitační antibakteriální	kus	4,000	1 030,40	4 121,60	CS ÚRS 2026 01
PP			konzola montážní pro modul sanitační antibakteriální					
53	K	998751312	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	237,420	0,64	151,95	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
54	K	998751319	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	237,420	0,08	18,99	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				36 000,00	
55	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	80,000	450,00	36 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
VV			2*8*5				80,000	
VV			Součet				80,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1
Objekt:
04 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 104 011,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 104 011,93	21,00%	441 842,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 545 854,44

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Ing.
Eva
Hajná

Digitálně podepsal Ing.
Eva Hajná
Datum:
2026.07.30
13:04:32 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

PETR
CIHLÁŘ

Digitálně podepsal
PETR CIHLÁŘ
Datum: 2026.07.31
08:05:22 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt: 04 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Datum: 13. 5. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 104 011,93
D1 - řízené větrání učeben (zař.01)	949 718,70
D2 - Sání čerstvého vzduchu (trasa ODA) pro zař.01	92 384,71
D3 - Výfuk odpadního vzduchu (trasa EHA) pro zař.01	108 100,45
D4 - Přívod čerstvého vzduchu (trasa SUP) pro zař.01	300 978,27
D5 - Odvod odpadního vzduchu (trasa ETA) pro zař.01	240 779,80
D6 - Ostatní pro zař.01	364 050,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	48 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 104 011,93

D1řízené větrání učeben (zař.01)

949 718,70

1	K	zař.01	Centrální VZT jednotka s rekuperací tepla pro řízené větrání UČEBEN jednotka pro vnitřní instalace; dodávka v rozloženém stavu; parapetní provedení rozměr skříně: max. 2700x1400 mm; v-max. 2000 mm; přívod: min. V-4.680 m3/h; 400 Pa; filtrace G4 odsávání:	ks	1,000	500 000,00	500 000,00	
---	---	--------	--	----	-------	------------	------------	--

PP	Centrální VZT jednotka s rekuperací tepla pro řízené větrání UČEBEN jednotka pro vnitřní instalace; dodávka v rozloženém stavu; parapetní provedení rozměr skříně: max. 2700x1400 mm; v-max. 2000 mm; přívod: min. V-4.680 m3/h; 400 Pa; filtrace G4 odsávání: min. V-4.680 m3/h; 400 Pa; filtrace G4 ventilátory: 400 V / 50 Hz; max. příkon motorů 7,0 kW ext. el. přehřívá vzduchu (Qp,min – 10,5 kW) int. el. dohřívá vzduchu (t/SUP +22 °C); Q/t,min.-6,315 kW účinnost rekuperace min. 81 % při nom. průtoku uzavírací klapka na hrdle ETA a na hrdle ODA řízení výkonu přes regulátory průtoku (VAV)							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

2	K	Pol1	regulátor průtoku (typ VAV), Tubus Ø125	ks	2,000	14 155,35	28 310,70	
PP	regulátor průtoku (typ VAV), Tubus Ø125							
3	K	Pol2	regulátor průtoku (typ VAV), Tubus Ø200	ks	18,000	13 533,00	243 594,00	
PP	regulátor průtoku (typ VAV), Tubus Ø200							
4	K	Pol3	rozvodnice k páru VAV regulátorů (regulace zóny)	ks	10,000	7 861,40	78 614,00	
PP	rozvodnice k páru VAV regulátorů (regulace zóny)							
5	K	Pol4	router pro VAV systému větrání	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	
PP	router pro VAV systému větrání							
6	K	Pol5	switch VAV systému VZT; počet portů 24	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	
PP	switch VAV systému VZT; počet portů 24							
7	K	Pol7	čidla kvality vzduchu CO2 (IR senzor CO2) (pro všechny zóny)	ks	10,000	9 000,00	90 000,00	
PP	čidla kvality vzduchu CO2 (IR senzor CO2) (pro všechny zóny)							

D2Sání čerstvého vzduchu (trasa ODA) pro zař.01

92 384,71

8	K	1.020	přechod jednostranný 700x500-630x500/300	ks	1,000	1 846,90	1 846,90	
PP	přechod jednostranný 700x500-630x500/300							
9	K	1.022	oblouk přechodový 500x630-355x630/R150/90°	ks	1,000	2 185,00	2 185,00	
PP	oblouk přechodový 500x630-355x630/R150/90°							
10	K	1.023	přechod pravoúhlý 355x630-500x1000/450	ks	1,000	2 126,35	2 126,35	
PP	přechod pravoúhlý 355x630-500x1000/450							
11	K	1.024	Buňkový tlumič 1000x500, délky 1000 mm; ODA trasa; váha cca 50 kg potrubí 1000x500/dl.1000 + vyskládané buňky 250x500 mm délky 1000 mm (4 ks)	ks	1,000	10 580,00	10 580,00	
PP	Buňkový tlumič 1000x500, délky 1000 mm; ODA trasa; váha cca 50 kg potrubí 1000x500/dl.1000 + vyskládané buňky 250x500 mm délky 1000 mm (4 ks)							
12	K	1.025	trouba přímá 1000x500/1000	ks	1,000	1 587,00	1 587,00	
PP	trouba přímá 1000x500/1000							
13	K	1.026	trouba přímá 1000x500/300+	ks	1,000	793,50	793,50	
PP	trouba přímá 1000x500/300+							
14	K	1.027	oblouk přechodový 1000x500-355x500/R150/90°	ks	1,000	2 357,50	2 357,50	
PP	oblouk přechodový 1000x500-355x500/R150/90°							
15	K	1.028	oblouk 500x355/R150/90°	ks	2,000	1 955,00	3 910,00	
PP	oblouk 500x355/R150/90°							
16	K	1.029	trouba přímá 500x355/1500	ks	1,000	1 159,20	1 159,20	
PP	trouba přímá 500x355/1500							
17	K	1.030	trouba přímá 500x355/1500	ks	1,000	1 159,20	1 159,20	
PP	trouba přímá 500x355/1500							
18	K	1.031	trouba přímá 500x355/1300+	ks	1,000	1 159,20	1 159,20	
PP	trouba přímá 500x355/1300+							
19	K	1.032	požární klapka 500x355, viz PK.01 (technickáspráva)	ks	1,000	4 815,05	4 815,05	
PP	požární klapka 500x355, viz PK.01 (technickáspráva)							
20	K	1.033	trouba přímá 500x355/150	ks	1,000	155,25	155,25	
PP	trouba přímá 500x355/150							
21	K	1.034	trouba přímá 500x355/1500	ks	1,000	1 159,20	1 159,20	
PP	trouba přímá 500x355/1500							
22	K	1.035	trouba přímá 500x355/500+	ks	1,000	386,40	386,40	
PP	trouba přímá 500x355/500+							
23	K	1.036	oblouk přechodový 355x500-800x500/R150/90°	ks	1,000	1 846,90	1 846,90	
PP	oblouk přechodový 355x500-800x500/R150/90°							
24	K	1.037	přechod osový 500x800-800x800/300	ks	1,000	2 126,36	2 126,36	
PP	přechod osový 500x800-800x800/300							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	1.038	střešní hlavice čtyřhranná se zkosenou horní stranou; připojovací rozměr 800x800; tlaková ztráta < 20 Pa při nom. průtoku	ks	1,000	5 069,20	5 069,20	
PP			střešní hlavice čtyřhranná se zkosenou horní stranou; připojovací rozměr 800x800; tlaková ztráta < 20 Pa při nom. průtoku					
26	K	Pol10	Tepelná izolace potrubní trasy ODA (nad střešním pláštěm); z lamelové rohože ze skelného vlákna na hliníkové fólii tl. 50 mm (λ < 0,04 W/(m.K), včetně vnějšího oplechování	m2	5,000	2 242,50	11 212,50	
PP			Tepelná izolace potrubní trasy ODA (nad střešním pláštěm); z lamelové rohože ze skelného vlákna na hliníkové fólii tl. 50 mm (λ < 0,04 W/(m.K), včetně vnějšího oplechování					
27	K	Pol9	Tepelná izolace potrubní trasy ODA; samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 30 mm (λ < 0,04 W/(m.K))	m2	24,500	1 500,00	36 750,00	
PP			Tepelná izolace potrubní trasy ODA; samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 30 mm (λ < 0,04 W/(m.K))					
D	D3	Výfuk odpadního vzduchu (trasa EHA) pro zař.01					108 100,45	
28	K	1.039	trouba přímá 900x355/600+	ks	1,000	1 058,00	1 058,00	
PP			trouba přímá 900x355/600+					
29	K	1.040	oblouk 355x900/R150/90°	ks	1,000	2 185,00	2 185,00	
PP			oblouk 355x900/R150/90°					
30	K	1.041	přechod jednostranný 355x900-500x1000/300	ks	1,000	2 126,35	2 126,35	
PP			přechod jednostranný 355x900-500x1000/300					
31	K	1.042	Buňkový tlumič 1000x500, délky 1000 mm; EHA trasa; váha cca 50 kg potrubí 1000x500/dl.1000 + vyskládané buňky 250x500 mm délky 1000 mm (4 ks)	ks	3,000	10 580,00	31 740,00	
PP			Buňkový tlumič 1000x500, délky 1000 mm; EHA trasa; váha cca 50 kg potrubí 1000x500/dl.1000 + vyskládané buňky 250x500 mm délky 1000 mm (4 ks)					
32	K	1.043	trouba přímá 1000x500/1000	ks	3,000	1 587,00	4 761,00	
PP			trouba přímá 1000x500/1000					
33	K	1.044	trouba přímá 1000x500/800+	ks	1,000	1 587,00	1 587,00	
PP			trouba přímá 1000x500/800+					
34	K	1.045	požární klapka 1000x500, viz PK.02 (technická zpráva)	ks	1,000	7 540,55	7 540,55	
PP			požární klapka 1000x500, viz PK.02 (technická zpráva)					
35	K	1.046	trouba přímá 1000x500/200	ks	1,000	476,10	476,10	
PP			trouba přímá 1000x500/200					
36	K	1.047	oblouk přechodový 1000x500-710x500/R150/90°	ks	1,000	2 472,50	2 472,50	
PP			oblouk přechodový 1000x500-710x500/R150/90°					
37	K	1.048	oblouk 710x500/R150/90°	ks	1,000	2 185,00	2 185,00	
PP			oblouk 710x500/R150/90°					
38	K	1.049	trouba přímá 710x500/1200+	ks	1,000	1 269,60	1 269,60	
PP			trouba přímá 710x500/1200+					
39	K	1.050	oblouk 710x500/R150/15°	ks	1,000	2 185,00	2 185,00	
PP			oblouk 710x500/R150/15°					
40	K	1.051	přechod jednostranný 500x710-800x710/600	ks	1,000	1 959,60	1 959,60	
PP			přechod jednostranný 500x710-800x710/600					
41	K	1.052	Protidešťová žaluzie pro EHA; 710x800 mm; Sef-min. 0,2915 m2 (Wef-5,1 m/s); hloubka 70 mm; žaluzie samotížná s upevňovacím rámem pro zazdění	ks	1,000	4 617,25	4 617,25	
PP			Protidešťová žaluzie pro EHA; 710x800 mm; Sef-min. 0,2915 m2 (Wef-5,1 m/s); hloubka 70 mm; žaluzie samotížná s upevňovacím rámem pro zazdění					
42	K	Pol11	Tepelná izolace potrubní trasy EHA; samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 30 mm (λ < 0,04 W/(m.K))	m2	27,500	1 525,00	41 937,50	
PP			Tepelná izolace potrubní trasy EHA; samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 30 mm (λ < 0,04 W/(m.K))					
D	D4	Přívod čerstvého vzduchu (trasa SUP) pro zař.01					300 978,27	
43	K	1.053	oblouk přechodový 900x710-1000x710/R150/90°	ks	1,000	2 472,50	2 472,50	
PP			oblouk přechodový 900x710-1000x710/R150/90°					
44	K	1.054	přechod jednostranný 710x1000-500x1000/300	ks	1,000	2 203,40	2 203,40	
PP			přechod jednostranný 710x1000-500x1000/300					
45	K	1.055	Buňkový tlumič 1000x500, délky 1000 mm; SUP trasa; váha cca 50 kg potrubí 1000x500/dl.1000 + vyskládané buňky 250x500 mm délky 1000 mm (4 ks)	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	
PP			Buňkový tlumič 1000x500, délky 1000 mm; SUP trasa; váha cca 50 kg potrubí 1000x500/dl.1000 + vyskládané buňky 250x500 mm délky 1000 mm (4 ks)					
46	K	1.056	trouba přímá 1000x500/1000	ks	2,000	1 587,00	3 174,00	
PP			trouba přímá 1000x500/1000					
47	K	1.057	odskok přechodový 1000x500-500x500/600/100 (viz. detail tvarovky ve výkresu D.1.4.2.03)	ks	1,000	2 203,40	2 203,40	
PP			odskok přechodový 1000x500-500x500/600/100 (viz. detail tvarovky ve výkresu D.1.4.2.03)					
48	K	1.058	kanálový nástavec pro připojení kruhového potrubí Ø200 na čtyřhranné potrubí; připojovací rozměr vnější spojky	ks	1,000	1 398,40	1 398,40	
PP			kanálový nástavec pro připojení kruhového potrubí Ø200 na čtyřhranné potrubí; připojovací rozměr vnější spojky					
49	K	1.059	oblouk přechodový 500x500-355x500/R150/90°	ks	1,000	2 357,00	2 357,00	
PP			oblouk přechodový 500x500-355x500/R150/90°					
50	K	1.060	trouba přímá 500x355/300+	ks	1,000	386,00	386,00	
PP			trouba přímá 500x355/300+					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	1.061	oblouk 355x500/R150/15°	ks	1,000	1 955,00	1 955,00	
	PP		oblouk 355x500/R150/15°					
52	K	1.062	trouba přímá 500x355/1000+	ks	1,000	772,80	772,80	
	PP		trouba přímá 500x355/1000+					
53	K	1.063	požární klapka 500x355, viz PK.03 (technická zpráva)	ks	1,000	4 815,05	4 815,05	
	PP		požární klapka 500x355, viz PK.03 (technická zpráva)					
54	K	1.064	trouba přímá 500x355/400+	ks	1,000	386,40	386,40	
	PP		trouba přímá 500x355/400+					
55	K	1.065	oblouk přechodový 355x500-315x500/R150/90°	ks	1,000	2 185,00	2 185,00	
	PP		oblouk přechodový 355x500-315x500/R150/90°					
56	K	1.066	trouba přímá 500x315/1300+	ks	1,000	1 159,20	1 159,20	
	PP		trouba přímá 500x315/1300+					
57	K	1.067	kanálový nástavec pro připojení kruhového potrubí Ø280 na čtyřhranné potrubí; připojovací rozměr vnitřní spojky	ks	4,000	1 423,70	5 694,80	
	PP		kanálový nástavec pro připojení kruhového potrubí Ø280 na čtyřhranné potrubí; připojovací rozměr vnitřní spojky					
58	K	1.068	přechod jednostranný 315x500-200x500/300	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		přechod jednostranný 315x500-200x500/300					
59	K	1.069	trouba přímá 500x200/1500	ks	1,000	910,80	910,80	
	PP		trouba přímá 500x200/1500					
60	K	1.070	trouba přímá 500x200/1500	ks	1,000	910,80	910,80	
	PP		trouba přímá 500x200/1500					
61	K	1.071	trouba přímá 500x200/1200+	ks	1,000	910,80	910,80	
	PP		trouba přímá 500x200/1200+					
62	K	1.072	ukončovací záslepka pro čtyřhranné potrubí 500x200	ks	1,000	718,75	718,75	
	PP		ukončovací záslepka pro čtyřhranné potrubí 500x200					
63	K	1.073	odbočka jednostranná Ø280-Ø125/215-185	ks	1,000	1 032,70	1 032,70	
	PP		odbočka jednostranná Ø280-Ø125/215-185					
64	K	1.074	odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205	ks	1,000	1 069,50	1 069,50	
	PP		odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205					
65	K	1.075	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
66	K	1.076	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
67	K	1.077	mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)	ks	1,000	3 463,80	3 463,80	
	PP		mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)					
68	K	1.078	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
69	K	1.079	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
70	K	1.080	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
71	K	1.081	mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)	ks	1,000	3 463,80	3 463,80	
	PP		mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)					
72	K	1.082	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
73	K	1.083	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø125/1000	ks	1,000	2 971,60	2 971,60	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø125/1000					
74	K	1.084	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø125	ks	1,000	757,85	757,85	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø125					
75	K	1.085	mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0075 m2 (orient. rozměr 200x75)	ks	1,000	2 313,80	2 313,80	
	PP		mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0075 m2 (orient. rozměr 200x75)					
76	K	1.086	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø125	ks	1,000	566,95	566,95	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø125					
77	K	1.087	odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205	ks	1,000	1 147,70	1 147,70	
	PP		odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205					
78	K	1.088	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
79	K	1.089	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
80	K	1.090	mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)	ks	1,000	3 463,80	3 463,80	
	PP		mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)					
81	K	1.091	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
82	K	1.092	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
83	K	1.093	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
PP			nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
84	K	1.094	mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,056 m2 (orient. rozměr 720x140)	ks	1,000	2 432,25	2 432,25	
PP			mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,056 m2 (orient. rozměr 720x140)					
85	K	1.095	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
PP			ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
86	K	1.096	odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205	ks	1,000	1 147,70	1 147,70	
PP			odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205					
87	K	1.097	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
PP			tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
88	K	1.098	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
PP			nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
89	K	1.099	mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)	ks	1,000	3 463,80	3 463,80	
PP			mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)					
90	K	1.100	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
PP			ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
91	K	1.101	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
PP			tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
92	K	1.102	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
PP			nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
93	K	1.103	mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)	ks	1,000	3 463,80	3 463,80	
PP			mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)					
94	K	1.104	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
PP			ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
95	K	1.105	odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205	ks	1,000	1 147,70	1 147,70	
PP			odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205					
96	K	1.106	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
PP			tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
97	K	1.107	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
PP			nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
98	K	1.108	mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)	ks	1,000	3 463,80	3 463,80	
PP			mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)					
99	K	1.109	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
PP			ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
100	K	1.110	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
PP			tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
101	K	1.111	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
PP			nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
102	K	1.112	mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)	ks	1,000	3 463,80	3 463,80	
PP			mřížka pro přívod vzduchu; mřížka dvouřadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0795 m2 (orient. rozměr 1020x140)					
103	K	1.113	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
PP			ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
104	K	1.114	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
PP			tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
105	K	1.115	přechod ze spiro Ø200 na půkruh Ø300	ks	1,000	966,00	966,00	
PP			přechod ze spiro Ø200 na půkruh Ø300					
106	K	1.116	Textilní vyústka dl. 5000 mm s mikroperforací; půlkruhový průřez r300 (finální RAL/dekor textilní vyústky bude před objednáním odsouhlasen zástupcem školy a investorem)	ks	1,000	13 310,10	13 310,10	
PP			Textilní vyústka dl. 5000 mm s mikroperforací; půlkruhový průřez r300 (finální RAL/dekor textilní vyústky bude před objednáním odsouhlasen zástupcem školy a investorem)					
107	K	Pol12	Tepelná izolace potrubní trasy SUP; samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm (λ < 0,04 W/(m.K))	m2	29,000	1 300,00	37 700,00	
PP			Tepelná izolace potrubní trasy SUP; samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm (λ < 0,04 W/(m.K))					
108	K	Pol13	spiro Ø280	m	0,700	653,20	457,24	
PP			spiro Ø280					
109	K	Pol13	spiro Ø280	m	7,500	653,20	4 899,00	
PP			spiro Ø280					
110	K	Pol13	spiro Ø280	m	9,000	653,20	5 878,80	
PP			spiro Ø280					
111	K	Pol13	spiro Ø280	m	0,500	653,20	326,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		spiro Ø280					
112	K	Pol13	spiro Ø280	m	4,600	653,20	3 004,72	
	PP		spiro Ø280					
113	K	Pol13	spiro Ø280	m	5,000	653,20	3 266,00	
	PP		spiro Ø280					
114	K	Pol13	spiro Ø280	m	0,600	653,20	391,92	
	PP		spiro Ø280					
115	K	Pol13	spiro Ø280	m	0,700	653,20	457,24	
	PP		spiro Ø280					
116	K	Pol13	spiro Ø280	m	16,400	653,20	10 712,48	
	PP		spiro Ø280					
117	K	Pol13	spiro Ø280	m	0,500	653,20	326,60	
	PP		spiro Ø280					
118	K	Pol13	spiro Ø280	m	4,300	653,20	2 808,76	
	PP		spiro Ø280					
119	K	Pol13	spiro Ø280	m	3,500	653,20	2 286,20	
	PP		spiro Ø280					
120	K	Pol14	koleno Ø280/90- těsné	ks	2,000	915,40	1 830,80	
	PP		koleno Ø280/90- těsné					
121	K	Pol14	koleno Ø280/90- těsné	ks	1,000	915,40	915,40	
	PP		koleno Ø280/90- těsné					
122	K	Pol14	koleno Ø280/90- těsné	ks	2,000	915,40	1 830,80	
	PP		koleno Ø280/90- těsné					
123	K	Pol14	koleno Ø280/90- těsné	ks	1,000	915,40	915,40	
	PP		koleno Ø280/90- těsné					
124	K	Pol15	spojka vnitřní Ø280	ks	3,000	121,90	365,70	
	PP		spojka vnitřní Ø280					
125	K	Pol15	spojka vnitřní Ø280	ks	2,000	121,90	243,80	
	PP		spojka vnitřní Ø280					
126	K	Pol15	spojka vnitřní Ø280	ks	4,000	121,90	487,60	
	PP		spojka vnitřní Ø280					
127	K	Pol15	spojka vnitřní Ø280	ks	3,000	121,90	365,70	
	PP		spojka vnitřní Ø280					
128	K	Pol16	přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný	ks	1,000	476,10	476,10	
	PP		přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný					
129	K	Pol16	přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný	ks	1,000	476,10	476,10	
	PP		přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný					
130	K	Pol16	přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný	ks	1,000	476,10	476,10	
	PP		přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný					
131	K	Pol16	přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný	ks	1,000	476,10	476,10	
	PP		přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný					
132	K	Pol17	spiro Ø200	m	8,500	430,10	3 655,85	
	PP		spiro Ø200					
133	K	Pol17	spiro Ø200	m	0,600	430,10	258,06	
	PP		spiro Ø200					
134	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,600	430,10	688,16	
	PP		spiro Ø200					
135	K	Pol17	spiro Ø200	m	0,600	430,10	258,06	
	PP		spiro Ø200					
136	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,600	430,10	688,16	
	PP		spiro Ø200					
137	K	Pol17	spiro Ø200	m	3,000	430,10	1 290,30	
	PP		spiro Ø200					
138	K	Pol17	spiro Ø200	m	5,000	430,10	2 150,50	
	PP		spiro Ø200					
139	K	Pol17	spiro Ø200	m	0,600	430,10	258,06	
	PP		spiro Ø200					
140	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,100	430,10	473,11	
	PP		spiro Ø200					
141	K	Pol17	spiro Ø200	m	8,500	430,10	3 655,85	
	PP		spiro Ø200					
142	K	Pol17	spiro Ø200	m	0,600	430,10	258,06	
	PP		spiro Ø200					
143	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,600	430,10	688,16	
	PP		spiro Ø200					
144	K	Pol17	spiro Ø200	m	0,600	430,10	258,06	
	PP		spiro Ø200					
145	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,600	430,10	688,16	
	PP		spiro Ø200					
146	K	Pol17	spiro Ø200	m	0,600	430,10	258,06	
	PP		spiro Ø200					
147	K	Pol17	spiro Ø200	m	4,600	430,10	1 978,46	
	PP		spiro Ø200					
148	K	Pol17	spiro Ø200	m	0,600	430,10	258,06	
	PP		spiro Ø200					
149	K	Pol17	spiro Ø200	m	3,500	430,10	1 505,35	
	PP		spiro Ø200					
150	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,800	430,10	774,18	
	PP		spiro Ø200					
151	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,800	430,10	774,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	spiro Ø200					
152	K	Pol17	spiro Ø200	m	3,400	430,10	1 462,34	
		PP	spiro Ø200					
153	K	Pol17	spiro Ø200	m	3,000	430,10	1 290,30	
		PP	spiro Ø200					
154	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,300	430,10	559,13	
		PP	spiro Ø200					
155	K	Pol17	spiro Ø200	m	12,000	430,10	5 161,20	
		PP	spiro Ø200					
156	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	2,000	69,00	138,00	
		PP	spojka vnitřní Ø200					
157	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnitřní Ø200					
158	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	2,000	69,00	138,00	
		PP	spojka vnitřní Ø200					
159	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnitřní Ø200					
160	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnitřní Ø200					
161	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnitřní Ø200					
162	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	3,000	69,00	207,00	
		PP	spojka vnitřní Ø200					
163	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
		PP	koleno Ø200/90- těsné					
164	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
		PP	koleno Ø200/90- těsné					
165	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	2,000	664,70	1 329,40	
		PP	koleno Ø200/90- těsné					
166	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	2,000	664,70	1 329,40	
		PP	koleno Ø200/90- těsné					
167	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
		PP	koleno Ø200/90- těsné					
168	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
		PP	koleno Ø200/90- těsné					
169	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	2,000	664,70	1 329,40	
		PP	koleno Ø200/90- těsné					
170	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnější Ø200					
171	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnější Ø200					
172	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnější Ø200					
173	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnější Ø200					
174	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnější Ø200					
175	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnější Ø200					
176	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnější Ø200					
177	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnější Ø200					
178	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnější Ø200					
179	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
		PP	spojka vnější Ø200					
180	K	Pol21	spiro Ø125	m	0,400	258,75	103,50	
		PP	spiro Ø125					
181	K	Pol21	spiro Ø125	m	3,000	258,75	776,25	
		PP	spiro Ø125					
182	K	Pol22	spojka vnitřní Ø125	ks	1,000	57,50	57,50	
		PP	spojka vnitřní Ø125					
183	K	Pol23	Tepelná izolace potrubní trasy SUP (Ø280); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)	m2	4,500	1 495,00	6 727,50	
		PP	Tepelná izolace potrubní trasy SUP (Ø280); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)					
184	K	Pol23	Tepelná izolace potrubní trasy SUP (Ø280); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)	m2	5,000	1 495,00	7 475,00	
		PP	Tepelná izolace potrubní trasy SUP (Ø280); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)					
185	K	Pol24	spojka vnější Ø280	ks	1,000	112,70	112,70	
		PP	spojka vnější Ø280					
186	K	Pol25	Tepelná izolace potrubní trasy SUP (Ø200); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)	m2	7,000	1 495,00	10 465,00	
		PP	Tepelná izolace potrubní trasy SUP (Ø200); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)					

D D5

Odvod odpadního vzduchu (trasa ETA) pro zař.01

240 779,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	1.130	oblouk přechodový 700x500-1000x500/R150/90°	ks	1,000	2 472,50	2 472,50	
	PP		oblouk přechodový 700x500-1000x500/R150/90°					
188	K	1.131	Buňkový tlumič 1000x500, délky 1000 mm; SUP trasa; váha cca 50 kg potrubí 1000x500/dl.1000 + vyskládané buňky 250x500 mm délky 1000 mm (4 ks)	ks	1,000	10 580,00	10 580,00	
	PP		Buňkový tlumič 1000x500, délky 1000 mm; SUP trasa; váha cca 50 kg potrubí 1000x500/dl.1000 + vyskládané buňky 250x500 mm délky 1000 mm (4 ks)					
189	K	1.132	trouba přímá 1000x500/1000	ks	1,000	1 587,00	1 587,00	
	PP		trouba přímá 1000x500/1000					
190	K	1.133	odskok přechodový 500x1000-355x1000/500/200	ks	1,000	2 217,20	2 217,20	
	PP		odskok přechodový 500x1000-355x1000/500/200					
191	K	1.134	přechod jednostranný 1000x355-500x355/450	ks	1,000	2 126,35	2 126,35	
	PP		přechod jednostranný 1000x355-500x355/450					
192	K	1.135	trouba přímá 500x355/1500	ks	1,000	1 159,00	1 159,00	
	PP		trouba přímá 500x355/1500					
193	K	1.136	kanálový nástavec pro připojení kruhového potrubí Ø200 na čtyřhranné potrubí; připojovací rozměr vnitřní spojky	ks	1,000	1 392,65	1 392,65	
	PP		kanálový nástavec pro připojení kruhového potrubí Ø200 na čtyřhranné potrubí; připojovací rozměr vnitřní spojky					
194	K	1.137	trouba přímá 500x355/1200+	ks	1,000	1 159,20	1 159,20	
	PP		trouba přímá 500x355/1200+					
195	K	1.138	požární klapka 500x355, viz PK.04 (technická zpráva)	ks	1,000	4 815,05	4 815,05	
	PP		požární klapka 500x355, viz PK.04 (technická zpráva)					
196	K	1.139	trouba přímá 500x355/400+	ks	1,000	386,40	386,40	
	PP		trouba přímá 500x355/400+					
197	K	1.140	oblouk přechodový 355x500-315x500/R150/90°	ks	1,000	1 955,00	1 955,00	
	PP		oblouk přechodový 355x500-315x500/R150/90°					
198	K	1.141	trouba přímá 500x315/1300+	ks	1,000	1 159,00	1 159,00	
	PP		trouba přímá 500x315/1300+					
199	K	1.142	kanálový nástavec pro připojení kruhového potrubí Ø280 na čtyřhranné potrubí; připojovací rozměr vnitřní spojky	ks	4,000	1 392,65	5 570,60	
	PP		kanálový nástavec pro připojení kruhového potrubí Ø280 na čtyřhranné potrubí; připojovací rozměr vnitřní spojky					
200	K	1.143	přechod jednostranný 315x500-200x500/300	ks	1,000	1 600,80	1 600,80	
	PP		přechod jednostranný 315x500-200x500/300					
201	K	1.144	trouba přímá 500x200/1500	ks	1,000	910,80	910,80	
	PP		trouba přímá 500x200/1500					
202	K	1.145	trouba přímá 500x200/1500	ks	1,000	910,80	910,80	
	PP		trouba přímá 500x200/1500					
203	K	1.146	trouba přímá 500x200/1200+	ks	1,000	910,80	910,80	
	PP		trouba přímá 500x200/1200+					
204	K	1.147	ukončovací záslepka pro čtyřhranné potrubí 500x200	ks	1,000	718,75	718,75	
	PP		ukončovací záslepka pro čtyřhranné potrubí 500x200					
205	K	1.148	odbočka jednostranná Ø280-Ø125/215-185	ks	1,000	937,25	937,25	
	PP		odbočka jednostranná Ø280-Ø125/215-185					
206	K	1.149	odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205	ks	1,000	1 147,70	1 147,70	
	PP		odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205					
207	K	1.150	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
208	K	1.151	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
209	K	1.152	mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)	ks	1,000	2 432,25	2 432,25	
	PP		mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)					
210	K	1.153	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
211	K	1.154	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
212	K	1.155	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
213	K	1.156	mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)	ks	1,000	2 432,25	2 432,25	
	PP		mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)					
214	K	1.157	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
215	K	1.158	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø125/1000	ks	1,000	2 971,60	2 971,60	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø125/1000					
216	K	1.159	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø125	ks	1,000	925,75	925,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø125					
217	K	1.160	mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0094 m2 (orient. rozměr200x75)	ks	1,000	2 313,80	2 313,80	
	PP		mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0094 m2 (orient. rozměr200x75)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	1.161	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø125	ks	1,000	723,35	723,35	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø125					
219	K	1.162	odbočka úhlová Ø280-Ø200/475/45°	ks	1,000	1 313,30	1 313,30	
	PP		odbočka úhlová Ø280-Ø200/475/45°					
220	K	1.163	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
221	K	1.164	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	94,75	94,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
222	K	1.165	mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)	ks	1,000	2 432,25	2 432,25	
	PP		mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)					
223	K	1.166	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
224	K	1.167	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
225	K	1.168	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
226	K	1.169	mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0556 m2 (orient. rozměr 560x140)	ks	1,000	2 317,25	2 317,25	
	PP		mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0556 m2 (orient. rozměr 560x140)					
227	K	1.170	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
228	K	1.171	odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205	ks	1,000	1 147,70	1 147,70	
	PP		odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205					
229	K	1.172	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
230	K	1.173	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
231	K	1.174	mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)	ks	1,000	2 432,25	2 432,25	
	PP		mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)					
232	K	1.175	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
233	K	1.176	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
234	K	1.177	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
235	K	1.178	mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)	ks	1,000	2 432,25	2 432,25	
	PP		mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)					
236	K	1.179	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
237	K	1.180	odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205	ks	1,000	1 147,70	1 147,70	
	PP		odbočka jednostranná Ø280-Ø200/330-205					
238	K	1.181	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
239	K	1.182	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
240	K	1.183	mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)	ks	1,000	2 432,25	2 432,25	
	PP		mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)					
241	K	1.184	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
242	K	1.185	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					
243	K	1.186	nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200	ks	1,000	948,75	948,75	
	PP		nástavec pro připojení mřížky do kruhového potrubí Ø200					
244	K	1.187	mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)	ks	1,000	2 432,25	2 432,25	
	PP		mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0821 m2 (orient. rozměr 820x140)					
245	K	1.188	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
246	K	1.189	tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000	ks	1,000	3 696,10	3 696,10	
	PP		tlumič hluku čtyřhranný s kruhovým připojením Ø200/1000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	1.190	mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá do kruhového potrubí; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0465 m2 (orient. rozměr1025x85)	ks	1,000	3 463,80	3 463,80	
	PP		mřížka pro odvod vzduchu; mřížka jednořadá do kruhového potrubí; s regulací průtoku vzduchu; Sef-min. 0,0465 m2 (orient. rozměr1025x85)					
248	K	1.191	ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200	ks	1,000	790,05	790,05	
	PP		ukončovací záslepka pro kruhové potrubí Ø200					
249	K	Pol13	spiro Ø280	m	1,200	653,20	783,84	
	PP		spiro Ø280					
250	K	Pol13	spiro Ø280	m	3,000	653,20	1 959,60	
	PP		spiro Ø280					
251	K	Pol13	spiro Ø280	m	5,000	653,20	3 266,00	
	PP		spiro Ø280					
252	K	Pol13	spiro Ø280	m	0,900	653,20	587,88	
	PP		spiro Ø280					
253	K	Pol13	spiro Ø280	m	4,100	653,20	2 678,12	
	PP		spiro Ø280					
254	K	Pol13	spiro Ø280	m	4,300	653,20	2 808,76	
	PP		spiro Ø280					
255	K	Pol14	koleno Ø280/90- těsné	ks	2,000	915,40	1 830,80	
	PP		koleno Ø280/90- těsné					
256	K	Pol14	koleno Ø280/90- těsné	ks	1,000	915,40	915,40	
	PP		koleno Ø280/90- těsné					
257	K	Pol15	spojka vnitřní Ø280	ks	1,000	121,90	121,90	
	PP		spojka vnitřní Ø280					
258	K	Pol15	spojka vnitřní Ø280	ks	1,000	121,90	121,90	
	PP		spojka vnitřní Ø280					
259	K	Pol15	spojka vnitřní Ø280	ks	1,000	121,90	121,90	
	PP		spojka vnitřní Ø280					
260	K	Pol16	přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný	ks	1,000	476,10	476,10	
	PP		přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný					
261	K	Pol16	přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný	ks	1,000	476,10	476,10	
	PP		přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný					
262	K	Pol16	přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný	ks	1,000	476,10	476,10	
	PP		přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný					
263	K	Pol16	přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný	ks	1,000	476,10	476,10	
	PP		přechod pravoúhlý Ø280-Ø200/140 - těsný					
264	K	Pol17	spiro Ø200	m	8,600	430,10	3 698,86	
	PP		spiro Ø200					
265	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,400	430,10	602,14	
	PP		spiro Ø200					
266	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,400	430,10	602,14	
	PP		spiro Ø200					
267	K	Pol17	spiro Ø200	m	4,300	430,10	1 849,43	
	PP		spiro Ø200					
268	K	Pol17	spiro Ø200	m	8,400	430,10	3 612,84	
	PP		spiro Ø200					
269	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,300	430,10	559,13	
	PP		spiro Ø200					
270	K	Pol17	spiro Ø200	m	2,500	430,10	1 075,25	
	PP		spiro Ø200					
271	K	Pol17	spiro Ø200	m	8,700	430,10	3 741,87	
	PP		spiro Ø200					
272	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,400	430,10	602,14	
	PP		spiro Ø200					
273	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,400	430,10	602,14	
	PP		spiro Ø200					
274	K	Pol17	spiro Ø200	m	6,400	430,10	2 752,64	
	PP		spiro Ø200					
275	K	Pol17	spiro Ø200	m	3,000	430,10	1 290,30	
	PP		spiro Ø200					
276	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,500	430,10	645,15	
	PP		spiro Ø200					
277	K	Pol17	spiro Ø200	m	0,600	430,10	258,06	
	PP		spiro Ø200					
278	K	Pol17	spiro Ø200	m	2,300	430,10	989,23	
	PP		spiro Ø200					
279	K	Pol17	spiro Ø200	m	4,000	430,10	1 720,40	
	PP		spiro Ø200					
280	K	Pol17	spiro Ø200	m	3,000	430,10	1 290,30	
	PP		spiro Ø200					
281	K	Pol17	spiro Ø200	m	0,400	430,10	172,04	
	PP		spiro Ø200					
282	K	Pol17	spiro Ø200	m	1,400	430,10	602,14	
	PP		spiro Ø200					
283	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	2,000	69,00	138,00	
	PP		spojka vnitřní Ø200					
284	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	2,000	69,00	138,00	
	PP		spojka vnitřní Ø200					
285	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	2,000	69,00	138,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		spojka vnitřní Ø200					
286	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	2,000	69,00	138,00	
	PP		spojka vnitřní Ø200					
287	K	Pol18	spojka vnitřní Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
	PP		spojka vnitřní Ø200					
288	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
	PP		koleno Ø200/90- těsné					
289	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
	PP		koleno Ø200/90- těsné					
290	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
	PP		koleno Ø200/90- těsné					
291	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
	PP		koleno Ø200/90- těsné					
292	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
	PP		koleno Ø200/90- těsné					
293	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
	PP		koleno Ø200/90- těsné					
294	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
	PP		koleno Ø200/90- těsné					
295	K	Pol19	koleno Ø200/90- těsné	ks	1,000	664,70	664,70	
	PP		koleno Ø200/90- těsné					
296	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	2,000	69,00	138,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
297	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
298	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
299	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
300	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	3,000	69,00	207,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
301	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	2,000	69,00	138,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
302	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
303	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
304	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	2,000	69,00	138,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
305	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
306	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
307	K	Pol20	spojka vnější Ø200	ks	1,000	69,00	69,00	
	PP		spojka vnější Ø200					
308	K	Pol21	spiro Ø125	m	3,000	258,75	776,25	
	PP		spiro Ø125					
309	K	Pol24	spojka vnější Ø280	ks	1,000	112,70	112,70	
	PP		spojka vnější Ø280					
310	K	Pol24	spojka vnější Ø280	ks	2,000	112,70	225,40	
	PP		spojka vnější Ø280					
311	K	Pol24	spojka vnější Ø280	ks	1,000	112,70	112,70	
	PP		spojka vnější Ø280					
312	K	Pol24	spojka vnější Ø280	ks	2,000	112,70	225,40	
	PP		spojka vnější Ø280					
313	K	Pol26	Tepelná izolace potrubní trasy ETA; samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 30 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)	m2	25,000	1 500,00	37 500,00	
	PP		Tepelná izolace potrubní trasy ETA; samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 30 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)					
314	K	Pol27	Tepelná izolace potrubní trasy ETA (Ø280); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)	m2	5,000	1 495,00	7 475,00	
	PP		Tepelná izolace potrubní trasy ETA (Ø280); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)					
315	K	Pol27	Tepelná izolace potrubní trasy ETA (Ø280); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)	m2	4,500	1 495,00	6 727,50	
	PP		Tepelná izolace potrubní trasy ETA (Ø280); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)					
316	K	Pol28	koleno Ø200/45- těsné	ks	1,000	608,35	608,35	
	PP		koleno Ø200/45- těsné					
317	K	Pol29	Tepelná izolace potrubní trasy ETA (Ø200); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)	m2	8,000	1 495,00	11 960,00	
	PP		Tepelná izolace potrubní trasy ETA (Ø200); samolepící na bázi kaučuku s hliníkovým polepem; tl. 15 mm ($\lambda < 0,04 \text{ W/(m.K)}$)					
D	D6	Ostatní pro zař.01					364 050,00	
318	K	Pol30	Montáž a zprovoznění jednotky zař.01	kpl	1,000	25 300,00	25 300,00	
	PP		Montáž a zprovoznění jednotky zař.01					
319	K	Pol31	Montáž a zprovoznění VAV regulátorů průtoku	kpl	10,000	2 875,00	28 750,00	
	PP		Montáž a zprovoznění VAV regulátorů průtoku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
320	K	Pol32	Montáž vzduchovodů pro zař.01	kpl	1,000	270 000,00	270 000,00	
	PP		Montáž vzduchovodů pro zař.01					
321	K	Pol33	Montážní materiál (kotvení, závěsy, vruty, těsnění..)	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Montážní materiál (kotvení, závěsy, vruty, těsnění..)					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				48 000,00	
322	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	120,000	400,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný					
	VV		3*5*8		120,000			
	VV		Součet		120,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Třebenice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1
Objekt:
05 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			908 432,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	908 432,09	21,00%	190 770,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 099 202,83

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Ing.
Eva
Hajná

Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná
Datum: 2026.07.30 13:05:08 +02'00'

PETR
CIHLÁŘ

Digitálně podepsal PETR CIHLÁŘ
Datum: 2026.07.31 08:06:51 +02'00'

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

05 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	908 432,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 795,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 092,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	659 126,50
742 - Elektroinstalace - slaboproud	56 830,80
PSV - Práce a dodávky PSV	650,00
21-M - Elektromontáže	38 352,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	12 085,59
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

05 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

908 432,09

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 795,00

1	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve střepech	m2	39,000	715,00	27 885,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve střepech					
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	35,000	626,00	21 910,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 092,20

3	K	- -.5	Stavební přípomoc	hod	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Stavební přípomoc					
4	M	KMB.OM202	Jádrová omítka vápenocementová strojní (pytel 40kg)	kg	90,000	4,20	378,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Jádrová omítka vápenocementová strojní (pytel 40kg)					
5	K	971052242	Vybourání a prorážení otvorů v cihlových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vybourání a prorážení otvorů v cihlových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm					
6	K	972054341.1	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách cihlových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách cihlových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
7	K	973046121	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 30x30x30 mm	kus	78,000	67,40	5 257,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 30x30x30 mm					
8	K	974029123	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	51,000	242,00	12 342,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 30 mm a šířky do 100 mm					
9	K	977332112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm	m	315,000	105,00	33 075,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm					
10	K	R0000001	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	16,000	550,00	8 800,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Demontáž stávající elektroinstalace					

D741Elektroinstalace - silnoproud

659 126,50

11	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	61,000	28,00	1 708,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
12	M	1189110	VODIC CYA 6 ZLUTA H07V-K	m	61,000	25,00	1 525,00	CS ÚRS 2026 01
PP			VODIC CYA 6 ZLUTA H07V-K					
13	K	210812003	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x10 až 16 mm2	m	15,000	39,00	585,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x10 až 16 mm2					
14	M	1203264	VODIC CYA 25 ZLUTA H07V-K	m	15,000	99,00	1 485,00	CS ÚRS 2026 01
PP			VODIC CYA 25 ZLUTA H07V-K					
15	M	000363012	Drátožlab 100/50 vč.podpěr, spojek, apod...	m	15,000	535,00	8 025,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Drátožlab 100/50 vč.podpěr, spojek, apod...					
16	M	000363011	Drátožlab 50/50 vč, podpěr, spojek, apod...	m	40,000	491,00	19 640,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Drátožlab 50/50 vč, podpěr, spojek, apod...					
17	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	78,000	56,00	4 368,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
18	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	78,000	44,00	3 432,00	CS ÚRS 2026 01
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
19	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	739,000	32,00	23 648,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
20	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	739,000	19,50	14 410,50	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2					
21	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	191,000	32,00	6 112,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
22	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	191,000	32,00	6 112,00	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2					
23	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	257,000	33,50	8 609,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
24	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	97,000	53,00	5 141,00	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2					
25	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	160,000	33,00	5 280,00	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2					
26	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	10,000	39,00	390,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
27	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	5,000	206,00	1 030,00	CS ÚRS 2026 01
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
VV			4,34782608695652*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	5,000				
28	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	5,000	32,00	160,00	
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2					
29	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	93,000	32,00	2 976,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
30	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	93,000	28,00	2 604,00	CS ÚRS 2026 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2					
31	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	19,000	47,00	893,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
32	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	19,000	445,00	8 455,00	CS ÚRS 2026 01
PP			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2					
VV			16,5217391304348*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	19,000				
33	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	14,000	39,00	546,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
34	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	14,000	125,00	1 750,00	CS ÚRS 2026 01
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	128,000	32,00	4 096,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2					
36	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádra Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	128,000	13,00	1 664,00	CS ÚRS 2026 01
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádra Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2					
37	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	370,000	24,00	8 880,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
38	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	83,000	32,00	2 656,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2					
39	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	25,000	7,00	175,00	CS ÚRS 2026 01
PP			SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA					
40	M	1188352R	SVORKA bezšroubová 273-104 3X2,5 TM.SEDA	kus	185,000	5,00	925,00	CS ÚRS 2026 01
PP			SVORKA bezšroubová 273-104 3X2,5 TM.SEDA					
41	M	1188356R	SVORKA bezšroubová 273-108 8X1,5 SV.SEDA	kus	341,000	13,50	4 603,50	CS ÚRS 2026 01
PP			SVORKA bezšroubová 273-108 8X1,5 SV.SEDA					
42	M	1188355R	SVORKA bezšroubová 273-101 5X1,5 SV.SEDA	kus	5,000	7,00	35,00	CS ÚRS 2026 01
PP			SVORKA bezšroubová 273-101 5X1,5 SV.SEDA					
43	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2	kus	10,000	36,00	360,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2					
44	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	10,000	192,00	1 920,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4					
45	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
46	M	1000117404	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 6, EI30 S200	kus	1,000	22 138,00	22 138,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 6, EI30 S200					
47	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	5,000	144,00	720,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových					
48	M	1188338	Mústek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu	kus	5,000	87,00	435,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Mústek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu					
49	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	15,000	83,00	1 245,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích					
50	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	8,000	211,00	1 688,00	CS ÚRS 2026 01
PP			spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky					
51	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky	kus	3,000	274,00	822,00	CS ÚRS 2026 01
PP			přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky					
52	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky	kus	3,000	208,00	624,00	CS ÚRS 2026 01
PP			přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky					
53	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zapuštěný, řazení 7, šroubové svorky	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2026 01
PP			přepínač křížový kompletní, zapuštěný, řazení 7, šroubové svorky					
54	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	6,000	265,00	1 590,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného					
55	M	1670469R1	PIR čidlo pohybu stropní do podhledu	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			PIR čidlo pohybu stropní do podhledu					
56	K	741313008	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2x (2P + PE) dvojnásobné	kus	17,000	170,00	2 890,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2x (2P + PE) dvojnásobné					
57	M	34555245	zásuvka zapuštěná dvojnásobná s optickou přepětovou ochranou, s clonkami, šroubové svorky	kus	17,000	1 155,00	19 635,00	CS ÚRS 2026 01
PP			zásuvka zapuštěná dvojnásobná s optickou přepětovou ochranou, s clonkami, šroubové svorky					
58	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2026 01
PP			rámeček jednonásobný					
59	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	103,00	309,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
60	M	1183632	jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA	kus	3,000	74,00	222,00	CS ÚRS 2026 01
PP			jistič 1pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	311,00	1 244,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříní					
62	M	1183596	jistič 3pólový-charakteristika C 16A, zkratový proud 10kA	kus	3,000	74,00	222,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		jistič 3pólový-charakteristika C 16A, zkratový proud 10kA					
63	M	1183592	jistič 3pólový-charakteristika C 25A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		jistič 3pólový-charakteristika C 25A, zkratový proud 10kA					
64	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	416,00	416,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A ve skříní					
65	M	1183593	jistič 3pólový-charakteristika C 32A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	481,00	481,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		jistič 3pólový-charakteristika C 32A, zkratový proud 10kA					
66	M	R000000001.1	Podružný materiál	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
	PP		Podružný materiál					
67	M	R00000002.1	Revize rozvaděče	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	
	PP		Revize rozvaděče					
68	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	416,00	416,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A					
69	M	1249839	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A	kus	1,000	512,00	512,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A					
70	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	5,000	204,00	1 020,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
71	M	1187841	Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	1,000	1 178,00	1 178,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C					
72	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	4,000	1 010,00	4 040,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C					
73	K	741322011	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třífázových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	367,00	367,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třífázových, pro impulsní proud do 35 kA					
74	M	1147066	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 1+typ 2	kus	1,000	3 535,00	3 535,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 1+typ 2					
75	M	R000000001.2	Podružný materiál	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
	PP		Podružný materiál					
76	M	R00000002.2	Revize rozvaděče	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	
	PP		Revize rozvaděče					
77	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2	kus	1,000	403,00	403,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2					
78	M	1000088649	Nouzové osvětlení nástěnné, 3hod	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nouzové osvětlení nástěnné, 3hod					
79	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	48,000	403,00	19 344,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
80	M	1237918	LED svítidlo A, 36W, 4483lm, 4000K, 5 let záruka, čtvercové vestavné, životnost 50 000 hodin, L90B10, CE, mikropyramidová optika, UGR>19, CE, IP40	kus	12,000	1 290,00	15 480,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		LED svítidlo A, 36W, 4483lm, 4000K, 5 let záruka, čtvercové vestavné, životnost 50 000 hodin, L90B10, CE, mikropyramidová optika, UGR>19, CE, IP40					
81	M	1237917	LED svítidlo "B" - PŘISAZENÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO, 22W, 2200lm, 4000K, L70/B50, IP44,IK02, 3 roky záruka	kus	21,000	1 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		LED svítidlo "B" - PŘISAZENÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO, 22W, 2200lm, 4000K, L70/B50, IP44,IK02, 3 roky záruka					
82	M	1238919.1	LED svítidlo "CN" - PŘISAZENÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO, 32W, 3200lm, 4000K, L70/B50, IP44,IK02, 3 roky záruka, modul nouzového osvětlení 3h	kus	5,000	3 655,00	18 275,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		LED svítidlo "CN" - PŘISAZENÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO, 32W, 3200lm, 4000K, L70/B50, IP44,IK02, 3 roky záruka, modul nouzového osvětlení 3h					
83	M	1689901.1	"D" - VESTAVNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO S PC DIFUZOREM, 23W, 2575lm, 4000K, Ra 80, IP44, L80/B10 - 80 000h	kus	6,000	1 165,00	6 990,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		"D" - VESTAVNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO S PC DIFUZOREM, 23W, 2575lm, 4000K, Ra 80, IP44, L80/B10 - 80 000h					
84	M	1238919.2	"DN" - VESTAVNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO S PC DIFUZOREM, 23W, 2575lm, 4000K, Ra 80, IP44, L80/B10 - 80 000h, modul nouzového osvětlení 3h	kus	4,000	3 360,00	13 440,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		"DN" - VESTAVNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO S PC DIFUZOREM, 23W, 2575lm, 4000K, Ra 80, IP44, L80/B10 - 80 000h, modul nouzového osvětlení 3h					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podružný materiál					
86	M	R00000002	Revize rozvaděče	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revize rozvaděče					
87	M	R-UCP	Protipožární ucpávka	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Protipožární ucpávka					
88	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	117,000	403,00	47 151,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti"117		117,000			
	VV		Součet		117,000			
89	M	348.1	Dodávka svítidla - LED AS 4700/840	ks	14,000	2 390,00	33 460,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodávka svítidla - LED AS 4700/840					
90	M	348.2	Dodávka svítidla - 5000, 2xLED,1500mm, mřížka	ks	103,000	1 545,00	159 135,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dodávka svítidla - 5000, 2xLED,1500mm, mřížka					
91	K	741420001	D+M hromosvodu dle PD	kpl	1,000	47 000,00	47 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		D+M hromosvodu dle PD					
92	K	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm	m	150,000	86,00	12 900,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm					
	VV		"dle PD- snížení energet.náročnosti-kompletní systém"150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				56 830,80	
93	K	002R	Montáž konektoru RJ45	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž konektoru RJ45					
94	M	ADI.0051329.UR S	Konektor RJ45 8p8c CAT6E pro vodič drát	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Konektor RJ45 8p8c CAT6E pro vodič drát					
95	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	195,000	45,00	8 775,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání					
96	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	195,000	18,60	3 627,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m					
97	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	50,000	29,00	1 450,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
98	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	50,000	20,50	1 025,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6					
99	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	50,000	2,64	132,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení					
100	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky					
101	M	1720607	Zásuvka RJ45 kat. 6, bílá	kus	1,000	455,00	455,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásuvka RJ45 kat. 6, bílá					
102	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	1,000	19,80	19,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
103	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	1,000	407,00	407,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
104	K	Pol71	Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení					
105	K	R-POL012	Seznámení se stávajícím stavem SLP	hod	3,000	690,00	2 070,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Seznámení se stávajícím stavem SLP					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				650,00	
106	K	210120102	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových	kus	1,000	282,00	282,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových					
107	M	35825236	pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6,94W, provedení normální, charakteristika gG	kus	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6,94W, provedení normální, charakteristika gG					
D		21-M	Elektromontáže				38 352,00	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	210071001	Montáž přípojnícového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového dílů rovných s odbočkami 250 A, délky 1200 mm	kus	1,000	8 625,00	8 625,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž přípojnícového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového dílů rovných s odbočkami 250 A, délky 1200 mm					
109	M	1030122242	Přípojnice ochranného pospojování HOP (MET) vč.boxu	kus	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Přípojnice ochranného pospojování HOP (MET) vč.boxu					
110	K	210191514	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ	kus	1,000	8 625,00	8 625,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ					
111	M	35711871	skřín rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 2x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER222/NKP7P)	kus	1,000	10 384,00	10 384,00	CS ÚRS 2026 01
PP			skřín rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 2x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER222/NKP7P)					
112	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	10 350,00	10 350,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč					
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	12 085,59				
113	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
114	K	210950101	označovací štítek na kabel	ks	111,000	16,10	1 787,10	CS ÚRS 2026 01
PP			označovací štítek na kabel					
115	M	35442114	štítek plastový - bez označení	kus	111,000	3,59	398,49	CS ÚRS 2026 01
PP			štítek plastový - bez označení					
116	M	000000001	pomocný materiál	ks	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2026 01
PP			pomocný materiál					
D VRN4			Inženýrská činnost	2 000,00				
117	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ostatní inženýrská činnost					
D VRN9			Ostatní náklady	16 500,00				
118	K	00003R	Proškolení uživatelů elektrických zařízení (par.4, vyhl. 50/78Sb.)	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Proškolení uživatelů elektrických zařízení (par.4, vyhl. 50/78Sb.)					
119	K	065002000.1	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
120	K	090001000	Ostatní náklady (úklid a pod.)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ostatní náklady (úklid a pod.)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1
Objekt:
06 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			261 701,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	261 701,85	21,00%	54 957,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	316 659,24

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Ing. Eva
Hajná

Digitálně
podepsal Ing.
Eva Hajná
Datum:
2026.07.30
13:05:44 +02'00'

PETR
CIHLÁŘ

Digitálně podepsal
PETR CIHLÁŘ
Datum: 2026.07.31
08:07:28 +02'00'

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třebenice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

06 - Vytápění

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	261 701,85
PSV - Práce a dodávky PSV	232 901,85
732 - Ústřední vytápění - strojovny	24 558,60
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	141 190,56
734 - Ústřední vytápění - armatury	17 821,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	49 331,09
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	28 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

06 - Vytápění

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								261 701,85
D PSV			Práce a dodávky PSV				232 901,85	
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				24 558,60	
1	K	732422200	Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25/ do 4,0 m / 4,5 m3/h	soubor	2,000	7 879,80	15 759,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25/ do 4,0 m / 4,5 m3/h					
2	K	7324901R	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle čerpadla	%	10,000	157,55	1 575,50	
PP			Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle čerpadla					
3	M	6000058690	Ventil směšovací trojcestný 1/2", Kvs 2,5 m3/hod	kus	1,000	6 757,40	6 757,40	
PP			Ventil směšovací trojcestný 1/2", Kvs 2,5 m3/hod					
4	K	998732312	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	225,170	1,84	414,31	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
5	K	998732319	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	225,170	0,23	51,79	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				141 190,56	
6	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	40,000	455,40	18 216,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
7	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	70,000	562,35	39 364,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
8	K	733223300	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,0	m	60,000	982,10	58 926,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,0					
9	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	170,000	28,75	4 887,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
VV			170		170,000			
VV			Součet		170,000			
10	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	110,000	78,20	8 602,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
VV			110		110,000			
VV			Součet		110,000			
11	K	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	60,000	87,40	5 244,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
VV			60		60,000			
VV			Součet		60,000			
12	K	998733312	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 352,400	3,92	5 301,41	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998733319	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1 352,400	0,48	649,15	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
D 734			Ústřední vytápění - armatury	17 821,60				
14	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	4,000	332,00	1 328,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
VV			4	4,000				
VV			Součet	4,000				
15	K	734221113	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání s automatickým omezením průtoku PN 10 do 95°C, průtoku Q 15-200 l/h přímé G 3/4	kus	1,000	1 134,00	1 134,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání s automatickým omezením průtoku PN 10 do 95°C, průtoku Q 15-200 l/h přímé G 3/4					
16	K	734221533	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/4	kus	1,000	623,00	623,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/4					
17	K	734221681	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	8,000	375,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem					
18	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	1,000	415,00	415,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4					
19	K	734261406	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	1,000	902,00	902,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18					
20	K	734261713	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 3/4	kus	8,000	538,00	4 304,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 3/4					
21	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	4,000	214,00	856,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
VV			4	4,000				
VV			Součet	4,000				
22	K	734291254	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 3/4	kus	1,000	543,00	543,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 3/4					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
23	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	291,00	291,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
24	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	6,000	443,00	2 658,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
25	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	3,000	562,00	1 686,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
26	K	998734312	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	177,400	0,41	72,73	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
27	K	998734319	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	177,400	0,05	8,87	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	49 331,09				
28	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	8,000	5 500,00	44 000,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					
29	K	735160123	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 220 mm, délky 600 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 220 mm, délky 600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998735312	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	486,160	2,76	1 341,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
31	K	998735319	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	486,160	0,34	165,29	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
32	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	8,000	78,00	624,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
VV			8		8,000			
D			HZS	Hodinové zúčtovací sazby			28 800,00	
33	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	64,000	450,00	28 800,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			530 899,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	530 899,89	21,00%	111 488,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			642 388,87
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Ing. Eva
Hajná
Digitálně podepsal Ing.
Eva Hajná
Datum:
2026.07.30
13:06:10 +02'00'

PETR
CIHLÁŘ
Digitálně podepsal
PETR CIHLÁŘ
Datum: 2026.07.31
08:08:12 +02'00'

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třeбенice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	530 899,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	530 899,89
VRN2 - Příprava staveniště	35 899,99
VRN3 - Zařízení staveniště	358 999,90
VRN4 - Inženýrská činnost	136 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třebenice (stavební část+VZT+ nová třída)_S1

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum:

13. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							530 899,89	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				530 899,89	
D		VRN2	Příprava staveniště				35 899,99	
1	K	020001000	Příprava staveniště	%	0,200	179 499,95	35 899,99	CS ÚRS 2025 02
PP			Příprava staveniště					
D		VRN3	Zařízení staveniště				358 999,90	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	179 499,95	358 999,90	CS ÚRS 2025 02
PP			Zařízení staveniště					
D		VRN4	Inženýrská činnost				136 000,00	
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	hod	40,000	800,00	32 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zkoušky a ostatní měření					
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	40,000	520,00	20 800,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Kompletační a koordinační činnost					
5	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní	hod	160,000	520,00	83 200,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Inženýrská činnost ostatní					