

KRYCÍ LIST

Stavba: 08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní

Objednatel: Obec Zastávka

Zhotovitel dokumentace: APC Silnice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt:	40 502,03
DPH:	8 505,43
Celkem Odbyt s DPH:	49 007,45

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 40 502,03

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 20.07.2026

Vypracoval nabídku: Ing.Pokorný V.

Datum vypracování nabídky: 20.07.2026

Stavba: 08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní

Rekapitulace

Stavba: 08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní	40 502,03	8 505,43	49 007,45
1 - Zemní práce	5 363,75	1 126,39	6 490,14
5 - Komunikace	18 972,88	3 984,30	22 957,18
91 - Doplnující práce na komunikaci	13 395,60	2 813,08	16 208,68
97 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 591,60	544,24	3 135,84
99 - Staveništní přesun hmot	178,20	37,42	215,62
Stavba: 08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní			

Stavba: 08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní

Položkový rozpočet

Stavba: 08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní									
08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní							40 502,03	8 505,43	49 007,45
1 - Zemní práce							5 363,75	1 126,39	6 490,14
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tl.20 cm.	M2	8,75	21,00	178,00	1 557,50	327,08	1 884,58
002	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2. tl.10 cm.	M2	8,75	21,00	435,00	3 806,25	799,31	4 605,56
5 - Komunikace							18 972,88	3 984,30	22 957,18
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	58935150	RTS 26_Směs kameniva stmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	M3	0,39375	21,00	2 820,00	1 110,38	233,18	1 343,55
002	589425042	RTS 26_Beton asfaltový pro ložní vrstvy ACL 16 S	t	2,1875	21,00	2 680,00	5 862,50	1 231,13	7 093,63
003	R-položka	R-položka_Strojní sestava pokládka ACL + KSC	den	1	21,00	12 000,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
91 - Doplnující práce na komunikaci							13 395,60	2 813,08	16 208,68
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	460030081R00	RTS 26_Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	MJ	36	21,00	150,50	5 418,00	1 137,78	6 555,78
002	919731122R00	RTS 26_Zarovnání styčné plochy živičné do tl. 100 mm	m	36	21,00	77,60	2 793,60	586,66	3 380,26
003	KP0506002_ma	RTS 26_Napojení nivelety - zalití spáry asfaltovou zálivkou hmotou do 50 mm	m	36	21,00	144,00	5 184,00	1 088,64	6 272,64
97 - Přesuny suti a vybouraných hmot							2 591,60	544,24	3 135,84
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km. (J12)	t	5,7	21,00	54,00	307,80	64,64	372,44
002	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km. (J13)	t	148,2	21,00	9,00	1 333,80	280,10	1 613,90
003	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu. kusovost do 1600 cm2. (skup.170302). (J16)	t	2,2	21,00	400,00	880,00	184,80	1 064,80
004	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - štěrky	t	3,5	21,00	20,00	70,00	14,70	84,70
99 - Staveništní přesun hmot							178,20	37,42	215,62
							Odbyt		

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný	t	6,6	21,00	27,00	178,20	37,42	215,62

Stavba: 08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní									
08 - ZL08 Obnova vjezdu do parkoviště u ul.Nádražní							40 502,03	8 505,43	49 007,45
1 - Zemní práce							5 363,75	1 126,39	6 490,14
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tl.20 cm.	M2	8,75	21,00	178,00	1 557,50	327,08	1 884,58
		17,5*0,5=8,75							
002	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2. tl.10 cm.	M2	8,75	21,00	435,00	3 806,25	799,31	4 605,56
		17,5*0,5=8,75							
5 - Komunikace							18 972,88	3 984,30	22 957,18
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	58935150	RTS 26_Smės kameniva stmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	M3	0,39375	21,00	2 820,00	1 110,38	233,18	1 343,55
002	589425042	RTS 26_Beton asfaltový pro ložní vrstvy ACL 16 S	t	2,1875	21,00	2 680,00	5 862,50	1 231,13	7 093,63
		(17,5*0,5*0,1)*2,5=2,1875							
003	R-položka	R-položka_Strojní sestava pokládka ACL + KSC	den	1	21,00	12 000,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
91 - Doplňující práce na komunikaci							13 395,60	2 813,08	16 208,68
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	460030081R00	RTS 26_Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	36	21,00	150,50	5 418,00	1 137,78	6 555,78
002	919731122R00	RTS 26_Zarovnání styčné plochy živičné do tl. 100 mm	m	36	21,00	77,60	2 793,60	586,66	3 380,26
003	KP0506002_ma	RTS 26_Napojení nivelety - zalití spáry asfaltovou zálivkou hmotou do 50 mm	m	36	21,00	144,00	5 184,00	1 088,64	6 272,64
97 - Přesuny suti a vybouraných hmot							2 591,60	544,24	3 135,84
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH

001 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km. (J12)	t	5,7	21,00	54,00	307,80	64,64	372,44
002 979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km. (J13)	t	148,2	21,00	9,00	1 333,80	280,10	1 613,90
003 979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu. kusovost do 1600 cm2. (skup.170302). (J16)	t	2,2	21,00	400,00	880,00	184,80	1 064,80
004 979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - šterky	t	3,5	21,00	20,00	70,00	14,70	84,70

99 - Staveništní přesun hmot						178,20	37,42	215,62
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------

							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlažďený	t	6,6	21,00	27,00	178,20	37,42	215,62