

KRYCÍ LIST

Stavba: 09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky

Objednatel: Obec Zastávka

Zhotovitel dokumentace: APC Silnice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt:	23 216,71
DPH:	4 875,51
Celkem Odbyt s DPH:	28 092,22

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	23 216,71

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 20.07.2026

Vypracoval nabídku: Ing.Pokorný V.

Datum vypracování nabídky: 20.07.2026

Stavba: 09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky

Rekapitulace

Stavba: 09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky	23 216,71	4 875,51	28 092,22
1 - Zemní práce	3 778,00	793,38	4 571,38
2 - Základy,zvláštní zakládání	2 227,97	467,87	2 695,84
5 - Komunikace	15 986,74	3 357,22	19 343,96
97 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	792,00	166,32	958,32
99 - Staveništní přesun hmot	432,00	90,72	522,72
Stavba: 09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky			

Stavba: 09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky

Položkový rozpočet

Stavba: 09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky									
09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky							23 216,71	4 875,51	28 092,22
1 - Zemní práce							3 778,00	793,38	4 571,38
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	M3	4	21,00	418,00	1 672,00	351,12	2 023,12
002	174101101R00	Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním	M3	4	21,00	394,00	1 576,00	330,96	1 906,96
003	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	M2	4	21,00	65,00	260,00	54,60	314,60
004	181301101R00	Rozproštění ornice. rovina. tl. do 10 cm do 500m2	M2	10	21,00	27,00	270,00	56,70	326,70
2 - Základy,zvláštní zakládání							2 227,97	467,87	2 695,84
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	272313621R00	Beton základových kleneb prostý C 20/25. (I31)	M3	0,058	21,00	13 896,00	805,97	169,25	975,22
002	69370509R	Geotextilie PP 150 g/m2 do 6 m	M2	10	21,00	15,00	150,00	31,50	181,50
003	871263120	RTS 26_Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	4	21,00	110,00	440,00	92,40	532,40
004	877265211	RTS 26_Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	KUS	1	21,00	182,00	182,00	38,22	220,22
005	M28611113	RTS 26_trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	MJ	4	21,00	149,00	596,00	125,16	721,16
006	M28611351	RTS 26_koleno kanalizační PVC KG 110x45°	KUS	1	21,00	54,00	54,00	11,34	65,34
5 - Komunikace							15 986,74	3 357,22	19 343,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	271531112R00	RTS 26_Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm/zasakovací jímka/	M3	4	21,00	1 867,00	7 468,00	1 568,28	9 036,28
002	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm. frakce 0/32 (B19)	M2	4	21,00	190,00	760,00	159,60	919,60
003	597091111RS1	RTS 26_Žlab odvodňovací ACO Drain N 100, dl. 1000 mm, užité zatížení A 15, B 125	KUS	2	21,00	1 398,00	2 796,00	587,16	3 383,16
004	597091141R00	RTS 26_Krycí rošt ACO DRAIN N100, dl. 1000 mm, užité zatížení A 15	KUS	4	21,00	549,00	2 196,00	461,16	2 657,16
005	597092132RS1	RTS 26_Čelo žlabu ACO DRAIN N100	KUS	2	21,00	826,00	1 652,00	346,92	1 998,92
006	597101111R00	RTS 26_Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu, užité zatížení A 15	m	1	21,00	445,50	445,50	93,56	539,06

007 899623151R00	RTS 26_Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	M3	0,156	21,00	4 290,00	669,24	140,54	809,78	
97 - Přesuny suti a vybouraných hmot						792,00	166,32	958,32	
						Odbyt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km. (J12)	t	8	21,00	54,00	432,00	90,72	522,72
002	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km. (J13)	t	40	21,00	9,00	360,00	75,60	435,60
99 - Staveništní přesun hmot						432,00	90,72	522,72	
						Odbyt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný	t	16	21,00	27,00	432,00	90,72	522,72

Stavba: 09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky									
09 - ZL09 Odvodnění schodiště u polikliniky							23 216,71	4 875,51	28 092,22
1 - Zemní práce							3 778,00	793,38	4 571,38
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	M3	4	21,00	418,00	1 672,00	351,12	2 023,12
		2*2*1=4							
002	174101101R00	Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním	M3	4	21,00	394,00	1 576,00	330,96	1 906,96
003	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	M2	4	21,00	65,00	260,00	54,60	314,60
004	181301101R00	Rozprostření ornice. rovina. tl. do 10 cm do 500m2	M2	10	21,00	27,00	270,00	56,70	326,70
2 - Základy.zvláštní zakládání							2 227,97	467,87	2 695,84
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	272313621R00	Beton základových kleneb prostý C 20/25. (I31)	M3	0,058	21,00	13 896,00	805,97	169,25	975,22
002	69370509R	Geotextilie PP 150 g/m2 do 6 m	M2	10	21,00	15,00	150,00	31,50	181,50
003	871263120	RTS 26_Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	4	21,00	110,00	440,00	92,40	532,40
004	877265211	RTS 26_Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	KUS	1	21,00	182,00	182,00	38,22	220,22
005	M28611113	RTS 26_trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	4	21,00	149,00	596,00	125,16	721,16
006	M28611351	RTS 26_koleno kanalizační PVC KG 110x45°	KUS	1	21,00	54,00	54,00	11,34	65,34
5 - Komunikace							15 986,74	3 357,22	19 343,96

							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	271531112R00	RTS 26_Polštář základu z kameniva hr. drčeného 32-63 mm/zasakovací jámka/	M3	4	21,00	1 867,00	7 468,00	1 568,28	9 036,28
002	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm. frakce 0/32 (B19)	M2	4	21,00	190,00	760,00	159,60	919,60
003	597091111RS1	RTS 26_Žlab odvodňovací ACO Drain N 100, dl. 1000 mm, užitné zatížení A 15, B 125	KUS	2	21,00	1 398,00	2 796,00	587,16	3 383,16
004	597091141R00	RTS 26_Krycí rošt ACO DRAIN N100, dl. 1000 mm, užitné zatížení A 15	KUS	4	21,00	549,00	2 196,00	461,16	2 657,16
005	597092132RS1	RTS 26_Čelo žlabu ACO DRAIN N100	KUS	2	21,00	826,00	1 652,00	346,92	1 998,92
006	597101111R00	RTS 26_Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu, užitné zatížení A 15	m	1	21,00	445,50	445,50	93,56	539,06
007	899623151R00	RTS 26_Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	M3	0,156	21,00	4 290,00	669,24	140,54	809,78
97 - Přesuny sutí a vybouraných hmot							792,00	166,32	958,32
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km. (J12)	t	8	21,00	54,00	432,00	90,72	522,72
002	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km. (J13)	t	40	21,00	9,00	360,00	75,60	435,60
99 - Staveništní přesun hmot							432,00	90,72	522,72
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný	t	16	21,00	27,00	432,00	90,72	522,72