

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 SoD

Kód: 01
Stavba: Velký Týnec Čechovice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: rev.2

Cena bez DPH			8 219 120,30
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 219 120,30	Výše daně 1 726 015,26
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 945 135,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

01

Stavba:

Velký Týnec Čechovice

Místo:

Datum:

07.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 219 120,30	9 945 135,56
01	SO-01 Stavební část	6 918 885,20	8 371 851,09
02	SO-01 Elektroinstalace vnitřní	293 585,62	355 238,60
03	SO-01 Hromosvod	130 531,92	157 943,62
04	SO-01 Zasakovací objekt	213 236,10	258 015,68
SO-02	Zpevněné plochy	605 518,67	732 677,59
SO-03	Přípojka vody – stávající, změna délky, nový vodoměrná šachta	45 098,63	54 569,34
SO-04	Přípojka kanalizace – stávající, změna délky, nová revizní přípojková šachta	12 264,16	14 839,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Velký Týnec Čechovice

Objekt:
01 - SO-01 Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

verze 3- dle Vysv ZD č.2

Cena bez DPH		6 918 885,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 918 885,20	21,00%	1 452 965,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 371 851,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velký Týnec Čechovice

Objekt: 01 - SO-01 Stavební část

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 07.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 918 885,20
HSV - Práce a dodávky HSV	3 708 208,45
1 - Zemní práce	649 170,42
2 - Zakládání	664 648,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	350 689,95
4 - Vodorovné konstrukce	749 985,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	833 773,27
8 - Trubní vedení	83 123,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 430,78
997 - Přesun sutě	15 298,73
998 - Přesun hmot	266 088,20
PSV - Práce a dodávky PSV	3 032 731,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	96 639,38
712 - Povlakové krytiny	205 010,79
713 - Izolace tepelné	236 455,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	108 543,52
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	114 431,17
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	3 303,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	84 695,77
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	36 307,98
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	18 820,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny	108 752,64
732 - Ústřední vytápění - strojovny	17 026,49
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	117 854,38
734 - Ústřední vytápění - armatury	14 867,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	109 912,18
751 - Vzduchotechnika	52 466,75
763 - Konstrukce suché výstavby	283 114,97
764 - Konstrukce klempířské	124 566,43
766 - Konstrukce truhlářské	181 371,11
767 - Konstrukce zámečnické	644 019,46
771 - Podlahy z dlaždic	228 877,49
781 - Dokončovací práce - obklady	230 705,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 987,91
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 740,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	156 204,64
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 828,00
VRN3 - Zařízení staveniště	128 376,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velký Týnec Čechovice

Objekt:

01 - SO-01 Stavební část

Místo: Datum: 07.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 918 885,20

D HSV Práce a dodávky HSV 3 708 208,45

D 1 Zemní práce 649 170,42

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	264,400	20,62	5 451,93
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	145,400	398,90	58 000,06
VV (264,4*0,5)+(1,1*1,25*9,6)					145,400		
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	47,537	88,49	4 206,55
VV (21,+1,25+13,25+13,25+2,4+3,2+12,0+4,4+6,9+2,75)*0,6*0,6					28,944		
VV (1,38+14,42+0,3+1,68+7,2+2,18+2,18)*0,5*0,6					8,802		
VV (14,57)*0,7*0,6					6,119		
VV (7,2)*0,85*0,6					3,672		
VV Součet					47,537		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	219,330	62,94	13 804,63
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	219,330	215,51	47 267,81
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	219,330	119,17	26 137,56
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	328,000	1 419,99	465 756,72
10	K	181311104	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	135,600	210,51	28 545,16

D 2 Zakládání 664 648,51

11	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro odvětrání radonu	m	84,500	261,89	22 129,71
12	K	212751134	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro odvětrání radonu, napojovací potrubí	m	10,500	269,03	2 824,82
13	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	149,915	1 741,18	261 029,00
VV "podkladní beton"							
VV ((1,7*15,45)+(11,2*9,6)+(18,2*2,75))*0,75					137,876		
VV "deska vnějších podest"							
VV ((1,58*14,42)+(6,96*0,3)+(2,18*7,0))*0,3					12,039		
VV Součet					149,915		
14	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	47,537	2 975,71	141 456,33
VV (21,+1,25+13,25+13,25+2,4+3,2+12,0+4,4+6,9+2,75)*0,6*0,6					28,944		
VV (1,38+14,42+0,3+1,68+7,2+2,18+2,18)*0,5*0,6					8,802		
VV (14,57)*0,7*0,6					6,119		
VV (7,2)*0,85*0,6					3,672		
VV Součet					47,537		
15	K	274351121	Zřízení bednění podkladní mazaniny	m2	24,800	296,86	7 362,13
16	K	274351122	Odstranění bednění podkladní mazaniny	m2	24,800	58,16	1 442,37
17	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	117,353	1 405,79	164 973,67
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113144							
VV (14,75+7,2)*2*0,75					32,925		
VV (2,1+1,25+1,8+3,0+12,45+11,75+18,2+2,2+2,2)*0,75					41,213		
VV (14,57+0,3+1,5+1,5+2,18+2,18+7,2)*0,5					14,715		
VV (14,25)*2,0					28,500		
VV Součet					117,353		
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,640	38 677,12	63 430,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3			Vislé a kompletní konstrukce	350 689,95			
19	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	211,144	1 355,84	286 277,48
	VV		"1.NP"(15,45+1,5+12,35+17,9+2,75+13,55+11,75)*3,1		233,275		
	VV		"odpočet otvorů"				
	VV		((2*2,75*2)+(2*2,45*2)+(1,5*1,75)+(1*0,75*2)+(5*2,75)+(1,75*0,75)+(1*0,5)+(1*2,03*3)+(1,1*2,03)+(1,5*1,25))*(-1)		-50,686		
	VV		"atika" (1,98+15,81+1,82+3,3+12,71+18,56+2,93)*0,5		28,555		
	VV		Součet		211,144		
20	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm zazdívka otvorů	m2	7,127	1 412,93	10 069,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272311				
	VV		(1,33*1,67*3)+(0,8*0,58)		7,127		
21	K	317121252	Montáž překladů dodatečně vsazených ocelých z válcovaných nosníků do 1500 mm, vybourání kapes, zapravení	kus	1,000	1 498,56	1 498,56
22	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,100	24 191,04	2 419,10
23	K	317168012.WNR	Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm	kus	2,000	328,88	657,76
24	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	1,000	341,10	341,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168022				
25	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	3,000	328,26	984,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168051				
26	K	317168052.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm	kus	12,000	467,10	5 605,20
27	K	317168053.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm	kus	4,000	536,58	2 146,32
28	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	8,000	578,02	4 624,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168054				
29	K	342244111.WNR	Příčka z cihel Porotherm 11,5 P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	34,013	774,08	26 328,78
	VV		(2,45+3+3+3)*3,25		37,213		
	VV		-(1,6*2)		-3,200		
	VV		Součet		34,013		
30	K	342244121.WNR	Příčka z cihel Porotherm 14 P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	12,765	762,77	9 736,76
	VV		(2,77+1,65)*3,25		14,365		
	VV		-(1,6)		-1,600		
	VV		Součet		12,765		
D 4			Vodorovné konstrukce	749 985,00			
31	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm	m2	170,200	529,49	90 119,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411121121				
	VV		(39,4+102,3+11,3+17,2)		170,200		
	VV		Součet		170,200		
32	M	RMAT0001	Panel stropní Spiroll tl. 250 mm		170,200	1 034,72	176 109,34
33	K	411381113	Zálivka spar mezi strop. panely beton C25/30	m2	170,200	1 833,95	312 138,29
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411381113				
34	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	13,678	3 303,97	45 191,70
	VV		"1.NP"(15,45+1,5+12,35+17,9+2,75+13,55+11,75)*0,3*0,25		5,644		
	VV		"atika" (1,98+15,81+1,82+3,3+12,71+18,56+2,93)*0,3*0,1		1,713		
	VV		(1,8+1,8+12,35+13,05+2,75)*0,25*0,15		1,191		
	VV		(15,45+3,3+18,17)*0,25*0,25		2,308		
	VV		"boční věnec stropů"(15,45+1,5+12,35+17,9+2,75+13,55+11,75)*0,15*0,25		2,822		
	VV		Součet		13,678		
35	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	85,028	554,47	47 145,48
	VV		"1.NP"(15,45+1,5+12,35+17,9+2,75+13,55+11,75)*0,25*2		37,625		
	VV		"atika" (1,98+15,81+1,82+3,3+12,71+18,56+2,93)*0,1*2		11,422		
	VV		(1,8+1,8+12,35+13,05+2,75)*0,25*1		7,938		
	VV		(15,45+3,3+18,17)*0,25*1		9,230		
	VV		"boční věnec stropů"(15,45+1,5+12,35+17,9+2,75+13,55+11,75)*0,25		18,813		
	VV		Součet		85,028		
36	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	85,027	109,18	9 283,25
37	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,730	40 461,12	69 997,74
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	833 773,27			
38	K	612121102	Zaomítání spár vpc maltou vnitřních stěn z cihel po zti, kanalizaci, út š. do 150 mm	m	115,700	67,79	7 843,30
39	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	413,400	228,35	94 399,89
	VV		"přístavba"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			včetně otvorů počítáno jako ostění				
VV			(18,36+41,6+8,27+9,88+9,56+10,17+17,1+8,6+14,26)*3,0		413,400		
VV			Součet		413,400		
40	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	311,770	227,64	70 971,32
VV			(413,4-101,63)		311,770		
41	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	218,320	63,01	13 756,34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621251105				
42	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	218,321	727,87	158 909,31
VV			Východní fasáda:				
VV			(18,56*4,38)-(5*2,75)-(1,75*0,75)		66,230		
VV			Severní fasáda:				
VV			(14,51*4,38)+(1,8*4,38)-(1,5*1,75)-(1*0,75*3)		66,563		
VV			Západní fasáda:				
VV			(15,81*4,38)+(3,3*4,38)-(2,0*2,75*2)-(2,0*2,45*2)		62,902		
VV			Jižní fasáda:				
VV			(1,98*4,38)+(3,3*4,38)-(0,5*1)		22,626		
VV			Součet		218,321		
43	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	230,000	662,20	152 306,00
44	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	75,500	219,08	16 540,54
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622222051				
45	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	85,000	174,83	14 860,55
VV			77,273*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		85,000		
46	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2	146,300	141,29	20 670,73
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251211				
47	K	622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápusťné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	585,000	8,14	4 761,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251231				
48	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	57,100	114,89	6 560,22
49	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	60,000	94,20	5 652,00
50	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	56,600	281,87	15 953,84
51	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,600	31,54	1 217,44
52	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	35,601	3 460,77	123 206,87
VV			"podkladní beton"				
VV			((1,7*15,45)+(11,2*9,6)+(18,2*2,75))*0,15		27,575		
VV			"deska vnějších podest"				
VV			((1,58*14,42)+(6,96*0,3)+(2,18*7,0))*0,2		8,026		
VV			Součet		35,601		
53	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	35,600	252,61	8 992,92
54	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,500	27 830,40	41 745,60
55	K	632451254.CMX	Potěr cementový samonivelační litý CEMEX CemLevel C30 tl do 50 mm	m2	157,400	356,31	56 083,19
VV			"součet ploch místností 1.NP přístavby"				
VV			157,4		157,400		
56	K	632451293.TBM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	629,600	30,72	19 341,31
D 8			Trubní vedení				83 123,59
57	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 svislý svod	m	13,200	392,48	5 180,74
VV			(3,35+3,35+1,5+1,5+3,5)		13,200		
58	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 dešťová kanalizace ležatý svod vnitřní	m	16,070	421,02	6 765,79
VV			5,810+5,820+2,130+2,310		16,070		
59	K	871275212	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 splašková kanalizace ležatý svod vnitřní	m	33,320	421,02	14 028,39
VV			(11,96+5,38+2,1+8,3+1,75+1,38+0,7+1,75)		33,320		
VV			Součet		33,320		
60	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 dešťová kanalizace ležatý svod vnitřní	m	12,450	478,11	5 952,47
VV			12,45		12,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			12,450		
61	K	871315212	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 splašková kanalizace ležatý svod vnitřní	m	34,640	478,11	16 561,73
VV		(21,4+13,24)			34,640		
VV		Součet			34,640		
62	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 dešťová kanalizace ležatý svod vnitřní	m	7,430	581,58	4 321,14
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355211					
VV		(3,07+1,29+3,07)			7,430		
VV		Součet			7,430		
63	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	34,000	196,24	6 672,16
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877275211					
64	M	28611355	kolena, odbočky, přechody, t-kusy kanalizace PVC KG 125x30°	kus	34,000	56,73	1 928,82
65	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	14,000	215,51	3 017,14
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211					
66	M	28611359	kolena, odbočky, přechody, t-kusy kanalizace PVC KG 160x15°	kus	14,000	95,62	1 338,68
67	K	894812250	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	109,18	109,18
68	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000	4 688,35	4 688,35
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812311					
69	K	894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	1,000	12 559,00	12 559,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812008					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					95 430,78
70	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	248,400	47,24	11 734,42
71	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 936,000	1,38	13 711,68
72	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	248,400	28,83	7 161,37
904	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	157,400	49,24	7 750,38
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
905	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	157,400	104,19	16 399,51
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
73	K	963015142	Demontáž prefabrikovaných, monolitických krycích desek kanálů, stěn šachet nebo žump	m3	8,450	2 847,26	24 059,35
74	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm, voda, kanalizace, topení	m	115,700	126,31	14 614,07
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031144					
D 997		Přesun sutě					15 298,73
906	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	6,254	575,16	3 597,05
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013112					
75	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,254	214,79	1 343,30
76	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,540	9,35	584,75
77	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,254	1 562,78	9 773,63
D 998		Přesun hmot					266 088,20
78	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	869,200	306,13	266 088,20
D PSV		Práce a dodávky PSV					3 032 731,57
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					96 639,38
79	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	306,000	9,70	2 968,20
80	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,124	47 882,56	5 937,44
81	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	223,967	99,90	22 374,30
VV		"podkladní beton"					
VV		(1,7*15,45)+(11,2*9,6)+(18,2*2,75)			183,835		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"deska vnějších podest"				
	VV		(1,58*14,42)+(6,96*0,3)+(2,18*7,0)		40,132		
	VV		Součet		223,967		
82	M	VDG.102164	FOALBIT AL S40 (role/7,5m2)	m2	257,600	140,58	36 213,41
83	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	81,407	114,18	9 295,05
	VV		(14,25*3,1)+(8,35*1,15)+(7,2*1,57)+(65,3*0,25)		81,407		
84	M	VDG.102164	FOALBIT AL S40 (role/7,5m2)	m2	93,600	140,58	13 158,29
85	K	711191202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na zdivu, 2 vrstvy	m2	16,400	234,77	3 850,23
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711191202				
86	M	58581003	stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě	kg	25,000	33,25	831,25
87	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,168	927,68	2 011,21
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101				
D	712		Povlakové krytiny				205 010,79
88	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	263,811	11,70	3 086,59
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101				
	VV		"plocha" 193,206		193,206		
	VV		"svislá část, plocha atik"				
	VV		(53,25*0,95)+(23,55*0,85)		70,605		
	VV		Součet		263,811		
89	K	712361301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovně fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	43,200	108,47	4 685,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361301				
90	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	263,810	48,10	12 689,26
91	M	28343015	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením k mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	303,382	264,75	80 320,38
	VV		263,81*1,15		303,382		
92	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	57,600	145,57	8 384,83
93	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	263,810	39,96	10 541,85
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171				
907	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	263,810	42,46	11 201,37
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391382				
908	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	1,830	616,55	1 128,29
	VV		22,182*0,0825 *Přepočtené koeficientem množství		1,830		
94	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše parozábrana	m2	263,810	110,61	29 180,02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712441559				
95	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	303,400	124,17	37 673,18
96	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	6,860	892,00	6 119,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712101				
D	713		Izolace tepelné				236 455,68
97	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	157,400	59,59	9 379,47
	VV		"součet ploch místností 1.NP přístavby"				
	VV		157,4		157,400		
98	M	28372319	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 160mm	m2	160,000	259,75	41 560,00
99	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,700	563,03	24 041,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143				
100	M	28376013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100 mm	m2	45,000	112,75	5 073,75
101	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva, dilatační vrstva	m2	61,700	36,39	2 245,26
102	M	28376356	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl.50 mm	m2	63,000	206,94	13 037,22
103	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	193,206	68,72	13 277,12
	VV		(17,6*2,435)+(10,9*11,75)+(14,85*1,5)		193,206		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		193,206		
104	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	579,620	161,99	93 892,64
105	M	28372319	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	19,300	259,75	5 013,18
106	M	DEK.1425703413	EPS 100 2500x1000 střešní tepel. izolace spádový klín	m3	19,300	1 138,36	21 970,35
107	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	193,206	11,13	2 150,38
108	M	28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	212,000	6,70	1 420,40
109	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	3,236	1 048,99	3 394,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				108 543,52
110	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 dešťová	m	16,070	397,48	6 387,50
VV			(5,81+5,82+2,13+2,31)		16,070		
VV			Součet		16,070		
111	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 dešťová	m	34,640	446,71	15 474,03
VV			(21,4+13,24)		34,640		
VV			Součet		34,640		
112	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	4,360	652,23	2 843,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173404				
VV			(1,29+3,07)		4,360		
VV			Součet		4,360		
113	K	721173748	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 150	m	3,250	777,82	2 527,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173748				
114	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	24,300	557,32	13 542,88
VV			(5,0+4,5+2,0+4,1)		15,600		
VV			(3,35+3,35+1+1)		8,700		
VV			Součet		24,300		
115	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	13,200	375,35	4 954,62
VV			(3,8+3,1+2,1+4,2)		13,200		
VV			Součet		13,200		
116	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	55,200	413,89	22 846,73
117	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100, původní kanalizace napojení na novou v 1.PP	m	5,500	610,13	3 355,72
118	K	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	4,000	2 326,34	9 305,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721233113				
119	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	4,000	5 066,56	20 266,24
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721241103				
120	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	566,60	2 266,40
121	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	4,000	913,41	3 653,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274103				
122	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	38,900	28,76	1 118,76
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				114 431,17
123	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	42,600	288,29	12 281,15
124	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	87,300	348,95	30 463,34
125	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	34,300	412,46	14 147,38
126	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	42,600	67,15	2 860,59
127	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	121,600	99,90	12 147,84
128	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	26,000	189,10	4 916,60
129	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	26,000	165,56	4 304,56
130	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	10,000	329,68	3 296,80
131	K	722221134-1	ventil výtokový G 1/2" rohový s filtrem	soubor	10,000	208,37	2 083,70
132	K	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4 s jedním závitem	kus	6,000	96,34	578,04
133	K	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	3,000	224,07	672,21
134	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	956,22	1 912,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	217,65	652,95
136	K	722234263	Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	159,85	159,85
137	M	TRV20	nastavitelný bezpečnostní termostatický směšovací ventil s pojistkou proti opaření DN20	kus	2,000	4 203,10	8 406,20
138	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	12,000	77,07	924,84
139	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	6,000	95,62	573,72
140	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	164,200	45,53	7 476,03
141	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	164,200	40,03	6 572,93
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				3 303,97
142	K	724234106-1	Nádoba tlaková expanzní o objemu do 12 l vertikální vč. průtokové armatury	soubor	1,000	3 303,97	3 303,97
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				84 695,77
143	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	4 245,92	25 475,52
144	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	6,000	2 932,90	17 597,40
145	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm, deska MDF	soubor	3,000	4 038,98	12 116,94
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725311111				
146	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 410,05	4 410,05
147	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000	1 569,92	4 709,76
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821312				
148	K	725821316-1	Baterie nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výlevky	soubor	7,000	1 534,24	10 739,68
149	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	6,000	1 527,10	9 162,60
150	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	1,000	483,82	483,82
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				36 307,98
151	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	6,000	6 051,33	36 307,98
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				18 820,50
152	K	727111002	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	3,000	697,90	2 093,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727111002				
153	K	727121101	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	4,000	4 181,70	16 726,80
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				108 752,64
901	K	731244004	Přepojení stávajícího kotle a ohřivače vody na nový systém teplovodního vytápění	kpl	1,000	35 251,84	35 251,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731244004				
902	K	731244006	Výstupní revize stávajícího kotle a ohřivače vody	soubor	1,000	73 500,80	73 500,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731244006				
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				17 026,49
154	K	732112125-1	Rezđlovač sdužený hydraulický DN 80 dva okruhy vč. izolace - POLOŽKA ZRUŠENA	kus	0,000		0,00
155	K	732113118	Vyrovňavač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický - závitový - POLOŽKA ZRUŠENA	kus	0,000		0,00
156	K	732331616	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,000	2 775,90	2 775,90
157	K	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,000	1 048,99	1 048,99
158	K	732421415	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	13 201,60	13 201,60
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				117 854,38
159	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	115,100	353,95	40 739,65
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733221102				
160	K	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	63,400	398,19	25 245,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733221103				
161	K	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	71,200	448,14	31 907,57
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733221104				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1,5	m	21,200	157,71	3 343,45
163	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	270,900	18,84	5 103,76
903	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	199,700	57,66	11 514,70
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811221					
D	734	Ústřední vytápění - armatury					14 867,80
164	K	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlač do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,000	3 603,68	3 603,68
165	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,000	205,52	1 644,16
166	K	734220102-pdl	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací-PDL	kus	1,000	224,78	224,78
167	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	3,000	327,54	982,62
168	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	368,93	1 106,79
169	K	734261233-R	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C regulovatelné	kus	23,000	196,95	4 529,85
170	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	3,000	211,23	633,69
171	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	702,90	702,90
172	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	1,000	518,79	518,79
173	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,000	920,54	920,54
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					109 912,18
174	K	735151575	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	5,000	2 618,91	13 094,55
175	K	735151577	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	3,000	2 975,71	8 927,13
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151577					
176	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	6,000	3 368,19	20 209,14
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151579					
177	K	735152352	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 419 W	kus	4,000	2 426,24	9 704,96
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152352					
178	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,000	2 882,94	2 882,94
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152474					
179	K	735411203	Konvektor podlahový hl 110 mm š 280 mm dl 1600 mm výkon 1971 W	soubor	5,000	9 251,82	46 259,10
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735411203					
180	K	735412201	Otopné těleso design XT 825/1800	soubor	2,000	4 417,18	8 834,36
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735412201					
VV					1*2 'Přepočtené koeficientem množství	2,000	
D	751	Vzduchotechnika					52 466,75
181	M	42917100	ventilátor radiální potrubní izolovaný skříň z Pz plechu průtok 382m3/h D 125mm 93W IP44	kus	2,000	15 913,28	31 826,56
182	K	751122092	Mtž vent ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	2,000	216,93	433,86
183	M	TV-1	talířový ventil DN 100 vč. montážního rámečku	kus	3,000	174,83	524,49
184	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	3,000	120,60	361,80
185	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm- DN 125	m	8,000	632,25	5 058,00
186	M	RH125	protidešťová stříška DN 125	kus	2,000	703,61	1 407,22
187	K	751514762	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	2,000	245,48	490,96
188	M	F-1	ohebné potrubí izolované DN 100	bm	3,300	206,23	680,56
189	K	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm větrání suterénu	m	25,500	179,83	4 585,67
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751525052					
190	M	42981651	trouba pevná PVC D 150mm vč. kotvicích prvků	m	30,600	191,24	5 851,94
VV		25,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				30,600	
191	K	751537111	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm	m	3,300	137,72	454,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
192	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky	m	7,200	109,89	791,21
D 763			Konstrukce suché výstavby				283 114,97
193	K	763113314	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	9,000	1 313,02	11 817,18
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763113314				
		VV	(0,25+0,25)*3,0*3		4,500		
		VV	(1,5)*3,0*1		4,500		
		VV	Součet		9,000		
194	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	157,400	682,92	107 491,61
195	K	763411115	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm	m2	20,570	5 944,29	122 274,05
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411115				
		VV	((2,45+1,65)+(1,95+1,65)+(1,65))*2,2		20,570		
196	K	763411125	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	5,000	7 635,52	38 177,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411125				
197	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	2,849	1 177,44	3 354,53
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763100				
D 764			Konstrukce klempířské				124 566,43
198	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°- oplechování markíz	m2	14,300	1 056,13	15 102,66
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764111641				
199	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	52,200	806,37	42 092,51
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214607				
200	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,750	336,11	1 596,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216604				
201	K	764306132	Montáž ventilační turbíny na prejzové nebo vlnité krytině průměru do 350 mm	kus	1,000	1 048,99	1 048,99
202	M	55381011	<i>turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 232,61</i>	<i>3 232,61</i>
203	K	764311608	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	10,850	439,58	4 769,44
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764311608				
204	K	764315603	Lemování trub, bezpečnostní přepad střech plochých, potrubí DN 100	kus	3,000	756,42	2 269,26
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764315603				
205	K	76432445	Vložkování komínového průduchu do DN 120, trubka kruhová tl. 0,5 mm, ocel 1.4509, kyselinovzdorná ocel výška 13,0 m	kus	1,000	33 025,41	33 025,41
206	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	45,960	134,87	6 198,63
207	M	LND.R.1	<i>žlab podokapní půlkruhový 150 mm</i>	<i>m</i>	<i>47,000</i>	<i>129,96</i>	<i>6 108,12</i>
208	M	LND.OMV.1	<i>kotlík žlabový OMV (SOK) LINDAB 125mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>161,76</i>	<i>485,28</i>
209	M	LND.KFL35.1	<i>hák žlabový se zaklapovacím upnutím L=350mm 125mm KFL</i>	<i>kus</i>	<i>36,000</i>	<i>120,20</i>	<i>4 327,20</i>
210	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	14,500	130,59	1 893,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508131				
211	M	55344209	<i>svod kruhový Pz lakovaného 120mm</i>	<i>m</i>	<i>14,500</i>	<i>91,34</i>	<i>1 324,43</i>
212	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,612	1 784,00	1 091,81
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101				
D 766			Konstrukce truhlářské				181 371,11
213	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 398,66	1 398,66
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766231113				
214	M	61233168	<i>schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EW 30, DP3, 500x80cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>12 483,20</i>	<i>12 483,20</i>
215	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	10,784	641,53	6 918,26
		VV	(1,75*1,5)*1		2,625		
		VV	(1,0*0,75)*3		2,250		
		VV	(1,75*0,75)*1		1,313		
		VV	(1,0*0,5)*1		0,500		
		VV	(1,5*1,25)*1		1,875		
		VV	(1,33*1,67)*1		2,221		
		VV	Součet		10,784		
216	M	61172005	Okno HLINÍKOVÉ 1330x1670 mm, Uw=max. 1,1 W/m2K, izolační trojsklo, RAL 7016, EW 45 DP4	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>11 580,00</i>	<i>11 580,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
217	M	55372006	OKNO HLINÍKOVÉ INTERIÉROVÉ 1500x 1250 mm, barva bílá, POSUVNÉ, VÝDEJNÍ	kus	1,000	23 154,00	23 154,00
218	M	61172001	Okno plastové 1750x1500 mm, Uw=max. 1,1 W/m2K, izolační trojsklo, RAL 7016	kus	1,000	18 196,80	18 196,80
219	M	61172002	Okno plastové 1000x750 mm, Uw=max. 1,1 W/m2K, izolační trojsklo, RAL 7016	kus	3,000	5 494,72	16 484,16
220	M	61172003	Okno plastové 1750x750 mm, Uw=max. 1,1 W/m2K, izolační trojsklo, RAL 7016	kus	1,000	10 347,20	10 347,20
221	M	61172004	Okno plastové 1000x500 mm, Uw=max. 1,1 W/m2K, izolační trojsklo, RAL 7016	kus	1,000	4 138,88	4 138,88
222	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	10,000	692,91	6 929,10
223	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP4-C	kus	3,000	2 554,69	7 664,07
224	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970/2100mm	kus	6,000	1 962,40	11 774,40
225	M	61162019	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový částečně prosklené 900x1970/2100mm	kus	1,000	2 469,06	2 469,06
226	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 148,90	1 148,90
227	M	61175	dveře dvoukřídlé voštinové povrch fóliový plné 1350x1970/2100mm	kus	1,000	5 352,00	5 352,00
228	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 327,30	1 327,30
229	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	4,000	187,68	750,72
230	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	4,000	949,09	3 796,36
231	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	10,000	1 184,58	11 845,80
232	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	10,000	1 676,96	16 769,60
233	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000	613,70	4 909,60
234	M	61140078	parapet plastový vnější – š 200mm, barva bílá	m	9,100	161,27	1 467,56
235	K	766811116	Dodávka a montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	0,000		0,00
236	K	766811152	Dodávka a montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	0,000		0,00
237	K	766811213	Dodávka a montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 6000 mm	kus	0,000		0,00
238	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	0,000		0,00
239	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	0,000		0,00
240	K	766811233	Montáž zářadové desky kuchyňských linek bez výřezu délky do 4000 mm	kus	0,000		0,00
241	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,593	784,96	465,48

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101

D 767

Konstrukce zámečnické

644 019,46

242	K	7671131300	Montáž střešních markíz ozn. ZA2	ks	2,000	5 352,00	10 704,00
243	M	60711549	Nosný rošt z překližkových desek, ocel. plotýnky kotvené do věnce, opláštění, izolace, kotvicí prvky	ks	2,000	11 274,88	22 549,76
244	K	7671131301	Montáž střešních markíz ozn. ZA3	ks	1,000	5 352,00	5 352,00
245	M	60711546	Nosný rošt z překližkových desek, ocel. plotýnky kotvené do věnce, opláštění, izolace, kotvicí prvky	ks	1,000	11 274,88	11 274,88
246	K	7671131302	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2	m2	0,000		0,00
247	K	767114111	Montáž stěn a příček rámových zasklených s dveřním křídlem, AL prvky	m2	20,800	1 227,39	25 529,71

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767114111

VV

(2,0*2,75*2)+(2,0*2,45*2)

20,800

VV

Součet

20,800

248	M	55341364	stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér	m2	20,800	7 706,88	160 303,10
249	K	767114112	Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti plochy přes 6 do 9 m2, s vstupními dveřmi, AL prvky	m2	13,350	1 127,49	15 051,99

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767114112

VV

5,0*2,67

13,350

250	M	55341364	stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér	m2	13,350	7 706,88	102 886,85
909	K	767154110	Montáž mobilní příčky závěsné v do 3 m modulu plného tl 100 mm vč. ocelové kolejnice	m2	21,600	949,09	20 500,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767154110				
910	M	59054801	příčka interiérová plná závěsná mobilní, 37dB, šířka modulu 0,6 - 1,25m, výška do 3m, tl 100mm	m2	21,600	9 561,28	206 523,65
911	M	59054787	modul dveří pro přestavitelnou příčku, dveře jednokřídlé z 1/2 prosklené v Al rámu s proskleným nadsvětlíkem š 940 mm v modulu přestavitelné příčky	m2	3,000	14 340,48	43 021,44
251	K	767220110	Montáž zábradlí schodišťového hm do 15 kg z trubek do zdi	m	6,000	892,00	5 352,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767220110				
252	M	RMAT0002	Zábradlí z ocelových svařovaných profilu jekl, žárový zinek, kotvicí prvky		6,000	2 033,76	12 202,56
253	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,379	1 163,17	2 767,18
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101				
D 771			Podlahy z dlaždic				228 877,49
254	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	157,400	12,35	1 943,89
255	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	157,400	46,60	7 334,84
256	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	111,500	86,35	9 628,03
257	M	59761418	sokl s položítkem-dlažba keramická hladká do interiéru 333x 80 mm	kus	122,650	70,65	8 665,22
VV			111,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		122,650		
258	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm vnějších podest	m	25,100	117,03	2 937,45
259	M	59761277	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	m	25,100	70,65	1 773,32
260	K	771564131	Montáž podlah z čediče hladkého 250x250 mm lepených flexibilním lepidlem tl do 20 mm vnější podesty	m2	36,200	331,82	12 011,88
261	M	59247001	dlaždicem razuvzdorná 300x300x30mm	m2	39,820	307,56	12 247,04
VV			36,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,820		
262	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	157,400	508,80	80 085,12
263	M	59761433	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm	m2	165,000	421,02	69 468,30
264	K	771591115	Podlahy přípl. spárování	m2	157,400	37,89	5 963,89
265	K	771591117	Podlahy přípl. tmelení spar	m	157,400	36,46	5 738,80
266	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	86,000	67,79	5 829,94
267	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	9,744	538,77	5 249,77
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101				
D 781			Dokončovací práce - obklady				230 705,20
268	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	101,600	46,60	4 734,56
269	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	101,635	556,61	56 571,06
VV			((2,45*3)+17,1+8,5+9,2)*2,2		92,730		
VV			6,85*1,3		8,905		
VV			Součet		101,635		
270	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	132,000	421,02	55 574,64
271	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	62,300	63,51	3 956,67
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477112				
272	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	101,630	33,54	3 408,67
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477114				
273	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	101,630	56,37	5 728,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477115				
274	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	170,454	545,19	92 929,82
VV			"přístavba stěny" (14,51*4,31)+(7,0*3,1)+(1,98*4,34)+(2,93*4,31)+(19,1*4,42)		189,882		
VV			"odpočet otvorů" ((5,0*2,75)+(2,0*2,75*2)+(2,0*2,45*2)+(1,5*1,75)+(1,0*0,75*3)+(0,5*1,0))*(-1)		-39,925		
VV			"sokl" (1,2*5,0)+(10,35*0,4)+(4,53*0,5)+(16,23*0,4)+(4,0*0,4)		20,497		
VV			Součet		170,454		
275	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	m2	170,450	14,41	2 456,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
276	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za spárování cementem	m2	170,450	23,33	3 976,60
277	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,536	539,48	1 368,12

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101

D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					14 987,91
278	K	784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	311,770	16,34	5 094,32
279	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	311,770	30,19	9 412,34
VV		(413,4-101,63)			311,770		
280	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	125,000	3,85	481,25

D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					21 740,54
281	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník- prostupy vč. zapravení vč. materiálu	hod	20,000	330,40	6 608,00
282	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	22,000	444,57	9 780,54
283	K	HZS2491-2	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy vč. zapravení	hod	20,000	267,60	5 352,00

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					156 204,64
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					27 828,00
284	K	012002000	Geodetické práce	...soubor	1,000	27 828,00	27 828,00

D VRN3		Zařízení stavenišť					128 376,64
285	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	67 934,72	67 934,72
286	K	034002000	Zabezpečení stavenišť	...	1,000	60 441,92	60 441,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Velký Týnec Čechovice
Objekt:
02 - SO-01 Elektroinstalace vnitřní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vypln údaj

IČ:
DIČ: Vypln údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			293 585,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	293 585,62	21,00%	61 652,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	355 238,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velký Týnec Čechovice

Objekt: 02 - SO-01 Elektroinstalace vnitřní

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 07.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	293 585,62
HSV - Práce a dodávky HSV	293 585,62
1 - Montážní práce vč. materiálu	41 327,03
1 Specifikace - Elektroměrový rozváděč ER	34 629,00
2 - Doporučené přístroje (ABB)	34 750,49
2 Specifikace - Rozváděč Rp1	30 245,04
3 - Svítidla (doporučená, dle výběru investora)	87 941,27
3 Specifikace - Rozváděč Rp2	44 232,30
4 Specifikace - Ostatní činnosti	20 460,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec Čechovice

Objekt:

02 - SO-01 Elektroinstalace vnitřní

Místo:

Datum: 07.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

293 585,62

D HSV Práce a dodávky HSV 293 585,62

D 1 Montážní práce vč. materiálu 41 327,03

1	M	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	10,000	56,41	564,10
2	M	7492501980	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10)	m	4,000	73,54	294,16
3	M	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	8,000	70,69	565,52
4	M	7492502030	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)	m	19,000	42,13	800,47
5	M	7492502020	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)	m	17,000	40,70	691,90
6	M	7492502060	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	90,000	27,85	2 506,50
7	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	170,000	25,70	4 369,00
8	M	7492501760	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	120,000	22,85	2 742,00
9	M	7492501740	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	m	70,000	23,56	1 649,20
10	M	7492501690	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 2O1,5 (2Dx1,5)	m	50,000	20,71	1 035,50
11	M	7492500370	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-U 6 žž (CY)	m	20,000	22,85	457,00
12	M	7492500840	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 10 žž (CYA)	m	25,000	25,70	642,50
13	M	7492500880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16 žž (CYA)	m	25,000	29,99	749,75
14	M	7492502640	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn - bezhalogenové Kabel silový 2 a 3-žilový Retardující oheň (1-CHKE-R do 3x2,5mm2)	m	55,000	140,66	7 736,30
15	M	7491600060	Uzemnění Vnitřní V07S-K 6 žž (CY)	m	10,000	42,13	421,30
16	K	7491651030	Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování volně nebo pod omítkou vodič Cu 2,5-16 mm2	m	10,000	24,99	249,90
17	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	535,000	20,71	11 079,85
18	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2	m	148,000	23,56	3 486,88
19	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	40,000	32,13	1 285,20

D 1 Specifikace Elektroměrový rozváděč ER 34 629,00

20	K	1R	Elektroměrový rozváděč ER	sada	1,000	34 629,00	34 629,00
----	---	----	---------------------------	------	-------	-----------	-----------

D 2 Doporučené přístroje (ABB) 34 750,49

21	M	7491201570	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Spínač jednopólový, řazení 1, IP20	kus	4,000	106,39	425,56
22	M	7491201640	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč sériový, řazení 5, IP20	kus	3,000	113,53	340,59
23	M	7491201700	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč střídavý, řazení 6, IP20	kus	12,000	142,09	1 705,08
24	M	7492104240	Připojka spor. pro zap. montáž 400V/25A	kus	4,000	232,05	928,20
25	M	7491204730	Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky, IP20, 230V/16A	kus	19,000	274,89	5 222,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	7491204820	Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka jednonásobná zápusťná s víčkem, šroubové svorky, IP54, 230V/16A	kus	12,000	177,79	2 133,48
27	M	7491204360	Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka zápusťná dvojnásobná s ochrannými kolíky, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky, IP40	kus	11,000	213,49	2 348,39
28	M	7596440200	Hlásič kouře, bezdrátový, nap. 9V, ProfessionalLine	kus	1,000	842,52	842,52
29	M	7596470350	Tlačítko nouzové přerušení	kus	1,000	6 176,10	6 176,10
30	M	7491201100	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 64/2L	kus	8,000	70,69	565,52
31	M	7491201130	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 68-1901	kus	43,000	70,69	3 039,67
32	M	7491201200	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KU 68-1903	kus	16,000	56,41	902,56
33	M	7491201400	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KO 123/EQ02S	kus	1,000	89,25	89,25
34	M	7491204990	Dvojrámeček pro přístroje, vodorovný-3901A-B20 B	kus	8,000	88,54	708,32
35	M	7491403340	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované DZ35/100 BZNCR, 3x6m	m	18,000	203,49	3 662,82
36	M	7491403350	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované DZI 60x60_BZNCR (dl. žlabu 2,1m)	m	44,100	117,81	5 195,42
37	M	7491401189	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby nerezové Nerezová stahovací páska délky 60 mm; (50ks/bal)	sada	1,000	464,10	464,10
D 2 Specifikace Rozváděč Rp1							30 245,04
38	K	2R	Rozváděč Rp1	sada	1,000	30 245,04	30 245,04
D 3 Svítidla (doporučená, dle výběru investora)							87 941,27
39	M	34825100	Lineární svítidlo pro LED trubice T8, Kanlux MEBA 4LED, 2x120 OP PS, IP20, tř.II	kus	10,000	2 006,34	20 063,40
40	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné Nástěnné svítidlo Kanlux	kus	3,000	557,63	1 672,89
41	M	34825004	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čvercové do 0,09m2 1000-1500lm	kus	22,000	536,93	11 812,46
42	M	34838106	svítidlo nouzové	kus	6,000	1 620,78	9 724,68
43	M	34851128	Svítidlo se snímačem pohybu stropní, zapuštěné	kus	13,000	3 027,36	39 355,68
44	M	34851330	Svítidlo se snímačem pohybu nástěnné	kus	2,000	2 656,08	5 312,16
D 3 Specifikace Rozváděč Rp2							44 232,30
45	K	3/1R	Rozváděč Rp3	sada	1,000	22 919,40	22 919,40
46	K	3R	Rozváděč Rp2	sada	1,000	21 312,90	21 312,90
D 4 Specifikace Ostatní činnosti							20 460,49
47	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	2,000	2 821,01	5 642,03
48	K	7590545012	Zhotovení drážky v cihlovém zdivu hloubky 5cm	m	40,000	60,69	2 427,60
49	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - zazdění, zapravení, zapěnování	hod	24,000	374,14	8 979,36
50	M	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	2,000	1 705,75	3 411,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Velký Týnec Čechovice
Objekt:
03 - SO-01 Hromosvod

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			130 531,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	130 531,92	21,00%	27 411,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	157 943,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec Čechovice

Objekt:

03 - SO-01 Hromosvod

Místo:

Datum:

07.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 531,92

PSV - Práce a dodávky PSV

8 661,94

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

8 661,94

M - Práce a dodávky M

101 181,10

21-M - Elektromontáže

84 841,97

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

16 339,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec Čechovice

Objekt:

03 - SO-01 Hromosvod

Místo:

Datum:

07.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 531,92

1	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	132,000	31,77	4 193,64
2	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	125,000	109,24	13 655,00
3	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	26,000	109,24	2 840,24

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 661,94

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

8 661,94

4	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	22,000	125,66	2 764,52
5	M	35431039	svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby	kus	8,000	30,77	246,16
6	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	10,000	27,70	277,00
7	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm	kus	6,000	43,91	263,46
8	M	35442260	podstavec betonový v PVC obalu pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 12 kg	kus	2,000	284,89	569,78
9	M	35442175	podložka pod betonový podstavec 19 kg	kus	2,000	82,82	165,64
10	M	35442151	tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus	4,000	350,57	1 402,28
11	M	35442218	tyč izolační GFK pro jímací tyč, uchycení v ose tyče, FeZn 430mm	kus	6,000	117,81	706,86
12	M	35442235	antikorozi páska petrolátová	kus	10,000	112,10	1 121,00
13	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	4,000	286,31	1 145,24

D M

Práce a dodávky M

101 181,10

D 21-M

Elektromontáže

84 841,97

14	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	211,000	192,07	40 526,77
15	M	35441700	podpěra vedení hromosvodu do zdíva na hmoždinku - 6/50mm, nerez	kus	24,000	30,56	733,44
16	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepenkovou a vláknocementovou krytinu 100mm	kus	200,000	14,99	2 998,00
17	M	1512487	SACHTA DO ZEME PRO ZS UTESN. 285/285/233	kus	6,000	1 320,90	7 925,40
18	M	1000300375	!!! DEHN 830208 conductor, vodič CUI D 20mm Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 3,5m	kus	6,000	2 349,06	14 094,36
19	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	11 281,20	11 281,20
20	K	210280221	Měření zemních odporů zemních sítí dl pásku do 100 m	kus	2,000	3 641,40	7 282,80

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

16 339,13

21	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	1 520,82	152,08
22	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	7,000	835,38	5 847,66
VV 25*0,35*0,8					7,000		
23	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000	468,38	936,76
24	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	7,000	226,34	1 584,38
VV 25*0,35*0,8					7,000		
25	K	460481122	Úprava pláňe při elektromontážích v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	25,000	41,34	1 033,50
26	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	25,000	242,76	6 069,00
27	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalit	m2	25,000	28,63	715,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Velký Týnec Čechovice

Objekt:
04 - SO-01 Zasakovací objekt

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

verze 3- dle Vysv ZD č.2

Cena bez DPH			213 236,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	213 236,10	21,00%	44 779,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	258 015,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velký Týnec Čechovice

Objekt: 04 - SO-01 Zasakovací objekt

Místo: Datum: 07.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	213 236,10
HSV - Práce a dodávky HSV	213 236,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	213 236,10
8 - Trubní vedení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velký Týnec Čechovice

Objekt: 04 - SO-01 Zasakovací objekt

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 07.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							213 236,10
D		HSV	Práce a dodávky HSV				213 236,10
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				213 236,10
1	K	382411216	Zemní nádrž objemu na dešťovou vodu, zemní práce, zásypy, terénní úprava, napojení na potrubí	kus	1,000	213 236,10	213 236,10
D		8	Trubní vedení				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Velký Týnec Čechovice

Objekt:
SO-02 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	605 518,67
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	605 518,67	21,00%	127 158,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	732 677,59
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velký Týnec Čechovice

Objekt: SO-02 - Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 07.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	605 518,67
HSV - Práce a dodávky HSV	581 956,67
1 - Zemní práce	177 993,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 612,63
5 - Komunikace pozemní	188 606,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 021,35
997 - Přesun sutě	14 163,31
998 - Přesun hmot	5 559,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 562,00
VRN3 - Zařízení staveniště	23 562,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Velký Týnec Čechovice
Objekt:

SO-02 - Zpevněné plochy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 07.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 605 518,67

D HSV Práce a dodávky HSV 581 956,67

D 1 Zemní práce 177 993,10

1	K	113106341	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl do 15 m2	m2	22,600	29,56	668,06
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	22,600	32,27	729,30
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,500	54,19	569,00
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	31,380	399,13	12 524,70
VV 209,2*0,15					31,380		
37	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	83,680	446,25	37 342,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100							
VV 209,2*0,4					83,680		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	115,060	288,46	33 190,21
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 301,000	8,57	19 719,57
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	115,060	139,94	16 101,50
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	184,000	310,59	57 148,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 612,63

36	K	311113212	Nadzákladová zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	31,300	1 420,86	44 472,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113212							
VV (1,91+3,9+3,3+2,1+1,39+4,51+4,51+1,82+1,82+1,82+1,82+1,2+1,2)					31,300		
VV Součet					31,300		
34	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku do 0,5 m	kus	115,520	103,53	11 959,79
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921111							
VV (3,36+3,36+3,86+3,86)*8					115,520		
35	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus	115,520	44,84	5 179,92

D 5 Komunikace pozemní 188 606,47

39	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	209,200	75,68	15 832,26
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564231111							
38	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	209,200	211,34	44 212,33
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564281111							
25	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	132,200	252,04	33 319,69
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112							
26	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	134,844	287,03	38 704,27
VV 132,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					134,844		
27	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	77,000	287,74	22 155,98
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211211							
28	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	21,630	349,15	7 552,11
VV 21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					21,630		
29	M	59246092	dlažba zámková vsakovací betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	52,118	514,79	26 829,83
VV 50,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					52,118		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 021,35			
14	K	916131113	Osazení krajníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	13,100	357,00	4 676,70
15	M	59218001	<i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i>	<i>m</i>	<i>14,000</i>	<i>149,23</i>	<i>2 089,22</i>
30	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	99,440	184,21	18 317,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231212				
VV			4,8+4,8+3,37+4,35+2,53+2,53+47,16+5,0+7,75+2,38+2,9+4,77+2,1+5,0				
			99,440				
31	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	<i>m</i>	<i>101,429</i>	<i>109,96</i>	<i>11 153,13</i>
VV			99,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
			101,429				
32	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm bez boční opěry	m	22,600	589,05	13 312,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916431111				
33	M	59217041	<i>obrubník betonový bezbariérový přímý, vodící linie, hmatné pásy</i>	<i>m</i>	<i>24,000</i>	<i>1 792,14</i>	<i>43 011,36</i>
VV			23,529*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
			24,000				
40	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	209,200	72,11	15 085,41
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123				
41	K	935921111	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek	m	3,500	2 927,40	10 245,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935921111				
42	K	935921117	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm	kus	2,000	1 285,20	2 570,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935921117				
43	K	935921317	Napojení, odvodnění žlabu do trativodu vč. zásypu	m	3,000	4 519,62	13 558,86
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935921317				
D 997			Přesun sutě	14 163,31			
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,916	41,34	327,25
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	143,800	10,14	1 458,13
20	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,916	1 563,66	12 377,93
D 998			Přesun hmot	5 559,81			
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	95,186	58,41	5 559,81
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	23 562,00			
D VRN3			Zařízení staveniště	23 562,00			
23	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 710,00	10 710,00
24	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	12 852,00	12 852,00

Stavba:
Velký Týnec Čechovice
Objekt:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.02.2025

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	45 098,63
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 098,63	21,00%	9 470,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	54 569,34
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velký Týnec Čechovice

Objekt: SO-03 - Přípojka vody – stávající, změna délky, nový vodoměrná šachta

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 07.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	45 098,63
HSV - Práce a dodávky HSV	45 098,63
1 - Zemní práce	5 078,39
8 - Trubní vedení	40 020,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec Čechovice

Objekt:

SO-03 - Přípojka vody – stávající, změna délky, nový vodoměrná šachta

Místo:

Datum: 07.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 098,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 098,63

D 1

Zemní práce

5 078,39

17	K	113106341	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl do 15 m2	m2	2,200	29,56	65,03
18	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2,200	32,27	70,99
19	K	113202111	Vytrhání ohrub krajníků ohrubníků stojatých	m	4,100	54,19	222,18
20	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	1,500	399,13	598,70
21	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,500	446,25	1 115,63

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100

22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,500	288,46	721,15
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,000	8,57	428,50
24	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,500	139,94	349,85
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,850	310,59	1 506,36

D 8

Trubní vedení

40 020,24

26	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	18,500	57,69	1 067,27
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871171141

27	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	18,778	59,62	1 119,54
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------

VV

18,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

18,778

1	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	1,000	664,73	664,73
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/879181111

4	K	891161321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"	kus	1,000	411,98	411,98
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891161321

5	M	42221554	šoupátko domovní přípojky mosazné vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	1,000	3 198,72	3 198,72
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

6	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě	kus	1,000	654,02	654,02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891162211

7	M	38821517	vodoměr domovní tlak PN25 Qn 3,5 DN 25 260mm	kus	1,000	6 340,32	6 340,32
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

8	K	891163222	Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích závitových DN 25	kus	1,000	82,11	82,11
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891163222

9	M	42211001	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda DN 25	kus	1,000	3 755,64	3 755,64
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

10	K	891185321	Montáž zpětných klapek DN 40	kus	1,000	556,21	556,21
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891185321

12	M	42280500	klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 40x180mm	kus	1,000	5 761,98	5 761,98
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

13	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	1,000	921,06	921,06
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891219111

14	M	42271410	pás navrtávací z tvárné litiny DN 50, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	756,84	756,84
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

15	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	1 306,62	1 306,62
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/893811113

16	M	56230555	šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,5/0,4/1,6m , zateplená, výškově stavitelný rám	kus	1,000	13 423,20	13 423,20
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.02.2025

Zadavatel:

İÇ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

1Č:

DÍČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

1Č:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DÍČ:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velký Týnec Čechovice

Objekt: SO-04 - Přípojka kanalizace – stávající, změna délky, nová revizní přípojková šachta

Místo: Datum: 07.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	12 264,16
HSV - Práce a dodávky HSV	12 264,16
1 - Zemní práce	5 060,61
8 - Trubní vedení	7 203,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec Čechovice

Objekt:

SO-04 - Přípojka kanalizace – stávající, změna délky, nová revizní přípojková šachta

Místo:

Datum: 07.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 264,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 264,16

D 1

Zemní práce

5 060,61

1	K	113106341	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl do 15 m2	m2	2,000	29,56	59,12
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2,000	32,27	64,54
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	54,19	216,76
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	1,500	399,13	598,70
5	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,500	446,25	1 115,63

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100

6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,500	288,46	721,15
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,000	8,57	428,50
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,500	139,94	349,85
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,850	310,59	1 506,36

D 8

Trubní vedení

7 203,55

10	K	877350440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	1,000	247,76	247,76
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877350440

11	M	28617481	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200	kus	1,000	304,88	304,88
12	K	877355310	Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub d 200	kus	1,000	1 349,46	1 349,46

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355310

13	M	28611902	koleno kanalizační s hrdlem PP 200x45° SN10	kus	1,000	282,03	282,03
14	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	5 019,42	5 019,42

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894811113