

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty

Objekt: 01 Bytový dům

Rozpočet: Stavební řešení bytové části domu

Objednatel: Obec Pavlovice u Kojetína IČO: 70891532
55 DIČ:
79830 Pavlovice u Kojetína

Zhotovitel: HMS - REAL s.r.o. IČO: 25348523
Gen.Svobody 4104/24a DIČ: CZ25348523
Kroměříž 76701

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			866 978,98
PSV			2 017 597,13
MON			255 501,00
Vedlejší náklady			32 000,00
Ostatní náklady			70 000,00
Celkem			3 242 077,11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	3 242 077,11 CZK
Snížená DPH	15 %	486 311,57 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 728 388,68 CZK

v Pavlovicích u Kojetína

dne

12.4.2021

HMS - REAL, s.r.o.
Gen. Svobody 4104
767 01 Kroměříž
IČO 25348523; DIČ CZ25348523

Hromada Milan - Za zhotovitele

OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA
708 30 Pavlovice u Kojetína
Lešikar Milan - Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			82 048,40	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			166 993,40	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			330 142,68	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			136 828,07	4
64	Výplně otvorů	HSV			68 720,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 919,60	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			10 374,98	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			50 951,85	2
713	Izolace tepelné	PSV			137 020,25	4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			349 999,00	11
728	Vzduchotechnika	PSV			103 468,00	3
730	Ústřední vytápění	PSV			557 025,00	17
766	Konstrukce truhlářské	PSV			404 292,23	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			38 961,81	1
776	Podlahy povlakové	PSV			222 742,76	7
781	Obklady keramické	PSV			140 401,93	4
783	Nátěry	PSV			17 527,12	1
784	Malby	PSV			46 159,03	1
M21	Elektromontáže	MON			255 501,00	8

VN	Vedlejší náklady	VN			32 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			70 000,00	2
Cena celkem					3 242 077,11	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O: 01	Bytový dům	
R:	Stavební řešení bytové části domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				82 048,40
1	311238254	Zdivo z broušených cihelných bloků P15, tl. 440 mm cihla broušená	m2	2,73000	1 926,00	5 257,98
2	342263995	Příplatek k přičce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm	m2	12,00000	58,20	698,40
3	342263998	Příplatek k přičce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	12,00000	153,00	1 836,00
4	342262641	Předsazená stěna (šachtová) volně stoj. tl. 100mm	m2	12,00000	1 379,00	16 548,00
5	342263515	Revizní dvířka do SDK přiček, 500x500 mm plechová s požární odolností EW30	kus	4,00000	5 450,00	21 800,00
6	342668111	Těsnění styku přičky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	75,80000	97,70	7 405,66
7	346244311	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm	m2	0,94200	980,00	923,16
8	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	7,20000	1 156,00	8 323,20
9	342267111	Obklad odtahu spalín sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	6,00000	930,00	5 580,00
10	460680021	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	12,00000	279,00	3 348,00
11	460680022	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	8,00000	508,00	4 064,00
12	460680023	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	8,00000	783,00	6 264,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				166 993,40
13	411354175	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení (průrazy stropem)	m2	5,17000	314,50	1 625,97
14	411354176	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění (průrazy stropem)	m2	5,17000	80,50	416,19
15	416021122	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	184,30000	738,00	136 013,40
16	416021124	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	9,40000	802,00	7 538,80
17	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	39,60000	203,00	8 038,80
18	771578011R01	Spára SDK - stěna, silikonem	m	243,80000	54,80	13 360,24
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				330 142,68
19	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	27,72000	32,00	887,04
20	610991001	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	56,40000	41,70	2 351,88
21	611401971	Příplatek za protiplísňovou přísadu do štuk.vrstvy	m2	49,56000	1,10	54,52
22	611401991	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti	m2	675,20500	5,80	3 916,19
23	612403387	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	49,60000	202,50	10 044,00
24	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	132,00000	80,60	10 639,20
25	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	537,69000	420,00	225 829,80
26	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	35,85500	667,00	23 915,29
27	612451121	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	101,66000	324,00	32 937,84
28	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky	m	54,70000	59,60	3 260,12
29	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	64,20000	254,00	16 306,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				136 828,07
30	632413160	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60 mm	m2	193,70000	697,00	135 008,90
31	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod parapety	m2	5,22000	348,50	1 819,17
Díl: 64		Výplně otvorů				68 720,00
32	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	20,00000	1 076,00	21 520,00
33	642945121	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	4,00000	1 594,00	6 376,00
34	55330378	Zárubeň ocelová YH100 600x1970x100 L pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	1 090,00	4 360,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O:	01	Bytový dům
R:	Stavební řešení bytové části domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	55330379	Zárubeň ocelová YH100 600x1970x100 P pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	1 090,00	4 360,00
36	55330420	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 L pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	1 424,00	2 848,00
37	55330421	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 P pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	1 424,00	2 848,00
38	55330422	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	1 451,00	5 804,00
39	55330423	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 P pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	1 451,00	5 804,00
40	61181104	Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm fólie, požární odolnost 30 minut	kus	4,00000	3 700,00	14 800,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních						20 919,60
41	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	193,70000	108,00	20 919,60
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						10 374,98
42	972055141	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	2,00000	450,00	900,00
43	972055411	Vybourání otvorů stropy prefa duté 1 m2, tl. 12 cm	m3	0,15750	8 730,00	1 374,98
44	974054721	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2	kus	24,00000	337,50	8 100,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						50 951,85
45	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	66,86594	762,00	50 951,85
Díl: 713 Izolace tepelné						137 020,25
46	713111131	Izolace tepelné stropů žebrových spodem drátem	m2	96,85000	127,50	12 348,38
47	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	96,85000	108,00	10 459,80
48	713111262	Utěsnění prostupu parozábranou pružnou páskou	kus	10,00000	73,00	730,00
49	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	218,90000	38,90	8 515,21
50	713131130	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	12,00000	82,20	986,40
51	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	193,70000	40,70	7 883,59
52	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	226,20000	26,90	6 084,78
53	283764000	Deska izolační EPS tl. 10 mm deska tepelně izolační EPS	m2	25,20000	27,20	685,44
54	283764001	Deska izolační EPS tl. 30 mm deska tepelně izolační EPS	m2	96,85000	40,80	3 951,48
55	283764008	Deska izolační EPS tl. 100 mm deska tepelně izolační EPS	m2	96,85000	224,00	21 694,40
56	631508682	Tepelná izolace z minerální vaty tl. 80 mm skelná vata	m2	12,00000	707,00	8 484,00
57	63151402	Deska z minerální plsti tl. 60 mm	m2	96,85000	136,50	13 220,03
58	63151414.A	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	96,85000	405,00	39 224,25
59	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 342,67760	2,05	2 752,49
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						349 999,00
60	720000001	Zdravotne technicka instalace - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	349 999,00	349 999,00
Díl: 728 Vzduchotechnika						103 468,00
61	728000001	Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	103 468,00	103 468,00
Díl: 730 Ústřední vytápění						557 025,00
62	730000001	Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	557 025,00	557 025,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						404 292,23

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O:	01	Bytový dům
R:	Stavební řešení bytové části domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	20,00000	643,00	12 860,00
64	766661422	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	4,00000	767,00	3 068,00
65	766664912	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech z tvrd. dřeva větrací mřížka - komora	kus	4,00000	331,00	1 324,00
66	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	24,00000	371,00	8 904,00
67	766694121	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm, dl. do 100 cm	kus	4,00000	270,00	1 080,00
68	766694122	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm, dl. do 160 cm	kus	4,00000	521,00	2 084,00
69	766694123	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm, dl. do 260 cm	kus	4,00000	503,00	2 012,00
70	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	20,00000	119,50	2 390,00
71	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	4,00000	128,00	512,00
72	766812115	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š. do 2,4m	kus	4,00000	4 760,00	19 040,00
73	54914630	Dveřní kování dle výběru investora, klíč Cr	kus	24,00000	550,00	13 200,00
74	60775385	Parapet interiéru PVC š. 400 mm barevný komůrkový, s nosem 40 mm	m	19,14000	305,50	5 847,27
75	60775392	Krytka parapetní plastová dl. 600 mm bílá oboustranná	kus	24,00000	21,80	523,20
76	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm 16 dekorů	kus	8,00000	2 880,00	23 040,00
77	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 70x197 cm 16 dekorů	kus	4,00000	2 880,00	11 520,00
78	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm 16 dekorů	kus	4,00000	2 880,00	11 520,00
79	611606293	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm lakované, 30 barev	kus	4,00000	3 070,00	12 280,00
80	61165193	Dveře protipožární fóliované PDU 01 1kř 90x197 cm vnitřní	kus	4,00000	3 915,00	15 660,00
81	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	8,00000	87,90	703,20
82	61187141	Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	4,00000	165,00	660,00
83	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	8,00000	187,00	1 496,00
84	61187172	Prah dubový délka 90 cm šířka 6 cm tl. 2 cm	kus	4,00000	76,90	307,60
85	61581624.A	Linka kuchyňská atypická 240 cm vč spotřebičů mikrovlnka, trouba, keramická deska	soubor	4,00000	62 515,00	250 060,00
86	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	4 000,91270	1,05	4 200,96
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					6,80	38 961,81
87	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	29,60000	6,80	201,28
88	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	29,60000	48,50	1 435,60
89	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	16,60000	116,00	1 925,60
90	771212113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	29,60000	511,00	15 125,60
91	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	16,60000	92,20	1 530,52
92	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	77,28000	53,80	4 157,66
93	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	9,40000	14,70	138,18
94	597642032	Dlažba keramická 300x300x9 mm - dle výběru investora	m2	34,38600	350,00	12 035,10
95	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	365,49540	6,60	2 412,27
Díl: 776 Podlahy povlakové						222 742,76
96	632411107	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.7 mm pod lamelové podlahy	m2	164,10000	376,50	61 783,65

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O:	01	Bytový dům
R:	Stavební řešení bytové části domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	164,10000	6,80	1 115,88
98	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	164,00000	130,00	21 320,00
99	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	164,10000	256,00	42 009,60
100	CN001	Vinylová podlaha dle výběru investora	m2	172,30500	550,00	94 767,75
101	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 209,96880	0,79	1 745,88
Díl: 781 Obklady keramické						140 401,93
102	781101141	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	20,00000	118,00	2 360,00
103	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	101,66000	42,50	4 320,55
104	781111115	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	18,00000	50,10	901,80
105	781111116	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	24,00000	57,80	1 387,20
106	781111151	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)	m	41,24000	63,80	2 631,11
107	781429711	Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	38,82000	73,70	2 861,03
108	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	101,66000	621,00	63 130,86
109	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	80,40000	58,90	4 735,56
110	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	112,72000	24,90	2 806,73
111	597813664	Obkladačka 20x25 dle výběru investora	m2	111,82600	380,00	42 493,88
112	59782214	Neo reliéfní listela 20x5 dle výběru investora	kus	173,20800	45,20	7 829,00
113	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 354,57720	3,65	4 944,21
Díl: 783 Nátěry						17 527,12
114	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x protihnilobný, protiplišňový	m2	184,60000	65,20	12 035,92
115	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,00000	69,80	1 675,20
116	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,00000	159,00	3 816,00
Díl: 784 Malby						46 159,03
117	784115312	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	573,54500	57,40	32 921,48
118	784115712	Malba sádkokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	202,10000	65,50	13 237,55
Díl: M21 Elektromontáže						255 501,00
119	111000001	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	255 501,00	255 501,00
Díl: VN Vedlejší náklady						32 000,00
120	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						70 000,00
121	005211030R	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
122	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Celkem

3 242 077,11

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O:	01	Bytový dům
R:	Stavební řešení bytové části domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty

Objekt: 01 Bytový dům

Rozpočet: Stavební řešení společné části domu

Objednatel: Obec Pavlovice u Kojetína IČO: 70891532
55 DIČ:
79830 Pavlovice u Kojetína

Zhotovitel: HMS - REAL s.r.o. IČO: 25348523
Gen.Svobody 4104/24a DIČ: CZ25348523
Kroměříž 76701

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			100 741,50
PSV			239 633,83
MON			9 280,00
Vedlejší náklady			3 500,00
Ostatní náklady			8 485,00
Celkem			361 640,33

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	361 640,33 CZK
Snížená DPH	15 %	54 246,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **415 886,38 CZK**

v Pavlovicích u Kojetína
HMS - REAL, s.r.o.
Gen. Svobody 4104
767 01 Kroměříž
IČO 25348523; DIČ CZ25348523

dne 12.4.2021

OBEC
PAVLOVICE U KOJETÍNA
798 50 Pavlovice u Kojetína
IČO 70891532

Hromada Milan - Za zhotovitele

Lešikar Milan - Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			82 658,66	23
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 806,72	2
96		HSV			1 056,27	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 219,85	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 811,50	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			172 256,36	48
773	Podlahy teracové	PSV			23 333,31	6
784	Malby	PSV			30 232,66	8
M99	Ostatní práce "M"	MON			9 280,00	3
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			8 485,00	2
Cena celkem					361 640,33	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O:	01	Bytový dům
R:	Stavební řešení společné části domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				82 658,66
1	611401991	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti	m2	153,90000	5,80	892,62
2	611454491	Příplatek za další 1 cm tl.cem.vnitř.omítky - 50%	m2	57,07000	58,40	3 332,89
3	612401961	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hrubá	m2	21,28000	44,00	936,32
4	612401964	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov	m2	21,28000	77,90	1 657,71
5	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	30,00000	79,20	2 376,00
6	612403387	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	18,05000	202,50	3 655,13
7	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	57,07000	435,50	24 853,99
8	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	153,90000	191,00	29 394,90
9	612423631	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	m2	18,05000	862,00	15 559,10
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 806,72
10	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	151,84000	58,00	8 806,72
Díl: 96						1 056,27
11	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	41,10000	25,70	1 056,27
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 219,85
12	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,44552	1 104,00	8 219,85
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 811,50
13	767000001	Repase schodistového zabradlí	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
14	CN002	D+M madla schodiste	m	3,50000	1 089,00	3 811,50
15	CN003	Montáž vstupních plastových dveří	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				172 256,36
16	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	119,35000	6,80	811,58
17	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	125,81100	48,50	6 101,83
18	771120111	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	7,60000	224,00	1 702,40
19	771120211	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	8,55000	148,00	1 265,40
20	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	165,20000	116,00	19 163,20
21	771130211	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	45,96000	185,00	8 502,60
22	771212113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	101,56000	468,00	47 530,08
23	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	148,99000	92,20	13 736,88
24	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	134,24000	54,80	7 356,35
25	58589980	Lepidlo na keramické obklady a dlažby balení 25 kg	t	0,07275	4 460,00	324,47
26	597642032	Dlažba keramická 300x300x9 mm - dle výběru investora	m2	138,86235	400,00	55 544,94
27	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 547,97380	6,60	10 216,63
Díl: 773		Podlahy teracové				23 333,31
28	773511360	Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 3 cm	m2	15,51000	1 318,00	20 442,18
29	773519190	Podlahy z přírod.teraca, příplatek, plocha do 5 m2	m2	15,51000	123,00	1 907,73
30	998773202	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	223,49910	4,40	983,40
Díl: 784		Malby				30 232,66
31	784115312	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	513,31600	57,40	29 464,34
32	784115712	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	11,73000	65,50	768,32
Díl: M99		Ostatní práce "M"				9 280,00
33	CN001	D+M hasičiho pristroje včetně krytu	ks	4,00000	2 320,00	9 280,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 500,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O: 01	Bytový dům	
R:	Stavební řešení společné části domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				8 485,00
35	005211030R	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
36	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 485,00	3 485,00
Celkem						361 640,33

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty

Objekt: 01 Bytový dům

Rozpočet: Fasáda

Objednatel: Obec Pavlovice u Kojetína IČO: 70891532
55 DIČ:
79830 Pavlovice u Kojetína

Zhotovitel: HMS - REAL s.r.o. IČO: 25348523
Gen.Svobody 4104/24a DIČ: CZ25348523
Kroměříž 76701

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			728 639,72
PSV			47 373,86
MON			25 015,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			801 028,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	801 028,58 CZK
Snížená DPH	15 %	120 154,29 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

921 182,87 CZK

v Pavlovicích u Kojetína

dne

12.4.2021

HMS - REAL s.r.o. -I-
Gen. Svobody 4104
767 01 Kroměříž
IČO 25348523; DIČ CZ25348523

Hromada Milan - Za zhotovitele

OBEC
PAVLOVICE U KOJETÍNA
798 30 Pavlovice u Kojetína
IČO 70891532

Lešikar Milan - Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			563 884,64	70
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			102 381,06	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 385,38	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 870,29	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			13 510,75	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			24 644,63	3
783	Nátěry	PSV			9 218,48	1
M21	Elektromontáže	MON			8 500,00	1
M21.1	Bleskosvod	MON			16 515,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 118,35	3
Cena celkem					801 028,58	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O:	01	Bytový dům
R:	Fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				563 884,64
1	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	35,47500	32,00	1 135,20
2	622300141	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	107,00000	162,50	17 387,50
3	622300181	Montáž kabelové chráničky do zateplení z polystyrenu, chránička DN 40 mm	m	25,00000	72,70	1 817,50
4	622325133	Zateplení fasády, EPS F tl. 120 mm s omítkou silikonovou, zrna 2 mm	m2	422,43220	985,00	416 095,72
5	622325153	Zateplení fasády, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou, zrna 2 mm	m2	20,32750	1 225,00	24 901,19
6	622300154	Montáž základní sady	m	48,72000	161,50	7 868,28
7	622421144	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	50,04000	704,00	35 228,16
8	622421491	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	39,80000	102,00	4 059,60
9	622421494	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	20,50000	100,50	2 060,25
10	622422311	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	107,00000	177,00	18 939,00
11	622473187	Příplatek za okenní zčišťovací lištu včetně dodávky	m	68,15000	50,60	3 448,39
12	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	455,77620	51,50	23 472,47
13	622904121	Očištění fasád ruční čistění ocelovým kartáčem,	m2	22,66250	163,50	3 705,32
14	553420160	Lišta základní AL 1,0 123 mm l=2 m	m	48,72000	77,30	3 766,06
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				102 381,06
15	941941041	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	490,61040	55,00	26 983,57
16	941941291	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	981,22080	31,20	30 614,09
17	941941841	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	490,61040	51,00	25 021,13
18	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	490,61040	13,40	6 574,18
19	944944031	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	981,22080	7,70	7 555,40
20	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	490,61040	8,20	4 023,01
21	944945013	Montáž zachytňné stříšky šířky přes 2 m	m	5,70000	180,00	1 026,00
22	944945193	Montáž zachytňné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytňné stříšky šířky přes 2 m	m	5,70000	39,30	224,01
23	944945813	Demontáž zachytňné stříšky šířky přes 2 m	m	5,70000	63,10	359,67
Díl: 96		Bourání konstrukcí				28 385,38
24	978015291	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	455,77620	54,60	24 885,38
25	979Rp990001	Dmtz a zpětná mtz prvků na fasádě - např. název ulice, vč. kotvení sady, s uskladněním	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 870,29
26	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	21,93398	450,00	9 870,29
Díl: 762		Konstrukce tesařské				13 510,75
27	762341220	M. bedn.střech rov. z aglomer.desek šroubováním	m2	21,34400	633,00	13 510,75

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O:	01	Bytový dům
R:	Fasáda	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				24 644,63
28	764816144	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 445 mm, dodávka a montáž	m	26,20000	697,00	18 261,40
29	764359811	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° a zpětná mtž	kus	4,00000	180,00	720,00
30	764454802	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm a mtž	m	28,00000	185,00	5 180,00
31	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	241,61400	2,00	483,23
Díl: 783		Nátěry				9 218,48
32	783624200	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	21,34400	301,50	6 435,22
33	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x protihnilobný, protiplísňový	m2	42,68800	65,20	2 783,26
Díl: M21		Elektromontáže				8 500,00
34	210Rp200201	Osazení venkovního svítidla vč. dodávky, napojení na elektroinstalaci, v ceně je započtena dmtz stávajících svítidel vč. likvidace	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
35	210Rp200202	Osazení a dodávka poštovních schránek pro 4 účastníky	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl: M21.1		Bleskosvod				16 515,00
36	211Rp21120	demontáž stáv. hromosvodu a zpětná montáž	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
37	211Rp21121	revize výchozí	soubor	1,00000	4 015,00	4 015,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				24 118,35
38	979087112	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	26,89080	125,50	3 374,80
39	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	403,35000	15,70	6 332,60
40	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,89080	300,00	8 067,24
41	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	26,89080	10,20	274,29
42	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,97520	225,00	6 069,42
Celkem						801 028,58

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty**

Objekt: **04** **Přípojka kanalizace**

Rozpočet: **Kanalizace**

Objednatel: **Obec Pavlovice u Kojetína**

IČO: **70891532**

55

DIČ:

79830

Pavlovice u Kojetína

Zhotovitel:

HMS - REAL s.r.o.

IČO: **25348523**

Gen.Svobody 4104/24a

DIČ: **CZ25348523**

Kroměříž

76701

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			191 644,28
PSV			0,00
MON			1 462,50
Vedlejší náklady			6 000,00
Ostatní náklady			1 930,00
Celkem			201 036,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	201 036,78 CZK
Snížená DPH	15 %	30 155,52 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

231 192,30 CZK

v **Pavlovicích u Kojetína**

dne

12.4.2021

HMS - REAL s.r.o. -I-
Gen. Svobody 4104
767 01 Kroměříž
IČO 25348523, DIČ CZ25348523

OBEC
PAVLOVICE U KOJETÍNA
798 30 Pavlovice u Kojetína 55

Hromada Milan - Za zhotovitele

Lešikar Milan - Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			67 436,48	34
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			822,70	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 113,14	7
8	Trubní vedení	HSV			106 958,00	53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 313,96	1
M21	Elektromontáže	MON			1 462,50	1
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			1 930,00	1
Cena celkem					201 036,78	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O:	04	Přípojka kanalizace
R:	Kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				67 436,48
1	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	28,64400	249,50	7 146,68
2	131201119	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	19,09600	23,60	450,67
3	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	24,75000	211,50	5 234,63
4	132201209	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	24,75000	23,80	589,05
5	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	82,50000	127,50	10 518,75
6	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	82,50000	27,70	2 285,25
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	53,39400	77,80	4 154,05
8	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	24,75000	42,00	1 039,50
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	16,10840	257,00	4 139,86
10	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	80,54200	20,80	1 675,27
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,10840	163,50	2 633,72
12	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,10840	16,30	262,57
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,50000	122,50	2 021,25
14	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	20,78560	918,60	19 093,65
15	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	23,04200	45,00	1 036,89
16	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,10840	320,00	5 154,69
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				822,70
17	271571112	Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	0,80420	1 023,00	822,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				14 113,14
18	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,22000	1 111,00	6 910,42
19	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,50000	1 365,20	2 047,80
20	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	8,04200	641,00	5 154,92
Díl: 8		Trubní vedení				106 958,00
21	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	25,00000	29,90	747,50
22	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	11,00000	86,00	946,00
23	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	25,00000	44,10	1 102,50
24	894412511	Osazení železobeton. skruží zákrytových	kus	1,00000	1 683,00	1 683,00
25	899711122	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	25,00000	13,50	337,50
26	382000000	Uvedení čistírny do provozu a zaškolení obsluhy	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00
27	382410000	Skříňka na dmýchadlo	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00
28	382411115U00	Čistírna odpadních vod (12m3)	kompl	1,00000	76 895,00	76 895,00
29	877315231U00	MTŽ tvar PVC-syst KG víčko DN150	kus	1,00000	82,00	82,00
30	CN010101201	Lapač střešních vod "GAJGR", spodní odtok D 110 mm - montáž	ks	2,00000	350,00	700,00
31	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	7,00000	104,50	731,50
32	28651812.AR	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	4,00000	111,00	444,00
33	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
34	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	5,00000	1 233,00	6 165,00
35	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	56,70	56,70
36	28697300.A	Mazivo MGN tuba 250 g	kus	1,00000	49,80	49,80
37	55340322	Poklop D 400 bez odvětrání tl. vložka	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
38	592243501	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25 zakrytí studny	kus	1,00000	4 865,00	4 865,00
39	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	25,00000	14,50	362,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 313,96

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty
O: 04	Přípojka kanalizace
R:	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	998276201	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	16,58751	139,50	2 313,96
Díl: M21		Elektromontáže				1 462,50
41	3457114704R	Trubka kabelová chránička ke dmychadlu	m	25,00000	58,50	1 462,50
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 000,00
42	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 930,00
43	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 930,00	1 930,00
Celkem						201 036,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty

Objekt: 02 Pojezdové plochy

Rozpočet: Pojezdové plochy

Objednatel: Obec Pavlovice u Kojetína IČO: 70891532
55 DIČ:
79830 Pavlovice u Kojetína

Zhotovitel: HMS - REAL IČO: 25348523
Gen.Svobody 4104/24a DIČ: CZ25348523
Kroměříž 76701

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			690 115,88
PSV			30 161,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			6 950,00
Celkem			737 227,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	737 227,03 CZK
Snížená DPH	15 %	110 584,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

847 811,08 CZK

v Pavlovicích u Kojetína

dne

12.4.2021

HMS - REAL, s.r.o. -I-
Gen. Svobody 4104
767 01 Kroměříž
IČO 25348523, DIČ CZ25348523

Hromada Milan - Za zhotovitele

OBEC
PAVLOVICE U KOJETÍNA
798 30 Pavlovice u Kojetína 55
IČO 70891532

Lešikar Milan - Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			750,00	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 000,00	0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			105 086,88	14
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			8 768,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			48 964,99	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			183 858,80	25
5	Komunikace	HSV			3 534,00	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			155 994,97	21
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 027,81	1
8	Trubní vedení	HSV			76 477,00	10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			40 387,21	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 315,80	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			56 950,42	8
711	Izolace proti vodě	PSV			825,95	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			29 335,20	4
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			6 950,00	1
Cena celkem					737 227,03	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty				
O:	02	SO-02 Pojezdové plochy			
R:		Pojezdové plochy			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				750,00
1	113108309	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 9 cm	m ²	3,00000	250,00	750,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				2 000,00
2	111000001	Přípravné práce	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				105 086,88
3	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m ³	20,00000	75,00	1 500,00
4	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	126,50000	116,50	14 737,25
5	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	126,50000	22,30	2 820,95
6	132201112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m ³ ,STROJNĚ	m ³	14,84260	231,00	3 428,64
7	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m ³	14,84260	79,00	1 172,57
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	141,34260	259,00	36 607,73
9	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	141,34260	20,80	2 939,93
10	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	141,34260	16,30	2 303,88
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	141,34260	280,00	39 575,93
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				8 768,00
12	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m ²	274,00000	32,00	8 768,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				48 964,99
13	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm	m ²	24,87000	1 010,00	25 118,70
14	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15	m ³	8,75160	2 580,00	22 579,13
15	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m ²	3,16000	274,00	865,84
16	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m ²	3,16000	127,00	401,32
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				183 858,80
17	318261123	Stříška plotu	m	12,90000	308,00	3 973,20
18	338261112	Pilíř plotový z bet. tvárnic ztraceného bednění	m	9,00000	1 482,00	13 338,00
19	338261125	Stříška plotového pilíře 500x400 mm zákrytová deska hladká, přírodní	kus	5,00000	435,00	2 175,00
20	564231111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m ²	274,00000	76,90	21 070,60
21	564762111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m ²	274,00000	247,00	67 678,00
22	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m ²	274,00000	276,00	75 624,00
Díl: 5		Komunikace				3 534,00
23	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	3,00000	28,00	84,00
24	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	3,00000	1 150,00	3 450,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				155 994,97
25	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m ²	274,00000	250,00	68 500,00
26	596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	131,44000	75,00	9 858,00
27	915711111	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	15,00000	24,30	364,50
28	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	15,00000	5,70	85,50
29	5924511910	Dlažba zámková 20x20x8 cm přírodní	m ²	74,08176	232,00	17 186,97
30	59248200	Dlažba drenážní přírodní 200/200/80	m ²	200,00000	300,00	60 000,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 027,81
31	639571115	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.150 mm	m ²	8,07000	211,50	1 706,81
32	639571215	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m ²	8,07000	438,00	3 534,66

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O:	02	SO-02 Pojezdové plochy
R:	Pojezdové plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	12,91200	60,90	786,34
Díl: 8		Trubní vedení				76 477,00
34	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400	m	22,00000	725,00	15 950,00
35	597103112	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové D400, E600	kus	1,00000	776,00	776,00
36	286982021	Polymerbetonový žlab, stavební šířka 100, kryt C250 500mm kryt litinový s podélnými štěrbinami	kus	42,00000	635,00	26 670,00
37	286982027	Polymerbetonová vpust' pro odvodňovací žlab 100 , C250, DN100/150 500x160x504 mm, kryt litinový	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00
38	55396101	Žlab polymerbetonový = 1000 mm	kus	22,00000	1 158,00	25 476,00
39	55396120	Čelní stěna V 230 pozink. ocel, délka adjust. 55-90	kus	6,00000	155,00	930,00
40	8CN001	Dopojení polymerbetonových žlabů na stávající kanalizaci vč.trubky,tvarovek	soubor	3,00000	1 375,00	4 125,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				40 387,21
41	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	95,90000	250,00	23 975,00
42	919722212	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti za tepla	m	20,00000	256,00	5 120,00
43	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00000	105,00	2 100,00
44	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní	kus	61,19590	94,00	5 752,41
45	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	35,10000	98,00	3 439,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 315,80
46	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,48000	85,00	1 315,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				56 950,42
47	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	384,80013	148,00	56 950,42
Díl: 711		Izolace proti vodě				825,95
48	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	3,22500	30,80	99,33
49	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	3,22500	111,00	357,98
50	62831115	Pás asfaltovaný oxidovaný Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti 50+/-5 g/m2	m2	3,54750	95,50	338,79
51	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	7,96100	3,75	29,85
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				29 335,20
52	338171122	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	5,00000	352,50	1 762,50
53	767911130	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínačku	m	9,00000	217,00	1 953,00
54	767920230	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00000	1 563,00	1 563,00
55	338171123	Montáž šikmých vzpěr	ks	2,00000	580,00	1 160,00
56	553462015	Sloupek plotový d 48 mm, výška 275 cm pozinkovaná ocel + PVC	kus	5,00000	432,00	2 160,00
57	553462086	Vzpěra d 48 mm, výška 260 cm pozinkovaná ocel + PVC, 1 ks hlava, hákový šroub	kus	2,00000	433,00	866,00
58	608601865	Brána plotová dvoukřídlá v=190 cm, dl=300 cm	kus	1,00000	19 352,00	19 352,00
59	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	288,16500	1,80	518,70
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00
60	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				6 950,00
61	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 950,00	6 950,00
Celkem						737 227,03

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
O:	02	SO-02 Pojezdové plochy
R:	Pojezdové plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	bytová část	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt	Bytový dům		SKP	
	01 - Elektroinstalace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. V. Zatloukal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. V. Zatloukal			
Objednatel	Obec Pavlovice u Kojetína			
Dodavatel	Tendrová dokumentace		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	244 968	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	244 968	Zařízení staveniště	3 675	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	6 859	
ZRN+HZS	244 968	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	255 501	Ostatní náklady celkem	10 534	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : HMS-REAL s.r.o.		Jméno : Obec Pavlovice u Kojetína
Datum :		Datum : 12.4.2021		Datum : 12.4.2021
Podpis :		Podpis: Hromáda Milan		Podpis: Lešíkar Milan
		HMS - REAL, s.r.o. Gen. Svobody 4104 767 01 Kroměříž IČO 25348523; DIČ CZ25348523		OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína 35
Základ pro DPH		15,0 %	255 501 Kč	
DPH		15,0 %	38 325 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				293 826 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice	Rozpočet :	bytová část
Objekt :	u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	Elektroinstalace	
	01 - Elektroinstalace		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	120 421	0
M21-1 Elektromontáže - materiál	0	0	0	124 547	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	244 968	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,5	244 968	3 675
Provoz investora	0	0,0	244 968	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,8	244 968	6 859
Rezerva rozpočtu	0	0,0	244 968	0
CELKEM VRN				10 534

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	Rozpočet: bytová část
Objekt :	01 - Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	743112313R00	Trubka PVC 16 - 2316	m	54,00	39,20	2 116,80
2	743112315R00	Trubka PVC 23 - 2323	m	30,00	39,20	1 176,00
3	743412111R00	Krabice přístr. 1901	kus	100,00	39,20	3 920,00
4	743411111R00	Krabice protah. KO 97 + víčko	kus	4,00	45,00	180,00
5	743414111R00	Krabice svork. 1903 + víčko	kus	48,00	45,00	2 160,00
6	743414321R00	Krabice 811/5x4	kus	12,00	50,40	604,80
7	744733611R00	Koaxil. kabel VVCKY 75-3.7	m	90,00	28,00	2 520,00
8	744733110R00	Kabel SYKFY 2x2x0.5	m	210,00	28,00	5 880,00
9	744411220R00	Kabel CYKY 2Ax1.5	m	90,00	28,00	2 520,00
10	744411220R00	Kabel CYKY 3Cx1.5	m	180,00	28,00	5 040,00
11	744411230R00	Kabel CYKY 3Cx2.5	m	330,00	28,00	9 240,00
12	744411230R00	Kabel CYKY 5Cx1.5	m	180,00	28,00	5 040,00
13	744411230R00	Kabel CYKY 5Cx2.5	m	48,00	28,00	1 344,00
14	743619241R00	Pospoj. vodičem Cu 4-16 pod om	m	42,00	28,00	1 176,00
15	743622320R00	Svorka NA	kus	10,00	90,00	900,00
16	743622200R00	Svorka na potr. ST 01 1/2"	kus	2,00	90,00	180,00
17	953991111R00	Hmoždinka 8mm cihla, stěna	kus	68,00	22,50	1 530,00
18	746212120R00	Ukončení izol. vod. do 4mm	kus	9,00	90,00	810,00
19	746421113R00	Připojení motoru, čidel, vent.	kus	4,00	510,00	2 040,00
20	746413150R00	Ukonč. kab. smr. zakl. do 3x4mm	kus	32,00	96,00	3 072,00
21	746413560R00	Ukonč. kab. smr. zakl. do 5x4mm	kus	4,00	96,00	384,00
22	746413570R00	Ukonč. kab. smr. zakl. do 5x6mm	kus	8,00	110,00	880,00
23	742111100R00	Montáž rozv. do 20kg	kus	4,00	1 345,00	5 380,00
24	747112111R00	Spínač 1 pol.	kus	21,00	146,00	3 066,00
25	747112115R00	Spínač 1 pol. sign.	kus	4,00	146,00	584,00
26	747112221R00	TI. ovladač	kus	4,00	146,00	584,00
27	747112461R00	Spínač stříd.	kus	8,00	146,00	1 168,00
28	747161230R00	Zásuvka	kus	32,00	168,00	5 376,00
29	747161240R00	Zásuvka, telef.	kus	8,00	225,00	1 800,00
30	747131400R00	Sporák. příp.	kus	4,00	280,00	1 120,00
31	747161513R00	Zásuvka IP44	kus	4,00	168,00	672,00
32	747512112R00	Zvonek stříd. byt. 3-8	kus	4,00	324,80	1 299,20
33	747512150R00	Montáž domácího telefonu	kus	4,00	392,00	1 568,00
34	748111112R00	Svít. 60W	kus	16,00	450,00	7 200,00
35	748111113R00	Svít. 2x75W	kus	4,00	450,00	1 800,00
36	748112112R00	Svít. přísaz. 60W KOS sed	kus	8,00	450,00	3 600,00
37	HZS	Ostatní vícepráce, demontáže	Nh	18,00	350,00	6 300,00
38	HZS	Pomocné práce zednické	Nh	60,00	350,00	21 000,00
39	HZS	Účast při revizi	Nh	6,00	865,00	5 190,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				120 420,80
Díl: M21-1		Elektromontáže - materiál				
40		Trubka PVC 16 - 2316	m	57,00	12,50	712,50
41		Trubka PVC 23 - 2323	m	32,00	19,10	611,20
42		Krabice přístr. 1901	kus	98,00	6,80	666,40
43		Krabice protah. KO 97 + víčko	kus	6,00	22,40	134,40
44		Krabice svork. 1903 + víčko	kus	48,00	39,50	1 896,00
45		Krabice 811/5x4	kus	12,00	77,40	928,80
46		Koaxil. Kabel VVCKY 75-3.7	m	95,00	20,20	1 919,00
47		Kabel SYKFY 2x2x0.5	m	221,00	13,50	2 983,50
48		Kabel CYKY 2Ax1.5	m	95,00	13,50	1 282,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty 01 - Elektroinstalace	Rozpočet: bytová část Elektroinstalace
----------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49		Kabel CYKY 3Cx1.5	m	189,00	17,00	3 213,00
50		Kabel CYKY 3Cx2.5	m	345,00	25,80	8 901,00
51		Kabel CYKY 5Cx1.5	m	189,00	25,80	4 876,20
52		Kabel CYKY 5Cx2.5	m	50,00	44,00	2 200,00
53		Vodič CY 4 z žel.	m	21,00	18,00	378,00
54		Svorka na potrubí - ZS16/Bernard/	kus	9,00	52,80	475,20
55		Spínač 1 pol.	kus	20,00	179,20	3 584,00
56		Spínač 1 pol. sign.	kus	4,00	185,00	740,00
57		TI. ovladač	kus	4,00	185,00	740,00
58		Spínač stříd.	kus	12,00	190,50	2 286,00
59		Víčko	kus	40,00	9,00	360,00
60		Zásuvka	kus	32,00	168,00	5 376,00
61		Zásuvka, telef.	kus	4,00	280,00	1 120,00
62		Zásuvka, televizní	kus	4,00	305,00	1 220,00
63		Víčko bez clonk	kus	32,00	32,50	1 040,00
64		Rámeček	kus	72,00	32,50	2 340,00
65		Sporák příp.	kus	4,00	840,00	3 360,00
66		Zásuvka, IP44	kus	4,00	215,00	860,00
67		Zvonek stříd, byt 3-8V	kus	4,00	336,00	1 344,00
68		Domácí telefon	kus	4,00	728,00	2 912,00
69		Svítl. 60W	kus	16,00	725,00	11 600,00
70		Svítl. 2x75W	kus	4,00	875,00	3 500,00
71		Žárovka mat. E27.240V - 60W	kus	24,00	28,00	672,00
72		Svítl. přisaz. 60W, KOS, sed.	kus	8,00	840,00	6 720,00
73		Ventilátor 230V	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
74		Rozvaděč bytový 12m	kus	4,00	8 250,00	33 000,00
75		Podružný materiál	kpl	1,00	6 595,00	6 595,00
Celkem za		M21-1 Elektromontáže - materiál				124 546,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	bytová část	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt	Bytový dům		SKP	
	01 - Vytápění		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. V. Zatloukal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. V. Zatloukal			
Objednatel	Obec Pavlovice u Kojetína			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	557 025	Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	557 025	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS	557 025	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	557 025	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : HMS-REAL s.r.o.		Jméno : Obec Pavlovice u Kojetína
Datum :		Datum : 12.4.2021		Datum : 12.4.2021
Podpis :		Podpis: Hromada Milan		Podpis: Lešikar Milan
		HMS - REAL, s.r.o. -I- Gen. Svobody 4104 767 01 Kroměříž IČO 25348523; DIČ CZ25348523		OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína JS
Základ pro DPH		15,0 %		557 025 Kč
DPH		15,0 %		83 554 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				640 579 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	Rekonstrukce bývalé budovy obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty 01 UT	ústřední vytápění
----------------------	--	-------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné		13 192			
722 Vnitřní vodovod		2 800			
731 Kotelny		333 364			
733 Rozvod potrubí		71 177			
734 Armatury		32 120			
735 Otopná tělesa		98 212			
901 Topná zkouška		6 160			
920 Měření a regulace					
CELKEM OBJEKT		557 025			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		557 025	
Oborová přírážka		557 025	
Přesun stavebních kapacit		557 025	
Mimostaveništní doprava		557 025	
Zařízení staveniště		557 025	
Provoz investora		557 025	
Kompletační činnost (IČD)		557 025	
Rezerva rozpočtu		557 025	
CELKEM VRN			

Výkaz výměr položky - dokončení zm stavby

Stavba :	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
Objekt :	01 UT	ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713000001	Pouzdrová izolace, D+M	m	194,00	68,00	13 192,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				13 192,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
2	722000001	Doplňování vody, dodávka ZI - předat	kpl	4,00	700,00	2 800,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				2 800,00
Díl: 731		Kotelny				
3	731000001	Kotel : 6,9-32kW, plynový nástěnný kondenzační, nerezový zásobník TUV min. 54l	kpl	4,00	56 480,00	225 920,00
4	7310000011	Odkouření 80/140, D	kpl	4,00	8 580,00	34 320,00
7	73100000122	FH, čidlo TV, D	kus	4,00	990,00	3 960,00
8	7310000013	Regulace ekvitermní, D	kpl	4,00	6 820,00	27 280,00
9	731249212R00	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s přípravou TUV	soubor	4,00	3 080,00	12 320,00
10	734000007	Montáž čidel a regulace	hod	8,00	308,00	2 464,00
11	734000008	Montáž odkouření	hod	32,00	308,00	9 856,00
12	734000009	Základní oživení kotle a regulace	kpl	4,00	3 080,00	12 320,00
12		Přesun hmot	%	1,50	3 282,40	4 923,60
	Celkem za	731 Kotelny				333 363,60
Díl: 733		Rozvod potrubí				
13	733113113R00	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	40,00	86,00	3 440,00
14	733223202U00	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	38,00	266,50	10 127,00
15	733223203U00	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	84,00	315,00	26 460,00
16	733223204U00	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	72,00	383,00	27 576,00
19	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	194,00	13,00	2 522,00
19		Přesun hmot	%	1,50	701,25	1 051,88
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				71 176,88
Díl: 734		Armatury				
20	735000912R00	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	20,00	30,00	600,00
22	734291951R00	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	20,00	11,00	220,00
23	734000001	Termostatická hlavice, D	kus	20,00	341,00	6 820,00
24	734000002	Radiátorový ventil s předregulací DN 15	kus	4,00	462,50	1 850,00
25	734261223R00	Šroubení přímé Ve 4300 G 1/2	kus	4,00	297,00	1 188,00
26	734000002	H kus připojení těles VK	kus	16,00	374,00	5 984,00
28	734292715U00	Kohout kulový přímý G 3/4PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,00	315,00	2 520,00
29	734291113R00	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	4,00	180,00	720,00
30	734291215R00	Filtr závitový magnetický	kus	4,00	2 707,00	10 828,00
31	734000001	Automatický odvzdušňovací ventil	kus	4,00	229,00	916,00
31		Přesun hmot	%	1,50	316,32	474,48
	Celkem za	734 Armatury				32 120,48
Díl: 735		Otopná tělesa				
32	735141112U00	Montáž tělesa	kus	20,00	385,00	7 700,00
33	735000001	Tělesa dle výpisu	kpl	4,00	22 628,00	90 512,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				98 212,00
Díl: 901		Topná zkouška				
34	901000001	Odkoušení topného systému,doregulace	hod	16,00	308,00	4 928,00
35	901000002	Základní proškolení uživatele	hod	4,00	308,00	1 232,00

Výkaz výměr položky - dokončení zm stavby

Stavba :	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
Objekt :	01 UT	ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	901 Topná zkouška				6 160,00
Díl:	920	Měření a regulace				
36	920000001	Poměrové měřiče na tělesa – mimo stavbu	kus			
37	9200000011	Administrativa – mimo stavbu	kus			
	Celkem za	920 Měření a regulace				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	bytová část	Vzduchotechnika	JKSO	
Objekt	Bytový dům		SKP	
	01 - VZT		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. V. Zatloukal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. V. Zatloukal			
Objednatel	Obec Pavlovice u Kojetína			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	98 786	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	98 786	Zařízení staveniště	1 482
			Provoz investora	0
	HZS	3 200	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	101 986	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	103 468	Ostatní náklady celkem	1 482

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : HMS-REAL s.r.o	Jméno : Obec Pavlovice u Kojetína
Datum :		Datum : 12.4.2021	Datum : 12.4.2021
Podpis :		Podpis: Hromada Milan	Podpis: Lešikar Milan
		HMS - REAL, s.r.o. -I- Gen. Svobody 4104 767 01 Kroměříž IČO 25348523, DIČ CZ25348523	OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 796 30 Pavlovice u Kojetína 35 IČO 79 01 01 01
Základ pro DPH	15,0 %		103 468 Kč
DPH	15,0 %		15 520 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			118 988 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
Objekt :	01 VZT	vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	9 618	0	0	0
903 Stavební úpravy - klempířské práce	0	6 450	0	0	0
924 Vzduchotechnika	0	82 718	0	0	0
931 Zkouška VZT	0	0	0	0	3 200
CELKEM OBJEKT	0	98 786	0	0	3 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	98 786	0
Oborová přírážka	0	0,0	98 786	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	98 786	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	98 786	0
Zařízení staveniště	0	1,5	98 786	1 482
Provoz investora	0	0,0	98 786	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	98 786	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	98 786	0
CELKEM VRN				1 482



Výkaz výměr položky - dokončení zm stavby

Stavba : Objekt :		Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty 01 VZT		vzduchotechnika		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713000001	Izolace v tl. 20mm, potr. do DN200, D+M	m	21,00	458,00	9 618,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				9 618,00
Díl:	903	Stavební úpravy - klempířské práce				
2	903000001	Prostup střechou DN160	kpl	2,00	3 225,00	6 450,00
	Celkem za	903 Stavební úpravy - klempířské práce				6 450,00
Díl:	924	Vzduchotechnika				
6	924000003	Kuchyňská digestoř vč ventilátoru, D - dodávka stavby	kus	4,00	3 650,00	14 600,00
6	924000003	Zpětná klapka do potrubí DN 125, za digestoř	kus	4,00	675,00	2 700,00
7	924000004	PVC potrubí DN125, D	m	10,00	229,00	2 290,00
5	924000002	Přetlaková mřížka za digestoři, na fasádě-D	kus	4,00	1 826,00	7 304,00
4	924000001	Nástěnný ventilátor 150m3/h-150Pa, D	kus	8,00	2 200,00	17 600,00
6	924000003	Zpětná klapka do potrubí DN 125, za ventilátor	kus	8,00	200,00	1 600,00
13	924000011	Poz.potrubí tl.0.6mm,kruhové,DN100,D	m	4,00	121,00	484,00
8	924000005	Poz.potrubí tl.0.6mm,kruhové,DN125, D	m	6,00	152,00	912,00
9	924000006	Poz.potrubí tl.0.6mm,kruhové,DN160, D	m	10,00	191,00	1 910,00
	924000012	Nerez DN 160, nad střechou, D	m	1,00	726,00	726,00
15	924000013	Nerez stříška DN 160, D	kus	2,00	871,00	1 742,00
12	924000010	Závěsy a pom. konstrukce	kg	58,67	150,00	8 800,00
17	924000021	Montáž VZT	hod	63,00	350,00	22 050,00
	Celkem za	924 Vzduchotechnika				82 718,00
Díl:	931	Zkouška VZT				
18	931000001	Odzkoušení zařízení	hod	4,00	800,00	3 200,00
	Celkem za	931 Zkouška VZT				3 200,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	bytová část	Zdravotechnika	JKSO	
Objekt	Bytový dům		SKP	
	01 - Zdravotechnika		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. V. Zatloukal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. V. Zatloukal			
Objednatel	Obec Pavlovice u Kojetína			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	344 999	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	344 999	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	344 999	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	344 999	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : HMS-REAL s.r.o.	Jméno : Obec Pavlovice u Kojetína
Datum :		Datum : 12.4.2021	Datum : 12.4.2021
Podpis :		Podpis: Hromada Milan	Podpis: Lešíkar Milan
		 HMS - REAL, s.r.o. -I- Gen. Svobody 4104 767 01 Kroměříž IČO 25348523; DIČ CZ25348523	 OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína 35
Základ pro DPH	15,0 %		344 999 Kč
DPH	15,0 %		51 750 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			396 749 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
Objekt :	01 ZTI	zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	37 383	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	75 992	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	54 996	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	176 627	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	344 999	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	344 999	0
Oborová přírážka	0	0,0	344 999	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	344 999	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	344 999	0
Zařízení staveniště	0	0,0	344 999	0
Provoz investora	0	0,0	344 999	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	344 999	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	344 999	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr položky - dokončení zm stavby

Stavba :	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu	
Objekt :	Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty	
	01 ZTI	zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721174024U00	Potrubí z PP-HT trub odpadní hrdlové DN 70	m	24,00	216,00	5 184,00
2	721174025U00	Potrubí z trub PP HT odpadní hrdlové DN 100	m	38,00	341,00	12 958,00
3	721174043U00	Potrubí z PP-HT trub přípojovací DN 50	m	50,00	170,00	8 500,00
4	721174044U00	Potrubí z trub PP HT přípojovací hrdlové DN 70	m	16,00	230,00	3 680,00
5	721194104R00	Vyvedení odpad. výpustek 40x1,8	kus	8,00	55,00	440,00
6	721194105R00	Vyvedení odpad. výpustek 50x1,8	kus	4,00	66,00	264,00
7	721194109R00	Vyvedení odpad. výpustek 110x2,2	kus	4,00	121,00	484,00
8		HT čistící kus DN 110	kus	4,00	143,00	572,00
9	721273152U00	Souprava větrací hlavice DN 100	kus	4,00	726,00	2 904,00
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	128,00	13,00	1 664,00
11	998721102R00	Přesun pro vnitřní kanalizaci v objek. do 12 m	%	2,00	366,50	733,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				37 383,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
12	722176012U00	Rozvody z plastů potrubí D 20 (1/2") vč. montáže	m	130,00	207,00	26 910,00
13	722181241U00	Polyetylenové izolační trubice D 22 mm, tl. 10mm	m	130,00	68,00	8 840,00
14	722190401R00	Přípojky vodovod. vyvedení a upev. výpustek DN 15	soubor	52,00	132,00	6 864,00
15	725813111U00	Rohový ventil G 1/2"x3/8"	kus	28,00	211,00	5 908,00
16	722253111R00	Přípojovací hadice k rohovému ventilu G 3/8"	kus	4,00	73,00	292,00
17	725811204U00	Kulový kohout pračkový s filtrem a zpětnou klapkou 1/2"x3/4"	kus	8,00	237,00	1 896,00
18	722221134U00	Výtokový kohout kulový G 1/2	kus	4,00	149,00	596,00
19	R	Přípojky ke strojům a zařízením DN20	soubor	16,00	242,00	3 872,00
20	722229101R00	Kulový ventil zahradní G 1/2-3/4	kus	8,00	231,00	1 848,00
21	722229101R00	Montáž armatur 1závit ostat. typů G 1/2	kus	60,00	48,00	2 880,00
22	722220111R00	Armatury závit. - nástěnka K 247 pro výtok. ventil G 1/2	kus	36,00	68,00	2 448,00
23	722220121R00	Armatury závit. - nástěnka K 247 pro baterii G 1/2	pár	16,00	163,00	2 608,00
24	722262223U00	Vodoměr závitový horizontální jednovtokový suchoběžný G 1/2	kus	4,00	572,00	2 288,00
25	722231041U00	Arm. záv. se dvěma závit. - ventily přímé Ke 83c G	kus	4,00	68,00	272,00
26	722232073U00	Kulový kohout s vrtulkou - G1/2	kus	4,00	315,00	1 260,00
27	722290226R00	Tlak. zkoušky vod. potrubí závitového do DN 50	m	130,00	13,00	1 690,00
28	722290234R00	Proplach a desinfekce vod. potrubí do DN 80	m	130,00	31,00	4 030,00
29	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 12 m	%	2,00	745,02	1 490,04
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				75 992,04
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
30	723111203U00	Potrubí z trubek měděných DN 18	m	8,00	354,00	2 832,00
31	723111204U00	Potrubí z trubek měděných DN 22	m	48,00	438,00	21 024,00
32	723160204R00	Přípojky k plynom. závitovým G1 bez ochozu	soubor	4,00	2 135,00	8 540,00
33	723160334R00	Rozpěrky k plynom. závitovým G 1	soubor	4,00	1 298,00	5 192,00
34	723190202R00	Přípojky ke strojům a zařízením z ocel. trubek 11 353 DN 15 kotle UT	soubor	8,00	462,00	3 696,00
35	723213223U00	Kulové ventily plynové G1/2	kus	8,00	319,00	2 552,00
36	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závit. G1/2"	kus	8,00	48,00	384,00
37	723213225U00	Kulové ventily plynové G1	kus	4,00	682,00	2 728,00
38	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závit. G1"	kus	3,00	94,00	282,00
39	723190909R00	Tlaková zkouška	kus	4,00	352,00	1 408,00
40	905 HZS	Revize	kus	4,00	1 320,00	5 280,00
41	998723102R00	Přesun hmot do výšky 12m plynovod	%	2,00	539,18	1 078,36
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				54 996,36
Díl: 725		Zařizovací předměty				
42	725211623U00	Umývadlo š.600 mm stojánková baterie	soubor	4,00	1 012,00	4 048,00

Výkaz výměr položky - dokončení zm stavby

Stavba :	Rekonstrukce bývalé budovy Obecního úřadu Pavlovice u Kojetína č.p. 107 na obecní byty 01 ZTI	zdravotechnika
----------	---	----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	725211705U00	Umývatko stojánková baterie	soubor	4,00	1 496,00	5 984,00
44	725860213R00	Sífon umyvadlový DN 40	kus	8,00	242,00	1 936,00
45	725219401R00	Montáž umyvadel se zápach uzáv. ostat.typů do zdi	soubor	8,00	528,00	4 224,00
46	725334301R00	Nálevka se sifonem DN 40	kus	8,00	445,00	3 560,00
47	725869101R00	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	8,00	46,00	368,00
48	725112182U00	Kombi klozet ,odpad svislý se sedátkem	soubor	4,00	3 630,00	14 520,00
49	725119212	Montáž klozet. mís kombi	soubor	4,00	572,00	2 288,00
50	725866111	Sífon sprchový DN 50	kus	4,00	578,00	2 312,00
51	725241142U00	Sprch. vanička 90 š.90 cm	kus	4,00	5 025,00	20 100,00
52	725245131U00	Sprch. zástěna 90 cm	kus	4,00	10 293,00	41 172,00
53	725249101R00	Montáž sprch. vaniček	soubor	4,00	750,00	3 000,00
54	725249103R00	Montáž sprch. koutů	soubor	4,00	2 046,00	8 184,00
55	725860180R00	Sífon pračkový DN 40 - nerez	kus	4,00	352,00	1 408,00
56	725869204R00	Montáž zápach uzáv. DN40/50	kus	4,00	46,00	184,00
57	725311121U00	Dřez nerezový s odkládací plochou	soubor	4,00	3 520,00	14 080,00
58	725860202R00	Sífon dřezový DN 50	kus	4,00	350,00	1 400,00
59	725319111	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	4,00	374,00	1 496,00
60	725822611U00	Baterie páková stojánková umývadlová-chrom	kus	8,00	1 980,00	15 840,00
61	725821326U00	Baterie páková stojánková dřezová-chrom	kus	4,00	2 233,00	8 932,00
62	725821421U00	Montáž baterií umyv. a dřezových ostat. typů stojánkových G 1/2	kus	12,00	308,00	3 696,00
63	735841311	Páková nástěnná sprchová-chrom + sprchový set	kus	4,00	3 256,00	13 024,00
64	725841411U00	Montáž baterií sprch. nástěnných ostat. typů	kus	4,00	352,00	1 408,00
65	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předm. v objektech do v.12 m	%	2,00	1 731,64	3 463,28
Celkem za		725 Zařizovací předměty				176 627,28