DŮ A KANALIZACÍ
KO
WWW.SVAZEKTISNOV.CZ

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 2026/202

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Hradčany u Tišnova, ul. Luční a Chaloupky – obnova vodovodu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. 1/93/Sn

se sídlem:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupený:	Tomáš Kříž, předseda svazku
	Aleš Navrátil, místopředseda svazku
Oprávněný jednat	
- ve věcech technických:	Ing. Jan Moronga
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2032477339/0800
IČO:	49457004
DIČ:	CZ49457004

dále jen „**Objednatel**“

SVÍTIL PLUS s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 25911

se sídlem:	Vychodilova 2553/16, 616 00 Brno
Zastoupen/ ná :	Ivo Svítil, jednatel společnosti
Oprávněný jednat ve věcech:	
- technických:	Tomáš Pruša
- ve věcech stavby:	Tomáš Jeřábek
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	2071105482/8040
Identifikační číslo:	25324942
DIČ:	CZ 25324942

dále jen „**Zhotovitel**“
Dále také jako „**smluvní strany**“

Článek II.
Základní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí touto smlouvou a zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele vyhotovit pro Objednatele na základě výběrového řízení k zakázce s názvem **„Hradčany u Tišnova, ul. Luční a Chaloupky – obnova vodovodu“** za podmínek této smlouvy o dílo.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
   3.1 že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a v souladu s údaji uvedenými v příslušných veřejných rejstřících České republiky,
   3.2 že Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku Objednatele s názvem **„Hradčany u Tišnova, ul. Luční a Chaloupky – obnova vodovodu“,**
   3.3 že podle údajů zapsaných v příslušném obchodním rejstříku, a i podle skutečného stavu jsou oprávněni uzavřít tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či souhlasu příslušného orgánu společnosti.

4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši dle nabídkové ceny díla bez DPH dle čl. VII odst. 1 Smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, musí být platná a účinná po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
   5.1 že je odborně způsobilý k vyhotovení díla podle této smlouvy,
   5.2 že se řádně a důsledně seznámil se zadáním a výkazem výměr, přičemž svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že k nim nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti, na které by musel objednatele upozornit,
   5.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách a neshledal žádných překážek k řádnému vyhotovení díla,
   5.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„Hradčany u Tišnova, ul. Luční a Chaloupky – obnova vodovodu“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu odpovídajícím obchodním podmínkám sjednaným touto smlouvou o dílo včetně všech jejich příloh, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení.

2. Zhotovitel jako součást díla vyhotoví a zajistí na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. provede všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.2. vytyčí prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zajistí bezpečné pevné ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.2. zajistí bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.3. zajistí schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

2.2.4. zajistí odvoz a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.2.5. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.6. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby;

2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.5. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

2.3.6. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV.
Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na vyhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

Článek V.
Místo plnění

1. Místem vyhotovování díla je provedení obnovy stávajících vodovodních řadů v Hradčanech u Tišnova na ulicích Náves, Luční a Chaloupky.

Článek VI.
Termín vyhotovení díla

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 150 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (tj. zahájení realizace). Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný pověřenými zaměstnanci obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít, bude-li v souladu s podmínkami či závazky sjednanými v této smlouvě.

5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné plnění z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

   Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek smluvních stran dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod či jiné majetkové nebo nemajetkové újmy. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací či činností v prodlení, které by ohrožovaly plynulost vyhotovování, nebo konečný termín dokončení díla, vyzve jej Objednatel k dodržení dohodnutých lhůt, a to zápisem do stavebního deníku. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací činností, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s vyhotovováním díla pozastavit platby doručených daňových dokladů.

Článek VII.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku výběrového řízení Objednatele a činí:

Celková cena za dílo bez DPH	**2 794 727,09 Kč**
DPH z celkové ceny díla	**586 892,69 Kč**
Cena celkem za dílo vč. DPH	**3 381 619,78 Kč**

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu vyhotovování díla. Cena díla obsahuje všechny práce a činnosti a materiál, podklady a doklady, tedy vše, co je nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla v rozsahu dohodnutém v jiných částech této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje.

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je sjednána dle výkazu výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel

nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací či činností nebo celkové ceny díla.

5. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku, ve kterém byla zpracován rozpočet (RTS, a.s. nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprácí, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

   Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

Článek VIII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. K placení ceny díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací, činností a dodávek materiálu. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených daňových dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury – daňového dokladu Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací, činností a dodávek materiálu podle jejich soupisu přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo činnosti či dodávky materiálu nebo tyto provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací díla, stavebním povolením a ujednáním této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit platby jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

5. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
   a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
   b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
   c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele;
   d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
   e) číslo a datum vystavení faktury;
   f) název projektu,
   g) lhůtu splatnosti faktury – daňového dokladu;
   h) soupis provedených prací, činností, dodávek materiálu vč. zjišťovacího protokolu;
   i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
   j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

   Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
   a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací, činností ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem,
   b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

6. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
   a) výslovný název „konečná faktura“
   b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
   c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a DPH
   d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a DPH

7. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) číselně s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

Článek IX.
Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že provedené dílo splňuje požadavky sjednané v této smlouvě, v právních předpisech, a ve všech ostatních podkladech a dokladech, které se k dílu vztahují, či jakkoliv s ním souvisí, tj. i českým technickým předpisům, uživatelským standardům.

2. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude doložena příslušnými doklady při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami – aby byly součástí této smlouvy, musí být uvedené o jaké normy se jedná a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ díla tak, aby dodržel dohodnutou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací, činností a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem dle této smlouvy.

Článek X.
Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

3. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na vyhotovovaném díle po celou dobu vyhotovování díla, a to až do doby předání a převzetí řádně vyhotoveného díla Objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s vyhotovováním díla.

5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací a činností na díle provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne od ukončení díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek XI.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat práce a činnosti vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

2. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s dílem.

3. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat Objednatele o činnostech, které mohou narušit jeho běžný provoz.

4. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb.

6. Veškeré odborné práce a činnosti musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

7. Kontrolní dny
   Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

8. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

9. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na obecních pozemcích.

10. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do vyhotovovaného díla. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

11. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou montáží. Objednatel má možnost odmítnout dodávané technologie či výrobky, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení či touto smlouvou.

12. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být uskutečněné až po uzavření změny smlouvy formou dodatku ke smlouvě.

Článek XII.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, či ostatních činností, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
   - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
   - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
   - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
   - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
   - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
   - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
   - zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na díle jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti na díle v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.

8. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze písemně, formou číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek XIII.
Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
   - označení díla,
   - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
   - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat, včetně její změny formou číslovaných dodatků k ní, celkové ceny díla včetně jejich změn příslušných částí smlouvy o dílo formou číslovaných dodatků
   - zahájení a dokončení díla,
   - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění dohodnutý s objednatelem
   - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, s uvedením termínu převzetí
   - datum a místo sepsání zápisu,
   - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
   - seznam předané dokumentace,
   - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
   - termín vyklizení staveniště,
   - datum zahájení a ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se považuje dílo za nepředané.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, nebo bude mít dílo vady a nedodělky bránící užívání, nebo půjde o takové vady a nedodělky, pro které se objednatel rozhodl dílo nepřevzít, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a uvedené vady a nedodělky odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním a převzetím Objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence vad a nedodělků nebránících užívání díla. V případě, že se při předání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o předání a převzetí díla“ budou sjednány termíny odstranění těchto vad.

Článek XIV.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným technickým normám ČSN dle projektové dokumentace vztahujícím se k dílu, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů

materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době vyhotovování díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době díla, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud neuvede jiný způsob odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od obdržení oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od zahájení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

   V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a odstranění vady provede ve lhůtě písemně dohodnuté smluvními stranami, nedojde-li k dohodě, stanoví lhůtu pro její odstranění Objednatel, a to ihned poté, co jím navrhovaná lhůta k odstranění vady nebude zhotovitelem přijata k uzavření dohody o ní.

   Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na vyhotovovaném díle.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu nebo jinou sankci vyměřenou příslušným správním orgánem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení vyhotovování díla provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek XVI.
Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura – daňový doklad uhrazen ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě změny poddodavatele (podzhotovitele) prokazujícího kvalifikační způsobilost za zhotovitele ve výběrovém řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, činností, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody, či na jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, pokud takový právní nárok vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

13. Smluvní pokuta, náhrada škody či jiná majetková či nemajetková újma je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Článek XVII.
Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

Článek XVIII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
   - Zhotovitel je v prodlení s vyhotovením díla ve sjednaném termínu dle čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
   - Zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, jejími přílohami či doklady nebo podklady k dílu se vztahujícími a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena o nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ujednáními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášených za dodatek této smlouvy a podepsány zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

8. Pro případ, že kterékoliv ujednání této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ujednání novým. Případná neplatnost některého z ujednání této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ujednání.

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Článek XIX.
Závěrečná ujednání

1. Platnosti tato smlouva nabývá dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pokud tato povinnost pro některou ze smluvních stran vyplývá z právních předpisů, jinak nabývá účinnosti spolu s platností této smlouvy.

2. Smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno předsednictvem dne 10.3.2026 číslo usnesení 32/5/2026, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

6. Zástupci podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují oprávněnost k uzavření této smlouvy o dílo.

V Tišnově dne: 10.3.2026

za Objednatele:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Tomáš Kříž
předseda svazku

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Aleš Navrátil
místopředsedou svazku

V BRNĚ dne: 31.3.2026

za Zhotovitele:

SVÍTIL PLUS, s.r.o.
Ivo Svítil
jednatel společnosti

SVÍTIL PLUS s.r.o., Holzova 2942/14
DIČ: CZ25324942
628 00 BRNO

REKAPITULACE STAVBY

Kód: pru26009
Stavba: **HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU**

KSO: 827 1
Místo: Náves, ul. Luční č. p. 84-91, ul. Chaloupky č.p.33
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2222
Datum: 16.02.2026

Zadavatel:
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
IČ: 49457004
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Šlesinger
IČ: 06676359
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**2 794 727,09**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 794 727,09**	**586 892,69**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 381 619,78**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: pru26009

Stavba: **HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU**

Místo: **Náves, ul. Luční č. p. 84-91, ul. Chaloupky č.p.33** Datum: 16.02.2026

Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Projektant: Ing. Jan Šlesinger

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 794 727,09**	**3 381 619,78**	
01	**Řad V1**	2 240 423,35	2 710 912,25	**STA**
02	**Řad V2**	409 253,74	495 197,03	**STA**
03	**Vedlejší rozpočtové náklady**	145 050,00	175 510,50	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU

Objekt:

01 - Řad V1

KSO:	827 1	CC-CZ:	
Místo:	Náves, ul. Luční č. p. 84-91	Datum:	16.02.2026

Zadavatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko — IČ: 49457004, DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger — IČ: 06676359, DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 240 423,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 240 423,35	21,00%	470 488,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 710 912,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU

Objekt:

01 - Řad V1

Místo:	Náves, ul. Luční č. p. 84-91	Datum:	16.02.2026
Zadavatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	Projektant:	Ing. Jan Šlesinger
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 240 423,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 240 423,35
1 - Zemní práce	870 068,15
4 - Vodorovné konstrukce	17 491,41
5 - Komunikace pozemní	474 246,78
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	465 290,38
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	157 886,36
998 - Přesun hmot	255 440,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU

Objekt:

01 - Řad V1

Místo:	Náves, ul. Luční č. p. 84-91	Datum:	16.02.2026
Zadavatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	Projektant:	Ing. Jan Šlesinger
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 240 423,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 240 423,35
	D	1	Zemní práce				870 068,15
1	K	121151107	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	93,000	127,62	11 868,66
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151107				
	VV		"povrch území č.2"				
	VV		93		93,000		
2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	90,000	131,50	11 835,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112				
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	17,000	149,62	2 543,54
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106171				
	VV		"vjezd"				
	VV		17		17,000		
4	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	17,000	95,69	1 626,73
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451				
5	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	356,000	53,66	19 102,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111				
	VV		2*2+176*2		356,000		
6	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	205,000	56,01	11 482,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107242				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace - obrusná a obrusná vrstva"				
	VV		205		205,000		
7	K	113154513	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	71,000	193,10	13 710,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154513				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace - obrusná vrstva - frézování zámku pro nový asfalt"				
	VV		71		71,000		
8	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	168,750	134,35	22 671,56
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107164				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 2 - vjezd ze zámkové dlažby"				
	VV		15*0,9		13,500		
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace"				
	VV		172,5*0,9		155,250		
	VV		Součet		168,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	115101202	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	20,000	143,73	2 874,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101202				
	VV		"použití dle potřeby"				
	VV		20		20,000		
10	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	5,000	76,37	381,85
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101302				
	VV		"použití dle potřeby"				
	VV		5		5,000		
11	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	7,200	326,02	2 347,34
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421				
	VV		"sdělovací kabel CETIN"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kabel EGD"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"sdělovací kabel CETIN"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kabel EGD"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kabel EGD"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"sdělovací kabel CETIN"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"sdělovací kabel CETIN"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kabel EGD"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Součet		7,200		
12	K	460752112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	7,200	43,88	315,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460752112				
13	*M*	*34575152*	*žlab kabelový s víkem PVC (200x126)*	*m*	*7,200*	*356,00*	*2 563,20*
14	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	12,600	338,33	4 262,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405				
	VV		"STL - plynovod"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"vodovod"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kanalizace tlaková"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"vodovod"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"STL - plynovod"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kanalizace tlaková"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kanalizační přípojka"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kanalizace tlaková"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"plynovod přípojka"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kanalizace tlaková"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"plynovod přípojka"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"plynovod přípojka"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kanalizace tlaková"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"plynovod přípojka"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Součet		12,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,700	449,05	1 212,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406				
	VV		"kanalizace gravitační DN250"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kanalizace gravitační DN300"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"kanalizace gravitační DN300"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Součet		2,700		
16	K	119001400.R	Statické zajištění sloupu	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00
17	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	234,000	575,41	134 645,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204				
	VV		208*0,9*1,25		234,000		
18	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	24,300	638,01	15 503,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101				
	VV		"v místě napojení na stávající vodovod"				
	VV		0,9*1*1		0,900		
	VV		"viz položka Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů"				
	VV		7,2*1*1		7,200		
	VV		"viz položka Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm"				
	VV		12,6*1*1		12,600		
	VV		"viz položka Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm"				
	VV		2,7*1*1		2,700		
	VV		"v místě napojení na stávající vodovod"				
	VV		0,9*1*1		0,900		
	VV		Součet		24,300		
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	707,200	15,90	11 244,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101				
	VV		208*(1,25+0,45)*2		707,200		
20	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	707,200	9,96	7 043,71
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111				
21	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	329,940	124,82	41 183,11
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104				
	VV		"přemístění veškerého výkopku na mezideponii"				
	VV		93*0,45+234		275,850		
	VV		"část pro zásyp a úpravu terénu zpět"				
	VV		93*0,45+12,24		54,090		
	VV		Součet		329,940		
22	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	275,850	87,36	24 098,26
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111				
	VV		"nakládání výkopku z mezideponie pro zpětný zásyp nebo pro odvoz na skládku"				
	VV		93*0,45+234		275,850		
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	222,048	312,53	69 396,66
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117				
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku"				
	VV		(15,3*0,45+234)-(15,3*0,45+11,952)		222,048		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	222,048	34,23	7 600,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	399,686	509,25	203 540,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231				
	VV		222,048*1,8		399,686		
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	65,520	250,27	16 397,69
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101				
	VV		208*0,9*0,35		65,520		
27	M	58344171	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*131,040*	*322,20*	*42 221,09*
	VV		65,52*2		131,040		
28	K	174151101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,952	167,21	1 998,49
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101.1				
	VV		"povrch území č.2 - v zeleni"				
	VV		16,6*0,9*(1,25-0,1-0,35)		11,952		
29	K	181311107	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	93,000	235,37	21 889,41
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311107				
	VV		"povrch území č.2"				
	VV		93		93,000		
30	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem	m3	41,850	309,05	12 933,74
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111109				
	VV		93*0,45		41,850		
31	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	93,000	5,62	522,66
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153				
32	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	93,000	27,25	2 534,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131				
33	M	00572420	*osivo směs travní parková okrasná*	*kg*	*1,860*	*159,00*	*295,74*
	VV		93*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,860		
34	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	93,000	0,58	53,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403161				
35	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,005	9 320,65	46,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113				
	VV		4,65/1000		0,005		
36	M	25111112	*hnojivo NPK*	*kg*	*4,650*	*48,40*	*225,06*
	VV		1*93		93,000		
	VV		93*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,650		
37	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	1,395	591,76	825,51
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311				
	VV		"15 litrů na 1 m2"				
	VV		93*(15/1000)		1,395		
38	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	136,944	250,82	34 348,29
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101				
	VV		"zásyp v asf.komunikaci, v zámkové dlažbě"				
	VV		(175,2+15)*0,9*(1,25-0,1-0,35)		136,944		
39	M	58981144	*recyklát betonový frakce 32/63*	*t*	*273,888*	*393,30*	*107 720,15*
	VV		136,944*2 "Přepočtené koeficientem množství		273,888		
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 491,41
40	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	18,720	934,37	17 491,41
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111				
	VV		208*0,9*0,1		18,720		
	D	5	Komunikace pozemní				474 246,78
41	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	276,000	571,68	157 783,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144031				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace, odpočet povrch území č.2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		276		276,000		
42	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	205,000	8,99	1 842,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231106				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace"				
	VV		205		205,000		
43	K	577145052	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	205,000	534,04	109 478,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577145052				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace, odpočet povrch území č.2"				
	VV		205		205,000		
44	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	157,680	28,89	4 555,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112				
45	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	157,680	168,74	26 606,92
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace, odpočet povrch území č.2"				
	VV		"ŠDa fr.0/32"				
	VV		175,2*0,9		157,680		
46	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	157,680	220,86	34 825,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace, odpočet povrch území č.2 dle PP"				
	VV		"ŠDb fr.0/63"				
	VV		175,2*0,9		157,680		
47	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	356,000	107,51	38 273,56
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211				
	VV		2*2+176*2		356,000		
48	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,100	3 539,84	28 672,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121				
	VV		90*0,09		8,100		
49	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	90,000	367,84	33 105,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113				
50	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*90,000*	*174,30*	*15 687,00*
51	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,000	305,33	5 190,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210				
	VV		"TYP 2 - vjezd ze zámkové dlažby"				
	VV		17		17,000		
52	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*1,700*	*375,20*	*637,84*
	VV		"náhrada původní dlažby 10%"				
	VV		17*0,1		1,700		
53	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	13,500	245,71	3 317,09
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011				
	VV		"TYP 2 - vjezd ze zámkové dlažby"				
	VV		"ŠDa fr.0/32"				
	VV		15*0,9		13,500		
54	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	13,500	316,30	4 270,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011				
	VV		"TYP 2 - vjezd ze zámkové dlažby"				
	VV		"ŠDb fr.0/63"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		15*0,9		13,500		
55	K	434313110.R	Rozebrání a zpětné osazení betonových schodů včetně potřebného materiálu	m2	2,000	5 000,00	10 000,00
	VV		"před domem č.p.155"				
	VV		2		2,000		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				465 290,38
56	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	208,000	41,48	8 627,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871275811				
	VV		"TR.01 - výpis materiálu"				
	VV		208		208,000		
57	K	891247822	Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	3,000	839,46	2 518,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247822				
	VV		"TR.02 - výpis materiálu"				
	VV		3		3,000		
58	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	206,800	190,65	39 426,42
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871251211				
59	*M*	*28613856*	*trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm*	*m*	*206,800*	*471,10*	*97 423,48*
	VV		"T.01 - výpis materiálu - tyče"				
	VV		"Trubky s ochranným pláštěm dle Přílohy C normy ČSN EN 12201-2, (typ 3 dle PAS1075)"				
	VV		206,8		206,800		
60	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	6,000	94,93	569,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871161211				
61	*M*	*28613500*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm*	*m*	*6,000*	*58,60*	*351,60*
	VV		"T.02 - výpis materiálu - návin"				
	VV		"certifikovaného dle PAS 1075 (typ 2), s vnější 10 % barevně odlišenou signalizační vrstvou"				
	VV		6		6,000		
62	K	852261122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 445,67	1 445,67
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852261122				
63	*M*	*55253263.R*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl dle skutečnosti*	*kus*	*1,000*	*1 850,00*	*1 850,00*
	VV		"TL.01 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
64	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 294,92	2 589,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852242122				
65	*M*	*55253235*	*tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm*	*kus*	*2,000*	*2 268,00*	*4 536,00*
	VV		1,98019801980198*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,000		
66	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 158,16	1 158,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857262122				
67	*M*	*55253641*	*přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80*	*kus*	*1,000*	*2 359,00*	*2 359,00*
	VV		"TL.03 - výpis materiálu - redukce"				
	VV		1		1,000		
68	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	6,000	1 158,16	6 948,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857262122				
69	*M*	*55259983*	*koleno přírubové Q tvárná litina DN 100-90°*	*kus*	*1,000*	*2 820,00*	*2 820,00*
	VV		"TL.04 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
70	*M*	*55251694.R*	*přírubový adaptér - jištěný 100/110*	*kus*	*3,000*	*3 500,00*	*10 500,00*
	VV		"TL.05 - výpis materiálu - adaptér"				
	VV		3		3,000		
71	*M*	*55254047*	*koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80*	*kus*	*2,000*	*2 120,00*	*4 240,00*
	VV		"TL.06 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 563,08	4 689,24
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857264122				
73	M	55253517	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	2,000	3 198,00	6 396,00
	VV		"TL.07 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
74	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	3 522,00	3 522,00
	VV		"TL.08 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
75	K	877251110.R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	3,000	479,51	1 438,53
76	M	28614949.R1	elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	655,00	655,00
	VV		"TP.01 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
77	M	28614949.R2	elektrokoleno 22° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	855,00	855,00
	VV		"TP.02 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
78	M	28614949.R3	elektrokoleno 33° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	855,00	855,00
	VV		"TP.03 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
79	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	1,000	368,85	368,85
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251110				
80	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	936,00	936,00
	VV		"TP.04 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
81	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	34,000	391,80	13 321,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251101				
82	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	32,000	259,00	8 288,00
	VV		"TP.05 - výpis materiálu"				
	VV		32		32,000		
83	M	28653136	nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	414,00	828,00
	VV		"TP.06 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
84	M	28654410	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110	kus	2,000	1 057,00	2 114,00
	VV		"TP.06 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
85	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	3,000	1 587,55	4 762,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891261112				
86	M	42221117.R	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16, měkcetěsnící, F4	kus	3,000	3 750,00	11 250,00
	VV		"A.01 - výpis materiálu"				
	VV		3		3,000		
87	M	42291074.R	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,3 - 1,8m	kus	3,000	1 150,00	3 450,00
	VV		"OM.06 - výpis materiálu"				
	VV		3		3,000		
88	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 420,08	2 840,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112				
89	M	42221116.R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16, měkcetěsnící, F4	kus	2,000	2 950,00	5 900,00
	VV		"A.02 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
90	M	42291079.R	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		"OM.05 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
91	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 234,19	2 468,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247112				
92	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	2,000	22 300,00	44 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"A.03 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
93	K	899101113	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	13,000	300,20	3 902,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899101113				
94	*M*	*56230630.R1*	*plastová fixační aretační podložka pod šoupátkové poklopy*	*kus*	*5,000*	*155,00*	*775,00*
	VV		"OM.07 - výpis materiálu"				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
95	*M*	*42291352*	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	*kus*	*5,000*	*1 190,00*	*5 950,00*
	VV		"OM.08 - výpis materiálu"				
	VV		5		5,000		
96	*M*	*56230630.R2*	*plastová fixační aretační podložka pod hydrantové poklopy*	*kus*	*2,000*	*350,00*	*700,00*
	VV		"OM.09 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
97	*M*	*42291452*	*poklop litinový hydrantový DN 80*	*kus*	*2,000*	*2 830,00*	*5 660,00*
	VV		"OM.10 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
98	*M*	*28326001*	*obal drenážní k hydrantům*	*kus*	*2,000*	*1 280,00*	*2 560,00*
	VV		"OM.13 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
99	*M*	*56230630.R3*	*plastová fixační aretační podložka pod ventilové poklopy*	*kus*	*6,000*	*155,00*	*930,00*
	VV		"VP.07 - výpis materiálu"				
	VV		6		6,000		
100	*M*	*42291402*	*poklop litinový ventilový*	*kus*	*6,000*	*802,00*	*4 812,00*
	VV		"VP.08 - výpis materiálu"				
	VV		6		6,000		
101	K	877251100.R	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí spojek d 110	kus	3,000	135,00	405,00
102	*M*	*28615970.R*	*vnitřní podpůrná vsuvka (rozpěrné pouzdro) pro PVC potrubí d 110*	*kus*	*3,000*	*655,00*	*1 965,00*
	VV		"OM.11 - výpis materiálu"				
	VV		3		3,000		
103	K	210890003	Montáž označovacích nebo trasovacích prvků pro kabely a vodiče kruhového markeru	kus	14,000	73,86	1 034,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210890003				
104	*M*	*34571965.R*	*modrý vytyčovací marker 145,7 kHz (např. Sebamarker SM 2500)*	*kus*	*14,000*	*600,00*	*8 400,00*
	VV		"OM.12 - výpis materiálu"				
	VV		14		14,000		
105	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	6,000	1 523,21	9 139,26
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891249111				
106	*M*	*42271412.R*	*navrtávací pas s tělem z tvárné litiny s TPKO PN 16 pro potrubí z PE d 90 s mosazným přípojkovým šoupátkem a koncovkou pro připojení potrubí z PE d 32 s jištěním proti posuvu*	*kus*	*6,000*	*4 850,00*	*29 100,00*
	VV		"stavba zajistí dodání veškerého materiálu, montáž provede VAS a bude zhotoviteli fakturovat dle skutečnosti"				
	VV		"VP.01 - výpis materiálu"				
	VV		6		6,000		
107	*M*	*42291073.R*	*souprava zemní DN 65-80mm Rd 1,2-1,8m*	*kus*	*6,000*	*1 150,00*	*6 900,00*
	VV		"VP.06 - výpis materiálu"				
	VV		6		6,000		
108	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	6,000	267,01	1 602,06
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877161101				
109	*M*	*AVK.2410032*	*vhodná ISIFLO spojka pro spojení se stávajícím potrubím přípojky*	*kus*	*6,000*	*450,00*	*2 700,00*
	VV		"VP.04 - výpis materiálu"				
	VV		6		6,000		
110	K	877162000.R	Montáž spojek, vsuvek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	18,000	85,00	1 530,00
111	*M*	*AVK.2118032*	*vnitřní podpůrná vsuvka pro HDPE d 32 ISIFLO T 180*	*kus*	*18,000*	*125,00*	*2 250,00*
	VV		"VP.05 - výpis materiálu"				
	VV		18		18,000		
112	K	452313100.R	Podkladní opěrné bloky z betonu - šoupátko DN 80-250	kus	2,000	350,00	700,00
	VV		"OB.01 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	452313101.R	Podkladní opěrné bloky z betonu - patkové koleno	kus	2,000	450,00	900,00
	VV		"OB.02 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
114	K	452313102.R	Podkladní opěrné bloky z betonu - přípojkové šoupátko	kus	6,000	350,00	2 100,00
	VV		"OB.03 - výpis materiálu"				
	VV		6		6,000		
115	K	899712111.R1	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	5,000	280,93	1 404,65
	VV		"OM.03 - výpis materiálu"				
	VV		5		5,000		
116	K	899712111.R2	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	280,93	561,86
	VV		"OM.04 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
117	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	234,100	34,98	8 188,82
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111				
	VV		"OM.01 - výpis materiálu"				
	VV		234,1		234,100		
118	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	212,800	11,28	2 400,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113				
	VV		"OM.02 - výpis materiálu"				
	VV		212,8		212,800		
119	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	212,800	49,22	10 474,02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892271111				
120	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	212,800	46,81	9 961,17
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122				
121	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	4 790,79	9 581,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111				
122	K	879151000.R	Provedení propoje na stávající vodovod	kpl	3,000	6 500,00	19 500,00
	VV		"stavba zajistí dodání veškerého materiálu, montáž provede VAS a bude zhotoviteli fakturovat dle skutečnosti"				
	VV		3		3,000		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				157 886,36
123	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	183,499	186,39	34 202,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611				
124	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	106,040	54,26	5 753,73
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551				
	VV		"asfalt, podklad z kameniva"				
	VV		106,040		106,040		
125	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	954,360	11,42	10 898,79
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559				
	VV		106,040*9		954,360		
126	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	77,459	60,76	4 706,41
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561				
	VV		"obruby, asfalt, demontované potrubí, demontovaný materiál"				
	VV		77,459		77,459		
127	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	697,131	14,66	10 219,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569				
	VV		77,459*9		697,131		
128	K	997013861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	31,115	183,60	5 712,71
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861				
129	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1,040	4 910,00	5 106,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013813				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	997013875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	53,265	616,50	32 837,87
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875				
131	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	97,875	495,00	48 448,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873				
	D	998	Přesun hmot				255 440,27
132	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	248,823	86,30	21 473,42
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111				
133	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	469,879	497,93	233 966,85
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU

Objekt:

02 - Řad V2

KSO:	827 1	CC-CZ:	
Místo:	Náves, ul. Chaloupky č.p.33	Datum:	16.02.2026

Zadavatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

IČ: 49457004
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger

IČ: 06676359
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **409 253,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	409 253,74	21,00%	85 943,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **495 197,03**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU

Objekt:

02 - Řad V2

Místo:	Náves, ul. Chaloupky č.p.33	Datum:	16.02.2026
Zadavatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	Projektant:	Ing. Jan Šlesinger
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**409 253,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	409 253,74
1 - Zemní práce	154 948,56
4 - Vodorovné konstrukce	3 075,44
5 - Komunikace pozemní	84 459,26
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	85 512,42
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	19 585,09
998 - Přesun hmot	61 672,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU

Objekt:

02 - Řad V2

Místo: Náves, ul. Chaloupky č.p.33 Datum: 16.02.2026

Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Projektant: Ing. Jan Šlesinger

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**409 253,74**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				409 253,74
	D	1	Zemní práce				154 948,56
1	K	121151107	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	18,000	127,62	2 297,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151107				
	VV		"povrch území č.2"				
	VV		18		18,000		
2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,000	164,38	986,28
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112				
3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	29,000	137,10	3 975,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201111				
4	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	26,000	89,44	2 325,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"povrch území č.1, 3"				
	VV		11*2+2*2		26,000		
5	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	16,000	56,01	896,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107242				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace - obrusná a ložní vrstva, povrch území č.1, 3"				
	VV		16		16,000		
6	K	113154513	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	6,000	193,10	1 158,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154513				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace - obrusná vrstva, odpočet povrch území č.2 - frézování zámku pro nový asfalt"				
	VV		6		6,000		
7	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	23,000	90,47	2 080,81
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106121				
	VV		"povrch území - chodník, dlažba"				
	VV		23		23,000		
8	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	23,000	50,02	1 150,46
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054441				
9	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	23,310	134,35	3 131,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107164				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"TYP 2 - plochy ze zámkové dlažby, povrch území - chodník, dlažba"				
	VV		16,3*0,9		14,670		
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace, povrch území č.1, 3"				
	VV		9,6*0,9		8,640		
	VV		Součet		23,310		
10	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	4,000	143,73	574,92
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101202				
	VV		"použití dle potřeby"				
	VV		4		4,000		
11	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	2,000	76,37	152,74
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101302				
	VV		"použití dle potřeby"				
	VV		2		2,000		
12	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,800	338,33	608,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405				
	VV		"STL - plynovod"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		"STL - plynovod"				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Součet		1,800		
13	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,900	449,05	404,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001406				
	VV		"kanalizace gravitační"				
	VV		0,9		0,900		
14	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	36,000	863,12	31 072,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204				
	VV		32*0,9*1,25		36,000		
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,500	638,01	2 871,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101				
	VV		"v místě napojení na stávající vodovod"				
	VV		0,9*1*1		0,900		
	VV		"viz položka Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm"				
	VV		1,8*1*1		1,800		
	VV		"viz položka Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm"				
	VV		0,9*1*1		0,900		
	VV		"v místě napojení na stávající vodovod"				
	VV		0,9*1*1		0,900		
	VV		Součet		4,500		
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	108,800	15,90	1 729,92
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101				
	VV		32*(1,25+0,45)*2		108,800		
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	108,800	9,96	1 083,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111				
18	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	55,800	104,02	5 804,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104				
	VV		"přemístění veškerého výkopku na mezideponii"				
	VV		18*0,45+36		44,100		
	VV		"část pro zásyp a úpravu terénu zpět"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,6+18*0,45		11,700		
	VV		Součet		55,800		
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,100	116,48	5 136,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111				
	VV		"nakládání výkopku z mezideponie pro zpětný zásyp nebo pro odvoz na skládku"				
	VV		18*0,45+36		44,100		
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,400	468,80	15 189,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117				
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku"				
	VV		(18*0,45+36)-(3,6+18*0,45)		32,400		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	32,400	34,23	1 109,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201				
22	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	58,320	495,00	28 868,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231				
	VV		32,4*1,8		58,320		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,080	300,32	3 027,23
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101				
	VV		32*0,9*0,35		10,080		
24	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*20,160*	*322,20*	*6 495,55*
	VV		10,08*2		20,160		
25	K	174151101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,600	250,82	902,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101.1				
	VV		"povrch území č.2 - v zeleni"				
	VV		5*0,9*(1,25-0,1-0,35)		3,600		
26	K	181311107	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	18,000	588,43	10 591,74
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311107				
	VV		"povrch území č.2"				
	VV		18		18,000		
27	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem	m3	8,100	618,10	5 006,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111109				
	VV		18*0,45		8,100		
28	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,000	5,62	101,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153				
29	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,000	27,25	490,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131				
30	*M*	*00572420*	*osivo směs travní parková okrasná*	*kg*	*0,360*	*159,00*	*57,24*
	VV		18*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,360		
31	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,000	0,58	10,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403161				
32	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	9 320,65	18,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113				
	VV		1,8/1000		0,002		
33	*M*	*25111112*	*hnojivo NPK*	*kg*	*1,800*	*48,40*	*87,12*
	VV		2*18		36,000		
	VV		36*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,800		
34	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,270	591,76	159,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311				
	VV		"15 litrů na 1 m2"				
	VV		18*(15/1000)		0,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,648	300,98	5 612,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101				
	VV		"zásyp v asf.komunikaci, v chodníku"				
	VV		(9,6+16,3)*0,9*(1,25-0,1-0,35)		18,648		
36	*M*	*58981144*	*recyklát betonový frakce 32/63*	*t*	*37,296*	*262,20*	*9 779,01*
	VV		18,648*2 "Přepočtené koeficientem množství		37,296		
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 075,44
37	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,880	1 067,86	3 075,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111				
	VV		32*0,9*0,1		2,880		
	D	5	Komunikace pozemní				84 459,26
38	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	22,000	571,68	12 576,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144031				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace - obrusná vrstva, povrch území č.1, 3"				
	VV		22		22,000		
39	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	16,000	8,99	143,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231106				
40	K	577145052	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	16,000	534,04	8 544,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577145052				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace - ložní vrstva, povrch území č.1, 3"				
	VV		16		16,000		
41	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	8,640	28,89	249,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112				
42	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,640	245,71	2 122,93
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace - povrch území č.1, 3"				
	VV		"ŠDa fr.0/32"				
	VV		9,6*0,9		8,640		
43	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,640	316,30	2 732,83
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011				
	VV		"viz vzorový příčný řez uložení potrubí PE a obnovy povrchů"				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace - povrch území č.1, 3"				
	VV		"ŠDb fr.0/63"				
	VV		9,6*0,9		8,640		
44	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	26,000	134,39	3 494,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211				
	VV		"TYP 1 - asfaltová komunikace - povrch území č.1, 3"				
	VV		26		26,000		
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,150	4 424,80	13 938,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121				
	VV		(6+29)*0,09		3,150		
46	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	525,48	3 152,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113				
47	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*6,000*	*249,00*	*1 494,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29,000	351,51	10 193,79
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213				
49	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	29,000	206,00	5 974,00
	VV		28,4313725490196*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		29,000		
50	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	23,000	457,01	10 511,23
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596811120				
	VV		"TYP 2 - plochy ze zámkové dlažby"				
	VV		"povrch území - chodník, dlažba - zpětné položení původní dlažby"				
	VV		23		23,000		
51	M	59248005	dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní	m2	2,300	472,00	1 085,60
	VV		"náhrada původní dlažby 10%"				
	VV		23*0,1		2,300		
52	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14,670	245,71	3 604,57
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011				
	VV		"povrch území - chodník, dlažba"				
	VV		"TYP 2 - plochy ze zámkové dlažby"				
	VV		"ŠDa fr.0/32"				
	VV		16,3*0,9		14,670		
53	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,670	316,30	4 640,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011				
	VV		"povrch území - chodník, dlažba"				
	VV		"TYP 2 - plochy ze zámkové dlažby"				
	VV		"ŠDb fr.0/63"				
	VV		16,3*0,9		14,670		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				85 512,42
54	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	33,000	82,96	2 737,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871275811				
	VV		"TR.01 - výpis materiálu"				
	VV		33		33,000		
55	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	30,900	190,65	5 891,09
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871251211				
56	M	28613856	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 110x10,0mm	m	30,900	471,10	14 556,99
	VV		"T.01 - výpis materiálu - tyče"				
	VV		"Trubky s ochranným pláštěm dle Přílohy C normy ČSN EN 12201-2, (typ 3 dle PAS1075)"				
	VV		30,9		30,900		
57	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	1,000	94,93	94,93
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871161211				
58	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	1,000	58,60	58,60
	VV		"T.02 - výpis materiálu - návin"				
	VV		"certifikovaného dle PAS 1075 (typ 2), s vnější 10 % barevně odlišenou signalizační vrstvou"				
	VV		1		1,000		
59	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	7,000	391,80	2 742,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251101				
60	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	5,000	259,00	1 295,00
	VV		"TP.05 - výpis materiálu"				
	VV		5		5,000		
61	M	28653136	nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	414,00	828,00
	VV		"TP.06 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
62	M	28654410	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110	kus	2,000	1 510,00	3 020,00
	VV		"TP.06 - výpis materiálu"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
63	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	3,000	1 587,55	4 762,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891261112				
64	M	42221117.R	*šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16, měkcetěsnící, F4*	kus	2,000	3 850,00	7 700,00
	VV		"A.01 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
65	M	42291074.R	*souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,3 - 1,8m*	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	VV		"OM.06 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
66	K	899101113	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	2,000	300,20	600,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899101113				
67	M	56230630.R1	*plastová fixační aretační podložka pod šoupátkové poklopy*	kus	2,000	155,00	310,00
	VV		"OM.07 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
68	M	42291352	*poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky*	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
	VV		"OM.08 - výpis materiálu"				
	VV		2		2,000		
69	K	210890003	Montáž označovacích nebo trasovacích prvků pro kabely a vodiče kruhového markeru	kus	5,000	73,86	369,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210890003				
70	M	34571965.R	*modrý vytyčovací marker 145,7 kHz*	kus	5,000	600,00	3 000,00
	VV		"OM.12 - výpis materiálu"				
	VV		5		5,000		
71	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 523,21	1 523,21
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891249111				
72	M	42271412.R	*navrtávací pas s tělem z tvárné litiny s TPKO PN 16 pro potrubí z PE d 90 s mosazným přípojkovým šoupátkem a koncovkou pro připojení potrubí z PE d 32 s jištěním proti posuvu*	kus	1,000	4 850,00	4 850,00
	VV		"stavba zajistí dodání veškerého materiálu, montáž provede VAS a bude zhotoviteli fakturovat dle skutečnosti"				
	VV		"VP.01 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
73	M	42291073.R	*souprava zemní DN 65-80mm Rd 1,2-1,8m*	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		"VP.06 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
74	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	1,000	267,01	267,01
75	M	AVK.2410032	*vhodná ISIFLO spojka pro spojení se stávajícím potrubím přípojky*	kus	1,000	450,00	450,00
	VV		"VP.04 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
76	K	877162000.R	Montáž spojek, vsuvek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	3,000	85,00	255,00
77	M	AVK.2118032	*vnitřní podpůrná vsuvka pro HDPE d 32 ISIFLO T 180*	kus	3,000	150,00	450,00
	VV		"VP.05 - výpis materiálu"				
	VV		3		3,000		
78	K	899101113	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	300,20	300,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899101113				
79	M	56230630.R3	*plastová fixační aretační podložka pod ventilové poklopy*	kus	1,000	155,00	155,00
	VV		"VP.07 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
80	M	42291402	*poklop litinový ventilový*	kus	1,000	802,00	802,00
	VV		"VP.08 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
81	K	452313102.R	Podkladní opěrné bloky z betonu - přípojkové šoupátko	kus	1,000	450,00	450,00
	VV		"OB.03 - výpis materiálu"				
	VV		1		1,000		
82	K	899712111.R1	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	280,93	561,86
	VV		"OM.03 - výpis materiálu"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
83	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	35,100	34,98	1 227,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111				
	VV		"OM.01 - výpis materiálu"				
	VV		35,1		35,100		
84	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	31,900	9,40	299,86
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113				
	VV		"OM.02 - výpis materiálu"				
	VV		31,9		31,900		
85	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	31,900	73,83	2 355,18
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892271111				
86	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	31,900	93,62	2 986,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122				
87	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	4 790,79	9 581,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111				
88	K	879151000.R	Provedení propoje na stávající vodovod	kpl	2,000	2 600,00	5 200,00
	VV		"stavba zajistí dodání veškerého materiálu, montáž provede VAS a bude zhotoviteli fakturovat dle skutečnosti"				
	VV		2		2,000		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				19 585,09
89	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	26,305	186,39	4 902,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611				
90	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,210	54,26	771,03
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551				
	VV		"asfalt, podklad z kameniva"				
	VV		14,210		14,210		
91	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	127,890	11,42	1 460,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559				
	VV		14,21*9		127,890		
92	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,095	60,76	734,89
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561				
	VV		"obruby, demontované potrubí, kusy živice"				
	VV		12,095		12,095		
93	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	108,855	14,66	1 595,81
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569				
	VV		12,095*9		108,855		
94	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,410	175,95	1 479,74
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861				
95	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,165	4 910,00	810,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013813				
96	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,520	387,20	5 234,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873				
97	K	997013875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,210	616,40	2 595,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875				
	D	998	Přesun hmot				61 672,97
98	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	40,956	86,30	3 534,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	66,720	871,38	58 138,47
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	827 1	CC-CZ:	
Místo:	Náves, ul. Luční č. p. 84-91, ul. Chaloupky č.p.33	Datum:	16.02.2026

Zadavatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko — IČ: 49457004, DIČ:

Zhotovitel: IČ:, DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Šlesinger — IČ: 06676359, DIČ:

Zpracovatel: IČ:, DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **145 050,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 050,00	21,00%	30 460,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **175 510,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Náves, ul. Luční č. p. 84-91, ul. Chaloupky č.p.33	Datum:	16.02.2026
Zadavatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	Projektant:	Ing. Jan Šlesinger
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**145 050,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	140 050,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	62 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	33 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	44 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HRADČANY U TIŠNOVA, UL. LUČNÍ A CHALOUPKY - OBNOVA VODOVODU

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Náves, ul. Luční č. p. 84-91, ul. Chaloupky č.p.33 Datum: 16.02.2026

Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Projektant: Ing. Jan Šlesinger

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**145 050,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00
1	K	93890931R	Čištění vozovek v průběhu výstavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				140 050,00
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				62 000,00
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000				
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012103000				
	VV		"vytyčení stavby apod."				
	VV		1		1,000		
4	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000				
5	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012444000				
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000				
7	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby, průzkum komunikací, objektů a pozemků vč. vyhotovení fotodokumentace před zahájením stavby a v průběhu výstavby, příp. videozáznam	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013294000				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				33 500,00
8	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000				
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - projekt, zřízení, údržba, odstranění	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034303000				
10	K	031303000	Poplatek za zábor veřejného prostranství	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031303000				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				44 550,00
11	K	013254010	Veškeré zkoušky a dokumenty potřebné při předání stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		"vyhotovení a kompletace dokumentů v požadované podobě a v požadovaném počtu vyhotovení"				
	VV		"zkouška funkčnosti a ovladatelnosti armatur"				
	VV		"zkoušky nezávadnosti včetně doložení všech potřebných dokumentů"				
	VV		"včetně všech zkoušek ostatních jinde neuvedených, avšak vyplývajících z platných předpisů, ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění"				
	VV		1		1,000		
12	K	043103000	Zkouška signalizačního vodiče včetně protokolu	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043103000				
13	K	043154000	Statické hutnící zkoušky 4x - ČSN 721006	soubor	1,000	8 550,00	8 550,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043154000				
14	K	043234000	Rozbory vody	soubor	2,000	7 000,00	14 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043234000				
	VV		"laboratorní zkoušky vody - mikrobiologická zkouška, vč. vypracování protokolu o zkoušce"				
	VV		2		2,000		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST