

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO 103	Rozvodna NN - souhrnný rozpočet	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Vedlejší náklady
			0
	Montáž celkem	0	Ostatní náklady
			0
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	0	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

- 1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. V případě veřejné zakázky je dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 1 odstavec 3 příslušnou dokumentací pro stavbu projektová dokumentace pro provádění stavby.
- 2) V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli výběrového řízení.
- 3) Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který ale splní požadovaný standart.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNIKOVA
O:	SO 103	Rozvodna NN
R:		Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00	
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby 9+9589					
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00	RTS
4	005121010R	005121 Zařízení staveniště Vybudování zařízení staveniště vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení	Soubor	1,00000		0,00	RTS
5	005121020R	005121 Zařízení staveniště Provoz zařízení staveniště úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
6	005121030R	005121 Zařízení staveniště Odstranění zařízení staveniště staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
7	005122 R	005122 Provozní vlivy provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. 005122 R Provozní vlivy související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
8	00521 R	00521 Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00	
9	005211010R	00521 Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
10	005211020R	00521 Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
11	005211030R	00521 Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Dočasná dopravní opatření signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
12	005211040R	00521 Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Užívání veřejných ploch a prostranství užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
13	1.0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku	t	1,00000		0,00	vlastní
14	005211080R	00521 Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu	Soubor	1,00000		0,00	RTS
15	1.1	Informační billboard dle standardů EU, po dobu výstavby, zřízení+odstranění, kotvení, doplňky	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
16	1.2	Geodetické zameření stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
17	1.3	Zpracování dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
18	1.4	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
19	1.5	Stavebně technický průzkum objektu	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
20	1.6	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
21	1.7	Plán BOZP	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
22	1.8	Podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000		0,00	vlastní
	Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady				0,00	

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Objekt :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Objekt :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl: 1		Zemní práce					
1	139 71-1101.R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	6,25			RTS
		podlaha:0,25*25		6,25			
2	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,25			RTS
		podlaha:0,25*25		6,25			
3	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	6,25			RTS
		podlaha:0,25*25		6,25			
4	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,25			RTS
		podlaha:0,25*25		6,25			
5	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	62,50			RTS
		10*6,25		62,50			
6	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	6,25			RTS
7	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,25			RTS
	Celkem za	1 Zemní práce					
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání					
8	271 57-0010.RAA	Polštář hutněný pod základy ze šterkopísku tloušťky 10 cm	m2	25,47			RTS
		podlaha:25		25,00			
		pod záložní zdroj:0,1*4,7		0,47			
9	271 10-0010.RA0	Polštář pod základy ze šterkopísku hutněný	m3	2,35			RTS
		zásyp stáv. kanálu:0,5*4,7		2,35			
10	273 32-1611.R00	Železobeton základových desek C 30/37 (B 37)	m3	4,05			RTS
		deska:0,1*7,5*5,4		4,05			
11	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	8,27			RTS
		obvod:0,1*23,4		2,34			
		odskoky:0,5*2*3,1+0,48*5,9		5,93			
12	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	8,27			RTS
		8,27*1		8,27			
13	273 36-1821.R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,65			RTS
		předpoklad 160kg/m3:4,05*160/1000		0,65			
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
14	342 24-8114.R00	Příčky keram. 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	35,40			RTS
		3,05*(9,4+3,37)-0,9*1,97*2		35,40			
15	317 16-8122.R00	Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm	kus	2,00			RTS
16	342 94-8111.R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	12,20			RTS
		3,05*4		12,20			
17	317 12-0014.RA0	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 375 cm	kus	2,00			RTS
		1+1		2,00			
18	593-21103	Překlad železobetonový RZP 4/10 239/14/14	kus	2,00			RTS
		1+1		2,00			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					
19	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	85,81			RTS
		na zdívo:2*35,4025		70,81			
		otlučené:15		15,00			
20	612 42-1331.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	96,22			RTS
		stáv. stěny:3,4*(10,5+8,2+9,6)		96,22			
21	612 47-3185.R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	182,03			RTS
		85,805+96,22		182,03			
22	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	57,00			RTS
23	61.1	Sanace stěny vražením nerez. plechů,vlnov. profil vibračním zařízením,doplňky,detaily,D+M	m2	1,52			vlastní
		1,2+0,32		1,52			
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
24	631 31-3711.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 (B 30)	m3	3,56			RTS
		deska:0,1*25		2,50			
		odskoky:0,1*(0,5*2*3,1+0,48*5,9)		0,59			
		pod záložní zdroj:0,1*4,7		0,47			
25	631 31-9173.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,47			RTS
		pod záložní zdroj:0,1*4,7		0,47			
26	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,02			RTS
		pod záložní zdroj:4,7*4,44/1000		0,02			
27	631 35-1101.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	5,93			RTS
		odskoky:0,5*2*3,1+0,48*5,9		5,93			

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Objekt :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
28	631 35-1102.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	5,93			RTS
		odskoky:0,5*2*3,1+0,48*5,9		5,93			
29	632 41-5110.R00	Potěr podlahový samonivelační ručně tl. 10 mm	m2	4,70			RTS
		pod záložní zdroj:4,7		4,70			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					
30	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	43,00			RTS
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy					
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.					
31	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	43,00			RTS
32	95.1	Stavební přípomocce pro profese	hod	70,00			vlastní
33	95.2	Plachtování, zakrývání a další ochrana kcí pro provedení stavby za provozu	kpl	150,00			vlastní
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.					
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
34	965 04-2241.RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	3,75			RTS
		0,15*25		3,75			
35	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,30			RTS
		14,8+5,5		20,30			
36	713 10-0824.R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	25,00			RTS
37	711 14-0102.R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	25,00			RTS
38	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových	m3	4,23			RTS
		zákl. deska:0,15*25		3,75			
		zákl. pas:0,4*0,7*1,7		0,48			
39	970 25-1150.R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	20,30			RTS
		zákl. deska:14,8+5,5		20,30			
40	970 25-1400.R00	Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm	m	4,80			RTS
		zákl. pas:2*(0,7+1,7)		4,80			
41	970 05-1100.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	2,50			RTS
		prostupy:2,5		2,50			
42	971 03-3241.R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	3,00			RTS
43	971 03-3341.R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00			RTS
44	771 99-0010.RA0	Vybourání keramické dlažby, vč. soklu	m2	25,00			RTS
45	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn	m2	21,51			RTS
		pro sanaci:0,7*2*(3,7+0,95)		6,51			
		ostatní:15		15,00			
46	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,72			RTS
47	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,72			RTS
48	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,72			RTS
49	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,72			RTS
50	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	217,20			RTS
		21,72*10		217,20			
51	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	21,72			RTS
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
52	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	40,43			RTS
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					
Díl: 711		Izolace proti vodě					
53	711 14-1559.RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu	m2	25,00			RTS
		deska:25		25,00			
54	711 14-2559.RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu	m2	11,58			RTS
		obvod:0,3*10,5+0,2*(9+3,5)		5,65			
		odskoky:0,5*2*3,1+0,48*5,9		5,93			
55	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75			RTS
	Celkem za	711 Izolace proti vodě					
Díl: 713		Izolace tepelné					
56	713 12-1111.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	30,93			RTS
		deska:25		25,00			
		odskoky:0,5*2*3,1+0,48*5,9		5,93			
57	283-75766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	3,40			RTS
		deska:0,1*25*1,1		2,75			
		odskoky:0,1*(0,5*2*3,1+0,48*5,9)*1,1		0,65			
58	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,00			RTS
	Celkem za	713 Izolace tepelné					

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Objekt :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
Díl: 59	766 D/101	Konstrukce truhlářské Dveře vnitřní 900/1970, EI30-C2-DP3, plně hladké ocel. zárubeň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M	kpl	2,00			vlastní
60	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99			RTS
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské					
Díl: 61	767 Z/101a	Konstrukce zámečnické Rošt pro osazení skříní EL, rám, stojky, nosníky, lemy kotvení, žár. pozink, doplňky, detaily, D+M	m2	15,00			vlastní
62	Z/101b	Zákryt roštu el. rozvaděčů, rýh. plech tl. 5mm, háky díry, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	15,00			vlastní
63	767.1	Přenosný hasicí přístroj, kotvení, D+M	kus	2,00			vlastní
64	767.1	Požární ucpávky všech prostupů a instalací, kotvení doplňky, detaily, D+M	kus	3,00			vlastní
65	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,70			RTS
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické					
Díl: 66	776 776.1	Podlahy povlakové Dialektrický koberec, lišty, lepení, doplňky, detaily D+M	m2	25,00			vlastní
67	998 77-6201.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,77			RTS
	Celkem za	776 Podlahy povlakové					
Díl: 68	784 784 19-1101.R00	Malby Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	225,03			RTS
		stropy:43		43,00			
		stěny:85,81+96,22		182,03			
69	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	225,03			RTS
	Celkem za	784 Malby					
Díl: 70	M21	Elektromontáže Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:					
	0.1	Odborná realizační elektro firma je povinná v době výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovou dokumentaci a na neshody upozornit investora a projektanta EL. Před započetím prací je realizační firma povinná zajistit a předložit investorovi a AD prováděcí, výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci k odsouhlasení postupu prací.					
	0.2	Jedná se o odborný odhad nákladů, zpracovaný na základě dostupných informací.					
	0.3	Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.					
	0.4	Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele.					
	0.5	Fakturovat dle skutečně naběhlých nákladů potvrzených investorem.					
	0.6	Napojení staveniště tato PD neřeší (nutný náhradní nezávislý zdroj)					
	0.7	Finální zapravení povrchu i výkopu provede stavba					

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Objekt :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
	0.8	V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu. Přípravné a pomocné práce před montáží. Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent. Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžirovacích ok, ...). Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění). Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů. Propojení a změření uzemnění a vypsání měřicího protokolu. Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou nezbytné k provedení díla. Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,...Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:Zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,osvětlení, zabezpečení pracoviště.					
	0.9	Investor umožní realizační firmě napojení na energie, skladové prostory a přístup do řešených prostor, dle potřeby realizace					
	0.10	Investor zajistí součinnost a koordinaci při prováděných pracích, zejména v době odpojení/přepojení napájecích kabelů, tak aby realizační firma mohla práce nutné v beznapěťovém stavu provést v nejkratším možném termínu. Realizační firma společně se zástupcem investora vypracuje energetický režim.					
	0.11	Pomocné zednické práce, prostupy/průrazy, zapravování kabelových tras a kabelových drážek, dokončovací práce, malířské práce apod.					
	0.12	Rozhraní: napojení (HDV+stávajících odvodů) v 01.B5					
	0.13	Ceny jsou orientační.					
	0.14	Rozpočet neobsahuje DPH.					
	1	Rozváděčová technika					
70	1.1	Skříň měření USM, typová, univerzální skříň měření, nepřímé, ZS1b/3f, 550x320x650; umístění měřicí soupravy dle e.on (odsouhlasit před realizací), provedení viz. TZ	ks	1,00			vlastní
71	1.2	Kompenzační rozvaděč RC, přesun stávajícího rozváděče z m.č. 01.B5, nastavení a seřízení regulátoru, napojení, dle schéma	ks	1,00			vlastní
72	1.3	Měření sítě – účinníku – pro návrh kompenzace, vč. výstupního protokolu	kpl	1,00			vlastní
73	1.4	Rozvaděč RH-D (RTG), přesun stávajícího rozváděče z m.č. 01.B5, napojení, dle schéma	ks	1,00			vlastní
74	1.5	Hlavní ochranná přípojnice provozovny ozn. HOP	ks	1,00			vlastní
75	1.6	Dielektrický koberec	m2	20,00			vlastní
76	1.7	Povinné vybavení rozvodny NN, dle legislativy a vnitřního provozního řádu	kpl	1,00			vlastní
77	1.8	Popis a schéma rozvaděčů, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů	kpl	1,00			vlastní
78	1.9	Montážní a odborné práce	kpl	1,00			vlastní
	2	Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče					
79	2.1	Spínač č.1, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný	ks	1,00			vlastní
80	2.2	Kabelová spojka - smršťovací, 3x120+70 (stávající HDV), dimenze, dle zaměření	ks	2,00			vlastní

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Objekt :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
81	2.3	Kabelová spojka - smršťovací, 4x50 (stoupací vedení 1,2,3,4,5), dimenze, dle zaměření	ks	10,00			vlastní
82	2.4	Kabelová spojka - smršťovací, 4x70 (vyvíječ páry), dimenze, dle zaměření	ks	1,00			vlastní
83	2.5	Kabelová spojka - smršťovací, 5x35 (RH-D-RTG), dimenze, dle zaměření	ks	6,00			vlastní
84	2.6	Kabelová spojka - smršťovací, 5x25 (RH-D-VZT), dimenze, dle zaměření	ks	1,00			vlastní
85	2.7	Kabelová spojka - smršťovací, 5x16 (RH-D-VZT), dimenze, dle zaměření	ks	1,00			vlastní
86	2.8	Kabelová spojka - smršťovací, 5x16 (stávající výtahy), dimenze, dle zaměření	ks	4,00			vlastní
87	2.9	Spojovací a kotvicí materiál	kpl	1,00			vlastní
88	2.10	Spotřební instalační a podružný materiál	kpl	1,00			vlastní
89	2.11	Tlačítko v krytu "červené" v případě požáru vypni, podsvícené	ks	2,00			vlastní
90	2.12	Kabelová lávka KI 110x400; kompletní	m	26,00			vlastní
91	2.13	Systém se zachováním funkčnosti podle zvláštních požárních směrnic; P60-R, kompletní (závěsy, přichytky, jednotlivé uložení, kotvení, spoj.mat.) - CS+TS, ev.výtah apod.	kpl	1,00			vlastní
92	2.14	KABELOVÁ LÁVKA KL	m				
93	2.15	Vkládací lišta LH 20x20 vč. příslušenství	m	20,00			vlastní
94	2.16	Vkládací lišta LHD 40x20 vč. příslušenství	m	20,00			vlastní
95	2.17	Montážní a odborné práce	kpl	1,00			vlastní
	3	Svitidla a světelné zdroje					
96	3.1	T5 2x54 5JK258TONM s invertorem a vlastní baterií 3h	ks	2,00			vlastní
97	3.2	Nouzové svítidlo s piktogramem 5JK8WNPIK a vlastní baterií 1h	ks	1,00			vlastní
98	3.3	poz.: vč. světelných zdrojů a záložních baterií					vlastní
99	3.4	RECYKLACE SVÍTIDEL (8,40Kč/ks)	ks	3,00			vlastní
100	3.5	RECYKLACE ZDROJŮ (5,21Kč/ks)	ks	5,00			vlastní
101	3.6	Montážní a odborné práce	kpl	1,00			vlastní
	4	Vodiče a kabely					
102	4.1	CYKY-O 3x1,5	m	30,00			vlastní
103	4.2	CYKY-J 3x1,5	m	90,00			vlastní
104	4.3	CYKY-J 4x1,5	m	40,00			vlastní
105	4.4	CYKY-O 2x2,5 (RC)	m	30,00			vlastní
106	4.5	CYKY-J 3x2,5	m	560,00			vlastní
107	4.6	CYKY-J 5x2,5	m	30,00			vlastní
108	4.7	CYKY-O 7x4	m	30,00			vlastní
109	4.8	CYKY-J 4x25 (RC)	m	30,00			vlastní
110	4.9	AYKY 3x240+120	m	20,00			vlastní
111	4.10	AYKY 3x120+70 - spojka (stávající HDV)	m	60,00			vlastní
112	4.11	CYKY 4x50 - spojka (stoupací vedení 1,2,3,4,5), dimenze upřesněna, dle zaměření	m	300,00			vlastní
113	4.12	CYKY 4x70 - spojka (vyvíječ páry), dimenze upřesněna, dle zaměření	m	30,00			vlastní
114	4.13	CYKY 5x35 - spojka (RH-D-RTG)	m	210,00			vlastní
115	4.14	CYKY 5x25 - spojka (RH-D-VZT)	m	35,00			vlastní
116	4.15	CYKY 5x16 - spojka (RH-D-VZT)	m	35,00			vlastní
117	4.16	CYKY 5x16 - spojka (stávající výtahy), dimenze upřesněna, dle zaměření	m	140,00			vlastní
118	4.17	CYA 4	m	30,00			vlastní
119	4.18	CYA 6	m	40,00			vlastní
120	4.19	CYA 16	m	80,00			vlastní
121	4.20	CYA 25	m	80,00			vlastní
122	4.21	PraflaDur-O 3x1,5 (CS+TS)	m	40,00			vlastní
123	4.22	PraflaDur-J 3x1,5	m				vlastní
124	4.23	PraflaDur-J 5x10 (nový ev. výtah) dimenzi a vzd upřesní dodavatel výtahu - není součástí CN	m	200,00			vlastní
125	4.24	KULATINA/pásek FeZn 10mm nebo 30x4 (AH+Z)	m	52,00			vlastní
126	4.25	Prořez délkového materiálu (3%)	kpl	1,00			vlastní
127	4.26	Montážní a odborné práce	kpl	1,00			vlastní
	5	Uzemnění					
128	5.1	Napojení uzemnění pro novou HOP (přepojení z m.č. 01.B5)	kpl	1,00			vlastní

Položkový výkaz výměr

Stavba :	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY ZAHRADNÍKOVA
Objekt :	SO 103 Rozvodna NN - souhrnný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cenová soustava
129	5.2	Obvodový pásek uzemnění, po obvodu rozvodny, umístění cca 0,5m+podpěrky PV42	kpl	1,00			vlastní
130	5.3	Uzemnit kovové prvky v rozvodně (uvedení na stejný potenciál)	kpl	1,00			vlastní
131	5.4	Příslušenství doplň. pospojování	kpl	1,00			vlastní
132	5.5	Spotřební a instalační mat.	kpl	1,00			vlastní
133	5.6	Měření uzemnění	kpl	1,00			vlastní
134	5.7	Montážní a odborné práce	kpl	1,00			vlastní
	6	Ostatní					
135	6.1	Demontáže (stávající nevyužité el.instalace+osvětlení, odpojené rozvody v řeš. prostorech, demontáže nefcí rozvaděčů, demontáže kabelových tras-kabelů a nefcí prvků, původní napojení technologie)	kpl	1,00			vlastní
136	6.2	Úprava stávajících rozvodů elektro v řešeném prostoru	kpl	1,00			vlastní
137	6.3	Napojení 2x pohon pro automatické vrata (vjezd), á 230V/300VA, upřesní dodavatel pohonu	kpl	1,00			vlastní
138	6.4	Napojení 4x pohon pro automatické otáčivé dveře (hl. vstup), á 230V/250VA, upřesní dodavatel pohonu	kpl	1,00			vlastní
139	6.5	Podružné, nespecifikované a neměřitelné práce	kpl	1,00			vlastní
140	6.6	Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, apod.	kpl	1,00			vlastní
141	6.7	Protipožární ucpávky prostupů mezi požárními úseky, EI 90/60 (upřesní PBR - odsouhlasená HZS JMK), štítek, certifikát	kpl	1,00			vlastní
142	6.8	Dokumentace provedení stavby (prováděcí a dílenská dokumentace), vypracuje dodavatel EL a předloží investorovi k odsouhlasení před započítáním stavby	kpl	1,00			vlastní
143	6.9	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00			vlastní
144	6.10	Autorský dozor projektantů elektro (380Kč/hod+doprava, dle skutečného výkonu)	hod	68,00			vlastní
145	6.11	Koordinace	kpl	1,00			vlastní
146	6.12	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00			vlastní
147	6.13	Podružný, spotřební materiál (svorky, krabice, víčka, sádra, kotvící, spoj. mat. atd.)	kpl	1,00			vlastní
148	6.14	Vedlejší rozpočtové náklady u stavby	kpl	1,00			vlastní
149	6.15	Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení - dílčí v rozsahu 1. etapy	kpl	1,00			vlastní
150	6.16	Popis a označení ukončovacích prvků, kabelů a tras	kpl	1,00			vlastní
151	6.12	Vedlejší rozpočtové náklady u stavby	kpl	1,00			vlastní
152	6.13	Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení - dílčí v rozsahu 1. etapy	kpl	1,00			vlastní
153	6.14	Popis a označení ukončovacích prvků, kabelů a tras	kpl	1,00			vlastní
		M21 Elektromontáže					