

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. IV

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost –děkanství Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená **P. Mgr Josef Roušar - administrátor** farnosti

Sídlo: Anatola Provazníka č.p.208, 51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 464 562 44

DIČ:NEPLÁTCE DPH

Bankovní spojení: č.ú. 1240359359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Ladislav Bárta ,tel: 733161628 , mail: LadislavBartal@seznam.cz

Zhotovitel : Pavel Beran, Dobrovského 379, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ 48986844

DIČ 7510223402

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby Pavel Beran, Milan Beran:

(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 26.2.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „**Oprava pláště a tesařských konstrukcí střechy lodě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici**“ Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „**Oprava pláště a tesařských konstrukcí střechy lodě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici**“ vypracovanou Ing. Pavlem Brandejsem a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 24.2.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.

Rozsah díla IV. etapy

Na základě získaných finančních prostředků pro rok 2025 a 2026 se smluvní strany dohodly na objemu stavebních prací etapy díla tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla této etapy. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 20.2.2025 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Cena - IV etapy díla

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy činí v souladu s položkovým rozpočtem částku **443 918,- Kč bez DPH . Včetně 21% DPH ve výši 93 223,- Kč činí cena etapy částku 537 141,- Kč.**

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:

Zahájení: 1.7.2025

Dokončení: 30.6.2026


V.

Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. V případě, že by objednavatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2025 a na rok 2026 na zajištění IV. etapy díla platnost dodatku č. IV zaniká.

V Rychnově nad Kněžnou dne: 20.2.2025
za objednatele:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -
DĚKANSTVÍ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Anatoia Provazníka 208
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 46456244


Mgr. Josef Roušar
administrátor

za zhotovitele:



STAVITELSTVÍ
BERAN A SYNOVÉ
Probravského 379
516 01 Rychnov nad Kněžnou
ICO 49686844 DIČ CZ9910223402
tel. 603 170 575, 603 872 334
email: beranovi@gmail.cz


Pavel Beran

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 435/2025 dne 14.3.2025



Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
ad.



~~Mons. Jan Vokál~~

~~biskup královéhradecký~~

Mons. Jan Paseka
generální vikář

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
 Stavba: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici
 prací pro rok 2025 - 26 dle dodatku č. IV

Soupis

KSO:
 Město: Lukavice, parc.č. st.93

Číslo:
 Datum: 20.2.2025

Zadávatel:
 Římskokatolická farnost - děk. Rychov nad Kněžnou

IC:
 DIČ: 46456244

Zhotovitel:
 Pavel Beran, Dobrovského 379, 516 01 Rychov nad Kněžnou

IC:
 DIČ: 48986844
 CZ7510223402

Projektant:
 Ing. Pavel Brandejs

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Podpis:

Cena bez DPH 443 918,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	443 918,00	93 223,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 537 141,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -
 DĚKANSTVÍ RYCHOV NAD KNĚŽNOU
 Anatola Provozníka 208
 516 01 Rychov nad Kněžnou
 IČ: 46456244

STAVITELSTVÍ
 BERAN A SYNOVÉ
 Dobrovského 379
 516 01 Rychov nad Kněžnou
 IČO 48986844 DIČ CZ CZ7510223402
 tel. 602 770 671, 602 770 672, 602 770 673
 email: beranov@stavitel.cz



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	02		
Stavba:	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici		
	Soupis prací pro rok 2025 - 26 dle dodatku č. IV		
Město	Lukavice, parc.č. st.93	Datum: 20.02.2025	
Zadavatel	Římskokatolická farnost - děk. Rychof nad Kněžnou	Projektant: Ing. Pavel Brandejs	
Zhotovitel	Pavel Beran, Dobrovského 379, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		443 918,00	537 141,00
02 - et.25	Výměna krytiny střešního pláště s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie	443 918,00	537 141,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název:

Kostel Nanebevzeří Panny Marie v Lukavici

Soupis prací pro:

Objekt:

02 - et.25 - Výměna krytiny střešního pláště s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzeří Panny Marie

Křesť:

Místo:

Lukavice

Číslo:

Datum:

20.02.2025

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děk. Rychnov nad Kněžnou

IČ:

DIC:

46456244

Zhotovitel:

Pavel Beran, Dobrovského 379, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:

DIC:

48986844

CZ7510223402

Proj. Unit:

Ing. Pavel Brandejs

IČ:

DIC:

Zpracovatel:

IČ:

DIC:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

428 906,00

Ostatní náklady

15 012,00

Cena bez DPH

443 918,00

	Základ daně	Daně daň	Výše daně
bez základu	443 918,00	21,00%	93 223,00
sazba	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

537 141,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Příloha

Datum a podpis

Příloha

Objednavatel

Zhotovitel

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -
DĚKANSTVÍ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Anatolia Provazníka 208
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 46456244



Datum a podpis

Příloha

Datum a podpis

Příloha



STAVITELSTVÍ
BERANA A SYNOVÉ
Dobrovského 379
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 48986844 DIC: CZ7510223402
tel. 003 176 875, 603 372 334
email: stavitelstvi@beran.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba		Soupis prací pro	
Kostel Nanebevzeří Panny Marie v Lukavce			
Objekt			
02 - et.25 - Výměna krytiny střešního pláště s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzeří Panny Marie			
Místo	Lukavice	Datum	20.02.2025
Zadavatel	Římskokatolická farnost - děk. Rychof nad Kněžnou	Projektant	Ing. Pavel Brandejs
AutORIZACE	Pavel Beran, Dobrovského 379, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	Zpracovatel	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací			428 906,00
HSV - Práce a dodávky HSV			66 497,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce			8 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 221,00
94 - Lešení a stavební výtahy			39 312,00
997 - Přesun sutě			15 924,00
PSV - Práce a dodávky PSV			362 409,00
762 - Konstrukce tesařské			95 236,00
764 - Konstrukce klempířské			219 096,00
765 - Konstrukce pokrývačské			40 537,00
783 - Dokončovací práce - nátěry			7 540,00
2) Ostatní náklady			15 012,00
Zařízení staveniště			15 012,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			443 918,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici

Soupis prací pro

Objekt:

02 - et.25 - Výměna krytiny střešního pláště s obnovou poškozených částí krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie

Místo	Lukavice	Datum:	20.02.2025
Zadavatel	Římskokatolická farnost - děk. Rychov nad Kněžnou	Projektant	Ing. Pavel Brandejs
Zhotovitel	Pavel Beran, Dobrovského 379, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	Zpracovatel	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							428 906,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				66 497,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 040,00
1	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	0,300	26 800,00	8 040,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 221,00
2	K	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	1,000	913,00	913,00
3	K	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,100	16 800,00	1 680,00
4	K	985223911	Příplatek k přezdívaní zdiva za práci ve stísněném prostoru	m3	0,100	6 280,00	628,00
D	94		Lešení a stavební výtahy				39 312,00
5	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	125	187,200	125,00	23 400,00
6	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	187,200	85,00	15 912,00
D	997		Přesun sutě				15 924,00
7	K	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,200	6 540,00	1 308,00
8	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	2,641	3 490,00	9 217,00
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,641	324,00	856,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,641	14,20	38,00
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	1 700,00	0,00
12	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,151	1 700,00	1 957,00
13	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,756	3 370,00	2 548,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				362 409,00
D	762		Konstrukce tesařské				95 236,00
14	K	7620811R051	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 224 cm2	mb	6,000	164,00	984,00
15	K	7620811R052	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 450 cm2	mb	4,000	251,00	1 004,00
16	K	7620851121	Montáž svorníků nebo šroubů délky 150 - 300 mm	kus	8,000	30,00	240,00
17	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,397	1 050,00	2 517,00
18	K	762085112	Montáž dubových kolíků délky do 300 mm	kus	16,000	92,00	1 472,00
19	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 224 do 288 cm2	kus	1,000	6 430,00	6 430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	762312006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolikový pl přes 600 cm2	kus	1,000	9 540,00	9 540,00
21	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	24,000	305,00	7 320,00
22	K	762331931	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	6,000	152,00	912,00
23	K	762331951	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	4,000	186,00	744,00
24	K	762332933	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	6,000	264,00	1 584,00
25	K	762332935	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	4,000	428,00	1 712,00
26	M	605121461	hranol stavební řezivo průřezu 288 - 450cm2 dl 4-8m	m3	0,880	13 200,00	11 616,00
27	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
28	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	42,000	100,00	4 200,00
29	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	42,000	80,00	3 360,00
30	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	0,000	124,00	0,00
31	K	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	42,000	149,00	6 258,00
32	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,200	9 210,00	11 052,00
33	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	0,000	100,00	0,00
34	K	762342316	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	42,000	120,00	5 040,00
35	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,300	16 500,00	4 950,00
36	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,380	2 020,00	4 808,00
37	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	889,590	5,95	5 293,00
	D	764	Konstrukce klempířské				219 096,00
38	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	8,000	43,50	348,00
39	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	8,000	73,00	584,00
40	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	10,000	76,50	765,00
41	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do suti	m	11,000	84,50	930,00
42	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	104,00	208,00
43	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	13,800	89,50	1 235,00
44	K	764031413	Podkladní plech z Cu plechu rš 250 mm	m	10,000	440,00	4 400,00
45	K	764131413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	0,000	3 980,00	0,00
46	K	764131457	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm	m2	33,700	4 389,00	147 909,00
47	K	764231444	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Cu plechu rš 330 mm	m	0,000	1 220,00	0,00
48	K	764232433	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm	m	0,000	925,00	0,00
49	K	764232453	Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm	m	10,000	1 100,00	11 000,00
50	K	764233415	Střešní dilatace z Cu plechu jednodílná rš 400 mm	m	0,000	1 550,00	0,00
51	K	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	2,000	7 420,00	14 840,00
52	K	764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	13,800	1 280,00	17 664,00
53	M	70921421	kovací bod pro šikmé střechy hák plochý určený pro šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon	kus	6,000	2 180,00	13 080,00
54	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	2 129,630	2,88	6 133,00
	D	765	Konstrukce pokrývačské				40 537,00
55	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	42,500	378,00	16 065,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	42,500	82,30	3 498,00
57	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační, s lepenými spoji na bednění	m2	42,500	52,00	2 210,00
58	M	BDR.17652000	Asfaltový podkladový pás se samolepicími spoji Bauder TOP UDS 3	m2	47,000	254,84	11 977,00
59	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	42,500	49,00	2 083,00
60	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	48,000	98,00	4 704,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 540,00
61	K	783204120	Provedení sanačního biocidního ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	52,000	145,00	7 540,00