

Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **A22/N002 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE**

Zadavatel: **Obec Radostice** IČO: **00487520**
Sokolská 11 DIČ: **CZ00487520**
66446 Radostice

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.** IČO: **269 61 474**
Nováčkova 18 DIČ: **CZ26961474**
614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 212 383,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	329 860,00
Ostatní náklady	57 820,00
Celkem	9 600 063,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 600 063,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 016 013,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 616 076,00 CZK



SKR stav, s.r.o.
 Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
 IČ. 26961474
 DIČ. CZ 26961474

v BRNĚ dne 27. 9. 2019

[Signature]
 Za zhotovitele
 IČ. 26961474 SKR STAV, s.r.o. JEDNATEL

[Signature]

Za objednatele



[Handwritten mark]

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	498 060	104 593	602 653	5
SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	498 060	104 593	602 653	5
SO 01	KOMUNIKACE	0	9 102 003	1 911 421	11 013 424	95
SO 01	KOMUNIKACE	0	9 102 003	1 911 421	11 013 424	95
Celkem za stavbu		0	9 600 063	2 016 013	11 616 076	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			1 336 437,45	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			194 517,50	2
5	Komunikace	HSV			4 135 557,98	43
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			791 656,78	8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			539 423,94	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			730 055,95	8
VNS	Vedlejší náklady stavby	HSV			110 380,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 374 353,40	14
VN	Vedlejší náklady	VN			329 860,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			57 820,00	1
Cena celkem					9 600 063,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE		
O: 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		
R: SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VNS	Vedlejší náklady stavby				110 380,00		
1 005111020R	Vytyčení stavby	sada	1,00000	18 510,00	18 510,00		RTS 19/1
			1,00000				

2 012203001T00	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	sada	1,00000	10 170,00	10 170,00		Vlastní
3 013254000T00	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,00000	22 340,00	22 340,00		Vlastní
4 110002501T00	Zaměření skutečného provedení stavby geodetem - JTSK, Balt po vyrovnání	sada	1,00000	59 360,00	59 360,00		Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady

5 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	34 680,00	34 680,00		Vlastní
	Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				329 860,00		
	Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						

6 005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	260 500,00	260 500,00		RTS 19/1
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
			1,00000				

7 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	34 680,00	34 680,00		Vlastní
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O: 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R: SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odstranění objektů zařízení včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON	Ostatní náklady				57 820,00		
8 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	57 820,00	57 820,00		Vlastní

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Celkem					498 060,00		
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22IN002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00	Poznámka						
1 00	Poznámka - NENACENOVAŤ !!!		0,00000		0,00		Vlastní
	POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIJ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípravce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. ; b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. ; c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení ; d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby ; e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů ; f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. ; g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb ; h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidační odpadů, dočasná dopravní omezení atd. ; h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální :						

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01 KOMUNIKACE
R:	SO 01 KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :
 rozdílů má na tyto rozdílly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
 prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny
 výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1 Zemní práce								
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice z horniny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 388,45000	136,00	188 829,20	800-1	RTS 19/1
						1 336 437,45		

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

VÝMĚRY - VIZ TZ :

- vlastní vozovka : 453,00000
- 1510,0*0,30
- parkovací stání : 273,50000
- 1094*0,25
- sjezdy : 52,00000
- 208*0,25
- chodníky : 151,25000
- 605*0,25
- rozdíl ploch : 458,70000
- (1094+1510-1770)*0,55

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 388,45000	288,00	399 873,60	800-1	RTS 19/1
---	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

VÝMĚRY - VIZ TZ :

- vlastní vozovka : 453,00000
- 1510,0*0,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01.	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		parkovací stání :						
		1094*0,25		273,50000				
		sjezdy :						
		208*0,25		52,00000				
		chodníky :						
		605*0,25		151,25000				
		rozdíl ploch :						
		(1094+1510-1770)*0,55		458,70000				
4	162702199R00	Poplatek za skládku dřmu	m3	1 475,45000	257,00	379 190,65	823-1	RTS 19/ I
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
		725*0,3*0,4		87,00000				
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
		vlastní vozovka :						
		1510,0*0,30		453,00000				
		parkovací stání :						
		1094*0,25		273,50000				
		sjezdy :						
		208*0,25		52,00000				
		chodníky :						
		605*0,25		151,25000				
		rozdíl ploch :						
		(1094+1510-1770)*0,55		458,70000				

5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. VÝMĚRY - VIZ TZ :	m2	3 417,00000	17,00	58 089,00	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O: SO 01	KOMUNIKACE
R: SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vlastní vozovka :		1 510,00000				
		1510,0						
		parkovací stání :		1 094,00000				
		1094						
		sjezdy :		208,00000				
		208						
		chodníky :		605,00000				
		605						
126 429,00								
6	18200111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 417,00000	37,00	126 429,00	823-1	RTS 19/1

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

VÝMĚRY - VIZ TZ :

vlastní vozovka :

1510,0

parkovací stání :

1094

sjezdy :

208

chodníky :

605

7	1252032XXR00	Hloubení rýh pro drenáž 35/40, naložení, odvoz výkopku do 10km	m3	87,00000	518,00	45 066,00		Vlastní
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

725*0,3*0,4

8	121100002RAA	Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozproštění v tloušťce 200 mm	m3	180,00000	432,00	77 760,00	AP-HSV	RTS 19/1
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čeník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

VÝMĚRY - VIZ TZ :

180

180,00000

9	180400120RA0	Založení travníku parkového, rovina, s odplevelením	m2	1 200,00000	51,00	61 200,00		RTS 19/ I
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	--	-----------

Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

VÝMĚRY - VIZ TZ :

180/0,15

1 200,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

10	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopisku a obsyp z drčeného kameniva, d 160 mm	m	725,00000	197,00	142 825,00	AP-HSV	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	--------	-----------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

VÝMĚRY - VIZ TZ :

725

725,00000

11	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	833,75000	62,00	51 692,50	SPCM	RTS 19/ I
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	------	-----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

725*1,15

833,75000

Díl: 5 Komunikace

12	289971232R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka přes 3 do 6 m	m2	2 812,00000	22,00	61 864,00	800-2	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

vlastní vozovka :

vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) :

(1510,0-94,5)

1 415,50000

PKI

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		parkovací stání :		1 094,00000				
		1094						
		sjezdy :		208,00000				
		208						
		VÝMĚRY - VIZ TZ :		94,50000				
		vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) :						
		94,5						
13	56421111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	2 717,50000	62,00	168 485,00	822-1	RTS 19/1
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
		vlastní vozovka :		1 415,50000				
		vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) :						
		(1510,0-94,5)						
		parkovací stání :		1 094,00000				
		1094						
		sjezdy :		208,00000				
		208						

14	56485111R00	Podklad ze šterkodriti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 907,00000	185,00	352 795,00	822-1	RTS 19/1
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
		parkovací stání :		1 094,00000				
		1094						
		sjezdy :		208,00000				
		208						
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
		chodníky :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE	
O: SO 01	KOMUNIKACE	
R: SO 01	KOMUNIKACE	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
605,00000							
15	56486111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 510,00000	247,00	372 970,00	822-1 RTS 19/1
VÝMĚRY - VIZ TZ :							
vlastní vozovka :							
vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) :							
(1510,0-94,5)							
VÝMĚRY - VIZ TZ :							
vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) :							
94,5							

16	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	1 302,00000	237,00	308 574,00	822-1 RTS 19/1
VÝMĚRY - VIZ TZ :							
parkovací stání :							
1094							
sjezdy :							
208							

17	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	94,50000	296,00	27 972,00	822-1 RTS 19/1
VÝMĚRY - VIZ TZ :							
vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) :							
94,5							

18	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	1 415,50000	355,00	502 502,50	822-1 RTS 19/1
----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	----------------

MKI

Položkový soupis prací a dodávek

S: A22/N002 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE

O: SO 01 KOMUNIKACE

R: SO 01 KOMUNIKACE

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
VÝMĚRY - VIZ TZ : vlastní vozovka : 1 415,50000 vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) : (1510,0-94,5)							
19	57321112R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	189,00000	19,00	3 591,00	822-1 RTS 19/ I
VÝMĚRY - VIZ TZ : vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) : 94,5*2							
20	577132111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	94,50000	866,00	81 837,00	822-1 RTS 19/ I
VÝMĚRY - VIZ TZ : vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) : 94,5							
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	2 717,50000	284,00	771 770,00	822-1 RTS 19/ I

VÝMĚRY - VIZ TZ :

vlastní vozovka :

vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) :

(1510,0-94,5)

parkovací stání :

1094

sjezdy :

208

1 415,50000

1 094,00000

208,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	596245021R00	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	605,00000	432,00	261 360,00	822-1	RTS 19/1

VÝMĚRY - VIZ TZ :

chodníky :

605

605,00000

23	565131211RT8	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 8 cm, plochy 101-200 m2	m2	94,50000	753,00	71 158,50		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) :

94,5

94,50000

24	59914111RCC	Vyplnění spár živičnou záplavkou	m	15,00000	85,00	1 275,00		Vlastní
----	-------------	----------------------------------	---	----------	-------	----------	--	---------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

15

15,00000

25	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	603,48750	211,00	127 335,86	SPCM	RTS 19/1
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	------	----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

chodníky :

605*1,05*0,95

603,48750

26	59245021R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	31,76250	268,00	8 512,35	SPCM	RTS 19/1
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

chodníky :

605*1,05*0,05

31,76250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	59245030KR	Dlažba KRÉDO 240x160x80 mm přírodní	m ²	1 486,27500	305,00	453 313,88		Vlastní

VÝMĚRY - VIZ TZ :

vlastní vozovka :

vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m²) :
(1510,0-94,5)*1,05

1 486,27500

28	59248030R	dlažba betonová dvourvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m ²	1 298,74500	283,00	367 544,84	SPCM	RTS 19/ I
----	-----------	--	----------------	-------------	--------	------------	------	-----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

parkovací stání :

1094*1,05*0,95

sjezdy :

208*1,05*0,95

1 091,26500

207,48000

29	59248032R	dlažba betonová dvourvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m ²	68,35500	369,00	24 539,45	SPCM	RTS 19/ I
----	-----------	---	----------------	----------	--------	-----------	------	-----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

parkovací stání :

1094*1,05*0,05

sjezdy :

208*1,05*0,05

57,43500

10,92000

30	67390567.AR	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 350 g/m ² ; tl. při 20 kPa 3,10 mm	m	3 233,80000	52,00	168 157,60	SPCM	RTS 18/ I
----	-------------	--	---	-------------	-------	------------	------	-----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

vlastní vozovka :

vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m²) :
(1510,0-94,5)*1,15

1 627,82500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

parkovací stání :
 1094*1,15 1 258,10000
 sjezdy :
 208*1,15 239,20000
VÝMĚRY - VIZ TZ :
 vozovka s křížením se státní komunikací (94,5m2) :
 94,5*1,15 108,67500

Díl: 91

Doplňující práce na komunikaci

31	91400111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	6,00000	1 839,000	11 034,00	822-1	RTS 19/I
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	-------	----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

6

791 656,78

32	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	6,00000	309,000	1 854,00	822-1	RTS 19/I
----	--------------	---	-----	---------	---------	----------	-------	----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

6

33	91570111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěrových hmot stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů, dělicích čar a vodičích proužků	m2	20,00000	173,000	3 460,00	822-1	RTS 19/I
----	-------------	---	----	----------	---------	----------	-------	----------

tl. 2,5 až 3 mm

VÝMĚRY - VIZ TZ :

20

34	91570121R00	Vodorovné značení krytý plastem nehluché, dělicích čar šířky 250 mm	m	250,00000	37,000	9 250,00	822-1	RTS 19/I
----	-------------	---	---	-----------	--------	----------	-------	----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

250

250,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
								RTS 19/1
35	91579111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	250,00000	1,00	250,00	822-1	RTS 19/1
				VÝMĚRY - VIZ TZ :	250,00000			
				250				

36	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebrý, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	20,00000	6,00	120,00	822-1	RTS 19/1
				VÝMĚRY - VIZ TZ :	20,00000			
				20				

37	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1 375,00000	296,00	407 000,00	822-1	RTS 19/1
				S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
				VÝMĚRY - VIZ TZ :	725,00000			
				silniční :	725			
				zahradní :	650,00000			
				650				

38	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	64,81250	2 777,00	179 984,31	822-1	RTS 19/1
				VÝMĚRY - VIZ TZ :	45,31250			
				silniční :	725*0,25*0,25			
				zahradní :	650*0,15*0,2			
				19,50000				

39	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,00000	80,00	1 200,00	822-1	RTS 19/1
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody						
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
	15			15,00000				
40	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	839,00	839,00	SPCM	RTS 19/1
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
	1			1,00000				
41	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	542,47	542,47	SPCM	RTS 19/1
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
	1			1,00000				
42	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000	605,00	2 420,00	SPCM	RTS 19/1
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
	4			4,00000				
43	40450205R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek 60, pro zaslepení sloupku pr. 60 mm	kus	6,00000	19,00	114,00	SPCM	RTS 19/1
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
	6			6,00000				
44	40450215R	příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm	kus	6,00000	444,00	2 664,00	SPCM	RTS 19/1
		VÝMĚRY - VIZ TZ :						
	6			6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	750,00000	128,00	96 000,00	SPCM	RTS 19/I

VÝMĚRY - VIZ TZ :

silniční :
750

750,00000

46	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	675,00000	111,00	74 925,00	SPCM	RTS 19/I
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

zahradní :
675

675,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

47	91_002_001	D + M přeložky inženýrských sítí	sada	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	
----	------------	----------------------------------	------	---------	------	------	---------	--

0,00

539 423,94

Díl: 96 Bourání konstrukcí

48	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	208,00000	59,00	12 272,00	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	----------

VÝMĚRY - VIZ TZ :

sjezdy :
208

208,00000

49	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1 770,00000	12,00	21 240,00	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	----------

plocha stávající komunikace :

1770

1 770,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	208,00000	62,00	12 896,00	822-1	RTS 19/ I
VÝMĚRY - VIZ TZ :								
sjezdy :								
208								
208,00000								
51	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živýchých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1 770,00000	75,00	132 750,00	822-1	RTS 19/ I
plocha stávající komunikace :								
1770								
1 770,00000								
52	113111215R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1 770,00000	64,00	113 280,00	822-1	RTS 19/ I
plocha stávající komunikace :								
1770								
1 770,00000								
53	113202111R00	Výrtnání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající komunikace a vjezdy :	m	785,00000	62,00	48 670,00	822-1	RTS 19/ I
785								
785,00000								
54	951044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, lože pod obruby :	m3	49,06250	3 023,00	148 315,94	801-3	RTS 19/ I
stávající komunikace a vjezdy :								
785*0,25*0,25								
49,06250								
55	99-01	Bourací práce nezměřitelné, 0,25% z HSV	%	0,25000	200 000,00	50 000,00		Vlastní

RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
730 055,95							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
56	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	4 171,74831	175,00	730 055,95	822-1 RTS 19/1

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,37,38,40,41,42,43,44,45,
 46 ;
 Součet : 4 171,74831

1 374 353,40							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
57	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 687,77280	99,00	167 089,51	801-3 RTS 19/1

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 48,49,50,51,52,53,54, ;
 Součet : 1 687,77280

288 609,15							
58	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15 189,95520	19,00	288 609,15	801-3 RTS 19/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 48,49,50,51,52,53,54, ;
 Součet : 15 189,95520

374 685,56							
59	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1 687,77280	222,00	374 685,56	801-3 RTS 19/1

Včetně případného složení na staveništní deponii.
 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 48,49,50,51,52,53,54, ;
 Součet : 1 687,77280

216 119,31							
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 097,05232	197,00	216 119,31	801-3 RTS 19/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A22/N002	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - UL. PROSTŘEDNÍ, k.ú. RADOSTICE
O:	SO 01	KOMUNIKACE
R:	SO 01	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
48,49,50,51,52,53,54, :								
Součet: : 1097,05232								
1 097,05232								
61	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	590,72048	555,00	327 849,87	801-3	RTS 19/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
48,49,50,51,52,53,54, :								
Součet: : 590,72048								

Celkem JKSO: **9 102 003,00**

822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlažděný
 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou