

PŮDORYS SO04, SO03
1.NP, M1:100

Legenda

Obvodové zdvo cihelné, tl. 300 mm

Vnitřní zdvo cihelné, tl. 240 mm

Vnitřní zdvo cihelné, tl. 300 mm

Vnitřní zdvo cihelné - akustické, HELUZ AKU 20 (P15), tl. 200 mm

Zdvo příčkové

Teplelná izolace

Stávající zdvo - objekt

SO03

Zelezobetonové konstrukce

Demolice

Dozdivky

Nosné OK přístřešků

Sekční vrata

Gravitační vrata posuvná, s FO

Skladby konstrukcí

- S7 - PODLAHA
- beton C20/25 vyztužený káři sítí ø8/150/150, přesahy 300 mm,

- stropní laťování, dlatování v osách sloupů, tl.200 mm

- separační vrstva z polypropylenové tkaniny tl.2 mm

- hydroizolační fólie MPVC tl. 1 mm

- geotextilie 300g/m² tl. 5 mm

- vyrovnání podkladu prosávka tl.Ø4-10,0-50mm

- raštiny tl.Ø43 tl.200 mm
- S8 - ZED
- řep. izolace, tl. 200 mm

- min. vlna tl. 50 mm

- zdivo akustické, tl. 200 mm

Pozn.: Stropní konstrukce nad místností 1.08 = panely spiroklí uložené z jedné strany na trám ŽB skeletu (osa 6) z druhé strany na pozdní věnec nad obvodovým zdíven. Skladba S3.

Výpis místností - objekt SO04

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH ÚPRAVY STĚNA + STROP	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	10,43	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.02	SÁTNÁ MUŽI	11,09	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.03	UMYVÁRNA + WC MUŽI	9,44	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200 mm	
1.04	SPRCHA MUŽI	2,89	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200 mm	
1.05	KANCELÁŘ	18,13	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.06	KANCELÁŘ, KONTROL. MÍST.	19,99	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.07	PLETÁRNA	439,24	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	37,65	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.09	SKLAD	97,61	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.10	SKLAD	147,73	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.11	SKLAD	50,20	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.12	UMYVÁRNA ŽENY	4,38	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200 mm	
1.13	SPRCHA ŽENY	3,10	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200 mm	
1.14	WC ŽENY	1,62	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.15	SÁTNÁ ŽENY	11,68	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200 mm	
1.16	WC - pro MOBILNÍ	3,87	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	

CELKOVÁ LŽITKOVÁ PLOCHA: 869,06 m²

CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 956,40 m²


Výpis místností - rekonstruovaný objekt SO03

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH ÚPRAVY STĚNA + STROP	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	12,54	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.02	KANCELÁŘ	15,29	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.03	UMYVÁRNA + WC	10,37	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200 mm	
1.04	SKLAD	54,77	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	nová podlaha - S5
1.05	SÍČI DILNA	440,90	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	nová podlaha - S5
1.06	DILNA	41,12	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.07	SÁTNÁ	40,96	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	

CELKOVÁ LŽITKOVÁ PLOCHA: 615,95 m²

CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 680,68 m²

Pozn.: ±0,000 = výška podlahy v místě napojení křčku mezi objekty SO02 a SO03.



± 0,000 = 457,460 m.n.m BpV

PARE

15

26

3

4

Zodp. projektant:	Ing. Bohumír Fomáček	Stupeň: TENDROVA DOCUMENTACE
Vypracoval:	Bc. Tomáš Růžička	
Zkontroloval:	Ing. Miroslav Jaitner	
Akce:	REKONSTRUKCE AREÁLU A VÝSTAVBA NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR. Třn. k.ú. Třn. u Třebíče	Datum: 11/2015
Investor:	PUMAX, spol. s r.o. Na Klinkách 173/2, 674 01 Třebíč, Třn.	Formát: 8xA4 (520x840)
SO03, SO04		Měřítko: 1:100
PŮDORYS - NOVÝ STAV		Číslo výkresu: D.1.15

