

1.NP, M1:100

	Obvodové zdívo cihelné, tl. 300 mm
	Vnitřní zdívo cihelné, tl. 240 mm
	Vnitřní zdívo cihelné, tl. 300 mm
	Vnitřní zdívo cihelné - akustické

Skladby konstrukcí

S7 - PODLAHA
- beton C20/25 vyztužený káři sítí $\phi 8/150/150$, posahy 300 mm,

S8 - ZEĽ

- tep. izolácie, tl. 200 mm
- cihelné obvodové zdivo, tl. 300 mm
- mlh. vata tl. 50 mm
- zdivo akustické, tl. 200 mm

S7 - PODLAHA
- beton C20/25 vyzružený kari sítí 48/150/150, peesahy 300 mm,
strojní leštění, dilatovat v osách sloupů, 4 200 mm
- separační PE fólie
- akustická tlumičí podložka (korek, alt. pryž) - tl. 30 mm
- hydroizolační fólie MPVC tl. 1 mm
- geotextilie 300g/m², 5 mm
- vyrovnaný podkladní prosínka fr.0-4 tl.0-50mm
- sládko □ fr. 0-63 tl.200 mm
- sítě terén

Pozn.: Stropní konstrukce nad místností 1.08 = panely spřoll uložené z jedné strany na trám ŽB skeletu (osa 8) z druhé strany na pozední vlnec nad obvodovým zdívkem. Skladba S3.

OZN.	NÁZEV / MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POVRCH, ÚPRÁVY STĚNA - STŘOP	POZNAMKA
1.01	CHOBA	10,43	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.02	ŠATNA MUŽI	11,09	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.03	UMÝVÁRNA + WC MUŽI	9,44	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200 mm	
1.04	SPOUŠKA MUŽI	2,89	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200 mm	
1.05	KANCELÁŘ	18,13	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.06	KONCEPČÁŘ, KONTROL. MÍST.	19,99	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.07	PLETÁRNA	439,24	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	37,65	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.09	SKLAD	97,61	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.10	SKLAD	147,73	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.11	SKLAD	50,20	BETON	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.12	UMÝVÁRNA ŽENY	4,39	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200 mm	
1.13	SPOUŠKA ŽENY	3,10	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.14	WC ŽENY	1,62	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	
1.15	ŠATNA ŽENY	11,68	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2200 mm	
1.16	WC pro IMOBILNÍ	3,87	KER. DLAŽBA	OMÍTKA STUKOVÁ	

CELKOVÁ UŽITKOVÁ PLOCHA:	869,06 m ²
CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:	956,40 m ²

OZN.	NÁZEV / MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POVRCH, ÚPRAVY STĚNA - STŘEP	POZNAMKA
1.01	CHOBZA	12,54	KER. DLAŽBA	OMITKA ŠTUKOVÁ	
1.02	KANCELAR	15,29	KER. DLAŽBA	OMITKA ŠTUKOVÁ	
1.03	UNĚVÁŘENA + WC	10,37	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v 2200 mm	
1.04	SKLAD	54,77	BETON	OMITKA ŠTUKOVÁ	nová podlaha - S5
1.05	ŠICI DOLNA	440,90	BETON	OMITKA ŠTUKOVÁ	nová podlaha - S5
1.06	DILNA	41,12	KER. DLAŽBA	OMITKA ŠTUKOVÁ	
1.07	ŠATNA	40,96	KER. DLAŽBA	OMITKA ŠTUKOVÁ	

CELKOVÁ UŽITKOVÁ PLOCHA:	615,95 m ²
CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:	680,68 m ²



Pozn.: $\pm 0,000$ = výška podlahy v místi napojení krčku mezi objekty SO02 a SO03.



$$\pm 0,000 = 457,460 \text{ m.n.m BpV}$$



Zodp. projektant:	Ing. Bonumír Formáček	S.O.K. stavební, s.r.o. Hrdelovská - Přímuševská zóna 162 674 01 Třebíč I IČO: 252 22 111 e-mail: sok@skok.cz e-mail: sok@skok.cz
Vypracoval:	Bc. Tomáš Ružička	
Kontroloval:	Ing. Miroslav Jahntr	
Akce:	REKONSTRUKCE AREÁLU A VÝSTAVBA NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTOR - Týn, k.ú. Týn u Třebíče	
Investor:	PUMAX, spol. s r.o. Na dříchách 173/2; 674 01 Třebíč, Týn	Slupost: TECHNICKÁ DOKUMENTACE Datum: 11/2015 Formát: 8x44 (520x840) Měřítko: 1:100
S003, S004		Číslo výkresu: D.1.1.5

PŮDORYS - NOVÝ STAV

PŮDORYS - NOVÝ STAV

D

