

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

„Rohatec-ulice Řadová-rekonstrukce kanalizace a oprava krytu komunikace“

č. smlouvy zhotovitele: S26-034-0226

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec – výrobně – technický ředitel
oba na základě pověření
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., číslo účtu: 212269343/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec – výrobně – technický ředitel, oba na základě pověření

Telefon: 518 307 451

E-mail: office-hodonin@swietelsky.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Slavomír Lačňák

Telefon: 727 968 494

E-mail: s.lacnak@swietelsky.cz

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

Ing. Vašítek (kanalizace), Ing. Štefančík (MK)

Telefon: 727 855 225, 724 152 275

E-mail: k.vastik@atlas.cz, projekce.ds@email.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Jiří Wagner

Telefon:

725 932 297

E-mail:

jiwag@seznam.cz

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Viz. TDI

Investiční referent (dále jen „IR“):

Martina Kočvarová

Telefon:

606 710 380

E-mail:

investice@rohatec.cz

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD a IR vyplývá z následujících ujednání této smlouvy. Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.

1. Rozsah předmětu smlouvy

1.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby s názvem „„Rohatec- ulice Řadová-rekonstrukce kanalizace a oprava krytu komunikace“, realizovaného objednatelem v souladu s technickými podmínkami veřejné zakázky a vítěznou nabídkou Zhotovitele, které jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně plně odkazují.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla

1.2. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky Objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.

2. Termíny a místo plnění

2.1. Termín zahájení

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději v den předání staveniště, které bude předáno do 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

2.2. Termín dodání díla

Dodání díla dle této smlouvy do 75 dnů od předání staveniště.

Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění všech případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.

Podmínkou řádného dodání díla je rovněž předání všech potřebných atestů a výsledků provedených zkoušek stanovených v zadávacích podmínkách a platných právních předpisech a technických normách.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele s plněním jeho součinností.

Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.

2.3. Místo plnění

Místo plnění se nachází v k.ú. Rohatec a je definováno zadávací dokumentací veřejné zakázky.

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1. Výše sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena bez DPH 5 639 661,39 Kč

DPH 1 184 328,89 Kč

Cena včetně DPH 6 823 990,28 Kč

3.2. Obsah ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je Objednatel v PD neuvedl.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob;
- opatření k ochraně životního prostředí;
- pojištění díla a pojištění osob;
- likvidaci odpadu;
- archeologický průzkum;
- uvedení do původního stavu všech okolních ploch a konstrukcí dotčených prováděním stavby.

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být tyto materiály nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

3.3. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou předmětem této smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

3.4. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a platnými právními předpisy.

Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před uzavřením dodatku ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již zahrnuta ve sjednané ceně díla.

4. Platební podmínky

4.1. Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

4.2. Postup plateb

Cena za dílo bude uhrazena po předání dokončeného díla.

Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací, oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4.3. Lhůty splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název díla
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu – Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle této smlouvy

4.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatel.

5. Majetkové sankce

5.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.

5.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s řádným dodáním díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatel.

5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení.

5.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

5.5. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi

Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.

5.7. Sankce za neoprávněnou změnu subdodavatele

Pokud zhotovitel řádně neoznámí Objednateli změnu subdodavatele v souladu touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takovýto případ porušení tohoto závazku.

5.8. Sankce za porušení povinností při nakládání s odpady

Pokud zhotovitel poruší svůj závazek, že odpady a znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ.

5.9. Sankce za porušení povinností při společensky odpovědném zadávání

Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v čl. 8.5. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý takovýto případ.

5.10. Majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Staveniště

6.1. Zařízení Staveniště:

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.2. Předání a převzetí Staveniště

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů od uzavření této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění řádného dodání díla.

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě pro předání Staveniště dle této smlouvy, pokud tak neučiní, platí, že dnem předání Staveniště je poslední den lhůty pro termín předání Staveniště dle této smlouvy.

6.3. Vyklizení staveniště

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník.

Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

7.2. Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.

O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a současně e-mailovou zprávou přizvat Objednatele a zejména TDI ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, a to nejméně 3 pracovní dny předem a do konce této lhůty nesmí takové konstrukce zakrýt. Pokud tuto svou povinnost poruší, je Zhotovitel povinen provést na vlastní náklady odkrytí takových konstrukcí. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při kontrole zjištěny nesoulady oproti této smlouvě.

Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny Objednatele

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dílo provádět ve všední dny v době od 8:00 do 20:00 a ve dnech pracovního klidu pouze po předchozím odsouhlasení Objednatele, které bude učiněno zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci a dbát na čistotu přiléhajících komunikací.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování

8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.4. Provádění díla.

Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.

Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou projektovou dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.

Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.

Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat

a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.

Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).

Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.

Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.

Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. Likvidací odpadu se rozumí jeho třídění a ekologické zneškodnění v souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při provádění díla dle této smlouvy

bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či uložením na skládku.

8.5. Zhotovitel se zavazuje v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky:

- a) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových podmínkách platebního systému,
- b) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky,
- c) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

9 Subdodavatelé (podzhotovitelé)

9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.

9.2. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce

Podzhotovitele dle je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

10 Předání a převzetí díla

10.1 Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2 Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11 Záruka za jakost díla

11.1 Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Záruční lhůta za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí řádně dodaného díla objednatel.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1 Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2 Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

13 Pojištění díla

13.1 Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to **minimálně ve výši celkové ceny díla**. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14 Vyšší moc

14.1 Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.

14.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15 Změna smlouvy

15.1 Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16 Odstoupení od smlouvy

16.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků Objednatелеm písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit Objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků Zhotovitelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.

Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.

16.2 Způsob odstoupení od smlouvy

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

16.3 Den účinnosti odstoupení

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýve z rozhodnutí příslušného orgánu.

16.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených v této smlouvě.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek a náležitostí sjednaných v této smlouvě.
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena provedených prací.

Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti Zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 18 této smlouvy.

17 Bankovní záruka

Neobsazeno

18 Ostatní ujednání


- 18.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany poskytovatele dotace, jakož i ze strany příslušných orgánů dle platných právních předpisů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ), a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje do 31.12.2032 řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon práva příslušných orgánů na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu finančního plnění poskytovaného na financování díla. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
- 18.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 18.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran a každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
- 18.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.7 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

18.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem dle platných právních předpisů.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Rohatci dne 25. 2. 2026


OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC

Za Objednatele

V Hodoníně 23. 2. 2026




Za Zhotovitele



(215)

stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rohatec-ulice Řadová-rekonstrukce kanalizace a oprava krytu komunikace

Objednatel: Obec Rohatec

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21%	5 639 661,39 Kč
DPH	21%	1 184 328,89 Kč
Cena celkem za stavbu		6 823 990,28 Kč

Rekapitulace rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
Rohatec, ulice Řadová - oprava kanalizace	3 690 216,83	774 945,53	4 465 162,36
Rohatec - ul. Řadová, oprava krytu komunikace	1 949 444,56	409 383,36	2 358 827,92
Celkem za stavbu	5 639 661,39	1 184 328,89	6 823 990,28

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kan_2025_49
 Stavba: Rohatec, ulice Řadová - oprava kanalizace

Logo Vaší firmy
 zadejte
 v nastaveních
 programu

KSO:
 Místo: Rohatec

CC-CZ:
 Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel:
 Obec Rohatec

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Ing. Karel Vašík

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Karel Vašík

IČ: 03857221
 DIČ: CZ8909224643

Poznámka:

Cena bez DPH	3 690 216,83
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 690 216,83	774 945,53
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 465 162,36
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kan_2025_49

Stavba: Rohatec, ulice Řadová - oprava kanalizace

Místo: Rohatec

Datum:

17. 10. 2025

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 690 216,83	4 465 162,36
Kan_2025_49	Rohatec, ulice Řadová - oprava kanalizace	3 690 216,83	4 465 162,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Rohatec, ulice Řadová - oprava kanalizace

KSO:

Místo: Rohatec

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel:

Obec Rohatec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Karel Vašítek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Karel Vašítek

IČ:

03857221

DIČ:

CZ8909224643

Poznámka:

Cena bez DPH

3 690 216,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 690 216,83	21,00%	774 945,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 465 162,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Rohatec, ulice Řadová - oprava kanalizace

Místo: Rohatec

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant: Ing. Karel Vašítek

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Karel Vašítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 690 216,83

HSV - Práce a dodávky HSV

3 605 216,83

1 - Zemní práce	1 155 570,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 247,60
4 - Vodorovné konstrukce	72 272,16
5 - Komunikace pozemní	356 635,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 353 036,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	433 000,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	107 255,69
998 - Přesun hmot	113 199,35
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	85 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	65 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Rohatec, ulice Řadová - oprava kanalizace

Místo: Rohatec

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant: Ing. Karel Vašík

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Karel Vašík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 690 216,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 605 216,83

D 1

Zemní práce

1 155 570,81

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	53,000	94,00	4 982,00
VV dl_50_50					53,000		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	447,000	123,00	54 981,00
VV dl_zám					447,000		
3	K	113106290	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	260,000	97,00	25 220,00
P Poznámka k položce: odstranění silničních panelů pod asfaltovými krytými vozovky VV asfalt					260,000		
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	260,000	263,00	68 380,00
VV asfalt					260,000		
5	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	500,000	65,00	32 500,00
VV obruby_chod					500,000		
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	166,667	65,00	10 833,36
VV obruby_lež					166,667		
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	83,333	63,00	5 249,98
VV obruby_stoj					83,333		
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	72,000	40,00	2 880,00
9	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	35,200	260,00	9 152,00
VV 1,0*28+1,2*6					35,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	121,600	250,00	30 400,00
	VV		100+1,2*3+1,0*18		121,600		
11	K	119002311	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm zřízení	m2	72,000	162,00	11 664,00
	VV		18*2,0*2,0		72,000		
12	K	119002312	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm odstranění	m2	72,000	53,00	3 816,00
	VV		18*2,0*2,0		72,000		
13	K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení	m2	12,000	331,00	3 972,00
	VV		2*2,0*3,0		12,000		
14	K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění	m2	12,000	153,00	1 836,00
	VV		2*2,0*3,0		12,000		
15	K	132151255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	1 026,900	233,00	239 267,70
	VV		potr_315*1,2*2,5		689,400		
	VV		potr_160*1,0*2,5		337,500		
	VV		Součet		1 026,900		
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	135,464	32,00	4 334,85
	VV		52,0*0,5*1,5+(3*1,2+18*1,0)*1,5*1,0 "kabely		71,400		
	VV		(28*1,0+7*1,2)*1,1*1,6 "potrubí		64,064		
	VV		Součet		135,464		
17	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 824,000	92,00	167 808,00
	VV		pažení		1 824,000		
18	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 824,000	37,00	67 488,00
	VV		pažení		1 824,000		
19	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	666,165	77,00	51 294,71
	VV		vytl_kub		666,165		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	666,165	32,00	21 317,28
	P		Poznámka k položce: výkopek bude ukládán na mezideponii na pozemek investora p.č. 1633/92 a 1633/93				
	VV		vytl_kub		666,165		
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	666,165	216,00	143 891,64
	VV		zásyp_kam+zásyp_zem		666,165		
22	M	58331202	šterkodit' netříděná do 100mm amfibolit	t	1 091,789	119,00	129 922,89
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	211,080	211,00	44 537,88
	VV		obsyp		211,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	175151109	Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	211,080	94,00	19 841,52
VV			obsyp		211,080		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				14 247,60
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	229,800	62,00	14 247,60
VV			potr_315		229,800		
D		4	Vodorovné konstrukce				72 272,16
26	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	39,180	1 412,00	55 322,16
VV			lože		39,180		
27	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže do malty, výšky do 100 mm	kus	14,000	950,00	13 300,00
28	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	216,00	216,00
29	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	7,000	236,00	1 652,00
30	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	6,000	297,00	1 782,00
D		5	Komunikace pozemní				356 635,00
31	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	260,000	54,00	14 040,00
VV			asfalt		260,000		
32	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	500,000	430,00	215 000,00
VV			dl_50_50+dl_zám		500,000		
33	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	505,000	219,00	110 595,00
VV			500*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		505,000		
34	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	500,000	34,00	17 000,00
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				1 353 036,22
35	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	62,300	350,00	21 805,00
VV			36,9+25,4		62,300		
36	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	135,000	200,00	27 000,00
VV			potr_160		135,000		
37	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	229,800	190,00	43 662,00
38	M	28617019	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10	m	233,247	512,00	119 422,46
VV			229,8*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		233,247		
39	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300	m	229,800	320,00	73 536,00
VV			potr_315		229,800		
40	M	28617022	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10	m	233,247	1 163,00	271 266,26
VV			229,8*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		233,247		
41	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	173,400	230,00	39 882,00
VV			173,4		173,400		
42	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	27,000	300,00	8 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			27	27,000			
43	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	27,000	224,00	6 048,00
44	K	877315123	Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150	kus	2,000	750,00	1 500,00
45	M	28651300	sedlo kolmé univerzální beton/KG DN 250-350/160	kus	2,000	2 974,00	5 948,00
46	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	25,000	650,00	16 250,00
47	M	28617214	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150	kus	25,000	1 904,00	47 600,00
48	K	877370330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 300	kus	6,000	550,00	3 300,00
49	M	28617238	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 300	kus	6,000	1 372,00	8 232,00
50	K	890431851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	25,001	1 500,00	37 501,50
VV			0,6*0,6*3,14*(2,66+2,6+2,44+2,07+2,01+2,12+2,08+1,97)*šac	20,291			
VV			hty				
VV			0,5*0,5*3,14*1,5*4 "vpusti	4,710			
VV			Součet	25,001			
51	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	5,000	3 500,00	17 500,00
52	M	59224350	dno betonové šachty kanalizační jednodílné 100x53x15cm	kus	1,000	9 745,00	9 745,00
53	M	59224351	dno betonové šachty kanalizační jednodílné 100x58x20cm	kus	4,000	11 369,00	45 476,00
54	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
55	M	59224356	dno betonové šachty kanalizační jednodílné 100x98x60cm	kus	1,000	14 978,00	14 978,00
56	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	2,000	490,00	980,00
57	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	2,000	985,00	1 970,00
58	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	6,000	912,00	5 472,00
59	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	6,000	1 349,00	8 094,00
60	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	1 532,00	1 532,00
61	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	3 412,00	3 412,00
62	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	6,000	1 530,00	9 180,00
63	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	15,000	1 500,00	22 500,00
64	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	6,000	2 412,00	14 472,00
65	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	1,000	5 497,00	5 497,00
66	K	894812326	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	9 036,00	9 036,00
67	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	2,000	3 074,00	6 148,00
68	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	210,00	420,00
69	K	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	4 125,00	8 250,00
70	K	895941343	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	7,000	1 650,00	11 550,00
71	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	7,000	2 312,00	16 184,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	7,000	950,00	6 650,00
73	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	7,000	1 497,00	10 479,00
74	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	14,000	1 350,00	18 900,00
75	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	14,000	2 123,00	29 722,00
76	K	898161213	Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávem sanační tloušťky 8 mm DN 300	m	15,000	11 355,00	170 325,00
VV		sanace			15,000		
77	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	8,000	550,00	4 400,00
78	K	899113112	Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	1 239,00	3 717,00
79	M	63126037	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	3,000	2 641,00	7 923,00
80	K	899114112	Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 903,00	9 515,00
81	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	5,000	4 665,00	23 325,00
82	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	4,000	500,00	2 000,00
83	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000	1 320,00	9 240,00
84	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	7,000	6 125,00	42 875,00
85	K	R1	Pružná přechodová spojka pro napojení potrubí z PP 315 na stávající kanalizaci	kplť	5,000	3 025,00	15 125,00
86	K	R2	Pružná přechodová spojka pro přepojení přípojek z PP 160	kplť	21,000	2 471,00	51 891,00
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					433 000,00
87	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	250,000	430,00	107 500,00
VV		obrubby_lež+obrubby_stoj			250,000		
88	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	255,000	137,00	34 935,00
VV		250*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			255,000		
89	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	500,000	380,00	190 000,00
VV		obrubby_chod			500,000		
90	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	510,000	107,00	54 570,00
VV		500*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			510,000		
91	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	195,000	67,00	13 065,00
VV		asfalt_řez			195,000		
92	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	195,000	164,00	31 980,00
VV		asfalt_řez			195,000		
93	K	977213112	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez DN 300	kus	1,000	950,00	950,00
D 997		Doprava suti a vybouraných hmot					107 255,69
94	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	513,165	77,00	39 513,71
95	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 052,660	3,00	6 157,98
VV		513,165*4 *Přepočtené koeficientem množství			2 052,660		
96	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	352,000	120,00	42 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			310+42		352,000		
97	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	104,000	120,00	12 480,00
VV			104		104,000		
98	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	57,200	120,00	6 864,00
VV			57,2		57,200		
D	998	Přesun hmot					113 199,35
99	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	111,270	244,00	27 149,88
100	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 398,002	54,00	75 492,11
101	K	998274124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 398,002	5,00	6 990,01
102	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,618	921,00	3 332,18
103	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,618	65,00	235,17
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					85 000,00
D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					65 000,00
105	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
106	K	012234000	Vytyčení obvodu stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
107	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					20 000,00
104	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/10
Stavba: Rohatec - ul. Řadová, oprava krytu komunikace

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Rohatec

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 949 444,56
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 949 444,56	409 383,36
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 358 827,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód:2025/10

Stavba:Rohatec - ul. Řadová, oprava krytu komunikace

Místo:Rohatec

Začavatel:Uchazeč:SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:29. 10. 2025

Projektant:Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 949 444,56	2 358 827,92
01	oprava krytu	1 181 862,50	1 430 053,63
02	zvýšená křižovatková plocha	767 582,06	928 774,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Rohatec - ul. Řadová, oprava krytu komunikace

Objekt:

01 - oprava krytu

KSO:

Místo: Rohatec

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 181 862,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 181 862,50	21,00%	248 191,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 430 053,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Rohatec - ul. Řadová, oprava krytu komunikace

Objekt:

01 - oprava krytu

Místo:

Rohatec

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 181 862,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 106 862,50

1 - Zemní práce	166 980,00
5 - Komunikace pozemní	797 170,40
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	60 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 427,20
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	43 991,64
998 - Přesun hmot	36 293,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	75 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Rohatec - ul. Řadová, oprava krytu komunikace

Objekt:

01 - oprava krytu

Místo:

Rohatec

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 181 862,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 106 862,50

D 1

Zemní práce

166 980,00

1	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 036,000	55,00	166 980,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV

"2 vrstvy" 2*plocha_komunikace

3 036,000

D 5

Komunikace pozemní

797 170,40

2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 518,000	271,00	411 378,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP

Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm

VV

plocha_komunikace 1518,00

1 518,000

3	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 518,000	18,00	27 324,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV

plocha_komunikace

1 518,000

4	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu *	m2	1 518,000	217,00	329 406,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm

VV

plocha_komunikace

1 518,000

5	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 518,000	18,00	27 324,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

VV

plocha_komunikace

1 518,000

6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	16,400	106,00	1 738,40
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou

VV

"ul. Řadová" 6,0

6,000

VV

"ul. Zahradní" 5,1

5,100

VV

"ul. Příční" 5,3

5,300

VV

Součet

16,400

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

60 000,00

7	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti	kus	8,000	7 500,00	60 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

PP

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti

VV

"šachta" 4

4,000

VV

"vpust" 4

4,000

VV

Součet

8,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 427,20

8	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	32,800	74,00	2 427,20
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV

"ul. Řadová" 6,0 + 6,0

12,000

VV

"ul. Zahradní" 5,1 + 5,1

10,200

VV

"ul. Příční" 5,3 + 5,3

10,600

VV

Součet

32,800

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

43 991,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	997221551	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km - recyklační centrum fy PLUS s.r.o., Hodonín 5 km	t	349,140	83,00	28 978,62
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	1 396,560	2,00	2 793,12
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i				
	VV		započatý 1 km přes 1 km				
			349,14*4 'Přepočtené koeficientem množství		1 396,560		
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	349,140	35,00	12 219,90
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	VV		349,140		349,140		
	D	998	Přesun hmot				36 293,26
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	398,827	91,00	36 293,26
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				75 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				35 000,00
13	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončené stavby	...	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Geodetické práce po výstavbě				
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
16	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Dopravní značení na staveništi				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Rohatec - ul. Řadová, oprava krytu komunikace

Objekt:

02 - zvýšená křižovatková plocha

KSO:

Místo: Rohatec

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			767 582,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	767 582,06	21,00%	161 192,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			928 774,29
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Rohatec - ul. Řadová, oprava krytu komunikace

Objekt:

02 - zvýšená křižovatková plocha

Místo:

Rohatec

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

767 582,06

HSV - Práce a dodávky HSV

695 082,06

1 - Zemní práce	67 720,71
5 - Komunikace pozemní	442 634,99
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	25 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 881,60
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	31 793,17
998 - Přesun hmot	39 551,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohatec - ul. Řadová, oprava krytu komunikace

Objekt:

02 - zvýšená křižovatková plocha

Místo:

Rohatec

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

767 582,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

695 082,06

D 1

Zemní práce

67 720,71

1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	264,700	116,00	30 705,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV

"zvýšená křiž. plocha" 264,7

264,700

2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	264,700	96,00	25 411,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV

"zvýšená křiž. plocha" 264,7

264,700

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	50,400	63,00	3 175,20
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých

VV

"silniční" 13,8+6,8+12,8+17,0

50,400

4	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,512	139,00	210,17
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s úložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV

zásyp

"za obrubou" (13,8+6,8+12,8+17,0)*0,03

1,512

5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	304,405	27,00	8 218,94
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV

"zvýšená křiž. plocha" 264,7

264,700

VV

264,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

304,405

D 5

Komunikace pozemní

442 634,99

6	K	564801112	Lože z drti 4/8 plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	264,700	67,00	17 734,90
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV

"zvýšená křiž. plocha" 264,7

264,700

7	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	25,200	143,00	3 603,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV

"podklad pod novou silniční obrubou"

(13,8+6,8+12,8+17,0)*0,5

25,200

8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	304,405	281,00	85 537,81
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV

"zvýšená křiž. plocha" 264,7

264,700

VV

264,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

304,405

9	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	264,700	569,00	150 614,30
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm

VV

"zvýšená křiž. plocha" 264,7

264,700

10	K	596212353	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	264,700	450,00	119 115,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2				
11	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	269,994	236,00	63 718,58
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
	VV		"zvýš. kříž. plocha" 264,7		264,700		
	VV		264,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		269,994		
12	K	599141111	Vyplnění spár živичnou záhlvkou	m	21,800	106,00	2 310,80
	PP		Vyplnění spár jakékoliv tloušťky živичnou záhlvkou				
	VV		5,5+6,2+5,1+5,0		21,800		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				25 500,00
13	K	890411851	Bourání uliční vpusti z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží + přípojku zaslepit				
14	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 vč. veškerého materiálu a napojení na kanalizaci a zemních prací				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 881,60
15	K	914111111	Dodávka a montáž svislé dopravní značky	kus	4,000	3 500,00	14 000,00
	PP		Dodávka a montáž svislé dopravní značky základní velikosti vč. veškerého materiálu a zemních prací				
	VV		"IP2" 4		4,000		
16	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	5,000	500,00	2 500,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní				
	VV		"4x šipky" 4*1,25		5,000		
17	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,000	20,00	100,00
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	VV		"4x šipky" 4*1,25		5,000		
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	57,500	465,00	26 737,50
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
19	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	349,00	698,00
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
	VV		"zvýšená kříž. plocha"				
	VV		"levý" 2		2,000		
	VV		"pravý" 0		0,000		
	VV		Součet		2,000		
20	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	55,500	193,00	10 711,50
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV		"zvýšená kříž. plocha" 13,2+11,5+13,8+17,0		55,500		
21	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	21,800	67,00	1 460,60
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	VV		"zvýšená kříž. plocha" 5,5+6,2+5,1+5,0		21,800		
22	K	935932115	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab plastový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00
	PP		Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm vč. napojení na kanalizaci				
23	M	56241453	vpust' s kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 150mm	kus	2,000	9 480,00	18 960,00
	PP		vpust' s kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 150mm				
24	M	56241018	rošt mústkový D400 litina pro žlab š 100mm	m	2,000	5 362,00	10 724,00
	PP		rošt mústkový D400 litina pro žlab š 100mm				
25	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	10,000	9,00	90,00
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
	VV		"4x šipky" 4*(2,50*1,0)		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				31 793,17
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	249,425	83,00	20 702,28
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km - recyklační centrum Hodonín, 4 km				
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	748,275	2,00	1 496,55
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV			249,425*3 'Přepočtené koeficientem množství		748,275		
28	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,252	20,00	245,04
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
VV			10,332+1,92		12,252		
29	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	153,528	50,00	7 676,40
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			"kamenivo" 153,526+0,002		153,528		
30	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	83,645	20,00	1 672,90
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
VV			83,645		83,645		
D		998	Přesun hmot				39 551,59
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	383,996	103,00	39 551,59
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				72 500,00
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				30 000,00
32	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby a inž. sítí	...	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
33	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončené stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě				
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
D		VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00
35	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Zařízení staveniště				
36	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Dopravní značení na staveništi				
D		VRN4	Inženýrská činnost				17 500,00
37	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	5,000	3 500,00	17 500,00
PP			Zkoušky bez rozlišení				