

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Pečice
Sídlo: Pečice 101, 262 32 Pečice
Zastoupený: Eva Hřebejková, starostka
Tel. / mail: +420 733 782 097 / obec.pecice@seznam.cz
IČ / DIČ: 00243001
Bankovní spojení: KB; č.ú. 8520211/0100
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Eva Hřebejková, starostka
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Eva Hřebejková, starostka
Zdeněk Toms, zastupitel

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Staler spol. s r.o.
Sídlo: Dubno 62, 261 01 Příbram
Zastoupený: Petr Kolkus, jednatel
Tel. / mail: 731 478 604, kolkus@staler.cz.
IČ / DIČ: 01498240
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C vložka 207461
Bankovní spojení: ČSOB 281 031 486/0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Kolkus
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Velas
(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající v kompletní výměně stávající střešní krytiny budovy č.p. 83 – Mateřská škola Pečice, včetně veškerých stavebních úprav nutných k její výměně, v souladu s projektovou dokumentací stavby a Rozpočtem – výkazem výměr (příloha č. 1 této Smlouvy). Veřejná zakázka „**Budova MŠ Pečice – oprava střechy**“, byla zadána ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
3. Dílem se rozumí stavební práce spočívající v demontáži stávající krytiny, dodávce a montáži nové střešní krytiny, včetně veškerých stavebních úprav nutných k její výměně a včetně likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnou legislativou. Technické detaily stavby jsou podrobně popsány v Rozpočtu – výkazu výměr (příloha č. 1 této Smlouvy).
4. Technická specifikace zakázky byla součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

5. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

3. DOBA PLNĚNÍ

1. Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli **01.07.2020**.
2. Předpokládané datum zahájení realizace zakázky je **01.07.2020**.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 31.08.2020**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

4. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 668 839,01 Kč
DPH 21 %	350 456,19 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 019 295,20 Kč

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
2. Cena díla bude fakturována najednou na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení faktury a čísla IČ a DIČ
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
 - číslo smlouvy + **název veřejné zakázky**
 - předmět plnění
 - cena provedených prací
 - DPH v plné výši
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - účtovaná částka
 - den vystavení a splatnosti faktury
 - v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.

6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele, vyplývající z projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy.

8. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání.
2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

9. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce **60 měsíců**, přičemž záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.
4. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplaty. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

10. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení
- sankce za případné neodstranění nedodělku či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, technickou specifikací zakázky, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
3. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíší o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.
4. Objednatel informuje zhotovitele, že na akci „Budova MŠ Pečice – oprava střechy“ bude podána žádost o dotační spolufinancování. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotačních žádostí a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

12. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Oznámení budou zasílána na adresy:
Objednatel: **Obec Pečice**, Pečice 101, 262 32 Pečice
Zhotovitele: Staler spol. s r.o., Dubno 62, 261 01 Příbram

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
 - prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán
 - nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
 - soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
 - soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli
 - bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli
 - byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

14. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Rozpočet – Výkaz výměr.

V Pečicích, dne 12.03.2020

V Příbrami dne 12.03.2020

Za objednatele:



OBEC PEČICE
Pečice 101, 262 31 Milín
IČO: 00243001
okres Příbram

.....
Eva Hřebejková, starostka

① Za zhotovitele:



IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240

Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
t.: 602 605 612
e.: info@staler.cz
www.staler.cz

.....
Petr Kolkus, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY MATĚRSKÉ ŠKOLY PEČICE č.p.83
Objekt: 01 - Stavební část

KSO:
Místo: Zadavatel: Obec Pečice, č.p. 101, 262 32 Pečice
Uchazeč: Stalor spol. s r.o.
Projektant: Dagmar Lechnýřová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 26. 2. 2020
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 668 839,01	
DPH základní snížená	Základ daně 1 668 839,01 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	2 019 295,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY MATĚRSKÉ ŠKOLY PEČICE č.p.83
Objekt: 01 - Stavební část
Místo:
Zadavatel: Obec Pečice, č.p. 101, 262 32 Pečice
Uchazeč: Stalor spol. s r.o.

Datum: 26. 2. 2020
Projektant: UAGHIAI
Zpracovatel: Ing. J. Hájek

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 668 839,01

HSV - Práce a dodávky HSV	82 377,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 423,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 000,00
94 - Lešení a stavební výtahy	25 000,00
997 - Přesun sutě	44 829,17
998 - Přesun hmot	1 125,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 529 901,72
762 - Konstrukce tesařské	745 585,87
764 - Konstrukce klempířské	450 557,90
765 - Krytina skládaná	306 604,79
767 - Konstrukce zámečnické	10 829,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 324,16
M - Práce a dodávky M	31 560,00
21-M - Elektromontáže	31 560,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY MATĚŘSKÉ ŠKOLY PEČICE č.p.83

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: 26. 2. 2020

Zadavatel: Obec Pečice, č.p. 101, 262 32 Pečice

Uchazeč: Stalor spol. s r.o.

Datum: 26. 2. 2020

Projektant: Udytli

Zpracovatel: Udytli

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 377,29	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 423,12	
32	K	622325209	Opava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	22,771	320,00	7 286,72	CS ÚRS 2020 01
	W		"svislá část římsy - hlavní část" (23,6*2+14,65)*0,27		16,700			
	W		"svislá část římsy - přístavba" (8,5*2+14,95)*0,19		6,071			
	W		Součet		22,771			
5	K	622635092.r	Opava spárování cihelného zdíva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy do 100 %	m2	7,660	540,00	4 136,40	
	W		"komín 1"(1,3+0,6)*2*1,4		5,320			
	W		"komín 2" 0,45*4*1,3		2,340			
	W		Součet		7,660			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 000,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				25 000,00	
50	K	94001.r	Lešení v místě dočasného výlezu do půdního prostoru	kompl	1,000	2 500,00	2 500,00	
51	K	94002.r	Ochranné lešení nad vstupem do bytu	kompl	1,000	4 500,00	4 500,00	
52	K	94003.r	Mobilní zvedací plošina - pro opravu říms	kompl	1,000	18 000,00	18 000,00	
D	997		Přesun sutě				44 829,17	
57	K	997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výškv přes 9 do 12 m	t	16,667	250,00	4 166,75	CS ÚRS 2020 01
58	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,667	250,00	4 166,75	CS ÚRS 2020 01
59	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km započatv 1 km přes 1 km	t	300,006	12,00	3 600,07	CS ÚRS 2020 01
	W		16,667*18 'Přepočtené koeficientem množství		300,006			
61	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,263	1 250,00	328,75	CS ÚRS 2020 01
60	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	5,719	650,00	3 717,35	CS ÚRS 2020 01
62	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	10,685	2 700,00	28 849,50	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				1 125,00	
53	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy výškv přes 6 do 12 m	t	4,500	250,00	1 125,00	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 529 901,72	

PČ	Typ	Kód	r-opis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	762	Konstrukce tesarské						
10	K	762 001.r	Výřiznutí části podbíjení pro přístup do půdního prostoru z lešní vně objektu. Předpoklad výřezu 1,0x2,0m vč. dočasného zakrytí pvc folií v dřevěném zvedacím rámu.	ks	1,000	550,00	745 585,87	
P			Poznámka k položce: Vstup bude využít pro manipulaci materiálu při opravě konstrukce krovy.					
28	K	762083111	Práce společně pro tesarské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	8,869	4 500,00	39 910,50	CS ÚRS 2020 01
W			"prkna" 3,174		3,174			
W			"pásky - hlavní část, asi100/120 - rozsah 20%" (1,25*20/100*20)*0,1*0,12		0,060			
W			"pásky - přístavba, 100/120 - rozsah 20%" (1,25*6/100*20)*0,1*0,12		0,018			
W			"vzpěry - přístavba, 140/140 - rozsah 20%" (3,3*4/100*20)*0,14*0,14		0,052			
W			"kleštiny - přístavba, 2x80/160 - rozsah 20%" (6,1*4/100*20)*0,08*0,16		0,062			
W			"krokve - přístavba, 100/160 - rozsah 20%"		0,608			
W			((8,825*4+(6,3+5,0+3,7+2,5+1,3+8,26+7,1+5,72+4,6+3,3+2,1+1,8+7,4+6,1+4,95+3,6+2,5+1,18)*2)/100*20)*0,1*0,16		0,108			
W			"pozednice - přístavba, 150/120 - rozsah 20%" ((8,0*2+13,9)/100*20)*0,15*0,12		0,176			
W			"sloupek - hlavní část, 200/200 - rozsah 20%" (2,2*10/100*20)*0,2*0,2		0,013			
W			"backory - přístavba, 160/200 - rozsah 20%" (1,0*2/100*20)*0,16*0,2		0,154			
W			"vzpěry - hlavní část, 180/180 - rozsah 20%" (3,95*6/100*20)*0,18*0,18		0,145			
W			"kleštiny - hlavní část, 180/180 - rozsah 20%" (5,6*4/100*20)*0,18*0,18		0,108			
W			"vaznice - přístavba, 160/220 - rozsah 20%" (7,7*2/100*20)*0,16*0,22		0,594			
W			"pozednice - hlavní část, 200/200 - rozsah 20%" ((23,3+13,8)*2/100*20)*0,2*0,2		2,303			
W			"krokve - hlavní část, 180/180 - rozsah 20%" ((8,65*20+7,3*8+5,9*8+4,7*8+3,1*8+1,8*8)/100*20)*0,18*0,18		0,342			
W			"vaznice - hlavní část, 200/200 - rozsah 20%" ((15,4+6,0)*2/100*20)*0,2*0,2		0,867			
W			"vazný trám - hlavní část, 300/300 - rozsah 20%" ((13,45*3+2,75*2+1,15*2)/100*20)*0,3*0,3		0,085			
W			"výměny" 0,085		0,085			
W			Součet		8,869			
11	K	762331911	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	6,500	300,00	1 950,00	CS ÚRS 2020 01
W			"pásky - hlavní část, asi100/120 - rozsah 20%" 1,25*20/100*20		5,000			
W			"pásky - přístavba, 100/120 - rozsah 20%" 1,25*6/100*20		1,500			
W			Součet		6,500			
13	K	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	2,640	500,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01
W			"vzpěry - přístavba, 140/140 - rozsah 20%" 3,3*4/100*20		2,640			
12	K	762331923	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	4,880	500,00	2 440,00	CS ÚRS 2020 01
W			"kleštiny - přístavba, 2x80/160 - rozsah 20%" 6,1*4/100*20		4,880			
18	K	762331924	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	44,004	600,00	26 402,40	CS ÚRS 2020 01
W			"krokve - přístavba, 100/160 - rozsah 20%"		38,024			
W			((8,825*4+(6,3+5,0+3,7+2,5+1,3+8,26+7,1+5,72+4,6+3,3+2,1+1,8+7,4+6,1+4,95+3,6+2,5+1,18)*2)/100*20		5,980			
W			"pozednice - přístavba, 150/120 - rozsah 20%" (8,0*2+13,9)/100*20		44,004			
W			Součet		4,800			
14	K	762331941	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	4,800	800,00	3 840,00	CS ÚRS 2020 01
W			"sloupek - hlavní část, 200/200 - rozsah 20%" 2,2*10/100*20		4,400			
W			"backory - přístavba, 160/200 - rozsah 20%" 1,0*2/100*20		0,400			
W			Součet		4,800			
15	K	762331942	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	4,740	800,00	3 792,00	CS ÚRS 2020 01
W			"vzpěry - hlavní část, 180/180 - rozsah 20%" 3,95*6/100*20		4,740			
16	K	762331943	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	7,560	800,00	6 048,00	CS ÚRS 2020 01
W			"kleštiny - hlavní část, 180/180 - rozsah 20%" 5,6*4/100*20		4,480			
W			"vaznice - přístavba, 160/220 - rozsah 20%" 7,7*2/100*20		3,080			
W			Součet		7,560			
17	K	762331944	Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	94,480	800,00	75 584,00	CS ÚRS 2020 01
W			"pozednice - hlavní část, 200/200 - rozsah 20%" ((23,3+13,8)*2/100*20		14,840			

PČ	Typ	Kód	i - opis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"kroke - hlavní část, 180/180 - rozsah 20%" (8,65*20+7,3*8+5,9*8+4,7*8+3,1*8+1,8*8)/100*20			71,080			
W			"vaznice - hlavní část, 200/200 - rozsah 20%" (15,4+6,0)*2/100*20			8,560			
W			Součet			94,480			
19	K	762331954	Vázané konstrukce krovů vyřezení části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezené části krovového prvku přes 8 m	m	9,630	800,00	7 704,00	CS ÚRS 2020 01	
W			"vazný trám - hlavní část, 300/300 - rozsah 20%" (13,45*3+2,75*2+1,15*2)/100*20			9,630			
29	K	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	7,750	1 250,00	9 687,50	CS ÚRS 2020 01	
W			"výměny" 1,05*2+0,25+0,6+1,2*4			7,750			
30	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,085	6 800,00	578,00	CS ÚRS 2020 01	
W			"výměny 100/100" (1,05*2+0,25+0,6+1,2*4)*0,1*0,1*1,1			0,085			
20	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	6,500	500,00	3 250,00	CS ÚRS 2020 01	
W			"pásky - hlavní část, asi100/120 - rozsah 20%" 1,25*20/100*20			5,000			
W			"pásky - přístavba, 100/120 - rozsah 20%" 1,25*6/100*20			1,500			
W			Součet			6,500			
21	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	51,524	700,00	36 066,80	CS ÚRS 2020 01	
W			"vzpěry - přístavba, 140/140 - rozsah 20%" 3,3*4/100*20			2,640			
W			"kleštiny - přístavba, 2x80/160 - rozsah 20%" 6,1*4/100*20			4,880			
W			"kroke - přístavba, 100/160 - rozsah 20%"			38,024			
W			(8,825*4+(6,3+5,0+3,7+2,5+1,3+8,26+7,1+5,72+4,6+3,3+2,1+1,8+7,4+6,1+4,95+3,6+2,5+1,18)*2)/100*20			5,980			
W			"pozednice - přístavba, 150/120 - rozsah 20%" (8,0*2+13,9)/100*20			51,524			
W			Součet						
22	K	762332924	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	111,580	800,00	89 264,00	CS ÚRS 2020 01	
W			"sloupek - hlavní část, 200/200 - rozsah 20%" 2,2*10/100*20			4,400			
W			"backory - přístavba, 160/200 - rozsah 20%" 1,0*2/100*20			0,400			
W			"vzpěry - hlavní část, 180/180 - rozsah 20%" 3,95*6/100*20			4,740			
W			"kleštiny - hlavní část, 180/180 - rozsah 20%" 5,6*4/100*20			4,480			
W			"vaznice - přístavba, 160/220 - rozsah 20%" 7,7*2/100*20			3,080			
W			"pozednice - hlavní část, 200/200 - rozsah 20%" (23,3+13,8)*2/100*20			14,840			
W			"kroke - hlavní část, 180/180 - rozsah 20%" (8,65*20+7,3*8+5,9*8+4,7*8+3,1*8+1,8*8)/100*20			71,080			
W			"vaznice - hlavní část, 200/200 - rozsah 20%" (15,4+6,0)*2/100*20			8,560			
W			Součet			111,580			
23	K	762332925.r	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 cm2	m	9,630	900,00	8 667,00		
W			"vazný trám - hlavní část, 300/300 - rozsah 20%" (13,45*3+2,75*2+1,15*2)/100*20			9,630			
25	K	762341250	Bednění a laťování montáž bednění střeš rovňých a šikmých sklonu do 60° s vyřezením otvorů z prken hoblovaných	m2	115,414	350,00	40 394,90	CS ÚRS 2020 01	
W			"20%" z celkové plochy" 577,070/100*20			115,414			
26	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,174	6 400,00	20 313,60	CS ÚRS 2020 01	
W			"předpoklad" 115,414*0,025			2,885			
W			2,885*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			3,174			
63	K	762341821	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovňých, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadsřešními konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných	m2	115,414	180,00	20 774,52	CS ÚRS 2020 01	
W			"demontáž bednění z 20%" 577,070/100*20			115,414			
41	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 360 do 600 mm	m2	577,070	280,00	161 579,60	CS ÚRS 2020 01	
W			"plocha střechy" 577,070			577,070			
43	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontratlátí	m	545,520	150,00	81 828,00	CS ÚRS 2020 01	
W			"kontratlátě - přístavba" (8,825*4+(6,3+5,0+3,7+2,5+1,3+8,26+7,1+5,72+4,6+3,3+2,1+1,8+7,4+6,1+4,95+3,6+2,5+1,18)*2)			190,120			
W			"kontratlátě - hlavní část" (8,65*20+7,3*8+5,9*8+4,7*8+3,1*8+1,8*8)			355,400			
W			Součet			545,520			
42	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	5,248	6 400,00	33 587,20	CS ÚRS 2020 01	
W			"lať" 577,070/0,4*0,06*0,04			3,462			
W			"kontratlátě" 545,52*0,06*0,04			1,309			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	K	762395000	Součet		4,771			
			4,771*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,248			
			Spojovací prostřeoky krovu, deštění a latování, nadsresnicn konstrukci svory, prkna, nřebiky, pasova ocei,	m3	14,117	4 800,00	67 761,60	CS ÚRS 2020 01
			vrnřnř		3,174			
			"prkna" 3,174		0,085			
			"vřměny" 0,085		5,248			
			"latř, kontralatř" 5,248		5,610			
W	K	998762102	"prvky krovu" 5,61		14,117			
			Součet		9,169	250,00	2 292,25	CS ÚRS 2020 01
			Přesun hmot pro konstrukce tesatské stanovenř z hmotnosti přřsunovanřho materiřlu vodorovnř dopravnř	t				
			vzdřlenost do 50 m v objektech vřšky přřs 6 do 12 m					
							450 557,90	
			Konstrukce klempřřské					
							20 700,00	
W	K	764002821	Snřhovř zachytřvatř třřtrubkovř - dodřvka a montřž	m	9,000	2 300,00		
			3,0*3		9,000			
			Demontřž klempřřskřch konstrukci sřřřřnřho vřřezu do suti	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
			Demontřž klempřřskřch konstrukci žřabu podokapnřho k dalřřmu pouřžitř	m	94,300	150,00	14 145,00	CS ÚRS 2020 01
			32,35*2+14,65+14,95		94,300			
			Krytřna ze svřtkř nebo z tařkovřch tabulř z pozinkovanřho plechu s povrchovou řpravou s řpravou u okapř,	m2	577,070	470,00	271 222,90	CS ÚRS 2020 01
			prostřupř a vřřnřlkř sřřřřv rovnř drřžkovřnřm ze svřtkř do řř 670 mm, sklon sřřřřv přřřs 30 do 60°					
P	K	764111643	Poznřmkř k polořřce:					
			Novř sřřřřnř krytřna bude plechovř v imitaci tařkovř krytřny (profilace a odřřlin dle vřběru sřavebnřřka). Plech řř 0,5mm obousřřnnř					
			zinkovanř s organickřm povřřkem, se zřřřřřenou odolnostř proti UV zřřřnř, ochranou proti korzi a vřřřř mechanickřu odolnost. (např. jako Lindab Premium)					
			Dřřřka tařky 350-400mm, kryci řřře plechu 1,1m, dřřřka 0,8-6,0m. Zřřřřka na krytřnu deklarovanř vřřřcem 20 řř.					
			Součřřřř dodřřv sřřřřnř krytřny budou prvky pro odvřřřřřnř sřřřřřho potrubř kanalizace, podpřřy a řemovřnř pro rozvod hřmosvodu, sřřřřřnř vřřř, klempřřřř konstrukce pro řřřřbl, řemovřnř řřřs, hřřřřnř, řemovřnř stojek komřřnřvř řřřky.					
W	K	764211605	Pozor - uvřřřřvat s vřřřřřm přřřřřem v řřřř sřřřřchodu sřřřch hlavnř řřřř / přřřřřvřř!		577,070			
			"plocha sřřřřch" 577,070		16,705	450,00	7 517,25	CS ÚRS 2020 01
			Oplechovřnř sřřřřřnřch přřřř z pozinkovanřho plechu s povrchovou řpravou hřřřene vřřřnřho z hřřřenřřř obřřřch, vřřřřnř vřřřřřch přřř řř 400 mm	m	16,705			
			9,45+7,255		75,000	450,00	33 750,00	CS ÚRS 2020 01
			Oplechovřnř sřřřřřnřch přřřř z pozinkovanřho plechu s povrchovou řpravou nřřřř vřřřnřho, vřřřřnř vřřřřch přřř řř 400 mm	m	75,000			
			12,4*4+12,7*2		22,000	550,00	12 100,00	CS ÚRS 2020 01
			Oplechovřnř sřřřřřnřch přřřř z pozinkovanřho plechu s povrchovou řpravou řřřřbl řř 500 mm	m	22,000			
W	K	764212664	11*2		22,000			
			Oplechovřnř sřřřřřnřch přřřř z pozinkovanřho plechu s povrchovou řpravou okapu	m	94,300	380,00	35 834,00	CS ÚRS 2020 01
			sřřřřv rovnř řř 330 mm		94,300			
			32,35*2+14,65+14,95					
			Sřřřřřnř vřřřř univerzřlnř s ořřvřřřnřm do boku, rozmřř 600/600mm, pro sklon sřřřřch 15-75°, vřřřř řřřř	kus	2,000	6 800,00	13 600,00	
			polykarbonřt - dodřřvka a montřž					
			Komřřnřvř řřřřo oplechovat z obousřřnnř pozinkovanřho plechu řř 0,5mm s povrchovou řpravou shodnou se sřřřřřnř krytřnou.	m	5,600	450,00	2 520,00	
W	K	764501103	0,45*4+1,3*2+0,6*2		5,600			
			Montřž řřabu podokapnřho přřřřřhovřho řřabu	m	94,300	230,00	21 689,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznřmkř k polořřce:					
			Je počřřřřno s novřmř řřabovřmř řřky.					
			32,35*2+14,65+14,95		94,300			
			řřř řřabovř Pz barvenř přřřřřhovř řřabovř 160mm	kus	105,000	145,00	15 225,00	
			"přřřřřřřř" 105		105,000			
W	K	998764102	Přřřřř hmot pro konstrukce klempřřřřř stanovenř z hmotnosti přřřřřovanřho materiřlu vodorovnř dopravnř	t	4,619	250,00	1 154,75	CS ÚRS 2020 01
			vzdřřřenost do 50 m v objektech vřšky přřřs 6 do 12 m					
D	K	765131801.r	Krytřna sklřřdanř	m2	577,070	200,00		
			Demontřž krytřny z azbestocementovřch řřablon do suti, sklon do 30°					

PČ	Typ	Kód	r-opis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: - krytina z azbestocementových šablon vel. 400/400. Postup prací a likvidace popsána v souhrnné zprávě.								
P								
3	K	765131821.r	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenačů z azbestocementových šablon do suti	m	91,705	310,00	28 428,55	
	W		9,45*7,255+12,4*4+12,7*2		91,705			
2	K	765131841.r	Příplatek k cenám demontáže z azbestocementových šablon za sklon přes 30°	m2	577,070	50,00	28 853,50	
44	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	577,070	100,00	57 707,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"plocha střechy" 577,070		577,070			
45	M	28329037.r	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,	m2	634,777	120,00	76 173,24	
	W		577,07*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		634,777			
64	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,114	250,00	28,50	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				10 829,00	
48	K	767851104	Montáž kominových lávek kompletní celé lávky	m	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
49	M	55344687.r	lávka kominová se zábradlím, kolena do konstrukce krovu	kus	2,000	4 210,00	8 420,00	
	P		Poznámka k položce: kominická lávka se zábradlím, kolena do konstrukce krovu. Konstrukce svařena z tenkostěnného profilu 40/40/3, žárově zinkovaná a doplněná práškovou barvou v odstínu krytiny. Stupadlo z žárově zinkovaného pororostu (schod. stupeň) šíře 250mm, délky 1,0m, výška dvoutrubkového zábradlí 1,0m. Předsazení od kominového tělesa 400-600mm. Realizace dle ČSN 734201.					
56	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,036	250,00	9,00	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátery				16 324,16	
33	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikátový	m2	51,013	320,00	16 324,16	CS ÚRS 2020 01
	W		"vodorovná a svislá část římsy - hlavní část" (23,6*2+14,65)*(0,25+0,27)		32,162			
	W		"vodorovná a svislá část římsy - přístavba" (8,5*2+14,95)*(0,4+0,19)		18,851			
	W		Součet		51,013			
	D	M	Práce a dodávky M				31 560,00	
	D	21-M	Elektromontáže				31 560,00	
47	K	M21001.r	Demontáž stávajícího hromosvodu, provedení nových podpěr, svodné vedení po střeše vyměnit s nasvorkováním na svislé vedení po fasádě, římací tvče ponechat původní + revize	kompl	1,000	31 560,00	31 560,00	
	P		Poznámka k položce: viz. výkres D.1.1					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00	
65	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01