

## **DODATEČNÉ INFORMACE I.**

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku

### **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BODOVY ZŠ T.G.M. V ULICI ŽIŽKOVA**

#### **Identifikace zadavatele:**

Zadavatel: Město Poděbrady  
Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady  
IČ: 00239640  
DIČ: CZ 00239640  
Bankovní spojení: Číslo účtu: 19-0000725191, kód banky: 0100  
Jednající: PhDr. Ladislav Langr – starosta města  
Telefon: +420 325 600 200

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Město Poděbrady, tímto všem uchazečům poskytuje dodatečnou informaci, spočívající v zodpovězení dotazů uchazeče:

#### **Dotaz č. 1:**

*Ujasnění umístění okenního rámu.*

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Nové výplně okenních otvorů u hlavní budovy je navrženo osadit do vnějšího líce konstrukce LOP, resp. vnější líc rámu zároveň s vnějším lícem sádrovláknité desky, jak je znázorněno na detailech C a D v projektové dokumentaci. U zděné přístavby budou okna osazena v obdobné poloze, jako jsou osazena okna stávající.

#### **Dotaz č. 2:**

*Upřesnění skladby stávajícího obvodového pláště.*

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Skladba viz. Azbestový průzkum – Závěrečná zpráva:

- Kalené probarvené sklo (v místech poškození nahrazené plechem)
- Tepelná izolace v PE pytích
- Vnitřní deska s obsahem azbestových vláken

**Dotaz č. 3:**

*Upřesnění zámečnických profilů.*

**Odpověď na dotaz č. 3:**

V rámci montáže sádrokartonové předstěny bude – na vnitřní líc sádrovláknité desky opatřené parozábranou – přes butylkaučukové pásky přikotven vodorovný rošt z „omega“-profilů, ke kterým bude přišroubována sádrokartonová deska. „Omega“-profily jsou ocelové profily hl. 27mm a šířky 60mm (plochy profilu na styku se SDK) používané pro montáž SDK-předstěn.

**Dotaz č. 4:**

*Bude prověřeno dostatečné místo pro provedení obkladu vnitřních desek.*

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Vzhledem ke zjištění kolize stávajících otopných těles s půdorysným umístěním navržených SDK-předstěn v některých částech budovy byla do soupisu prací doplněna položka týkající se úpravy (posunu) otopných potrubí.

**Dotaz č. 5:**

*Bude ověřeno, zdali výkaz výměr obsahuje demontáž spádové vrstvy.*

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Ano obsahuje. Nově byl soupis prací doplněn o položku demontáže dřevěného bednění.

**Dotaz č. 6:**

*Specifikace výplní otvorů (čirost, provedení typu zasklení).*

**Odpověď na dotaz č. 6:**

U navržených oken je důležité dodržet především požadavek energetického auditu na součinitel prostupu tepla celého okna  $U_w$ , který je uveden v PD. Připouští se i použití trojskla.

**Dotaz č. 7:**

*Specifikace úprav elektro, přesunutí vnitřního vedení.*

**Odpověď na dotaz č. 7:**

Bylo doplněno do položkového rozpočtu.

**Dotaz č. 8:**

*Bude provedeno měření na výskyt azbestu před zahájením prací.*

**Odpověď na dotaz č. 8:**

Kontrolní měření před realizací není povinné. Zadavatel sděluje, že v budově základní školy byla místně příslušnou KHS v souvislosti s výskytem azbestu vykonána prohlídka, na které bylo konstatováno, že není nutné měření provádět, protože nedošlo k žádnému většímu zásahu do konstrukcí.

**Dotaz č. 9:**

*Položka WO2, WO3, WO6 a WO7 - v textu je uvedeno, že jsou okna sklápěcí, ale v nákresu jsou zobrazena jako otevíravá a sklápěcí.*

**Odpověď na dotaz č. 9:**

Otevíravost oken bude provedena dle nákresu.

**Dotaz č. 10:**

*Položka WO6 - v textu je uvedeno okno dvoukřídle, zobrazeno je jednokřídle, stejná chyba je i u dveří D1.*

**Odpověď na dotaz č. 10:**

Otevíravost oken a počet křídel bude provedena dle nákresu.

**Dotaz č. 11:**

*Pokud jsou na položce WO7 uvažovány pákové ovladače, které jsou uvedeny ve výpisu prvků, musí být okna pouze sklápěcí.*

**Odpověď na dotaz č. 11:**

Ano, okna budou pouze sklápěcí.

**Přílohy:**

Příloha č. 2: upravený soupis prací

Příloha č. 4: upravené znění smlouvy o dílo

**Upozornění:**

Uchazeč je povinen při zpracování nabídky použít nejnovější verzi soupisu prací a návrhu smlouvy o dílo.

V Poděbradech dne 5. 3. 2013

S pozdravem

.....  
PhDr. Ladislav Langr  
starosta města