

Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Městys Doubravník

zastoupený:	Ing. Barbora Šenkyříková, starostka
se sídlem:	Doubravník 75, 592 61 Doubravník
IČO:	000294268
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	6025751/0100
ID datové schránky:	5nxbem6

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby:

Ing. Barbora Šenkyříková, starostka	
telefon:	+420 724 159 584
e-mail:	starostka@doubravnik.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

SPH stavby s.r.o.

zastoupený:	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
se sídlem:	Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 593 01
IČO:	26230470
DIČ:	CZ26230470
plátce DPH:	ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném	Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 38708
bankovní spojení (číslo účtu):	Komerční banka, a.s., č. ú. 27-3948420257/0100
kontaktní osoba:	Ing. Radek Pospíšil
telefon:	+420 566 560 941
e-mail:	info@sph-stavby.cz
ID datové schránky:	cd4rhxq

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Rízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem: **Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – Jih (I. etapa)**, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-061763** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“).
5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „**Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih**“:
 - 6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
 - 6.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;
 - 6.3. podle následujících dokumentů:
 - Rozhodnutí Městského úřadu Tišnov ze dne 12.09.2022, č. j. MUTI 37432/2022, sp. zn. S-MUTI 23400/2022/ODŽÚ/SH,
 - Společného povolení Městského úřadu Tišnov ze dne 13.10.2022, č. j. MUTI 41208/2022, sp. zn. S-MUTI 23401/2022/OŽP/KŘP,

které tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), (dále jen „**Stavební povolení**“);

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, Ústavem pozemních komunikací, IČO: 00216305, se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno, ke stavbě s názvem „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih“, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatelé Projektové dokumentace dále též jen jako „**Projektant**“).
8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: dopravní obsluha rodinných domů a jejich napojení na kanalizační, vodovodní, plynovodní, energetickou a sdělovací síť.
9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „**Kolaudační rozhodnutí**“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
 - 9.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 9.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;

- 9.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
- 9.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
- 9.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započatím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
- 9.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovují-li to právní předpisy), (dále jen „**koordinátor BOZP**“);
- 9.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
- 9.8. vytvoření a průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (dále jen „**harmonogram výstavby**“) a finančního harmonogramu, bude-li to Objednatel požadovat, přičemž průběžná aktualizace těchto harmonogramů v důsledku změn na stavbě bude Zhotovitelem prováděna neprodleně, jinak nejméně jednou za kalendářní měsíc (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak). Výše uvedené harmonogramy a jejich aktualizace je Zhotovitel povinen předávat Objednateli a Objednatelem určeným subjektům neprodleně po jejich vytvoření. První harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy;
- 9.9. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
- 9.10. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
- 9.11. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
- 9.12. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
- 9.13. provedení geodetického zaměření a jeho předání Objednateli;
- 9.14. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
10. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla a k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy.
11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
14. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému doзору Objednatele (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
17. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.
18. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 48 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to zejména:
 - 18.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele a současně
 - 18.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončení Díla, nebo
 - 18.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací nebo užití požadovaných technologií za současného dodržení příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

V. CENA

19. Cena za provedení Díla činí **16.345.345,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
20. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
21. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
 - 21.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 21.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
 - 21.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
 - 21.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 21.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 87 Smlouvy;
 - 21.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.
22. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatel schválí, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění víceprací je vázáno na schválení poskytovatelem dotace.
23. Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:
 - 23.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla;
 - 23.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla;
 - 23.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla,
 - 23.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatel (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
24. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
 - 24.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;

- 24.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu (nebo je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát a pokaždé je oceněna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků cenové soustavy RTS;
- 24.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani postupem podle odst. 24.2 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase obvyklé.
Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
25. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.
26. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
27. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

28. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
29. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
30. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována.
31. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.
32. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla.

33. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž Závěrečná Faktura.
34. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
35. Zhotovitel předloží TDS, příp. Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis TDS, příp. Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu TDS, příp. Objednatelem.
36. TDS, příp. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li TDS, příp. Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady TDS, příp. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TDS, příp. Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.
37. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu TDS, příp. Objednatelem. Není-li součástí Faktury musí být Soupis podepsaný TDS, příp. Objednatelem.
38. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Neuhrazenou část Cena Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Lhůta dle předchozí věty bude prodloužena do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla.
39. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
40. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nastala dříve, než uplyne doba stanovená v odst. 39 větě první Smlouvy.
41. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
42. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
43. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní

účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

44. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
45. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 89 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.
46. Smluvní strany berou na vědomí, že stavební objekty v rámci realizace Díla uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy) podléhají režimu přenesení daňové povinnosti v souladu se ZoDPH.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

47. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ

48. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:
 - 48.1. **Termín pro zahájení stavebních prací:** bez zbytečného odkladu od předání a převzetí staveniště;
 - 48.2. **Termín pro dokončení stavebních prací:** do 14 měsíců od zahájení stavebních prací;
 - 48.3. **Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla:** do 15 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.
49. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Lhůty stanovené v odst. 48 Smlouvy, byly-li přerušeny provedením Díla přímo dotčeny, se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

50. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 48 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
51. Termíny plnění podle odstavce 48 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

IX. STAVENIŠTĚ

52. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště.
53. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
54. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
55. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
56. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru Projektanta (dále jen „AD“), TDS, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
57. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
58. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené.
59. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výroby, jsou-li výrobcem stanoveny.
60. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození

věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

61. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
62. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.
63. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků mimo staveniště).
64. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
65. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 90 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

66. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS (typicky předložením relevantních dokladů), a to do 3 pracovních dnů.
67. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveništi během provádění Díla.
68. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatel opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady,

zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťe jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.

69. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.
70. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zejména v náležitostech podle platných a účinných právních předpisů, zejména vyhlášek ke Stavebnímu zákonu. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
71. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDS, zástupci Objednatele a Projektant v rámci AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDS, AD nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.
72. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 17 Smlouvy.
73. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.
74. Zhotovitel je povinen informovat TDS, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast hlavního stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, případně i odpovědných zástupců Podzhotovitelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
75. Zhotovitel je povinen průběžně zvat TDS, příp. Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny před zakrytím stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s TDS, příp. s Objednatelem.
76. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
77. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

78. Pokud se TDS, příp. Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 75 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li TDS, příp. Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
79. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména:
- 79.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla;
 - 79.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 79.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
 - 79.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.
80. Osoby pověřené výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.
81. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla.
82. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.
83. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 49 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
84. Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Objednatel, příp. jím pověřená osoba. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli, příp. pověřené osobě, na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to ke dni předání Díla Objednateli.
85. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli v dále uvedené rozsahu licenci ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „*Licence*“) ke všem částem Díla, které budou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorské dílo**“ nebo „**Autorská díla**“), a to k okamžiku, kdy Objednatel příslušné Autorské dílo převezme. Odměna (úplata) za poskytnutí jakékoliv Licence je součástí Ceny Díla. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci:

- 85.1. jako neodvolatelnou a nevýhradní,
- 85.2. jako úplatnou,
- 85.3. ke všem známým způsobům užití,
- 85.4. z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k příslušnému Autorskému dílu,
- 85.5. z hlediska územního rozsahu jako neomezenou,
- 85.6. z hlediska množstevního rozsahu jako neomezenou,
- 85.7. s právem Objednatele nevyužít Licenci a
- 85.8. s právem Objednatele udělovat podlicence a/nebo Licenci nebo její část též postoupit třetí osobě.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

86. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 15 kalendářních dnů předem.
87. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením a územním rozhodnutím či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
 - 87.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - 87.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
 - 87.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
 - 87.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 87.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení a územního rozhodnutí, vyjma žádosti o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel;
 - 87.6. originálu stavebního deníku;
 - 87.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
 - 87.8. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty, a to v elektronické formě na vhodném nosiči dat;
 - 87.9. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu DGN nebo DWG;
 - 87.10. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG nebo DGN.
88. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení a územní rozhodnutí, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení

o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

89. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, pokud se Kolaudační rozhodnutí vyžaduje.
90. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí TDS.
91. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „**Zápis**“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 48 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. Vypracováno návrhu Zápisu zajistí TDS.
92. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíše Smluvní strany protokol.
93. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 92 Smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
94. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

95. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

96. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s odstavcem 89 Smlouvy.
97. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

98. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.
99. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 89 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
100. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 100.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 100.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu v důsledku pochybení Zhotovitele nebo
 - 100.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
 - 100.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 100.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostě právních vad.
101. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.
102. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
103. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
104. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

105. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
106. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
107. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
108. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.
109. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
110. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
- 110.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 110.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 110.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
111. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 110.1 Smlouvy za odstranění vady.
112. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
113. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
114. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
115. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

116. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelům Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
117. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA

118. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatelů bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši **5 % z Ceny Díla** (dále jen „**Bankovní záruka za provedení**“). Bankovní záruka za provedení bude kryt jakékoli pohledávky Objednatelů za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelům.
119. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení vystavené bankou nejpozději do 10 kalendářních dnů po uzavření Smlouvy.
120. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do dne převzetí Díla Objednatelům bez vad a nedodělků. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 15 měsíců ode dne uzavření Smlouvy.
121. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatelů bankovní záruku za jakost Díla ve výši **3 % Ceny Díla** (dále jen „**Bankovní záruka za jakost**“). Bankovní záruka za jakost bude kryt jakékoli pohledávky Objednatelů za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
- 121.1. za vady Díla;
- 121.2. za prodloužení s odstraněním vad Díla.
122. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelům. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla.
123. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelům.
124. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelům, je Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle odstavce 121 Smlouvy.

125. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „**Bankovní záruka**“.
126. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
127. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.
128. Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
129. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti.

XV. SANKCE

130. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 48 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z Ceny Díla za každý den prodlení.
131. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z Ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 110.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
132. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 112 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,07 %** z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 112 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
133. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý den prodlení.
134. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - 134.1. **25.000,- Kč**, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
 - 134.2. **15.000,- Kč**, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 134.3. **5.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

- 134.4. **5.000,-** Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
135. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce podle odstavce 119 nebo odstavce 122 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,-** Kč za každý den prodlení.
136. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 66, 155, 156, 175 až 180 nebo 181 až 183 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,-** Kč za každé jednotlivé porušení.
137. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli první harmonogram výstavby ve lhůtě dle odst. 9.8 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
138. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
139. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
140. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
141. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

142. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
143. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 143.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo
 - 143.2. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do tří pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 48 Smlouvy nebo
 - 143.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 48 Smlouvy nebo
 - 143.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo
 - 143.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatелеm a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatелеm nebo
 - 143.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 66, 155, 156, 175 až 180 nebo 181 až 183 Smlouvy nebo
 - 143.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 146 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

- 143.8. jestliže Zhotovitel i přes výzvu Objednatele nenahradil Podzhotovitele, u které vyšlo najevo, že se na něj vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
144. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 145 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
145. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 87 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatелеm Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

146. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
147. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
148. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
149. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
150. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
151. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoli omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
152. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom toho, že by při plnění Smlouvy využíval Podzhotovitele, na které se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
153. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

154. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

155. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 30.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
156. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
157. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

158. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
- 158.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
 - 158.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
 - 158.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.
159. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
160. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
161. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

162. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.
163. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce.
164. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
165. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.
166. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
167. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen:
- 167.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla.
168. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
169. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
170. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplacené pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplacenou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
171. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
172. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

173. Zhotovitel je oprávněn provádět realizaci Díla pouze v pracovních dnech v rozmezí mezi 07:00 a 18:00 hodin.
174. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace Díla pěší přístup osob ke stávajícím rodinným domům v místě realizace Díla. Zhotovitel je zároveň povinen zorganizovat realizaci Díla tak, aby nebyl zamezen příjezd osobními automobily ke stávajícím rodinným domům v místě realizace Díla po dobu delší než 14 kalendářních dnů v průběhu realizace Díla.

XX. PODZHOTOVITELÉ

175. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelům (dále jen jednotlivě „**Podzhotovitel**“ nebo společně „**Podzhotovitelé**“).
176. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám.
177. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
178. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
179. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, a to v případech, kdy:
- 179.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 179.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 179.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 179.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 179.5. vyjde najevo, že se na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo
 - 179.6. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatel. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen Objednatelům postupem obdobným postupu podle odstavce 180 Smlouvy.
180. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 180.1. prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo
 - 180.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

181. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:

181.1. Hlavní stavbyvedoucí: **Pavel Bílek;**
181.2. Stavbyvedoucí dopravních staveb: **Ing. Michal Macháček;**

nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu**“).

182. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:

182.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo
182.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
182.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS nebo AD vydané podle Smlouvy.

Pokud Objednatel zjistí při plnění Smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 182.1 až 182.3 této Smlouvy, zašle Zhotovitel písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 182.1 až 182.3 této Smlouvy s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících z odst. 182.1 až 182.3 této Smlouvy.

Pokud Objednatel po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli v průběhu plnění Smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 182.1 až 182.3 této Smlouvy, Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle věty první odst. 182 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 183 Smlouvy.

183. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:

183.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky.

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

184. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
185. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudů podle sídla Objednatele.
186. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
187. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této Smlouvy.
188. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Přílohy

- | | |
|---------------------|--|
| Příloha č. 1 | Projektová dokumentace |
| Příloha č. 2 | Položkový rozpočet |
| Příloha č. 3 | Stavební povolení |
| Příloha č. 4 | Seznam Podzhotovitelů |
| Příloha č. 5 | Identifikace stavebních objektů v přenesené působnosti |

V Doubravníku dne uvedeného v el. podpisu

V Bystřici n. P. dne uvedeného v el. podpisu

Objednatel

Ing. Barbora Šenkyříková, Ph.D., starostka

Zhotovitel

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městyse Doubravník č. RM-48/2025-1 ze 48. schůze konané dne 02.09.2025.

Příloha č. 1
Smlouvy

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace není z důvodu jejího značného rozsahu pevně spojena se Smlouvou a tvoří tak samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem.

Příloha č. 2
Smlouvy

Položkový rozpočet

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22DS012 Doubravník - Jih**

Objednatel: **Městys Doubravník** IČO: **00294268**
Doubravník 75 DIČ:
59261 Doubravník

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** IČO: **26230470**
Průmyslová 1414 DIČ: **CZ26230470**
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 233 335,90
PSV			33 400,00
MON			1 728 357,30
Vedlejší náklady			162 651,80
Ostatní náklady			187 600,00
Celkem			16 345 345,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 345 345,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 432 522,45 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 19 777 867,45 CZK

v Bystřici nad Pernštejnem dne 02.06.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ	0,00	1 758 021,30	369 184,47	2 127 205,77	11
SO 001.1.1	Odstranění stávajících IS - I. Etapa	0,00	76 418,90	16 047,97	92 466,87	0
SO 001.2	Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa	0,00	72 974,20	15 324,58	88 298,78	0
SO 002.1.2	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - neuznatelné náklady	0,00	326 183,01	68 498,43	394 681,44	2
SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní	0,00	1 282 445,19	269 313,49	1 551 758,68	8
100	Objekty pozemních komunikací řady 100	0,00	2 083 152,91	437 462,11	2 520 615,02	13
SO 102.1	Zapravení stávající MK po uložení vodovodu	0,00	465 978,29	97 855,44	563 833,73	3
SO 102.3	Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238	0,00	156 506,18	32 866,30	189 372,48	1
SO 102.4	Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300	0,00	39 667,79	8 330,24	47 998,03	0
SO 103.1.1.1	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - vjezd -	0,00	52 807,21	11 089,51	63 896,72	0
SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování	0,00	1 184 768,32	248 801,35	1 433 569,67	7
SO 104.2.1	Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa -	0,00	183 425,12	38 519,28	221 944,40	1
300	Vodohospodářské objekty řady 300	0,00	8 929 315,02	1 875 156,15	10 804 471,17	55
SO 301.1	Retenční nádrž - I. etapa	0,00	253 991,76	53 338,27	307 330,03	2
SO 302.2.1	Zatrubnění potoka (I. etapa stavby)	0,00	814 256,84	170 993,94	985 250,78	5
SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.	0,00	2 449 115,50	514 314,26	2 963 429,76	15
SO 304.1	Splašková kanalizace etapa I.	0,00	1 806 969,99	379 463,70	2 186 433,69	11
SO 305.1	Vodovod etapa I.	0,00	1 091 777,46	229 273,27	1 321 050,73	7
SO 306	Vodovodní řad pro ATS	0,00	492 625,02	103 451,25	596 076,27	3
SO 307	Automatická tlaková stanice	0,00	884 307,00	185 704,47	1 070 011,47	5
SO 308.001	Přípojka dešťové kanalizace pro RD1	0,00	20 282,83	4 259,39	24 542,22	0
SO 308.002	Přípojka dešťové kanalizace pro RD2	0,00	13 377,63	2 809,30	16 186,93	0
SO 308.003	Přípojka dešťové kanalizace pro RD3	0,00	16 043,01	3 369,03	19 412,04	0
SO 308.011	Přípojka dešťové kanalizace pro RD11	0,00	30 409,95	6 386,09	36 796,04	0
SO 308.012	Přípojka dešťové kanalizace pro RD12	0,00	71 745,44	15 066,54	86 811,98	0
SO 308.013	Přípojka dešťové kanalizace pro RD13	0,00	30 268,90	6 356,47	36 625,37	0
SO 308.017	Přípojka dešťové kanalizace pro RD17	0,00	20 113,84	4 223,91	24 337,75	0
SO 308.018	Přípojka dešťové kanalizace pro RD18	0,00	22 117,28	4 644,63	26 761,91	0
SO 308.019	Přípojka dešťové kanalizace pro RD19	0,00	31 864,86	6 691,62	38 556,48	0

SO 308.020	Přípojka dešťové kanalizace pro RD20	0,00	14 628,07	3 071,89	17 699,96	0
SO 308.310	Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 310	0,00	25 718,97	5 400,98	31 119,95	0
SO 308.313	Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 313	0,00	47 004,35	9 870,91	56 875,26	0
SO 308.324	Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 324	0,00	31 505,51	6 616,16	38 121,67	0
SO 309.001	Přípojka splaškové kanalizace pro RD1	0,00	67 005,62	14 071,18	81 076,80	0
SO 309.002	Přípojka splaškové kanalizace pro RD2	0,00	22 195,75	4 661,11	26 856,86	0
SO 309.003	Přípojka splaškové kanalizace pro RD3	0,00	19 283,81	4 049,60	23 333,41	0
SO 309.011	Přípojka splaškové kanalizace pro RD11	0,00	22 068,93	4 634,48	26 703,41	0
SO 309.012	Přípojka splaškové kanalizace pro RD12	0,00	22 821,60	4 792,54	27 614,14	0
SO 309.013	Přípojka splaškové kanalizace pro RD13	0,00	29 903,63	6 279,76	36 183,39	0
SO 309.014	Přípojka splaškové kanalizace pro RD14	0,00	17 941,78	3 767,77	21 709,55	0
SO 309.015	Přípojka splaškové kanalizace pro RD15	0,00	18 613,36	3 908,81	22 522,17	0
SO 309.016	Přípojka splaškové kanalizace pro RD16	0,00	18 045,98	3 789,66	21 835,64	0
SO 309.017	Přípojka splaškové kanalizace pro RD17	0,00	16 920,39	3 553,28	20 473,67	0
SO 309.018	Přípojka splaškové kanalizace pro RD18	0,00	20 482,68	4 301,36	24 784,04	0
SO 309.019	Přípojka splaškové kanalizace pro RD19	0,00	27 832,05	5 844,73	33 676,78	0
SO 309.020	Přípojka splaškové kanalizace pro RD20	0,00	13 634,28	2 863,20	16 497,48	0
SO 309.310	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 310	0,00	24 529,24	5 151,14	29 680,38	0
SO 309.312	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 312	0,00	38 246,45	8 031,75	46 278,20	0
SO 309.313	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 313	0,00	48 250,80	10 132,67	58 383,47	0
SO 309.324	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 324	0,00	25 543,90	5 364,22	30 908,12	0
SO 310.001	Vodovodní přípojka pro RD1	0,00	24 307,49	5 104,57	29 412,06	0
SO 310.012	Vodovodní přípojka pro RD12	0,00	41 018,82	8 613,95	49 632,77	0
SO 310.019	Vodovodní přípojka pro RD19	0,00	22 149,82	4 651,46	26 801,28	0
SO 310.020	Vodovodní přípojka pro RD20	0,00	15 849,58	3 328,41	19 177,99	0
SO 310.310	Vodovodní přípojka pro RD310	0,00	40 923,65	8 593,97	49 517,62	0
SO 310.313	Vodovodní přípojka pro RD313	0,00	67 576,69	14 191,10	81 767,79	0
SO 310.322	Vodovodní přípojka pro RD322	0,00	18 791,55	3 946,23	22 737,78	0
SO 310.324	Vodovodní přípojka pro RD324	0,00	39 617,19	8 319,61	47 936,80	0
SO 310.460/6	Vodovodní přípojka pro RD460/6	0,00	37 635,77	7 903,51	45 539,28	0
400	Elektro a sdělovací objekty řady 400	0,00	2 079 711,02	436 739,31	2 516 450,33	13

SO 406.1	Veřejné osvětlení místních komunikací - I. etapa	0,00	832 788,20	174 885,52	1 007 673,72	5
SO 409.1	Chráničky SEK - I. etapa	0,00	527 251,91	110 722,90	637 974,81	3
SO 410.1	Rozvody kabelové televize – I. etapa	0,00	719 670,91	151 130,89	870 801,80	4
500	Objekty trubních vedení řady 500	0,00	1 113 392,95	233 812,52	1 347 205,47	7
SO 501.1	STL plynovod - I. Etapa	0,00	898 092,38	188 599,40	1 086 691,78	5
SO 502.012	Plynovodní přípojka pro RD12	0,00	33 050,93	6 940,70	39 991,63	0
SO 502.019	Plynovodní přípojka pro RD19	0,00	17 617,06	3 699,58	21 316,64	0
SO 502.020	Plynovodní přípojka pro RD20	0,00	17 952,24	3 769,97	21 722,21	0
SO 502.460/6	Plynovodní přípojka pro RD P.Č. 460/6	0,00	17 972,41	3 774,21	21 746,62	0
SO 503	Přeložka plynovodního řadu - HDPE 100RC GASLINE s ochranným , dn	0,00	128 707,93	27 028,67	155 736,60	1
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	381 751,80	80 167,88	461 919,68	2
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady - I. etapa	0,00	381 751,80	80 167,88	461 919,68	2
Celkem za stavbu		0,00	16 345 345,00	3 432 522,45	19 777 867,45	100

Popis stavby: 22DS012 - Doubravník - Jih

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Popis objektu: 00 - Objekty přípravy staveniště a HTÚ

Popis rozpočtu: SO 001.1.1 - Odstranění stávajících IS - I. Etapa

Popis rozpočtu: SO 001.2 - Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa

Popis rozpočtu: SO 002.1.2 - Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - neuznatelné náklady

Popis rozpočtu: SO 002.1.3 - Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

Popis objektu: 100 - Objekty pozemních komunikací řady 100

Popis rozpočtu: SO 102.1 - Zapravení stávající MK po uložení vodovodu

Popis rozpočtu: SO 102.3 - Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238

Popis rozpočtu: SO 102.4 - Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300

Popis rozpočtu: SO 103.1.1.1 - Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - vjezd - neuznatelné náklady

Popis rozpočtu: SO 103.1.1.2 - Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

Popis rozpočtu: SO 104.2.1 - Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa - realizace obec

Popis objektu: 300 - Vodohospodářské objekty řady 300

Popis rozpočtu: SO 301.1 - Retenční nádrž - I. etapa

Popis rozpočtu: SO 302.2.1 - Zatrubnění potoka (I. etapa stavby)

Popis rozpočtu: SO 303.1 - Dešťová kanalizace etapa I.

Popis rozpočtu: SO 304.1 - Splašková kanalizace etapa I.

Popis rozpočtu: SO 305.1 - Vodovod etapa I.

Popis rozpočtu: SO 306 - Vodovodní řad pro ATS

Popis rozpočtu: SO 307 - Automatická tlaková stanice

Popis rozpočtu: SO 308.001 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD1

Popis rozpočtu: SO 308.002 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD2

Popis rozpočtu: SO 308.003 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD3

Popis rozpočtu: SO 308.011 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD11

Popis rozpočtu: SO 308.012 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD12

Popis rozpočtu: SO 308.013 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD13

Popis rozpočtu: SO 308.017 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD17

Popis rozpočtu: SO 308.018 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD18

Popis rozpočtu: SO 308.019 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD19

Popis rozpočtu: SO 308.020 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD20

Popis rozpočtu: SO 308.310 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 310
 Popis rozpočtu: SO 308.313 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 313
 Popis rozpočtu: SO 308.324 - Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 324
 Popis rozpočtu: SO 309.001 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD1
 Popis rozpočtu: SO 309.002 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD2
 Popis rozpočtu: SO 309.003 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD3
 Popis rozpočtu: SO 309.011 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD11
 Popis rozpočtu: SO 309.012 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD12
 Popis rozpočtu: SO 309.013 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD13
 Popis rozpočtu: SO 309.014 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD14
 Popis rozpočtu: SO 309.015 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD15
 Popis rozpočtu: SO 309.016 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD16
 Popis rozpočtu: SO 309.017 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD17
 Popis rozpočtu: SO 309.018 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD18
 Popis rozpočtu: SO 309.019 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD19
 Popis rozpočtu: SO 309.020 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD20
 Popis rozpočtu: SO 309.310 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 310
 Popis rozpočtu: SO 309.312 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 312
 Popis rozpočtu: SO 309.313 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 313
 Popis rozpočtu: SO 309.324 - Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 324
 Popis rozpočtu: SO 310.001 - Vodovodní přípojka pro RD1
 Popis rozpočtu: SO 310.012 - Vodovodní přípojka pro RD12
 Popis rozpočtu: SO 310.019 - Vodovodní přípojka pro RD19
 Popis rozpočtu: SO 310.020 - Vodovodní přípojka pro RD20
 Popis rozpočtu: SO 310.310 - Vodovodní přípojka pro RD310
 Popis rozpočtu: SO 310.313 - Vodovodní přípojka pro RD313
 Popis rozpočtu: SO 310.322 - Vodovodní přípojka pro RD322
 Popis rozpočtu: SO 310.324 - Vodovodní přípojka pro RD324
 Popis rozpočtu: SO 310.460/6 - Vodovodní přípojka pro RD460/6
 Popis objektu: 400 - Elektro a sdělovací objekty řady 400
 Popis rozpočtu: SO 406.1 - Veřejné osvětlení místních komunikací - I. etapa
 Popis rozpočtu: SO 409.1 - Chráničky SEK - I. etapa
 Popis rozpočtu: SO 410.1 - Rozvody kabelové televize – I. etapa
 Popis rozpočtu: SO 409.3 - Chráničky SEK - III. etapa
 Popis objektu: 500 - Objekty trubních vedení řady 500
 Popis rozpočtu: SO 501.1 - STL plynovod - I. Etapa
 Popis rozpočtu: SO 502.012 - Plynovodní přípojka pro RD12
 Popis rozpočtu: SO 502.019 - Plynovodní přípojka pro RD19
 Popis rozpočtu: SO 502.020 - Plynovodní přípojka pro RD20
 Popis rozpočtu: SO 502.460/6 - Plynovodní přípojka pro RD P.Č. 460/6
 Popis rozpočtu: SO 503 - Přeložka plynovodního řadu - HDPE 100RC GASLINE s ochranným , dn 63, SDR 11, PN 16 (+ oc
 Oba výkopy musí být provedeny zároveň, aby byla odstávka co nejkratší.
 Staré - Vykope se výkop, očistí, odřízne a vytáhne se to staré potrubí (cca 5m). Řezy se začistí.
 Nové - na začistěné konce se navaří 90° plynařské armatury a vytvoří se lomené potrubí. (6m potrubí se musí na 3x
 rozřezat a posvařovat pod danými úhly.
 Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
 Popis rozpočtu: VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady - I. etapa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 952 046,28	24,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			93 743,20	0,6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			943 611,17	5,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			127 220,40	0,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			172 604,00	1,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			280 488,00	1,7
5	Komunikace	HSV			2 336 801,80	14,3
8	Trubní vedení	HSV			3 757 739,93	23,0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			1 631 108,00	10,0
89a	Armatury	HSV			287 448,00	1,8
89b	Hygienizace	HSV			107 122,00	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			98 245,00	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 500,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			240 488,26	1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 000,00	0,2
772	Kamenné dlažby	PSV			8 400,00	0,1
M21	Elektromontáže	MON			17 030,00	0,1
M21b_1	Nové veřejné osvětlení:	MON			638 154,60	3,9
M21b_2	Nové veřejné osvětlení:	MON			158 433,70	1,0

M22a	Sekundární trasy metalika - materiál	MON			87 484,00	0,5
M22b	Sekundární trasy metalika - montáže	MON			42 480,00	0,3
M22c	Terciální trasy metalika - materiál	MON			106 896,00	0,7
M22d	Terciální trasy metalika - montáže	MON			88 860,00	0,5
M22e	Montážní materiál	MON			189 869,00	1,2
M22f	Montážní práce	MON			19 920,00	0,1
M22g	Primární trasy optika- materiál	MON			75 320,00	0,5
M22h	Primární trasy optika- montáže	MON			51 720,00	0,3
M22i	Terciální trasy optika- materiál	MON			38 205,00	0,2
M22j	Terciální trasy optika - montáže	MON			131 885,00	0,8
M99	Zajištění a Ochrana stávajících sítí	MON			82 100,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			173 169,86	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			162 651,80	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			187 600,00	1,1
Cena celkem					16 345 345,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.1.1	Odstranění stávajících IS - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				59 385,43		
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	16,24000	80,00	1 299,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN :						
		sejmutí tl. 0,35 m :						
		116*0,40*0,35		16,24000				
2	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	32,48000	30,00	974,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN :						
		sejmutí -> mezideponie :						
		sejmutí tl. 0,35 m :						
		116*0,40*0,35		16,24000				
		mezideponie -> zpětné ohumusování :						
		sejmutí tl. 0,35 m :						
		116*0,40*0,35		16,24000				
3	162306111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m	m3	32,48000	65,00	2 111,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Včetně:

- shmutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť.

SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN :

sejmutí -> mezideponie :

sejmutí tl. 0,35 m :

116*0,40*0,35

16,24000

mezideponie -> zpětné ohumusování :

sejmutí tl. 0,35 m :

116*0,40*0,35

16,24000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.1.1	Odstranění stávajících IS - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	123,76000	250,00	30 940,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN :

Výkop 0,4 m široké rýhy pro odstranění stávajícího vedení

NN :

Po odhumusování v tl. 0,35 m bude hloubka výkopu rýhy

0,65 m :

Vykopaná zemina bude ponechána na okraji rýhy bez

odvozu :

116*0,40*0,65

30,16000

Mezisoučet

30,16000

SO 001.1 Odstranění přípojky NN a vodovodu pro RD č.p.

310, 313 a 324 :

Výkop pouze mimo souběh s navrhovanými IS :

93,60000

90*0,8*1,3

Mezisoučet

93,60000

5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	123,76000	140,00	17 326,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	-------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-----------	------------

SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN :

Zpětný zásyp rýhy po výkopu kabelů :

Zpětný zásyp rýhy š. 0,4 m vytěženou zeminou. :

Hutněno po vrstvách tl. 300 mm. :

116*0,40*0,65

30,16000

Mezisoučet

30,16000

SO 001.1 Odstranění přípojky NN a vodovodu pro RD č.p.

310, 313 a 324 :

Výkop pouze mimo souběh s navrhovanými IS :

93,60000

90*0,8*1,3

Mezisoučet

93,60000

6	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	46,20700	55,00	2 541,39	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	------------

SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN :

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.1.1	Odstranění stávajících IS - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zpětné ohumusování a osetí v tl. 350 mm : 46,20700		46,20700				
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN : Zpětné osetí : 46,20700	m2	46,20700	12,00	554,48	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	00572420R	Směs travní parková - vysoká zátěž á 25 kg SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN : Zpětné osetí : spotřeba 0,03 kg/m2 : 0,03*46,20700	kg	1,38621	168,00	232,88	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN : Zpětné osetí : 46,20700	m2	46,20700	28,00	1 293,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
10	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN : Zpětné osetí : 46,20700	m2	46,20700	25,00	1 155,18	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	184851111R00	Hnojení roztokem hnojiva v rovině SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN : Zpětné osetí : spotřeba 0,004 m3/100 m2 : 0,004*0,4621	m3	0,00185	5 000,00	9,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	25191158R	Trávníkové hnojivo SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN : Zpětné osetí : spotřeba 0,02 kg/m2 :	kg	0,92414	50,00	46,21	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.1.1	Odstranění stávajících IS - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,02*46,207 0,92414

13	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	46,20700	7,00	323,45	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	----------------------------	----	----------	------	--------	-----------	------------

SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN :

Zpětné osetí :

46,20700 46,20700

14	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy	m3	1,15518	500,00	577,59	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	-----------------------------	----	---------	--------	--------	-----------	------------

SO 001.1 Odstranění stávajícího kabelu NN :

Zpětné osetí :

zalévání 0,025 m3/m2 :

0,025*46,207 1,15518

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	3,47
----------------	--------------------------------	-------------

15	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,00231	1 500,00	3,47	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	------	-----------	------------

Díl: M21	Elektromontáže	17 030,00
-----------------	-----------------------	------------------

16	21880_DEM1	Odstranění stávajícího kabelu NN, vč. odvozu a likvidace	m	261,00000	30,00	7 830,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	-------

Odstranění stávajícího kabelu NN :

Odstranění stávajícího kabelu NN přípojky pro halu parc.

č. st. 375/1 :

Odvoz kabelu do výkupny kovů 11 km :

Odvoz kabelu přípojky NN do výkupny kovů :

116 116,00000

Mezisoučet 116,00000

Odstranění přípojky NN pro RD č.p. 310, 313 a 324 :

Odvoz kabelu do výkupny kovů 11 km :

Odvoz kabelu přípojky NN do výkupny kovů : 90,00000 90,00000

Mezisoučet 90,00000

Odstranění kabelu VO :

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.1.1	Odstranění stávajících IS - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odvoz kabelu do výkupny kovů 11 km :						
		Odvoz kabelu přípojky NN do výkupny kovů : 55,00000		55,00000				
		Mezisoučet		55,00000				
17	21880_DEM2	Odstranění stávajícího vodovodu, vč. odvozu a likvidace	m	90,00000	80,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
		Odstranění vodovodní přípojky pro RD č.p. 310, 313 a 324 :						
		Odvoz potrubí HDPE do sběrného dvora 11 km : 90		90,00000				
18	21880_DEM3	Odstranění stožáru VO, vč. odvozu a likvidace	m	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
		odstranění stožáru VO na pozemku parc. č. 460/5 :						
		Odvoz stožáru výšky 5,0 m do výkupny kovů : 1,00000		1,00000				

Celkem	76 418,90
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.2	Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				35 338,60		
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	9,83000	80,00	786,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 001.2 Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa :

sejmutí tl. 0,35 m :

plochy odhumusování v místě budoucích stavebních parcel BPEJ 75001 :

17,00*0,40*0,35

2,38000

sejmutí tl. 0,25 m :

plochy odhumusování v místě budoucích stavebních parcel BPEJ 75001 :

74,50*0,40*0,25

7,45000

2	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	19,66000	30,00	589,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----------	------------

SO 001.2 Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa :

sejmutí -> mezideponie :

sejmutí tl. 0,35 m :

plochy odhumusování v místě budoucích stavebních parcel BPEJ 75001 :

17,00*0,40*0,35

2,38000

sejmutí tl. 0,25 m :

plochy odhumusování v místě budoucích stavebních parcel BPEJ 75001 :

74,50*0,40*0,25

7,45000

mezideponie -> zpětné ohumusování :

sejmutí tl. 0,35 m :

plochy odhumusování v místě budoucích stavebních parcel BPEJ 75001 :

17,00*0,40*0,35

2,38000

sejmutí tl. 0,25 m :

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.2	Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plochy odhumusování v místě budoucích stavebních parcel BPEJ 75001 : 74,50*0,40*0,25 7,45000						
3	162306111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m	m3	19,66000	65,00	1 277,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť.

SO 001.2 Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa :

sejmutí -> mezideponie :

sejmutí tl. 0,35 m :

plochy odhumusování v místě budoucích stavebních

parcel BPEJ 75001 :

17,00*0,40*0,35

2,38000

sejmutí tl. 0,25 m :

plochy odhumusování v místě budoucích stavebních

parcel BPEJ 75001 :

74,50*0,40*0,25

7,45000

mezideponie -> zpětné ohumusování :

sejmutí tl. 0,35 m :

plochy odhumusování v místě budoucích stavebních

parcel BPEJ 75001 :

17,00*0,40*0,35

2,38000

sejmutí tl. 0,25 m :

plochy odhumusování v místě budoucích stavebních

parcel BPEJ 75001 :

74,50*0,40*0,25

7,45000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.2	Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,00000	380,00	760,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
SO 001.2 Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa : Výkop jámy stávající betonové kanalizační šachty : Výkop jámy pro odstranění stávající kanalizační šachty ve staničení 0,046 50 km ul. Příční : 2,00								
				2,00000				
5	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	77,08600	250,00	19 271,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 001.2 Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa :
 Výkop rýhy š. 400 mm hornin třídy III :
 Výkop rýhy pro odstranění přívodního melioračního potrubí bez odhumusování :
 5,00*0,40*1,00
 2,00000
 Výkop rýhy pro odstranění přívodního melioračního potrubí po odhumusování tl. 350 mm :
 24,10*0,40*0,65
 6,26600
 Výkop rýhy pro odstranění přívodního melioračního potrubí po odhumusování tl. 250 mm :
 74,50*0,40*0,75
 22,35000
 Zemina bude ponechána na okraji výkopu pro zpětný zásyp :
 Výkop rýhy š. 600 mm hornina třídy III :
 Výkop rýhy pro odstranění sběrného melioračního potrubí bez odhumusování :
 39,90*0,60*1,00
 23,94000
 Výkop rýhy pro odstranění sběrného melioračního potrubí po odhumusování tl. 300 mm (odhumusováno v rámci SO 002.1) :
 36,50*0,60*0,70
 15,33000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.2	Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zemina bude ponechána na okraji výkopu pro zpětný zásyp : Výkop pro napojení stávající meliorace do nové dešťové kanalizace : 8,00*0,60*1,50		7,20000				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním SO 001.2 Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa : Zpětný zásyp zeminou po odstranění drenážního potrubí šířky 0,6 m hloubky 1,0 m : Zpětný zásyp zeminou po odstranění drenážního potrubí šířky 0,6 m hloubky 0,7 m : Zpětný zásyp zeminou po odstranění drenážního potrubí šířky 0,4 m hloubky 1,0 m : Zpětný zásyp zeminou po odstranění drenážního potrubí šířky 0,4 m hloubky 0,75 m : Zpětný zásyp zeminou po odstranění drenážního potrubí šířky 0,4 m hloubky 0,65 m : 77,10 Zásyp jámy po stávající kanalizační šachtě : Zásyp jámy po kanalizační šachtě meliorace zeminou vytěženou v rámci SO 002.1 : Zemina bude hutněna po vrstvách v tl. 300 mm : 2,00	m3	79,10000	140,00	11 074,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		77,10		77,10000				
7	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2 SO 001.2 Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa : Zpětné ohumusování : zpětné odhumusování tl. 250 mm : plochy odhumusování v místě budoucích stavebních parcel BPEJ 75001 : 74,50*0,40	m2	29,80000	45,00	1 341,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		74,50*0,40		29,80000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.2	Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	181301116R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.30-40 cm,nad 500m2	m2	6,80000	35,00	238,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 001.2 Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa :

Zpětné ohumusování :

zpětné odhumusování tl. 350 mm :

plochy odhumusování v místě budoucích stavebních

parcel BPEJ 75001 :

17,00*0,40

6,80000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					23 025,00	
9	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	77,50000	150,00	11 625,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Odstranění betonového kanalizačního potrubí DN 300 :

Odstranění stávajícího betonového potrubí DN 300 ze sběrného melioračního potrubí : 77,5

77,50000

10	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	104,00000	100,00	10 400,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	------------

Odstranění cihleného drenážního potrubí DN 100 :

Odstranění stávajícího melioračního potrubí z cihelných drenážních tvarovek : 104

104,00000

11	976044211RX1	Vybourání beton.obrub šachet průřezu 0,03 m2	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	RTS 22/ II
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------	---------	------------

Vybourání betonové kanalizační šachty a její odvoz na skládku do vzdálenosti 16 km :

Vybourání betonové kanalizační šachty meliorace DN1000 hloubky 2,0 m ve staničení 0,046 50 km ul. Příční : 1

1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					160,64	
12	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,10709	1 500,00	160,64	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 449,96		
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,05550	120,00	1 926,66	RTS 25/ I	RTS 22/ II
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	240,83250	2,00	481,67	RTS 25/ I	RTS 22/ II
15	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	16,05550	750,00	12 041,63	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 001.2	Odstranění stávajících meliorací - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Celkem	72 974,20						
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.2	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				27 736,00		
1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	576,00000	36,00	20 736,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Odstranění podkladu pl. nad 50m2, kam. drcené tl. 30 cm

:

Stávající příjezdová komunikace ke 3 RD :

576,00

576,00000

2	112100001RXA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně štěpkování, odvozu a likvidace v kompostárně	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Kácení stromů :

vč. odstranění pařezů pod úrovní :

a odvozu do sběrného dvora města do 1 km :

Ovocný strom obvod 98 cm : 1

1,00000

Ovocný strom obvod 38 cm : 1

1,00000

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				102 273,00		
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	163,00000	80,00	13 040,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

sejmutí tl. 0,25 m :

BPEJ 72911 třída ochrany I :

18,00*0,25

4,50000

BPEJ 75001 třída ochrany III :

88,00*0,25

22,00000

sejmutí tl. 0,30 m :

BPEJ 75001 třída ochrany III :

245*0,30

73,50000

sejmutí tl. 0,35 m :

BPEJ 75001 třída ochrany III :

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.2	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

180*0,35 63,00000

4	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	187,00000	30,00	5 610,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	------------

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Přesun na mezideponii do 500m :

Použití pro zpětné ohumusování a osetí v rámci SO 801.1 : 24 24,00000

Odvoz ornice na pozemky k rozhrnutí do vzdálenosti 1200 m :

Ornice třída ochrany I - odvoz na parcelu č. 757 s 763 : 4,50 4,50000

Ornice třída ochrany III - odvoz na parcelu č. 757 a 763 : 158,5 158,50000

5	162306111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m	m3	24,00000	65,00	1 560,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	------------

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť.

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Přesun na mezideponii do 500m :

Použití pro zpětné ohumusování a osetí v rámci SO 801.1 : 24 24,00000

6	162406111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 2000 m	m3	158,50000	90,00	14 265,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	------------

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť.

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.2	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : Odvoz ornice na pozemky k rozhrnutí do vzdálenosti 1200 m : Ornice třída ochrany III - odvoz na parcelu č. 757 a 763 : 158,5		158,50000				
7	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	78,30000	120,00	9 396,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : Výkopové práce pro těleso komunikací : V rozsahu ulice Příční : 36,30 Výkop jam pro sestavení 3 drenážních šachet (DŠ.01, DŠ.02, DŠ.03) : - rozměry výkopu 1,5 x 1,5 x 1,5 m : 10,10 Výkop rýh pro kanalizační přípojky : - rozměry výkopu 1,0 x 2,0 m x délka přípojky : DŠ.01 : 22,50 Výkop rýh pro drenáž podél ulice Příční : - rozměry výkopu 0,4 x 0,6 m x délka přípojky : 9,40		36,30000 10,10000 22,50000 9,40000				
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	78,30000	15,00	1 174,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : 78,3		78,30000				
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	423,90000	65,00	27 553,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : výkop -> mezideponie : Přesun na mezideponii do 500m : Použití pro násypové a zásypové práce : 172,8 Odvoz na deponii stavby do 500 m : 78,3		172,80000 78,30000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.2	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mezideponie -> zásyp : Odstranění podkladu pl. nad 50m2, kam. drcené tl. 30 cm položka č.9 : 172,8		172,80000				
10	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	180,00000	75,00	13 500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : Násypové práce pro těleso komunikací (použití odtěžených podkladních vrstev po zlepšení pojivem) :						
		V rozsahu ulice Příční : 180,00		180,00000				
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,90000	140,00	3 766,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : Zásyp vytěženou a zlepšenou zeminou z deponie : Zásyp sestavených uličních vpustí : DŠ.01 : 3,10 DŠ.02 : 3,10 DŠ.03 : 3,10 Zásyp přípojek : DŠ.01 : 17,60		3,10000 3,10000 3,10000 17,60000				
12	175101101RX2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním drti frakce 16-32 mm	m3	8,80000	980,00	8 624,00	Vlastní	Indiv
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : Obsyp drenážního potrubí drtí 16/32 : Obsyp drenážního potrubí drtí fr. 16/32 mm : 8,80		8,80000				
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,60000	780,00	1 248,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : Lože pod potrubí tl. 0,15 m : Podsyp pro drenážní porubí z písku : 1,60		1,60000				
14	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	158,50000	16,00	2 536,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.2	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Rozprostření ornice v tloušťce 12 cm :

Rozprostření ornice na vrstvu tloušťky 0,12 m : 158,5 158,50000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					11 360,00	
15	212753216R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	40,00000	22,00	880,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Drenážní potrubí DN 160 podél ulice Příční : 40,0 40,00000

16	28611056R	trubka drenážní PVC DN 160 perforovaná	m	44,00000	120,00	5 280,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	-----------	--	---	----------	--------	----------	-----------	------------

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Drenážní potrubí DN 160 podél ulice Příční : 1,1*40,0 44,00000

17	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	104,00000	50,00	5 200,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	------------

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Separační geotextilie 350 g/m2 :

Vyložení drenážní rýhy geotextilií 350 g/m2 : 104,00 104,00000

Díl: 5		Komunikace				80 430,00		
18	561301115R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 300 mm	m2	440,00000	165,00	72 600,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Zlepšení podloží pojivem zemní frézou v tl. 30 cm :

Staveništní vozovka - úprava koridoru v šířce budoucí

zpevněné plochy + rozšíření min. 0,5m na každou stranu :

V rozsahu ulice Příční : 440,00 440,00000

19	561301115RX1	D+M Zlepšení vytěžené zeminy pojivem pro použití do násypů, vč. pomocných prací, doplňků	m3	78,30000	100,00	7 830,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-------

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Zlepšení vytěžené zeminy pojivem pro použití do násypů : 78,3 78,30000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.2	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				15 285,00		
20	894431123RAB	Šachta, D 315 mm, dl. šach. roury 2,0 m, 1 přítok dno PP KG D 110 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	3,00000	5 095,00	15 285,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Nákup doprava a uložení 3 revizních šachet drenáže :

Nové revizní šachty drenáže DŠ.01, DŠ.02, DŠ.03 :

Materiál PVC DN 300 :

3

3,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				901,89		
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	18,03783	50,00	901,89	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				88 197,12		
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	380,16000	120,00	45 619,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 082,56000	2,00	12 165,12	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Kamenivo - na skládku (-Kamenivo - na mezideponii) :		6 082,56000				
		(380,16)*16						
24	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	380,16000	80,00	30 412,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Kamenivo - na skládku (-Kamenivo - na mezideponii) :		380,16000				
		(380,16)						

Celkem	326 183,01
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				66 007,20		
1	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	102,10000	80,00	8 168,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		Fréz. živič. krytu do 500 m2, bez překážek, tl.4 cm :						
		- 1. vrstva SO 102.3 : 82,60		82,60000				
		- 1. vrstva SO 102.4 : 19,50		19,50000				
2	113151116R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm	m2	98,20000	140,00	13 748,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		Fréz. živič. krytu do 500 m2, bez překážek, tl.7 cm :						
		- 2. vrstva SO 102.3 : 78,70		78,70000				
		- 2. vrstva SO 102.4 : 19,50		19,50000				
3	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	121,60000	36,00	4 377,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		Odstranění podkladu pl. nad 50m2, kam. drcené tl. 30 cm :						
		Konstrukce štěrkové cesty u č.p. 332 : 121,60		121,60000				
4	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	98,20000	48,00	4 713,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		podkladní vrstvy v rozsahu SO 102.3 : 78,70		78,70000				
		podkladní vrstvy v rozsahu SO 102.4 : 19,50		19,50000				
5	112100001RXA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně štěpkování, odvozu a likvidace v kompostárně	kus	10,00000	3 500,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		Kácení stromů :						
		vč. odstranění pařezů pod úrovní :						
		a odvozu do sběrného dvora města do 1 km :						
		Ovocný strom obvod 75 cm : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ovocný strom obvod 55 cm : 1		1,00000				
		Ovocný strom obvod 45 cm : 1		1,00000				
		Ovocný strom obvod 70 cm : 1		1,00000				
		Ovocný strom obvod 95 cm : 1		1,00000				
		Ovocný strom obvod 85 cm : 1		1,00000				
		Kácení tují : 4		4,00000				

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu					670 591,96	
6	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	1 747,47000	80,00	139 797,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

sejmutí tl. 0,10 m :

BPEJ 75001 třída ochrany III :

(33,10+55+420)*0,10

50,81000

BPEJ 72954 třída ochrany V :

1050,10*0,10

105,01000

BPEJ 73746 třída ochrany V :

73,10*0,10

7,31000

Dočasné vynětí :

(193,20+234)*0,10

42,72000

Mezisoučet

205,85000

sejmutí tl. 0,25 m :

BPEJ 75001 třída ochrany III : : 10*0,25

2,50000

Dočasné vynětí : : 11*0,25

2,75000

Mezisoučet

5,25000

sejmutí tl. 0,30 m :

BPEJ 75001 třída ochrany III :

469,41

469,41000

BPEJ 72954 třída ochrany V :

(1050,10+420)*0,30

441,03000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		BPEJ 73756 třída ochrany V :						
		278,20*0,30		83,46000				
		BPEJ 73746 třída ochrany V :						
		73,10*0,30		21,93000				
		Odstranění humózní zeminy nad SO 306 :						
		54,20*0,30		16,26000				
		Dočasné vynětí :						
		(1158,30+234)*0,30		417,69000				
		Mezisoučet		1 449,78000				
		sejmutí tl. 0,35 m :						
		BPEJ 75001 třída ochrany III :						
		(136,9+41)*0,35		62,26500				
		Dočasné vynětí :						
		49,50*0,35		17,32500				
		Sejmutí humózní vrstvy tl. 200 mm (Odstranění travnatého drnu) :						
		V rozsahu ulice spojovací :						
		35,00*0,2		7,00000				
		Mezisoučet		86,59000				
7	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	1 747,48000	30,00	52 424,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		sejmutí -> mezideponie :						
		Odvoz zemin na deponii stavby do 200 m :						
		Dočasně vyjmutá podorniční vrstva bude odvezena na deponii stavby do 200 m : 42,72		42,72000				
		Dočasně vyjmutá ornice bude odvezena na deponii stavby do 200 m : 435,015		435,01500				
		Dočasné vynětí : : 11*0,25		2,75000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Bude využito pro rekultivaci v rámci SO 801.1 :						
		Odvoz podorníční vrstvy na deponii stavby do 500 m :						
		Podorníční vrstva bude odvezena na deponii stavby do 500 m : 163,13		163,13000				
		Podorníční vrstva bude použita pro zpětné ohumusování v rámci stavby :						
		Přesun na mezideponii do 500m :						
		Použití pro zpětné ohumusování a osetí v rámci SO 801.1 : 23,26		23,26000				
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		Odvoz ornice na pozemky k rozhrnutí do vzdálenosti 1000 m :						
		Ornice třída ochrany V BPEJ 73756 a 73746- odvoz na parcelu č. 947/1 : 105,40		105,40000				
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		Odvoz ornice na pozemky k rozhrnutí do vzdálenosti 1200 m :						
		Ornice třída ochrany III - odvoz na parcelu č. 757 a 763 : 531,675		531,67500				
		Ornice třída ochrany V BPEJ 72954 - odvoz na parcelu č. 757 a 763 : 441,03		441,03000				
		BPEJ 75001 třída ochrany III : : 10*0,25		2,50000				
8	162306111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m	m3	666,87500	65,00	43 346,88	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m,
- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť.

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		sejmutí -> mezideponie :						
		Odvoz zemin na deponii stavby do 200 m :						
		Dočasně vyjmutá podorníční vrstva bude odvezena na deponii stavby do 200 m : 42,72		42,72				
		Dočasně vyjmutá ornice bude odvezena na deponii stavby do 200 m : 435,015		435,015				
		Dočasně vynětí : : 11*0,25		2,75				
		Bude využito pro rekultivaci v rámci SO 801.1 :						
		Mezisoučet		480,485				
		Odvoz podorníční vrstvy na deponii stavby do 500 m :						
		Podorníční vrstva bude odvezena na deponii stavby do 500 m : 163,13		163,13				
		Podorníční vrstva bude použita pro zpětné ohumusování v rámci stavby :						
		Mezisoučet		163,13				
		Přesun na mezideponii do 500m :						
		Použití pro zpětné ohumusování a osetí v rámci SO 801.1 : 23,26		23,26				
		Mezisoučet		23,26				
9	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	105,40000	80,00	8 432,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť.

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odvoz ornice na pozemky k rozhrnutí do vzdálenosti 1000 m : Ornice třída ochrany V BPEJ 73756 a 73746- odvoz na parcelu č. 947/1 : 105,40		105,40000				
10	162406111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 2000 m	m3	975,20500	90,00	87 768,45	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť. SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : Odvoz ornice na pozemky k rozhrnutí do vzdálenosti 1200 m : Ornice třída ochrany III - odvoz na parcelu č. 757 a 763 : 531,675 Ornice třída ochrany V BPEJ 72954 - odvoz na parcelu č. 757 a 763 : 441,03 BPEJ 75001 třída ochrany III : : 10*0,25		531,67500 441,03000 2,50000				
11	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	362,80000	120,00	43 536,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : Výkopové práce pro těleso komunikací : V rozsahu ulic Západní, Severní a Východní - I. Etapa : 307,3 V rozsahu SO 105 : 9,10 V rozsahu ulice Spojovací : 46,40		307,30000 9,10000 46,40000				
12	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	307,30000	15,00	4 609,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : 307,3		307,30000				
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 329,98000	65,00	86 448,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		výkop -> mezideponie :						
		Přesun na mezideponii do 500m :						
		Použití pro násypové a zásypové práce :						
		36,5		36,50000				
		Přesun na mezideponii do 500m :						
		Použití pro násypové a zásypové práce :						
		39,28		39,28000				
		Odvoz na deponii stavby do 500 m :						
		362,8		362,80000				
		mezideponie -> zásyp :						
		Odstranění podkladu pl. nad 50m2, kam. drcené tl. 30 cm		2,00000				
		položka č.9 : 2						
		Odstranění podkladu pl. nad 50m2, kam. drcené tl. 40 cm		150,40000				
		položka č.24 : 150,4						
		Zemina získaná z odkopávek zlepšená pojivem : 441,1		441,10000				
		Zemina zlepšená v rámci výstavby IS : 297,9		297,90000				
14	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS	m3	891,40000	75,00	66 855,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :						
		Násypové práce pro těleso komunikací (použití						
		odtěžených podkladních vrstev po zlepšení pojivem) :						
		V rozsahu SO 105 : 11,90		11,90000				
		V rozsahu ulic Západní, Severní a Východní - I. Etapa :		874,10000				
		874,1						
		V rozsahu ulice Spojovací : 5,40		5,40000				
15	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	5 810,90000	16,00	92 974,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Trvalé uložení ornice mimo staveniště :

Rozprostření ornice v tloušťce 12 cm :

Rozprostření ornice na vrstvu tloušťky 0,12 m : 5810,9 5 810,90000

16	181301114R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2	m2	2 690,85000	16,50	44 399,03	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-----------	------------

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Trvalé uložení ornice mimo staveniště :

Rozprostření ornice v tloušťce 20 cm :

Rozprostření ornice na vrstvu tloušťky 0,20 m : 2690,85 2 690,85000

Díl: 5	Komunikace	482 110,00
---------------	-------------------	-------------------

17	561301115R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 300 mm	m2	2 702,00000	165,00	445 830,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------	------------

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Zlepšení podloží pojivem zemní frézou v tl. 30 cm :

Staveništní vozovka - úprava koridoru v šířce budoucí

zpevněné plochy + rozšíření min. 0,5m na každou stranu :

V rozsahu ulic Západní, Severní a Východní - I. Etapa : 1 707,00000
1707

V rozsahu ulice Spojovací : 320,00 320,00000

Chodník v proluce : 220,00 220,00000

Průchod IS přes pozemek RD 12 : 400,00 400,00000

Dočasné obratiště v ústí chodníku v proluce : 55 55,00000

18	561301115RX1	D+M Zlepšení vytěžené zeminy pojivem pro použití do násypů, vč. pomocných prací, doplňků	m3	362,80000	100,00	36 280,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa :

Zlepšení vytěžené zeminy pojivem pro použití do násypů : 362,80000
362,8

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 975,00		
19	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	2,70000	1 250,00	3 375,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Vybourání kamenné opěrné zídky v maltě : Vybourání kamenné opěrné zídky na slepém konci místní komunikace : délka 6,0 m, výška 0,5-1,5 m šířka 0,3 m : 6*1,5*0,3 2,70000								
20	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,40000	1 500,00	3 600,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
SO 002.1 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa : Vybourání betonového základu opěrné zídky : Vybourání kamenné opěrné zídky na slepém konci místní komunikace : délka 6,0 m, výška 0,8 m šířka 0,5 m : 6,00*0,80*0,50 2,40000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,15		
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,00302	50,00	0,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				56 760,88		
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	202,32960	120,00	24 279,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 333,70400	2,00	6 667,41	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Kamenivo - na skládku (-Kamenivo - na mezideponii) : 2 666,75200 (80,256+86,416)*16 Beton : (11,55)*16 184,80000 Asfalt : (8,9848+15,1228)*20 482,15200								
24	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	166,67200	80,00	13 333,76	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Kamenivo - na skládku (-Kamenivo - na mezideponii) : 166,67200 (80,256+86,416)								
25	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	11,55000	350,00	4 042,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Beton : (11,55) 11,55000								

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	00	Objekty přípravy staveniště a HTÚ
R:	SO 002.1.3	Hrubé terénní úpravy - I. Etapa - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	24,10760	350,00	8 437,66	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Asfalt : (8,9848+15,1228)			24,10760					

Celkem	1 282 445,19
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.1	Zapravení stávající MK po uložení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				11 608,15		
1	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	8,20000	30,00	246,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Nakládání a dovoz zeminy z deponie stavby do 500 m :

Zpětné ohumusování v tl. 150 mm : 8,20

8,20000

2	162306111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m	m3	8,20000	65,00	533,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-----------	------------

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť.

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Nakládání a dovoz zeminy z deponie stavby do 500 m :

Zpětné ohumusování v tl. 150 mm : 8,20

8,20000

3	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	54,50000	35,00	1 907,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	------------

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Zpětné ohumusování v tl. 150 mm : 54,50

54,50000

Bude použita zemina z deponie stavby do 500 m :

4	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	54,50000	12,00	654,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----------	------------

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Osetí travním semenem 25 g/m2 : 54,50

54,50000

5	00572420R	Směs travní parková - vysoká zátěž á 25 kg	kg	1,36250	168,00	228,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----------	------------

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.1	Zapravení stávající MK po uložení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :						
		Osetí travním semenem 25 g/m2 : 0,025*54,50		1,36250				
6	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	54,50000	28,00	1 526,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :						
		Osetí travním semenem 25 g/m2 : 54,50		54,50000				
7	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	54,50000	25,00	1 362,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :						
		Osetí travním semenem 25 g/m2 : 54,50		54,50000				
8	184851111R00	Hnojení roztokem hnojiva v rovině	m3	0,02180	5 000,00	109,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :						
		spotřeba 0,04 m3/100 m2 :						
		Osetí travním semenem 25 g/m2 : 0,04*0,545		0,02180				
9	25191158R	Travníkové hnojivo	kg	1,09000	50,00	54,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :						
		spotřeba 0,02 kg/m2 :						
		Osetí travním semenem 25 g/m2 : 0,02*54,50		1,09000				
10	185803111R00	Ošetření travníku v rovině	m2	54,50000	7,00	381,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :						
		Osetí travním semenem 25g/m2 :						
		Osetí travním semenem 25 g/m2 : 54,50		54,50000				
11	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy	m3	1,36250	500,00	681,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :						

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.1	Zapravení stávající MK po uložení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

zalévání 0,025 m3/m2 :

Osetí travním semenem 25 g/m2 : 0,025*54,50

1,36250

12	180000000Rx3	Ošetřování trávníků po dobu jednoho měsíce	m2	654,00000	6,00	3 924,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	------	----------	---------	-------

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

1 rok -> 12 měsíců :

Osetí travním semenem 25 g/m2 : 12*54,50

654,00000

Díl: 5	Komunikace	446 598,50
---------------	-------------------	-------------------

13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	119,70000	10,00	1 197,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	------------

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace
(dle TP 146, katalogový list 5): :

Zhutnění pláně : 119,70

119,70000

14	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	239,40000	124,00	29 685,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	------------

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace
(dle TP 146, katalogový list 5): :

Štěrkodrt' 0/63 :

ŠdB, GE, tl. 150 mm : 119,70

119,70000

Štěrkodrt' 0/63 :

ŠdB, GN, tl. 150 mm : 119,70

119,70000

15	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	119,70000	980,00	117 306,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	------------

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace
(dle TP 146, katalogový list 5): :

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy :

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.1	Zapravení stávající MK po uložení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

ACP 16+, 50/70, tl. 70 mm : 119,70

119,70000

16	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	119,70000	29,50	3 531,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	------------

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace
(dle TP 146, katalogový list 5): :

Infiltrační postřik + podrtování :

PI – C : 119,70

119,70000

17	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	382,70000	17,50	6 697,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	------------

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace
(dle TP 146, katalogový list 5): :

Spojovací postřik :

PS – C : 382,70

382,70000

18	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	382,70000	580,00	221 966,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	------------

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace
(dle TP 146, katalogový list 5): :

Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy :

ACO 11, 50/70, tl. 40 mm : 382,70

382,70000

19	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	4,50000	159,00	715,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-----------	------------

SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :

Zapravení nezpevněné vozovky štěrkodrtí 0/32 Šda, tl.
200 mm :

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.1	Zapravení stávající MK po uložení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zapravení nezpevněné vozovky štěrkodrtí 0/32 Sda : 4,50		4,50000				

20	599141111R00	Vyplnění spár mezi živičnou záhlvkou	m	262,00000	165,00	43 230,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :						

Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 262,00 262,00000

21	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	262,00000	85,00	22 270,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 102.1 Zapravení stávající MK po uložení vodovodu :						

Zařezání spáry :

Zařezání spáry ohrusné vrstvy : 262,00 262,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					7 771,64		
22	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	155,43280	50,00	7 771,64	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	465 978,29
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.3	Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace				152 407,00		
1	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	77,90000	10,00	779,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 102.3 Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238 :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace
(dle TP 146, katalogový list 5): :

Zhutnění pláně : 77,90

77,90000

2	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	155,80000	124,00	19 319,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	------------

SO 102.3 Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238 :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace
(dle TP 146, katalogový list 5): :

Štěrkodrt' 0/63 :

ŠdB, GE, tl. 150 mm : 77,90

77,90000

Štěrkodrt' 0/63 :

ŠdB, GN, tl. 150 mm : 77,90

77,90000

3	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	77,90000	980,00	76 342,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	------------

SO 102.3 Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238 :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace
(dle TP 146, katalogový list 5): :

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy :

ACP 16+, 50/70, tl. 70 mm : 77,90

77,90000

4	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	77,90000	29,50	2 298,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	------------

SO 102.3 Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238 :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace
(dle TP 146, katalogový list 5): :

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.3	Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Infiltrační postřik + podrtování : PI – C : 77,90 77,90000								
5	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	82,50000	17,50	1 443,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
SO 102.3 Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238 : Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace (dle TP 146, katalogový list 5): : Spojovací postřik : PS – C : 82,50 82,50000								
6	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	82,50000	580,00	47 850,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
SO 102.3 Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238 : Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace (dle TP 146, katalogový list 5): : Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy : ACO 11, 50/70, tl. 40 mm : 82,50 82,50000								
7	599141111R00	Vyplnění spár mezi živičnou zalivkou	m	17,50000	165,00	2 887,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
SO 102.3 Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238 : Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 17,50 17,50000								
8	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,50000	85,00	1 487,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
SO 102.3 Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238 : Zařezání spáry : Zařezání spáry asfaltové vozovky : 17,50 17,50000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 099,18		
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	81,98365	50,00	4 099,18	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.3	Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						156 506,18		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.4	Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace				38 651,75		
1	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	19,30000	10,00	193,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 102.4 Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300 :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace

(dle TP 146, katalogový list 5): :

Zhutnění pláně : 19,30

19,30000

2	564851111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-63 mm	m2	38,60000	124,00	4 786,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	------------

SO 102.4 Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300 :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace

(dle TP 146, katalogový list 5): :

Štěrku 0/63 :

ŠdB, GE, tl. 150 mm : 19,30

19,30000

Štěrku 0/63 :

ŠdB, GN, tl. 150 mm : 19,30

19,30000

3	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	19,30000	980,00	18 914,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	------------

SO 102.4 Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300 :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace

(dle TP 146, katalogový list 5): :

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy :

ACP 16+, 50/70, tl. 70 mm : 19,30

19,30000

4	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	19,30000	29,50	569,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-----------	------------

SO 102.4 Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300 :

Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace

(dle TP 146, katalogový list 5): :

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.4	Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Infiltrační postřik + podrtování : PI – C : 19,30 19,30000								
5	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	20,40000	17,50	357,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
SO 102.4 Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300 : Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace (dle TP 146, katalogový list 5): : Spojovací postřik : PS – C : 20,40 20,40000								
6	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	20,40000	580,00	11 832,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
SO 102.4 Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300 : Skladba zapravení konstrukce vozovky místní komunikace (dle TP 146, katalogový list 5): : Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy : ACO 11, 50/70, tl. 40 mm : 20,40 20,40000								
7	599141111R00	Vyplnění spár mezi živičnou záhlvkou	m	8,00000	165,00	1 320,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
SO 102.4 Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300 : Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 8,00 8,00000								
8	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00000	85,00	680,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
SO 102.4 Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300 : Zařezání spáry : Zařezání spáry asfaltobetonové vozovky : 8,00 8,00000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 016,04		
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	20,32080	50,00	1 016,04	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 102.4	Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						39 667,79		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.1	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - vjezd - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace				18 760,00		
1	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	78,00000	10,00	780,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy : Podkladní vrstvy konstrukce místní komunikace (dle TP 170: D1-N-2-V, PIII): : Urovnaná a zhutněná pláň : 78		78,00000				
2	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	145,00000	124,00	17 980,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy : Podkladní vrstvy konstrukce místní komunikace (dle TP 170: D1-N-2-V, PIII): : Štěrkodrt' fr. 0/63 mm : ŠD 0/63 GE, tl. 150 mm : 67 Štěrkodrt' fr. 0/63 mm : ŠD 0/63 GN, tl. 150 mm : 78		67,00000 78,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20 210,00		
3	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	4,00000	750,00	3 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy : Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l=3000 mm, osazení do betonové patky : 4		4,00000				
4	404459508R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	4,00000	1 240,00	4 960,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy : Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l=3000 mm, osazení do betonové patky : 4		4,00000				
5	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	5,00000	300,00	1 500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.1	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - vjezd - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy :						
		Svislé dopravní značení - přesun do nové polohy :						
		P4 : 1		1,00000				
		P2 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		Nové značení : 9-6		3,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
6	40444972.AR	Značka uprav přednost P2-3 500/500 fóli, EG 7letá	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy :						
		P2 - Hlavní pozemní komunikace : 1		1,00000				
7	40444984.AR	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy :						
		P4 - Dej přednost v jízdě : 1		1,00000				
8	40445258R	Značka dopr.infor. IS12 -IS14 1000x500 pozink.tř.1	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		IZ4a - obec : 1		1,00000				
		IZ4b - konec obce : 1		1,00000				
9	40445109.AR	Značka dopr inf IS 16a-17, 500/300 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy :						
		IS16b - číslo silnice : 1		1,00000				
10	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	4,00000	100,00	400,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy :						
		Svislé dopravní značení - odstranit :						
		IS16b - číslo silnice : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.1	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - vjezd - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		E13 - "V obci platí zákaz podomního prodeje včetně služeb" : 1		1,00000				
		Svislé dopravní značení - přesun do nové polohy :						
		P4 : 1		1,00000				
		P2 : 1		1,00000				

11	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	300,00	600,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		IZ4a - obec : 1		1,00000				
		IZ4b - konec obce : 1		1,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 675,21		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	55,84040	30,00	1 675,21	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	------------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					162,00		
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18000	120,00	21,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-----------	------------

14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,70000	2,00	5,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	------	------	-----------	------------

15	979999998R00	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	0,18000	750,00	135,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-----------	------------

Díl: VN	Vedlejší náklady					12 000,00		
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

16	ON00000000X02	Zatěžovací zkoušky na pláni	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	-----------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy

:

Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům určených plochou : 1

1,00000

17	ON00000000X03	Zkouška IBI	Soubor	2,00000	4 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	-------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy

:

Zkouška IBI 2x : 2

2,00000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.1	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - vjezd - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Celkem						52 807,21		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				64 414,03		
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	94,07000	250,00	23 517,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Výkop rýh pro kanalizační přípojky :						
		- rozměry výkopu 1,0 x 2,0 m x délka přípojky :						
		UV2.3 : 2,00000		2,00000				
		UV2.4 : 14,00000		14,00000				
		UV2.6 : 3,00000		3,00000				
		UV2.7 : 2,00000		2,00000				
		UV4.1 : 14,00000		14,00000				
		UV3.1 : 4,00000		4,00000				
		UV2.5 : 4,00000		4,00000				
		HV5.1 : 4,00000		4,00000				
		UV2.8 : 4,50000		4,50000				
		Výkop jam pro sestavení uličních vpustí: :						
		- rozměry výkopu 1,5 x 1,5 x 1,5 m :						
		UV2.3 : 2,92500		2,92500				
		UV2.4 : 2,92500		2,92500				
		UV2.6 : 2,92500		2,92500				
		UV2.7 : 2,92500		2,92500				
		UV4.1 : 2,92500		2,92500				
		UV3.1 : 5,85000		5,85000				
		UV2.5 : 5,85000		5,85000				
		UV2.8 : 2,92500		2,92500				
		Výkop jam pro sestavení horských vpustí: :						
		- rozměry výkopu 4,0 x 1,8 x 1,85 m :						
		HV5.1 : 13,32000		13,32000				
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	171,36500	65,00	11 138,73	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		výkop -> mezideponie :						

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Výkop rýh pro kanalizační přípojky : 51,5		51,50000				
		Výkop jam pro sestavení uličních vpustí : 29,25		29,25000				
		Výkop jam pro sestavení horských vpustí : 13,32000		13,32000				
		mezideponie -> zásyp :						
		Zlepšená vytěžená zemina : 77,295		77,29500				
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	77,29500	140,00	10 821,30	RTS 25/ I	Indiv
		Zásyp vytěženou a zlepšenou zeminou z deponie :						
		Zásyp přípojek :						
		UV2.3 : 1,45000		1,45000				
		UV2.4 : 10,15000		10,15000				
		UV2.6 : 2,17500		2,17500				
		UV2.7 : 1,45000		1,45000				
		UV4.1 : 10,15000		10,15000				
		UV3.1 : 2,90000		2,90000				
		UV2.5 : 2,90000		2,90000				
		HV5.1 : 3,62500		3,62500				
		UV2.8 : 6,52500		6,52500				
		Zásyp sestavených uličních vpustí :						
		UV2.3 : 3,07500		3,07500				
		UV2.4 : 3,07500		3,07500				
		UV2.6 : 3,07500		3,07500				
		UV2.7 : 3,07500		3,07500				
		UV4.1 : 3,07500		3,07500				
		UV3.1 : 3,90000		3,90000				
		UV2.5 : 3,90000		3,90000				
		HV5.1 : 9,72000		9,72000				
		UV2.8 : 3,07500		3,07500				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	11,40000	780,00	8 892,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa :						
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku fr. 0-22 mm :						
		UV2.3 : 0,40000		0,40000				
		UV2.4 : 2,80000		2,80000				
		UV2.6 : 0,60000		0,60000				
		UV2.7 : 0,40000		0,40000				
		UV4.1 : 2,80000		2,80000				
		UV3.1 : 0,80000		0,80000				
		UV2.5 : 0,80000		0,80000				
		HV5.1 : 1,00000		1,00000				
		UV2.8 : 1,80000		1,80000				
5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,27500	780,00	3 334,50	RTS 25/ I	Indiv
		UV2.3 : 0,15000		0,15000				
		UV2.4 : 1,05000		1,05000				
		UV2.6 : 0,22500		0,22500				
		UV2.7 : 0,15000		0,15000				
		UV4.1 : 1,05000		1,05000				
		UV3.1 : 0,30000		0,30000				
		UV2.5 : 0,30000		0,30000				
		HV5.1 : 0,37500		0,37500				
		UV2.8 : 0,67500		0,67500				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	16,77500	250,00	4 193,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		94,07-77,295		16,77500				
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	100,65000	1,00	100,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		(94,07-77,295)*6		100,65000				
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	16,77500	144,00	2 415,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace				857 408,30		
9	561301115RX1	D+M Zlepšení vytěžené zeminy pojivem pro použití do násypů, vč. pomocných prací, doplňků	m3	77,29500	100,00	7 729,50	Vlastní	Indiv
		<i>Zemina vytěžená v rámci tohoto SO : 77,295</i>		<i>77,29500</i>				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 385,80000	10,00	23 858,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		<i>SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy :</i>						
		<i>Podkladní vrstvy konstrukce místní komunikace (dle TP 170: D1-N-2-V, PIII): :</i>						
		<i>Urovnaná a zhutněná pláň : 2330,8</i>		<i>2 330,80000</i>				
		<i>Dočasné obrátiště v ústí chodníku v proluce : 55</i>		<i>55,00000</i>				
11	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	4 484,20000	124,00	556 040,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		<i>SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy :</i>						
		<i>Podkladní vrstvy konstrukce místní komunikace (dle TP 170: D1-N-2-V, PIII): :</i>						
		<i>Šterkodrt' fr. 0/63 mm :</i>						
		<i>ŠD 0/63 GE, tl. 150 mm : 2043,4</i>		<i>2 043,40000</i>				
		<i>Dočasné obrátiště v ústí chodníku v proluce : 55</i>		<i>55,00000</i>				
		<i>Šterkodrt' fr. 0/63 mm :</i>						
		<i>ŠD 0/63 GN, tl. 150 mm : 2330,8</i>		<i>2 330,80000</i>				
		<i>Dočasné obrátiště v ústí chodníku v proluce : 55</i>		<i>55,00000</i>				
12	573411115RX1	D+M dvojvrstvý nátěr s pordťováním, DV, PMB 25/55-55 vč. pomocných prací, doplňků	m2	1 927,00000	140,00	269 780,00	Vlastní	Indiv
		<i>jednotková cena za obě vrstvy :</i>						
		<i>Dvojvrstvý nátěr s pordťováním :</i>						
		<i>Dvojvrstvý nátěr s podrtťováním dle ČSN EN 12271 : 1872</i>		<i>1 872,00000</i>				
		<i>Dočasné obrátiště v ústí chodníku v proluce : 55</i>		<i>55,00000</i>				
		<i>DV, PMB 25/55-55 :</i>						
Díl: 8		Trubní vedení				165 744,80		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	22,00000	90,00	1 980,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : :						
		UV2.3 : 1,00000		1,00000				
		UV2.4 : 7,00000		7,00000				
		UV2.6 : 1,50000		1,50000				
		UV2.7 : 1,00000		1,00000				
		UV4.1 : 7,00000		7,00000				
		UV2.8 : 4,50000		4,50000				
14	2861452M1	Trubka kanalizační SN 12 DN 150	m	24,20000	399,00	9 655,80	Vlastní	Indiv
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : :						
		UV2.3 : 1,00000		1,00000				
		UV2.4 : 7,00000		7,00000				
		UV2.6 : 1,50000		1,50000				
		UV2.7 : 1,00000		1,00000				
		UV4.1 : 7,00000		7,00000				
		UV2.8 : 4,50000		4,50000				
		Koeficient : 0,1		2,20000				
15	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00000	115,00	920,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m :						
		Koleno kanalizační přípojky D 160 :						
		Koleno kanalizační přípojky D 160 15° : 2		2,00000				
		Koleno kanalizační přípojky D 160 45° : 4,00000		4,00000				
		Koleno kanalizační přípojky D 160 67°30' : 2,00000		2,00000				
16	28654598R	Koleno kanalizační DN 150/15°	kus	2,00000	130,00	260,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m :						
		Koleno kanalizační přípojky D 160 :						

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koleno kanalizační přípojky D 160 15° : 2		2,00000				
17	28654600R	Koleno kanalizační DN 150/45° Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : Koleno kanalizační přípojky D 160 : Koleno kanalizační přípojky D 160 45° : 4,00000	kus	4,00000	130,00	520,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
18	2865460M2	Koleno kanalizační DN 150/67°30' Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : Koleno kanalizační přípojky D 160 : Koleno kanalizační přípojky D 160 67°30' : 2,00000	kus	2,00000	234,00	468,00	Vlastní	Indiv
19	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : : UV3.1 : 2,00000 UV2.5 : 2,00000	m	4,00000	120,00	480,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28614523R	Trubka kanalizační SN 12 DN 200/1000 Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : : UV3.1 : 2,00000 UV2.5 : 2,00000	kus	4,00000	643,00	2 572,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : : Koleno kanalizační přípojky D 200 : : Koleno kanalizační přípojky D 160 45° : 4 : 3,00000 Koleno kanalizační přípojky D 160 67°30' : 2 : 2,00000	kus	5,00000	195,00	975,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	28654604R	Koleno kanalizační DN 200/45° Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : : Koleno kanalizační přípojky D 200 : :	kus	3,00000	311,00	933,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapy - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koleno kanalizační přípojky D 160 45° : 4 : 3,00000		3,00000				
23	2865460M1	Koleno kanalizační DN 200/67°30'	kus	2,00000	397,00	794,00	Vlastní	Indiv
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : :						
		Koleno kanalizační přípojky D 200 : :						
		Koleno kanalizační přípojky D 160 67°30' : 2 : 2,00000		2,00000				
24	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00000	195,00	390,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : :						
		Odbočka kanalizační přípojky D 200 : :						
		Odbočka kanalizační přípojky D 200 45° : : 2,00000		2,00000				
25	28654568R	Odbočka kanalizační DN 200/200 45°	kus	2,00000	696,00	1 392,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 2,0 m : :						
		Odbočka kanalizační přípojky D 200 : :						
		Odbočka kanalizační přípojky D 200 45° : 2 : 2,00000		2,00000				
26	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	2,00000	180,00	360,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 400 mm, rýha šířka 1,0 m, hloubky 2,0 m : :						
		HV5.1 : 2		2,00000				
27	286111141R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400 x 11,7 x 1000 mm	kus	2,00000	1 181,00	2 362,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 400 mm, rýha šířka 1,0 m, hloubky 2,0 m : :						
		HV5.1 : 2		2,00000				
28	877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400	kus	2,00000	220,00	440,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Kanalizační přípojka z trub PVC, D 400 mm, rýha šířka 1,0 m, hloubky 2,0 m : :						
		Koleno kanalizační přípojky D 400 : :						
		Koleno kanalizační přípojky D 400 45° : 2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	2865447084R	Koleno kanalizační SN 8 400/45° Kanalizační přípojka z trub PVC, D 400 mm, rýha šířka 1,0 m, hloubky 2,0 m : : Koleno kanalizační přípojky D 400 : : Koleno kanalizační přípojky D 400 45° : 2	kus	2,00000	1 034,00	2 068,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	895941311RX1	D+M vpusti uliční z dílců vč. mříže SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa : Vpust' uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500x500 40t, hl. 1,67 m : UV2.3, UV2.4, UV2.6, UV2.7, UV4.1, UV2.8 : 6 Vpust' uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 200, mříž litina 500x500 40t, hl. 1,67 m : UV2.5, UV3.1 : : 4,00000	soubor	10,00000	8 500,00	85 000,00	Vlastní	Indiv
31	895941311RX2	D+M vpusti horské 1500x880mm vč. mříže SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa : Vpust' horská, vel. 1500/880, mříž litina 1300x670 40t, hl. 1,50 m : : HV5.1 : 1	soubor	1,00000	46 000,00	46 000,00	Vlastní	Indiv
32	895941311RX3	D+M vpusti liniové DN 300 vč. mříže SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa : Liniová vpust DN 300, mříž litina C 250, dl. 2,0 m : : LV5.1 : 1	soubor	1,00000	8 175,00	8 175,00	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				27 080,00		
33	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy : Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l=3000 mm, osazení do betonové patky : 2	kus	2,00000	750,00	1 500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
34	404459508R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy :	kus	2,00000	1 240,00	2 480,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l=3000 mm, osazení do betonové patky : 2		2,00000				
35	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	300,00	600,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy :						
		Svislé dopravní značení - přesun do nové polohy :						
		Nové značení : 2		2,00000				
36	40445052.AR	Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fóli, EG7letá	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy :						
		IZ8a - Začátek zóny s dopravním omezením : 2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 103.1.1.2	Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		IZ8b - Konec zóny s dopravním omezením : 2		2,00000				
37	914431111RT6	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr. včetně dodávky sloupku a zrcadla	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Odrážkové zrcadlo :

Odrážkové zrcadlo, poloměr křivosti 2,5 m, průměr 0,8 m,
umístění na Isoup VO : 1

1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					54 121,19		
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 804,03966	30,00	54 121,19	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: VN	Vedlejší náklady					16 000,00		
39	ON00000000X02	Zatěžovací zkoušky na pláni	Soubor	2,00000	4 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy
:

Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům
určených plochou : 2

2,00000

40	ON00000000X03	Zkouška IBI	Soubor	2,00000	4 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	-------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

SO 103.1.1 Místní komunikace I. Etapa - podkladní vrstvy
:

Zkouška IBI 2x : 2

2,00000

Celkem	1 184 768,32							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 104.2.1	Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa - realizace obec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 600,00		
1	388996141R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	24,00000	150,00	3 600,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Uložení kabelových vedení do chráničků v místě sjezdu RD č.p. 310 do ul. Severní : 4*6		24,00000				
Díl: 5		Komunikace				123 412,25		
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	207,50000	10,00	2 075,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa :						
		Skladba konstrukce sjezdů a parkovacích pruhů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): :						
		RD č.p. 310 : 30,80000		30,80000				
		RD č.p. 313 : 24,20000		24,20000				
		RD č.p. 324 : 12,10000		12,10000				
		RD č.p. 322 : 11,00000		11,00000				
		RD12 : 82,50000		82,50000				
		RD13 : 8,80000		8,80000				
		RD19 : 12,10000		12,10000				
		Mezisoučet		181,50000				
		Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII): :						
		RD č.p. 313 : 5,00000		5,00000				
		RD č.p. 324 : 5,00000		5,00000				
		RD č.p. 322 : 5,00000		5,00000				
		RD13 : 5,00000		5,00000				
		RD19 : 6,00000		6,00000				
		Mezisoučet		26,00000				
3	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	372,50000	119,30	44 439,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 104.2.1	Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa - realizace obec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa :						
		Skladba konstrukce sjezdů a parkovacích pruhů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): :						
		Štěrkodrt' :						
		ŠD 0/32 GE, tl. 150 mm :						
		RD č.p. 310 : 28,00000		28,00000				
		RD č.p. 313 : 22,00000		22,00000				
		RD č.p. 324 : 11,00000		11,00000				
		RD č.p. 322 : 10,00000		10,00000				
		RD12 : 75,00000		75,00000				
		RD13 : 8,00000		8,00000				
		RD19 : 11,00000		11,00000				
		Mezisoučet		165,00000				
		Štěrkodrt' :						
		ŠD 0/32 GN, tl. 150 mm :						
		RD č.p. 310 : 30,80000		30,80000				
		RD č.p. 313 : 24,20000		24,20000				
		RD č.p. 324 : 12,10000		12,10000				
		RD č.p. 322 : 11,00000		11,00000				
		RD12 : 82,50000		82,50000				
		RD13 : 8,80000		8,80000				
		RD19 : 12,10000		12,10000				
		Mezisoučet		181,50000				
		Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII): :						
		Štěrkodrt' :						
		ŠD 0/32 GN, tl. 150 mm :						

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 104.2.1	Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa - realizace obec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RD č.p. 313 : 5,00000		5,00000				
		RD č.p. 324 : 5,00000		5,00000				
		RD č.p. 322 : 5,00000		5,00000				
		RD13 : 5,00000		5,00000				
		RD19 : 6,00000		6,00000				
		Mezisoučet		26,00000				
4	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,00000	440,00	9 240,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa :						
		Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII): :						
		Bet. dlažba šedá s fazetami, tvar I, tl. 60 mm :						
		Lože dlažby z drti 4/8 :						
		RD č.p. 313 : 4,00000		4,00000				
		RD č.p. 324 : 4,00000		4,00000				
		RD č.p. 322 : 4,00000		4,00000				
		RD13 : 4,00000		4,00000				
		RD19 : 5,00000		5,00000				
5	592451124R	Dlažba betonová I 20x10x6 cm šedá	m2	23,10000	425,00	9 817,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa :						
		Skladba konstrukce chodníku (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII): :						
		Bet. dlažba šedá s fazetami, tvar I, tl. 60 mm : 1,10*21		23,10000				
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	51,00000	445,00	22 695,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa :						

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 104.2.1	Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa - realizace obec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Skladba konstrukce sjezdů a parkovacích pruhů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): : Bet. dlažba šedá s fazetami, tvar I, tl. 80 mm : Lože dlažby z drti 4/8 : RD č.p. 310 : 11,00000 RD č.p. 313 : 20,00000 RD č.p. 324 : 10,00000 RD č.p. 322 : 10,00000						
7	592451178R	Dlažba betonová I 20x10x8 cm šedá	m2	56,10000	455,00	25 525,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa : Skladba konstrukce sjezdů a parkovacích pruhů (dle TP 170: D2-D-1-V, PII): : Bet. dlažba šedá s fazetami, tvar I, tl. 80 mm : 1,10*51		56,10000				
8	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	14,00000	280,00	3 920,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa : Řezání dlažby tl. 60 mm : 14,00		14,00000				
9	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	19,00000	300,00	5 700,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa : Řezání dlažby tl. 80 mm : 19		19,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				50 955,00		
10	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2+XD1	m	75,00000	400,00	30 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa : Chodníkový betonový obrubník 100/25/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 75		75,00000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	100	Objekty pozemních komunikací řady 100
R:	SO 104.2.1	Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa - realizace obec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní	kus	83,00000	185,00	15 355,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa :

Chodníkový betonový obrubník 100/25/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 1,10*75

82,50000

Mezisoučet

82,50000

Konec provozního součtu

celkem : 83

83,00000

12	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 XF2+XD1	m3	1,60000	3 500,00	5 600,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-----------	------------

SO 104.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace I. etapa :

Betonové lože navíc - beton C25/30; XF2+XD1 : 1,6

1,60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				5 457,87			
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	181,92912	30,00	5 457,87	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	183 425,12
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 301.1	Retenční nádrž - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				7 650,00		
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	20,00000	260,00	5 200,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	20,00000	15,00	300,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,00000	10,00	300,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,00000	65,00	1 300,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,00000	15,00	300,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	2,00000	125,00	250,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm včetně
hráze, postupné hutnění(10t) :
násyp hráze : 2

2,00000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				169 004,00		
7	380326143RX4	Beton komplet.konstr. C 30/37 železobeton, vliv prostředí XF3, vč. dodávky	m3	12,00000	5 610,00	67 320,00	Vlastní	RTS 22/ II

Beton C30/37xf3 :

výústní objekt : 12

12,00000

8	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zřiz.	m2	52,80000	1 350,00	71 280,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------	------------

Bednění objektů :

výústní objekt : 52,8

52,80000

9	380356242R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed.	m2	52,80000	250,00	13 200,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
10	380361005RX1	Výztuž kompletních konstr. se svařovaných sítí	t	0,40480	42 500,00	17 204,00	Vlastní	RTS 22/ II

Kaří síť 150/150mm drát 10mm (2/3m) :

výústní objekt : 8*50,6/1000

0,40480

Díl: 8		Trubní vedení				33 500,00		
11	899102111RX2	D+M mříže 1900x1600mm podlahového roštu pozinkovaný pomocných prací, doplňků	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00	Vlastní	Indiv
12	899102111RX3	D+M mříže 1600x2400mm podlahového roštu pozinkovaný pomocných prací, doplňků	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00	Vlastní	Indiv

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 437,76		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 301.1	Retenční nádrž - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	34,79254	300,00	10 437,76	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				25 000,00		
14	767X11	D+M D+M česlová stěna objektu odlehč. Z profilů 20/30mm, průřeliny 150mm- 1000/1000mm (nerez ocel) vč. pomocných prací, doplňků - provizorní zabezpečení vtoku do vyústního objektu	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 772		Kamenné dlažby				8 400,00		
15	772507140RX1	D+M žulová dlažba ve dně objektů tl. 0,25m, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD	m2	2,40000	3 500,00	8 400,00	Vlastní	Indiv

žulová dlažba ve dně objektů tl. 0,25m :

výústní objekt : 2,4

2,40000

Celkem	253 991,76
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 302.2.1	Zatrubnění potoka (I. etapa stavby)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				239 116,58		
1	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	233,51000	250,00	58 377,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3,STROJNĚ HLdo 2,5m :						
		Zatrubněný vodní tok : 183,69		183,69000				
		Mezisoučet		183,69000				
		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3,STROJNĚ HL 2,5m-4,0m :						
		Zatrubněný vodní tok : 49,82		49,82000				
		Mezisoučet		49,82000				
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	233,51000	15,00	3 502,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ :						
		Zatrubněný vodní tok : 233,51		233,51000				
3	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	229,01000	75,00	17 175,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m :						
		Zatrubněný vodní tok : 229,01		229,01000				
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	229,01000	35,00	8 015,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m :						
		Zatrubněný vodní tok : 229,01		229,01000				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	249,60000	65,00	16 224,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m :						
		Zatrubněný vodní tok : 124,80*2		249,60000				
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	413,28000	30,00	12 398,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	413,28000	15,00	6 199,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	108,71000	250,00	27 177,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 302.2.1	Zatrubnění potoka (I. etapa stavby)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Přebytečná zemina : Zatrubněný vodní tok : 108,71								
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	543,55000	1,00	543,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
odvoz na skládku : 5*108,71								
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	149,67000	144,00	21 552,48	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	124,80000	140,00	17 472,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : Zatrubněný vodní tok : 124,8								
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	60,19000	780,00	46 948,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny : Zatrubněný vodní tok : 60,19								
13	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	50,00000	68,00	3 400,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Zatrubněný vodní tok : 50								
14	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00000	65,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Zatrubněný vodní tok : 2								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 512,00		
15	212750010RAA	Trativody z drenážních trubek lože šterkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 8 cm	m	59,45000	160,00	9 512,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Trativody z drenážních trubek, lože šterkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 8cm : Zatrubněný vodní tok : 59,45								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				46 948,20		
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	60,19000	780,00	46 948,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm tl. 0,15m : Zatrubněný vodní tok : 60,19								
Díl: 5		Komunikace				12 480,00		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 302.2.1	Zatrubnění potoka (I. etapa stavby)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	561301115RX1	D+M Zlepšení vytěžené zeminy pojivem pro použití do násypů, vč. pomocných prací, doplňků	m3	124,80000	100,00	12 480,00	Vlastní	Indiv

Promíchání zeminy s pojivem na mezideponii :

Zatrubněný vodní tok : 124,8

124,80000

Díl: 8		Trubní vedení					357 510,00	
18	871433121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 800	m	60,00000	250,00	15 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Zatrubněný vodní tok : 54+6

60,00000

19	286144854R	Trubka kanalizační PP SN 12 800x3000mm	kus	2,00000	13 948,00	27 896,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------	-----------	------------

Potrubí PP DN800 SN 12 dl. 3 :

Zatrubněný vodní tok : 6/3

2,00000

20	286144855R	Trubka kanalizační PP SN 12 800x6000mm	kus	9,00000	27 896,00	251 064,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	------------	--	-----	---------	-----------	------------	-----------	------------

Potrubí PP DN800 SN 12 dl. 6 :

Zatrubněný vodní tok : 54/6

9,00000

21	850475121RX6	Řezání potrubí PP DN800 SN 12 (délka řezu 2,6m)	kus	1,00000	750,00	750,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-------

Zatrubněný vodní tok : 1

1,00000

22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	60,00000	14,00	840,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	------------------------------------	---	----------	-------	--------	-----------	------------

23	892671111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou	m	60,00000	120,00	7 200,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------	------------

24	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	60,00000	120,00	7 200,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------	------------

25	892601124RX1	D+M Vysprávka stávajícího potrubí DN 800 - utěsnění spar, vč. pomocných prací, doplňků	m	59,45000	800,00	47 560,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-------

Vysprávka stávajícího potrubí DN 800 - utěsnění spar :

Zatrubněný vodní tok : 59,45

59,45000

Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					130 716,00	
26	894221121R00	Šachty z betonu, dno C25/30 XA1, stoky kruh. DN 1500	kus	1,00000	27 500,00	27 500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Monolitické šachtové dno :

Zatrubněný vodní tok : 1

1,00000

27	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	2,00000	8 495,00	16 990,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-----------	------------

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 302.2.1	Zatrubnění potoka (I. etapa stavby)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zatrubněný vodní tok : 1		1,00000				
		TBZ-Q.1 150/1289 : 1		1,00000				
28	59224372M7	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/1289	kus	1,00000	54 830,00	54 830,00	Vlastní	RTS 22/ II
29	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,00000	1 005,00	1 005,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Zatrubněný vodní tok : 1		1,00000				
31	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
32	592243542R	Deska zákrytová TZK-Q.1 150-63/17	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Zatrubněný vodní tok : 1		1,00000				
33	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00000	3 925,00	3 925,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Zatrubněný vodní tok : 1		1,00000				
34	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	2,00000	253,00	506,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Zatrubněný vodní tok : 2		2,00000				
35	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Zatrubněný vodní tok : 2		2,00000				
36	55340325R	Poklop D400 litinový, bez odvětrání	kus	2,00000	3 425,00	6 850,00	RTS 23/ I	RTS 22/ II
37	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	4,00000	220,00	880,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Zatrubněný vodní tok :						
		TBW-Q.1 63/6 : 3		3,00000				
		TBW-Q.1 63/10 : 1		1,00000				
38	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	3,00000	310,00	930,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Zatrubněný vodní tok :						
		TBW-Q.1 63/6 : 3		3,00000				
39	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00000	350,00	350,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Zatrubněný vodní tok :						
		TBW-Q.1 63/10 : 1		1,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 500,00		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 302.2.1	Zatrubnění potoka (I. etapa stavby)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	976044311RX1	Vybourání beton obrub šachet průř. nad 0,03 m2	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv

Vybourání stávající šachty :

Zatrubněný vodní tok, šachta ŠE 7 : 1

1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 474,06		
41	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	235,34367	70,00	16 474,06	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	814 256,84
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				845 112,13		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	943,34000	250,00	235 835,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 303.1 - dešťová kanalizace etapa I. :

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3,STROJNĚ HLdo 2,5m :

Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 84,94

84,94000

Stoka B1; B2 : 278,69

278,69000

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3,STROJNĚ HL 2,5m-4,0m

:

Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 47,15

47,15000

Stoka B1; B2 : 302,29

302,29000

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3,STROJNĚ HL NAD 4,0m :

Stoka A1 (po ŠD A1-02) :

Stoka B1; B2 : 3,63

3,63000

Mezisoučet

716,70000

po šachtu ŠD A1 -03 : 136,75

136,75000

po šachtu ŠD B3 -01 : 89,89

89,89000

Mezisoučet

226,64000

2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	943,34000	15,00	14 150,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	------------

SO 303.1 - dešťová kanalizace etapa I. :

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ :

Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 132,09

132,09000

Stoka B1; B2 : 584,61

584,61000

Mezisoučet

716,70000

po šachtu ŠD A1 -03 : 136,75

136,75000

po šachtu ŠD B3 -01 : 89,89

89,89000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		226,64000				
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	1 259,06000	75,00	94 429,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 303.1 - dešťová kanalizace etapa I. :						
		Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m :						
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 169,22		169,22000				
		Stoka B1; B2 : 780,98		780,98000				
		Mezisoučet		950,20000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 172,95		172,95000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 135,91		135,91000				
		Mezisoučet		308,86000				
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	1 259,06000	35,00	44 067,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 303.1 - dešťová kanalizace etapa I. :						
		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m :						
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 169,22		169,22000				
		Stoka B1; B2 : 780,98		780,98000				
		Mezisoučet		950,20000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 172,95		172,95000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 135,91		135,91000				
		Mezisoučet		308,86000				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 169,00000	65,00	75 985,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 303.1 - dešťová kanalizace etapa I. :						
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m :						
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 79,77*2		159,54000				
		Stoka B1; B2 : 431,08*2		862,16000				
		Mezisoučet		1 021,70000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 101,44		101,44000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 45,86		45,86000				
		Mezisoučet		147,30000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	510,85000	30,00	15 325,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	510,85000	15,00	7 662,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	288,82000	250,00	72 205,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Přebytečná zemina :

Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 52,85

52,85000

Stoka B1; B2 : 156,63

156,63000

Mezisoučet

209,48000

po šachtu ŠD A1 -03 : 35,31

35,31000

po šachtu ŠD B3 -01 : 44,03

44,03000

Mezisoučet

79,34000

9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 444,10000	1,00	1 444,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	-------------	------	----------	-----------	------------

odvoz na skládku : 5*288,82

1 444,10000

10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	288,82000	144,00	41 590,08	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	510,85000	140,00	71 519,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

SO 303.1 - dešťová kanalizace etapa I. :

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním :

Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 79,77

79,77000

Stoka B1; B2 : 431,08

431,08000

12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	210,05000	780,00	163 839,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-----------	------------

SO 303.1 - dešťová kanalizace etapa I. :

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny :

Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 33,93

33,93000

Stoka B1; B2 : 127,91

127,91000

Mezisoučet

161,84000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po šachtu ŠD A1 -03 : 22,67		22,67000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 25,54		25,54000				
		Mezisoučet		48,21000				
13	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	100,00000	68,00	6 800,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 50		50,00000				
		Stoka B1; B2 : 50		50,00000				
14	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00000	65,00	260,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 2		2,00000				
		Stoka B1; B2 : 2		2,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				39 478,40		
15	212750010RAA	Trativody z drenážních trubek lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 8 cm	m	246,74000	160,00	39 478,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 303.1 - dešťová kanalizace etapa I. :						
		Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 8cm :						
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 44,91		44,91000				
		Stoka B1; B2 : 201,83		201,83000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				54 888,60		
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	70,37000	780,00	54 888,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 303.1 - dešťová kanalizace etapa I. :						
		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm tl. 0,15m :						
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 10,10		10,10000				
		Stoka B1; B2 : 43,96		43,96000				
		Mezisoučet		54,06000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 6,75		6,75000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 9,56		9,56000				
		Mezisoučet		16,31000				
Díl: 5		Komunikace				65 815,00		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	561301115RX1	D+M Zlepšení vytěžené zeminy pojivem pro použití do násypů, vč. pomocných prací, doplňků	m3	658,15000	100,00	65 815,00	Vlastní	Indiv

Promíchání zeminy s pojivem na mezideponii :

Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 79,77 79,77000

Stoka B1; B2 : 431,08 431,08000

Mezisoučet 510,85000

po šachtu ŠD A1 -03 : 101,44 101,44000

po šachtu ŠD B3 -01 : 45,86 45,86000

Mezisoučet 147,30000

Díl: 8		Trubní vedení				855 268,00		
18	895941311RX2	D+M vpustí horské vč. mříže	soubor	1,00000	46 000,00	46 000,00	Vlastní	Indiv

Stoka B2, HV2.1 : 1 1,00000

19	871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500	m	270,00000	185,00	49 950,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	------------

Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 54+9 63,00000

Stoka B1; B2 : 96+21 117,00000

Mezisoučet 180,00000

po šachtu ŠD A1 -03, po šachtu ŠD B3 -01 : 90 90,00000

Mezisoučet 90,00000

20	28614536R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 500/3000	kus	15,00000	4 947,00	74 205,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	-----------	---	-----	----------	----------	-----------	-----------	------------

Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 9/3 3,00000

Stoka B1; B2 : 21/3 7,00000

Mezisoučet 10,00000

po šachtu ŠD A1 -03 : 3 3,00000

po šachtu ŠD B3 -01 : 2 2,00000

Mezisoučet 5,00000

21	28614537R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 500/6000	kus	36,00000	9 894,00	356 184,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	-----------	---	-----	----------	----------	------------	-----------	------------

Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 54/6 9,00000

Stoka B1; B2 : 96/6 16,00000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		25,00000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 4		4,00000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 7		7,00000				
		Mezisoučet		11,00000				
22	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	96,00000	180,00	17 280,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 0+0						
		Stoka B1; B2 : 60+36		96,00000				
23	28614533R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 400/3000	kus	12,00000	3 167,00	38 004,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka B1; B2 : 36/3		12,00000				
24	28614534R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 400/6000	kus	10,00000	6 334,00	63 340,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka B1; B2 : 60/6		10,00000				
25	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	3,00000	150,00	450,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 0						
		Stoka B1; B2 : 3		3,00000				
26	28614530R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300/3000	kus	1,00000	3 755,00	3 755,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka B1; B2 : 3/3		1,00000				
27	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	1,00000	320,00	320,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 0						
		Stoka B1; B2 : 1		1,00000				
28	28654579R	Odbočka kanalizační PP DN 400/150 45°	kus	1,00000	2 645,00	2 645,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
29	877413121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 500	kus	16,00000	420,00	6 720,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 6		6,00000				
		Stoka B1; B2 : 4		4,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 3		3,00000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 3		3,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
30	28654584R	Odbočka kanalizační PP DN 500/150 45°	kus	10,00000	4 180,00	41 800,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	850475121RX2	Navrtávka betonové skruže šachty	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 0						
		Stoka B1; B2 : 2		2,00000				
32	850475121RX7	Řezání potrubí PP DN500 SN 12 (délka řezu 1,6m)	kus	25,00000	350,00	8 750,00	Vlastní	Indiv
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 9		9,00000				
		Stoka B1; B2 : 9		9,00000				
		Mezisoučet		18,00000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 3		3,00000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 4		4,00000				
		Mezisoučet		7,00000				
33	850475121RX8	Řezání potrubí PP DN400 SN 12 (délka řezu 1,3m)	kus	12,00000	200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 9		9,00000				
		Stoka B1; B2 : 3		3,00000				
34	850475121RX9	Řezání potrubí PP DN300 SN 12 (délka řezu 1,0m)	kus	11,00000	150,00	1 650,00	Vlastní	Indiv
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 9		9,00000				
		Stoka B1; B2 : 2		2,00000				
35	850475121RX9a	D+M Napojení stávající meliorační stoky na šachtu ŠD A1-02	m	20,00000	1 500,00	30 000,00	Vlastní	Indiv
		napojení stávající meliorační stoky na šachtu ŠD A1-02 :						
		potrubí DN 200 : 20		20,00000				
36	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	6,00000	2 000,00	12 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
37	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	270,00000	80,00	21 600,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
38	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	5,00000	2 500,00	12 500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
39	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	99,00000	65,00	6 435,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
40	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	369,00000	120,00	44 280,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		270+96+3		369,00000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				549 230,00		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	12,00000	8 495,00	101 940,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) :						
		TBZ-Q.1 100/775 : 1		1,00000				
		TBZ-Q.1 120/1005 : 1		1,00000				
		Stoka B1; B2 :						
		TBZ-Q.1 100/775 : 3		3,00000				
		TBZ-Q.1 100/975 : 1		1,00000				
		TBZ-Q.1 100/625 : 2		2,00000				
		TBZ-Q.1 100/500 : 1		1,00000				
		TBZ-Q.1 120/1005 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 1		1,00000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
42	59224372M9	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/500	kus	1,00000	8 100,00	8 100,00	Vlastní	RTS 22/ II
43	59224372M13	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/625	kus	2,00000	11 740,00	23 480,00	Vlastní	RTS 22/ II
44	59224372M11	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/775	kus	5,00000	11 740,00	58 700,00	Vlastní	Indiv
45	59224372M12	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/975	kus	2,00000	11 740,00	23 480,00	Vlastní	Indiv
46	59224372M14	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/1005	kus	2,00000	54 830,00	109 660,00	Vlastní	Indiv
47	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	7,00000	1 250,00	8 750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
48	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	5,00000	1 005,00	5 025,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka B1; B2 : 4		4,00000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 1		1,00000				
49	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	4,00000	1 435,00	5 740,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka B1; B2 : 3		3,00000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 1		1,00000				
50	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	7,00000	2 250,00	15 750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
51	59224364.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	6,00000	2 425,00	14 550,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 1		1,00000				
		Stoka B1; B2 : 3		3,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 1		1,00000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
52	592243652R	Skruž šachetní TBS-Q.1 120/50 PS	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 1		1,00000				
53	592243654R	Skruž šachetní TBS-Q.1 120/100 PS	kus	2,00000	14 842,00	29 684,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 1		1,00000				
		Stoka B1; B2 : 1		1,00000				
54	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	10,00000	2 500,00	25 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
55	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	10,00000	1 870,00	18 700,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 1		1,00000				
		Stoka B1; B2 : 7		7,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
56	592243541R	Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17	kus	2,00000	8 125,00	16 250,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 1		1,00000				
		Stoka B1; B2 : 1		1,00000				
57	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	29,00000	253,00	7 337,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 2		2,00000				
		Stoka B1; B2 : 21		21,00000				
		Mezisoučet		23,00000				
		6		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
58	592243732R	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200	kus	6,00000	569,00	3 414,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 2		2,00000				
		Stoka B1; B2 : 4		4,00000				
59	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	12,00000	1 250,00	15 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 2		2,00000				
		Stoka B1; B2 : 8		8,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
60	55340325R	Poklop D400 litinový, bez odvětrání	kus	12,00000	3 425,00	41 100,00	RTS 23/ I	RTS 22/ II
61	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	13,00000	220,00	2 860,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
62	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	5,00000	310,00	1 550,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 1		1,00000				
		Stoka B1; B2 : 3		3,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
63	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	4,00000	330,00	1 320,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 0						
		Stoka B1; B2 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		po šachtu ŠD B3 -01 : 1		1,00000				
		po šachtu ŠD A1 -03 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
64	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	6,00000	350,00	2 100,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 3		3,00000				
		Stoka B1; B2 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		5,00000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 303.1	Dešťová kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po šachtu ŠD B3 -01 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
65	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	2,00000	250,00	500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
66	59224349R	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,00000	370,00	740,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠD A1-02) : 1		1,00000				
		Stoka B1; B2 : 1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39 323,37		
67	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	561,76249	70,00	39 323,37	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	2 449 115,50
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 304.1	Splašková kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				753 991,97		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	819,26000	250,00	204 815,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 304.1 - Splašková kanalizace etapa I. :						
		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3,STROJNĚ HLdo 2,5m :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) :		165,65				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) :		135,52				
		Stoka A3 (po ŠS A3-01) :		109,09				
		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3,STROJNĚ HL 2,5m-4,0m						
		:						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) :		85,12				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) :		323,88				
2	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	819,26000	15,00	12 288,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 304.1 - Splašková kanalizace etapa I. :						
		Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) :		250,77				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) :		459,4				
		Stoka A3 (po ŠS A3-01) :		109,09				
3	151101102R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	1 227,50000	75,00	92 062,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 304.1 - Splašková kanalizace etapa I. :						
		Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) :		363,74				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) :		698,16				
		Stoka A3 (po ŠS A3-01) :		165,6				
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 227,50000	35,00	42 962,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 304.1 - Splašková kanalizace etapa I. :						
		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) :		363,74				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) :		698,16				
		Stoka A3 (po ŠS A3-01) :		165,6				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 174,58000	65,00	76 347,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 304.1	Splašková kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SO 304.1 - Splašková kanalizace etapa I. :						
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 162,88*2		325,76000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 347,28*2		694,56000				
		Stoka A3 (po ŠS A3-01) : 77,13*2		154,26000				
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	587,29000	30,00	17 618,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	587,29000	15,00	8 809,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	228,08000	250,00	57 020,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přebytečná zemina :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 85,81		85,81000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 110,31		110,31000				
		Stoka A3 : 31,96		31,96000				
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 140,40000	1,00	1 140,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*228,08		1 140,40000				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	228,08000	144,00	32 843,52	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	587,29000	140,00	82 220,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		SO 304.1 - Splašková kanalizace etapa I. :						
		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 162,88		162,88000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 347,28		347,28000				
		Stoka A3 : 77,13		77,13000				
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	155,01000	780,00	120 907,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 304.1 - Splašková kanalizace etapa I. :						
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 58,63		58,63000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 74,73		74,73000				
		Stoka A3 : 21,65		21,65000				
13	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	70,00000	68,00	4 760,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 304.1	Splašková kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 40		40,00000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 30		30,00000				
14	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00000	65,00	195,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 2		2,00000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 1		1,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				55 640,00		
15	212750010RAA	Trativody z drenážních trubek lože šterkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 8 cm	m	347,75000	160,00	55 640,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 304.1 - Splašková kanalizace etapa I. :						
		Trativody z drenážních trubek, lože šterkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 8cm :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 192,42		192,42000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 155,33		155,33000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				45 481,80		
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	58,31000	780,00	45 481,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 304.1 - Splašková kanalizace etapa I. :						
		Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm tl. 0,15m :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 22,25		22,25000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 27,96		27,96000				
		Stoka A3 : 8,1		8,10000				
Díl: 5		Komunikace				58 729,00		
17	561301115RX1	D+M Zlepšení vytěžené zeminy pojivem pro použití do násypů, vč. pomocných prací, doplňků	m3	587,29000	100,00	58 729,00	Vlastní	Indiv
		Promíchání zeminy s pojivem na mezideponii :						
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 162,88		162,88000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 347,28		347,28000				
		Stoka A3 : 77,13		77,13000				
Díl: 8		Trubní vedení				400 089,00		
18	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	426,00000	150,00	63 900,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 192+24		216,00000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 156+9		165,00000				
		Stoka A3 : 45		45,00000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 304.1	Splašková kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	28614527R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 250/3000	kus	13,00000	1 373,00	17 849,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 24/3		8,00000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 9/3		3,00000				
		Stoka A3 : 2		2,00000				
20	28614528R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 250/6000	kus	66,00000	2 746,00	181 236,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 192/6		32,00000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 156/6		26,00000				
		Stoka A3 : 8		8,00000				
21	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	16,00000	250,00	4 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 8		8,00000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 4		4,00000				
		Stoka A3 : 4		4,00000				
22	28654570R	Odbočka kanalizační PP DN 250/150 45°	kus	16,00000	1 059,00	16 944,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	850475121RX11	Řezání potrubí PP DN250 SN 12 (délka řezu 0,8m)	kus	27,00000	120,00	3 240,00	Vlastní	Indiv
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 15		15,00000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 7		7,00000				
		Stoka A3 : 5		5,00000				
24	850475121RX2	Navrtávka betonové skruže šachty	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		Stoka A1 (po ŠS A1-08) : 2		2,00000				
		Stoka A2 (po ŠS A2-05) : 0						
25	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	17,00000	1 500,00	25 500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
26	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	426,00000	50,00	21 300,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
27	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	426,00000	120,00	51 120,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				461 425,00		
28	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	14,00000	8 495,00	118 930,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 :						
		TBZ-Q.1 100/500 : 8		8,00000				
		Stoka A2 :						
		TBZ-Q.1 100/500 : 5		5,00000				
		Stoka A3 :						
		TBZ-Q.1 100/500 : 1		1,00000				
29	59224372M9	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/500	kus	14,00000	8 100,00	113 400,00	Vlastní	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 304.1	Splašková kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	14,00000	1 250,00	17 500,00	RTS 25/I	RTS 22/ II
31	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	4,00000	1 005,00	4 020,00	RTS 25/I	RTS 22/ II
		Stoka A1 :						
		TBS-Q.1 100/25 : 4		4,00000				
32	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	10,00000	1 435,00	14 350,00	RTS 25/I	RTS 22/ II
		Stoka A1 : 5		5,00000				
		Stoka A2 : 4		4,00000				
		Stoka A3 : 1		1,00000				
33	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	12,00000	2 250,00	27 000,00	RTS 25/I	RTS 22/ II
34	59224364.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	12,00000	2 425,00	29 100,00	RTS 25/I	RTS 22/ II
		Stoka A1 : 4		4,00000				
		Stoka A2 : 7		7,00000				
		Stoka A3 : 1		1,00000				
35	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	14,00000	2 500,00	35 000,00	RTS 25/I	RTS 22/ II
36	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	14,00000	1 870,00	26 180,00	RTS 25/I	RTS 22/ II
		Stoka A1 :						
		TBR-Q.1 100-63/58 : 8		8,00000				
		Stoka A2 :						
		TBR-Q.1 100-63/58 : 5		5,00000				
		Stoka A3 :						
		TBR-Q.1 100-63/58 : 1		1,00000				
37	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	40,00000	253,00	10 120,00	RTS 25/I	RTS 22/ II
		těsnění pro DN 1000 :						
		Stoka A1 : 21		21,00000				
		Stoka A2 : 16		16,00000				
		Stoka A3 : 3		3,00000				
38	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	14,00000	1 250,00	17 500,00	RTS 25/I	RTS 22/ II
		Tvárná litina bez odvětrání :						
		Stoka A1 : 8		8,00000				
		Stoka A2 : 5		5,00000				
		Stoka A3 : 1		1,00000				
39	55340325R	Poklop D400 litinový, bez odvětrání	kus	11,00000	3 425,00	37 675,00	RTS 23/I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 304.1	Splašková kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	17,00000	220,00	3 740,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
41	59224346R	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	1,00000	290,00	290,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Stoka A1 : TBW-Q.1 63/4 : 1 1,00000								
42	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	2,00000	310,00	620,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Stoka A1 :								

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 304.1	Splašková kanalizace etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		TBW-Q.1 63/6 : 1		1,00000				
		Stoka A2 :						
		TBW-Q.1 63/6 : 1		1,00000				
43	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	7,00000	330,00	2 310,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 :						
		TBW-Q.1 63/8 : 6		6,00000				
		Stoka A3 : 1		1,00000				
44	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	7,00000	350,00	2 450,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 :						
		TBW-Q.1 63/10 : 5		5,00000				
		Stoka A2 :						
		TBW-Q.1 63/10 : 1		1,00000				
		Stoka A3 : 1		1,00000				
45	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	2,00000	250,00	500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
46	59224349R	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,00000	370,00	740,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Stoka A1 :						
		TBW-Q.1 63/12 : 1		1,00000				
		Stoka A2 :						
		TBW-Q.1 63/12 : 1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				31 613,22		
47	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	451,61737	70,00	31 613,22	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Celkem						1 806 969,99		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 305.1	Vodovod etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				486 199,52		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	520,23000	250,00	130 057,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II

SO 305.1 - vodovod etapa I. :

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3,STROJNĚ HLdo 2,5m :

Řad A : 147,67	147,67000
Řad B (75,342m-107,0m) : 104,1	104,10000
Řad C : 176,25	176,25000
Řad D : 40,96	40,96000
Řad E (0,00m-44,05m) : 51,25	51,25000

2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	520,23000	15,00	7 803,45	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	------------

SO 305.1 - vodovod etapa I. :

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ :

Řad A : 147,67	147,67000
Řad B (po staničení 75,342m) : 71,74	71,74000
Řad C : 176,25	176,25000
Řad D : 40,96	40,96000
Mezisoučet	436,62000
Řad B (75,342m-107,0m) : 32,36	32,36000
Řad E (0,00m-44,05m) : 51,25	51,25000
Mezisoučet	83,61000

3	151101102R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	1 061,72000	25,00	26 543,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-----------	------------

SO 305.1 - vodovod etapa I. :

Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m :

Řad A : 237,58	237,58000
Řad B (po staničení 75,342m) : 152,84	152,84000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 305.1	Vodovod etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Rad C : 393,2		393,20000				
		Rad D : 90,94		90,94000				
		Mezisoučet		874,56000				
		Rad B (75,342m-107,0m) : 72,18		72,18000				
		Rad E (0,00m-44,05m) : 114,98		114,98000				
		Mezisoučet		187,16000				
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	1 061,72000	15,00	15 925,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 305.1 - vodovod etapa I. :						
		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m :						
		Rad A : 237,58		237,58000				
		Rad B (po staničení 75,342m) : 152,84		152,84000				
		Rad C : 393,2		393,20000				
		Rad D : 90,94		90,94000				
		Mezisoučet		874,56000				
		Rad B (75,342m-107,0m) : 72,18		72,18000				
		Rad E (0,00m-44,05m) : 114,98		114,98000				
		Mezisoučet		187,16000				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	690,24000	65,00	44 865,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na mezideponii : 345,12		345,12000				
		dovoz z mezideponii : 345,12		345,12000				
6	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	10,00000	68,00	680,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Rad A : 5		5,00000				
		Rad B (po staničení 75,342m) : 0						
		Rad C : 5		5,00000				
		Rad D : 0						
7	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	0,50000	65,00	32,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	345,12000	100,00	34 512,00	Vlastní	RTS 22/ II
		Rad A : 99,48		99,48000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 305.1	Vodovod etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Řad B (po staničení 75,342m) : 44,01		44,01000				
		Řad C : 118,08		118,08000				
		Řad D : 26,89		26,89000				
		Mezisoučet		288,46000				
		Řad B (75,342m-107,0m) : 21,6		21,60000				
		Řad E (0,00m-44,05m) : 35,06		35,06000				
		Mezisoučet		56,66000				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	345,12000	15,00	5 176,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	345,12000	30,00	10 353,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	175,13000	250,00	43 782,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přebytečná zemina :						
		Řad A : 48,2		48,20000				
		Řad B (po staničení 75,342m) : 27,73		27,73000				
		Řad C : 58,16		58,16000				
		Řad D : 14,07		14,07000				
		Mezisoučet		148,16000				
		Řad B (75,342m-107,0m) : 10,76		10,76000				
		Řad E (0,00m-44,05m) : 16,21		16,21000				
		Mezisoučet		26,97000				
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	875,65000	1,00	875,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*175,13		875,65000				
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	175,13000	144,00	25 218,72	RTS 25/ I	RTS 22/ II
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	345,12000	140,00	48 316,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		SO 305.1 - vodovod etapa I. :						

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 305.1	Vodovod etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním :						
		Řad A : 99,48		99,48000				
		Řad B (po staničení 75,342m) : 44,01		44,01000				
		Řad C : 118,08		118,08000				
		Řad D : 26,89		26,89000				
		Mezisoučet		288,46000				
		Řad B (75,342m-107,0m) : 21,6		21,60000				
		Řad E (0,00m-44,05m) : 35,06		35,06000				
		Mezisoučet		56,66000				
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	118,02000	780,00	92 055,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 305.1 - vodovod etapa I. :						
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny :						
		Řad A : 32,48		32,48000				
		Řad B (po staničení 75,342m) : 18,68		18,68000				
		Řad C : 39,2		39,20000				
		Řad D : 9,48		9,48000				
		Mezisoučet		99,84000				
		Řad B (75,342m-107,0m) : 7,25		7,25000				
		Řad E (0,00m-44,05m) : 10,93		10,93000				
		Mezisoučet		18,18000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 400,00		
16	212750010RAA	Trativody z drenážních trubek lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 8 cm	m	40,00000	160,00	6 400,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		SO 305.1 - vodovod etapa I. :						
		Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 8cm :						
		Řad A : 20		20,00000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 305.1	Vodovod etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Rad B (po staničení 75,342m) : 0

Rad C : 20

20,00000

Rad D : 0

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	44 553,60
---------------	-----------------------------	------------------

17	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	57,12000	780,00	44 553,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	------------

SO 305.1 - vodovod etapa I. :

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm tl. 0,15m :

Rad A : 15,72

15,72000

Rad B (po staničení 75,342m) : 9,04

9,04000

Rad C : 18,97

18,97000

Rad D : 4,59

4,59000

Mezisoučet

48,32000

Rad B (75,342m-107,0m) : 3,51

3,51000

Rad E (0,00m-44,05m) : 5,29

5,29000

Mezisoučet

8,80000

Díl: 8	Trubní vedení	533 613,70
---------------	----------------------	-------------------

18	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	378,33000	120,00	45 399,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	------------

Potrubí HDPE 100RC, 110/10mm, SDR11, PN 16 :

Rad A : 130,98

130,98000

Rad B (po staničení 75,342m) : 75,342

75,34200

Rad C : 58,06

58,06000

Rad D : 38,24

38,24000

Mezisoučet

302,62200

Rad B (75,342m-107,0m) : 31,658

31,65800

Rad E (0,00m-44,05m) : 44,05

44,05000

Mezisoučet

75,70800

19	286134134R	Trubka tlaková PE100 110x10 mm PN16	m	416,16300	267,00	111 115,52	RTS 23/ II	RTS 22/ II
----	------------	-------------------------------------	---	-----------	--------	------------	------------	------------

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 305.1	Vodovod etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Potrubí HDPE 100RC, 110/10mm, SDR11, PN 16 :						
		Řad A : 130,98		130,98000				
		Řad B (po staničení 75,342m) : 75,342		75,34200				
		Řad C : 58,06		58,06000				
		Řad D : 38,24		38,24000				
		Řad B (75,342m-107,0m) : 31,658		31,65800				
		Řad E (0,00m-44,05m) : 44,05		44,05000				
		Mezisoučet		378,33000				
		Konec provozního součtu						
		378,33*1,1		416,16300				
20	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	378,33000	10,00	3 783,30	RTS 25/ I	Indiv
		Vyhledávací vodič :						
		Řad A : 130,98		130,98000				
		Řad B (po staničení 75,342m) : 75,342		75,34200				
		Řad C : 58,06		58,06000				
		Řad D : 38,24		38,24000				
		Mezisoučet		302,62200				
		Řad B (75,342m-107,0m) : 31,658		31,65800				
		Řad E (0,00m-44,05m) : 44,05		44,05000				
		Mezisoučet		75,70800				
21	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	416,16300	24,00	9 987,91	Vlastní	Indiv
		378,33*1,1		416,16300				
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	378,33000	14,00	5 296,62	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Výstražná fólie :						
		Řad A : 130,98		130,98000				
		Řad B (po staničení 75,342m) : 75,342		75,34200				
		Řad C : 58,06		58,06000				
		Řad D : 38,24		38,24000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 305.1	Vodovod etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		302,62200				
		Řad B (75,342m-107,0m) : 31,658		31,65800				
		Řad E (0,00m-44,05m) : 44,05		44,05000				
		Mezisoučet		75,70800				
23	871_X01	D+M T-kus 100/80 PN 16 vč. pomocných prací, doplňků	kus	5,00000	3 199,00	15 995,00	Vlastní	Indiv
		T-kus 100/80 PN 16 :						
		Řad A : 2		2,00000				
		Řad B (po staničení 75,342m) : 1		1,00000				
		Řad C : 2		2,00000				
		Řad D : 0						
24	871_X02	D+M T-kus 100/100 PN 16 vč. pomocných prací, doplňků	kus	4,00000	3 356,00	13 424,00	Vlastní	Indiv
		T-kus 100/100 PN 16 :						
		Řad A : 1		1,00000				
		Řad B (po staničení 75,342m) : 1		1,00000				
		Řad C : 2		2,00000				
		Řad D : 0						
25	871_X03	D+M Qkus 90° DN 100 vč. pomocných prací, doplňků	kus	1,00000	2 077,00	2 077,00	Vlastní	Indiv
		Qkus 90° DN 100 :						
		Řad A : 0						
		Řad B (po staničení 75,342m) : 0						
		Řad C : 1		1,00000				
		Řad D : 0						
26	871_X04	D+M Qkus 15° DN 100 vč. pomocných prací, doplňků	kus	3,00000	2 635,00	7 905,00	Vlastní	Indiv
		Qkus 15° DN 100 :						
		Řad A : 0						
		Řad B (po staničení 75,342m) : 0						

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 305.1	Vodovod etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Rad C : 3		3,00000				
		Rad D : 0						
27	871_X05	D+M Qkus 45° DN 100 vč. pomocných prací, doplňků	kus	3,00000	2 635,00	7 905,00	Vlastní	Indiv
		Qkus 45° DN 100 :						
		Rad A : 1		1,00000				
		Rad B (po staničení 75,342m) : 0						
		Rad C : 2		2,00000				
		Rad D : 0						
28	871_X06	D+M Qkus 30° DN 100 vč. pomocných prací, doplňků	kus	2,00000	2 980,00	5 960,00	Vlastní	Indiv
		Qkus 30° DN 100 :						
		Rad A : 2		2,00000				
		Rad B (po staničení 75,342m) : 0						
		Rad C : 0						
		Rad D : 0						
29	871_X07	D+M Šoupě DN100, vč. zemní soupravy, desky litinové a desky podkladové, poklopu vč. pomocných prací, doplňků	kus	12,00000	9 119,00	109 428,00	Vlastní	Indiv
		Šoupě DN 100 :						
		Zemní souprava :						
		Deska litinová :						
		Deska podkladová :						
		Poklop :						
		Rad A : 3		3,00000				
		Rad B (po staničení 75,342m) : 2		2,00000				
		Rad C : 5		5,00000				
		Rad D : 2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 305.1	Vodovod etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	871_X08	D+M Redukce FFR 100/80 vč. pomocných prací, doplňků	kus	3,00000	2 131,00	6 393,00	Vlastní	Indiv

Redukce FFR 100/80 :

Řad A : 0

Řad B (po staničení 75,342m) : 1 1,00000

Řad C : 1 1,00000

Řad D : 1 1,00000

31	871_X09	D+M Redukce FFR 100/50 vč. pomocných prací, doplňků	kus	1,00000	2 433,00	2 433,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Redukce FFR 100/50 :

Řad A : 0

Řad B (po staničení 75,342m) : 0

Řad C : 1 1,00000

Řad D : 0

32	871_X10	D+M PP kus 90° s patkou DN 80 vč. pomocných prací, doplňků	kus	8,00000	2 375,00	19 000,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

PP kus 90° s patkou DN 80 :

Řad A : 2 2,00000

Řad B (po staničení 75,342m) : 1 1,00000

Řad C : 3 3,00000

Řad D : 1 1,00000

Řad E (0,00m-44,05m) : 1 1,00000

33	891X_11	D+M Hydrant podzemních DN 80 vč. pomocných prací, doplňků	kus	8,00000	11 509,00	92 072,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Podzemní hydrant DN 80 :

Řad A : 2 2,00000

Řad B (po staničení 75,342m) : 1 1,00000

Řad C : 3 3,00000

Řad D : 1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 305.1	Vodovod etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Rad E (0,00m-44,05m) : 1

1,00000

34	891_X12	D+M Lemový nákrůžek vč. pomocných prací, doplňků	kus	37,00000	1 272,00	47 064,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	-----	----------	----------	-----------	---------	-------

Lemový nákrůžek :

Řad A : 11

11,00000

Řad B (po staničení 75,342m) : 3

3,00000

Řad C : 18

18,00000

Řad D : 4

4,00000

Řad E (0,00m-44,05m) : 1

1,00000

35	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	378,33000	30,00	11 349,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
36	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	378,33000	45,00	17 024,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 010,64		
37	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	300,15204	70,00	21 010,64	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	1 091 777,46
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 306	Vodovodní řad pro ATS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				204 889,04		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	259,33000	250,00	64 832,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3,STROJNĚ HLdo 2,5m :								
Řad A : 259,33				259,33000				
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	259,33000	15,00	3 889,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ :								
Řad A : 259,33				259,33000				
3	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	592,81000	25,00	14 820,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m :								
Řad A : 592,81				592,81000				
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	592,81000	15,00	8 892,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m :								
Řad A : 592,81				592,81000				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	238,44000	65,00	15 498,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
odvoz na mezideponii : 119,22								
				119,22000				
dovoz z mezideponie : 119,22								
				119,22000				
6	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	119,22000	100,00	11 922,00	Vlastní	RTS 22/ II
Promíchání zeminy s pojivem na mezideponii :								
Řad A : 119,22				119,22000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	119,22000	15,00	1 788,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	119,22000	30,00	3 576,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	68,11000	250,00	17 027,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Přebytečná zemina :								
Řad A : 68,11				68,11000				
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	340,55000	1,00	340,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
odvoz na skládku : 5*68,11								
				340,55000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 306	Vodovodní řad pro ATS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	68,11000	144,00	9 807,84	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	119,22000	140,00	16 690,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním :								
Řad A : 119,22				119,22000				
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	45,90000	780,00	35 802,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny :								
Řad A : 45,9				45,90000				
Díl: 8		Trubní vedení				256 500,78		
14	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	185,97000	120,00	22 316,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Potrubí HDPE 100RC, 110/10mm, SDR11, PN 16 :								
Řad A : 185,97				185,97000				
15	286134134R	Trubka tlaková PE100 110x10 mm PN16	m	204,56700	267,00	54 619,39	RTS 23/ II	RTS 22/ II
Začátek provozního součtu								
Potrubí HDPE 100RC, 110/10mm, SDR11, PN 16 :								
Řad A : 185,97				185,97000				
Mezisoučet				185,97000				
Konec provozního součtu								
185,97*1,1				204,56700				
16	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	185,97000	10,00	1 859,70	RTS 25/ I	Indiv
Vyhledávací vodič :								
Řad A : 185,97				185,97000				
17	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	204,56700	24,00	4 909,61	Vlastní	Indiv
185,97*1,1				204,56700				
18	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	189,97000	14,00	2 659,58	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Výstražná folie :								
Řad A : 189,97				189,97000				
19	871_X01	D+M T-kus 100/80 PN 16 vč. pomocných prací, doplňků	kus	5,00000	3 199,00	15 995,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 306	Vodovodní řad pro ATS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
T-kus 100/80 PN 16 :								
Řad A : 5				5,00000				
20	871_X02	D+M T-kus 100/100 PN 16 vč. pomocných prací, doplňků	kus	3,00000	3 356,00	10 068,00	Vlastní	Indiv
T-kus 100/100 PN 16 :								
Řad A : 3				3,00000				
21	871_X03	D+M Qkus 90° DN 100 vč. pomocných prací, doplňků	kus	1,00000	2 077,00	2 077,00	Vlastní	Indiv
Qkus 90° DN 100 :								
Řad A : 1				1,00000				
22	871_X07	D+M Šoupě DN100, vč. zemní soupravy, desky litinové a desky podkladové, poklopu vč. pomocných prací, doplňků	kus	5,00000	9 119,00	45 595,00	Vlastní	Indiv
Šoupě DN 100 :								
Zemní souprava :								
Deska litinová :								
Deska podkladová :								
Poklop :								
Řad A : 5				5,00000				
23	871_X09	D+M Redukce FFR 100/50 vč. pomocných prací, doplňků	kus	2,00000	2 433,00	4 866,00	Vlastní	Indiv
Redukce FFR 100/50 :								
Řad A : 2				2,00000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 306	Vodovodní řad pro ATS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	871_X10	D+M PP kus 90° s patkou DN 80 vč. pomocných prací, doplňků	kus	5,00000	2 375,00	11 875,00	Vlastní	Indiv
		PP kus 90° s patkou DN 80 :						
		Řad A : 5		5,00000				
25	891X_11	D+M Hydrant podzemních DN 80 vč. pomocných prací, doplňků	kus	5,00000	11 509,00	57 545,00	Vlastní	Indiv
		Podzemní hydrant DN 80 :						
		Řad A : 5		5,00000				
26	891_X12	D+M Lemový nákrůžek vč. pomocných prací, doplňků	kus	13,00000	1 272,00	16 536,00	Vlastní	Indiv
		Lemový nákrůžek :						
		Řad A : 13		13,00000				
27	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	185,97000	30,00	5 579,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 542,75		
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	79,18216	70,00	5 542,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				8 368,65		
29	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	185,97000	45,00	8 368,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 323,80		
30	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	22,21000	780,00	17 323,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm tl. 0,15m :						
		Řad A : 22,21		22,21000				

Celkem	492 625,02
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 307	Automatická tlaková stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				489 737,00		
1	1.7	Automatická tlaková stanice	kpl	1,00000	489 737,00	489 737,00	Vlastní	Indiv

Automatická čerpací stanice se třemi celonerezovými vertikálními vícestupňovými čerpadly
Na všech motorech jsou integrovány regulace.
(2,2 kW, 400 V s displejem s českými texty), které obsahují frek. měnič a řídicí jednotku
Software regulací obsahuje parametr pro hlídání teploty elektromotoru. Každá
regulace má svůj displej pro monitoring stavu čerpadla a nastavování parametrů. Každé
čerpadlo má také svůj tlakový snímač 0-10 barů pro řízení čerpací stanice. Znamená to, že
skutečně všechny komponenty mají 100 % záskok při případné poruše. Samozřejmostí je
střídání řídicí funkce čerpadel, kaskádní připojení čerpadel při zvýšené spotřebě, automatický
záskok a pod.

Dále stanice obsahuje hlídání suchoběhu (prostřednictvím vod. sondy, příp. kontaktem od
hladiny + softwarově), el. rozváděče s jističi a hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos
chodu, poruchy + dálkové zapínání/vypínání, výstup 0-10 V nebo 4-20 mA pro zobrazení
okamžité frekvence nebo tlaku (Prémiová karta instalovaná v jedné z regulací). K dispozici je
také proudový vstup 4-20 mA pro plynulé nastavení požadované hodnoty tlaku, dále sériové
rozhraní RS 485 s možností propojení pro kompletní dálkový přenos řízení a signalizaci všech
parametrů a kontakt pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky.

Součástí ATS je tlaková nádoba 80 l s vakem PN 10 + flexi hadice pro její připojení, nerezové
zpětné klapky, uzavírací armatury atd.

Propojovací potrubí je z nerezové oceli, základový rám a držák el. rozváděče rovněž
celonerezové.

Parametry :

4? = cca 0 - 3,8 l/s při Hč = 30 m.v.sl. při chodu jednoho čerpadla
4? = cca 0 - 7,6 l/s při Hč = 30 m.v.sl. při chodu dvou čerpadle
4? = cca 0 - 11,4 l/s při Hč = 30 m.v.sl. při chodu všech čerpadel

Třetí čerpadlo představuje 50% záskok

Parametry s možností zvednutí čerpané výšky pro budoucí rozšíření zástavby/NUTNOST

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 307	Automatická tlaková stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

REDUKOVAT NEJNIŽŠÍ ZÁSTAVBY V BUDOUCÍ STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBĚ

4? = cca 0 - 3,4 l/s při Hč = 44 m.v.sl. při chodu jednoho čerpadla, při fmax= cca 53 Hz

4? = cca 0 - 6,8 l/s při Hč = 44 m.v.sl. při chodu dvou čerpadel , při fmax= cca 53 Hz

4? = cca 0 - 10,2 l/s při Hč = 44 m.v.sl. při chodu všech čerpadel, při fmax= cca 53 Hz

Díl: 89a		Armatury	287 448,00					
2	89a_X14	Montážní práce v armaturní komoře	hod	100,00000	864,00	86 400,00	Vlastní	Kalkul
3	89a_X1	T-kus 100/100 (nerez)	ks	2,00000	1 383,00	2 766,00	Vlastní	Kalkul
4	89a_X2	T-kus 100/1/2" - návarek pro hygienizaci (nerez)	ks	1,00000	1 457,00	1 457,00	Vlastní	Kalkul
5	89a_X3	vodoměr dn 80	ks	2,00000	27 334,00	54 668,00	Vlastní	Kalkul
6	89a_X4	Šoupě DN 100	ks	4,00000	6 452,00	25 808,00	Vlastní	Kalkul
7	89a_X5	redukce 100/80	ks	2,00000	605,00	1 210,00	Vlastní	Kalkul
8	89a_X6	uklidňující kus, l=0,55m	ks	1,00000	2 443,00	2 443,00	Vlastní	Kalkul
9	89a_X7	uklidňující kus, l=0,35m	ks	1,00000	2 443,00	2 443,00	Vlastní	Kalkul
10	89a_X8	filtr dn 100	ks	1,00000	9 142,00	9 142,00	Vlastní	Kalkul
11	89a_X9	Montážní vložka	ks	1,00000	9 112,00	9 112,00	Vlastní	Kalkul
12	89a_X10	koleno 90° DN 100	ks	4,00000	530,00	2 120,00	Vlastní	Kalkul
13	89a_X11	potrubí DN 100 s přírubami l=1,55m	ks	1,00000	3 778,00	3 778,00	Vlastní	Kalkul
14	89a_X12	potrubí DN 100 s přírubami l=1,25m	ks	1,00000	3 778,00	3 778,00	Vlastní	Kalkul
15	89a_X13	potrubí DN 100 s přírubami l=0,8m	ks	1,00000	2 589,00	2 589,00	Vlastní	Kalkul
16	89a_X15	Spotřební materiál	kpl	1,00000	48 684,00	48 684,00	Vlastní	Kalkul
17	89a_X16	Tlaková zkouška	kpl	1,00000	10 368,00	10 368,00	Vlastní	Indiv
18	89a_X17	Desinfekce potrubí	kpl	1,00000	6 912,00	6 912,00	Vlastní	Indiv
19	89a_X19	Přesun hydrostatického měření - práce	hod	5,00000	1 026,00	5 130,00	Vlastní	Kalkul
20	89a_X20	Přesun hydrostatického měření - spotřební materiál	kpl	1,00000	8 640,00	8 640,00	Vlastní	Kalkul
Díl: 89b		Hygienizace	107 122,00					
21	89b_X001	Dávkovací čerpadlo	ks	1,00000	52 383,00	52 383,00	Vlastní	Indiv

digitální membránové dávkovací čerpadlo,

výkon 0,0025 - 7,5 l/h, 16 bar (pro NaOCl)

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 307	Automatická tlaková stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pouze do 10 bar). Materiál: hlava a ventily PVC, těsnění Viton, kuličky keramické. Rozsah nastavení 1:3000. Zdvihový objem 0,74 ml. Max.sací výška za provozu 6 m (u neviskózních kapalin). DN4 - připojení na sací i výtlačné straněPVC hadičkou 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm (připojovací sada). Automatické odvzdušňování i v pohotovostním režimu čerpadla. Funkce SlowMode pro dávkování visoce viskózních kapalin. Možnost manuálního nastavení dávky. Vstupy: externí stop, řízení na bázi impulzů, analogové řízení 0/4-20 mA, signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné nádrže. Výstupy: výstupní relé (2 relé), analogový výstup 0/4-20 mA. Vstup/výstup pro GeniBus nebo pro E-box (Profibus DP nebo přídavná poruchová relé). Otáčkově regulovaný krokový motor 1x100-240 V, 50/60 Hz, 18 W, IP 65. Napájecí kabel 1,5 m. Deska pro uchycení čerpadla na zeď. Konkrétní výrobek nutno nejdříve odsouhlasit s provozovatelem.						
22	89b_X002	Kabel vstupní pro přenos signálu, 5m	ks	1,00000	1 657,00	1 657,00	Vlastní	Indiv
		vstupní 4-vodičový kabel s konektorem pro přenos signálu. Kontaktní/proudový vstup a dálkové						

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 307	Automatická tlaková stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

zapínání/vypínání, délka 5m.

Konkrétní výrobek nutno nejdříve odsouhlasit s provozovatelem.

23	89b_X002a	Kabel výstupní pro přenos signálu, 5 m	ks	1,00000	1 657,00	1 657,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

výstupní 4-vodičový kabel s konektorem pro dálkový přenos signalizace min.hladiny (pokud je součástí sacího potrubí) , frekvence zdvihů a chodu čerpadla, délka 5 m.

Konkrétní výrobek nutno nejdříve odsouhlasit s provozovatelem.

24	89b_X003	Sací potrubí pevné s indikací, nádrž 60 l I 1 (SMART), PE/V/E/C, konektor kulatý	ks	1,00000	6 876,00	6 876,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

pevné sací potrubí PE/Viton/EPDM/keramika do nádrže 60 l, s dvoupolohovým hladinovým spínačem (min.hladina/prázdna nádrž), vnorná délka 500 mm, sestávající ze:

- . síta s velikostí oka cca 0,8 mm,
- . zpětného ventilu,
- . přípojovací sady na PE trubičku 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm a 9/12 mm.
- . jazýčkového spínače se dvěma plováky,
- . 5 m káblu s PE opláštěním,
- . konektoru M12 k připojení k DDA, DDC, DDE nebo DDI čerpadlům,
- Spínací modus indikátoru min.hladiny a prázdné nádrže je výrobcem nastavený na normálně otevřený (NO). Pro nastavení na normálně zavřený (NC) je třeba plováky převrátit.

Max.napětí 48V, max.proud 0,5A, max zatížení 10VA.

Konkrétní výrobek nutno nejdříve odsouhlasit s provozovatelem.

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 307	Automatická tlaková stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	89b_X004	Nádrž zásobní, PE, 60 l válcová zásobní PE nádrž obsahu 60 l. Rozměry: D = 460 mm, h = 590 mm, 5,5 kg. Konkrétní výrobek nutno nejdříve odsouhlasit s provozovatelem.	ks	1,00000	8 567,00	8 567,00	Vlastní	Indiv
26	89b_X005	Záchytná vana, PE, 80 l PE záchytná vana pod nádrž 40 l a 60 l, 500x545 mm (průměr x výška) Konkrétní výrobek nutno nejdříve odsouhlasit s provozovatelem.	ks	1,00000	12 096,00	12 096,00	Vlastní	Indiv
27	89b_X006	Ventil multifunkční, do 60 l/h, 10 1 bar, PVC/Viton, multifunkční ventil (tlakový přidržný a pojistný) k čerpadlům, PVC/Viton, do 60 l/h a pojistného tlaku 10 bar. Montáž přímo na výtlak čerpadla. Protitlak nastavitelný od 1 do 4 bar (výrobce nastaven na 3 bary). přepouštěcí tlak nastavitelný od 7 do 16 bar (výrobce nastaven na 10 bar). Max. tlak systému 16 bar. přípojovací sada pro trubičky 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm a 9/12 mm. Konkrétní výrobek nutno nejdříve odsouhlasit s provozovatelem.	ks	1,00000	8 963,00	8 963,00	Vlastní	Indiv
28	89b_X007	Vstřikovací armatura, PVC 1 DN8/DN4, s jazýčkovým ventilem PVC vstřikovací armatura s jazýčkovým ventilem proti vzniku nárustků, PE trubička DN8/DN4, PN16. přípoj do potrubí závitem G 1/2" Konkrétní výrobek nutno nejdříve odsouhlasit s provozovatelem.	ks	1,00000	3 386,00	3 386,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 307	Automatická tlaková stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	89b_X008	Uvedení do provozu a seřízení 1 přístroje, zaučení obsluhy	ks	1,00000	11 537,00	11 537,00	Vlastní	Indiv

Celkem	884 307,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.001	Přípojka dešťové kanalizace pro RD1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				10 696,60		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	8,40000	250,00	2 100,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,40000	15,00	126,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	16,80000	75,00	1 260,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	16,80000	35,00	588,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	12,60000	65,00	819,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na mezideponii : 8,4		8,40000				
		dovoz stabilizované zeminy : 8,4-4,2		4,20000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,20000	15,00	63,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	8,40000	45,00	378,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	4,20000	100,00	420,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,20000	140,00	588,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,26000	780,00	2 542,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,20000	250,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 4,2		4,20000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	21,00000	1,00	21,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*4,2		21,00000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,20000	144,00	604,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				655,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,84000	780,00	655,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				8 440,40		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	5,60000	90,00	504,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.001	Přípojka dešťové kanalizace pro RD1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl. šach. roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,60000	14,00	78,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	5,60000	40,00	224,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	5,60000	120,00	672,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				490,63		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	7,00903	70,00	490,63	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	20 282,83
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.002	Přípojka dešťové kanalizace pro RD2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				8 726,80		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,65000	250,00	1 662,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,65000	15,00	99,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	11,80000	75,00	885,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	11,80000	35,00	413,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	10,30000	65,00	669,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na mezideponii : 7,4		7,40000				
		dovoz stabilizované zeminy : 2,9		2,90000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,65000	15,00	99,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	6,65000	45,00	299,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	2,90000	100,00	290,00	Vlastní	Kalkul
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,90000	140,00	406,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,91000	780,00	2 269,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,75000	250,00	937,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 3,75		3,75000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	18,75000	1,00	18,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*3,75		18,75000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,75000	144,00	540,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				468,00		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,60000	780,00	468,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				3 763,00		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	4,00000	90,00	360,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614521R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	1,00000	844,00	844,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.002	Přípojka dešťové kanalizace pro RD2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	2,00000	399,00	798,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	4,00000	14,00	56,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,00000	40,00	160,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	4,00000	120,00	480,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				419,83		
24	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	5,99757	70,00	419,83	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	13 377,63
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.003	Přípojka dešťové kanalizace pro RD3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				11 977,90		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,43000	250,00	2 607,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,43000	15,00	156,45	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	19,36000	75,00	1 452,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	19,36000	35,00	677,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	18,16000	65,00	1 180,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na mezideponii : 11,18		11,18000				
		dovoz stabilizované zeminy : 6,98		6,98000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,43000	15,00	156,45	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	10,43000	45,00	469,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	6,98000	100,00	698,00	Vlastní	Kalkul
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,98000	140,00	977,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,68000	780,00	2 090,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,45000	250,00	862,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 3,45		3,45000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	17,25000	1,00	17,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*3,45		17,25000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,45000	144,00	496,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				421,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,54000	780,00	421,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				3 258,40		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	3,60000	90,00	324,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614521R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	1,00000	844,00	844,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.003	Přípojka dešťové kanalizace pro RD3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	1,00000	399,00	399,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	3,60000	14,00	50,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	3,60000	40,00	144,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	3,60000	120,00	432,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				385,51		
24	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	5,50727	70,00	385,51	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	16 043,01
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.011	Přípojka dešťové kanalizace pro RD11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				23 896,88		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	22,17000	250,00	5 542,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	22,17000	15,00	332,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	42,84000	75,00	3 213,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	42,84000	35,00	1 499,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	39,20000	65,00	2 548,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 22,92		22,92000				
		dovoz stabilizované zeminy : 16,28		16,28000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,17000	15,00	332,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	22,17000	45,00	997,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	16,28000	100,00	1 628,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,28000	140,00	2 279,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,57000	780,00	3 564,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,57000	250,00	1 142,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,57		4,57000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	22,85000	1,00	22,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,57		22,85000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,57000	144,00	658,08	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				803,40		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,03000	780,00	803,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				5 038,40		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	6,85000	90,00	616,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.011	Přípojka dešťové kanalizace pro RD11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	2,00000	399,00	798,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,85000	14,00	95,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	6,85000	40,00	274,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	6,85000	120,00	822,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				671,27		
24	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	9,58952	70,00	671,27	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	30 409,95
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.012	Přípojka dešťové kanalizace pro RD12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				39 953,92		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	36,92000	250,00	9 230,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	36,92000	15,00	553,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	73,83000	75,00	5 537,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	73,83000	35,00	2 584,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	65,21000	65,00	4 238,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 36,92		36,92000				
		dovoz stabilizované zeminy : 28,29		28,29000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	36,92000	15,00	553,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	36,92000	45,00	1 661,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	28,29000	100,00	2 829,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,29000	140,00	3 960,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,70000	780,00	5 226,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,63000	250,00	2 157,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 8,63		8,63000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	43,15000	1,00	43,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*8,63		43,15000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	8,63000	144,00	1 242,72	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 349,40		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,73000	780,00	1 349,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				29 431,00		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	11,50000	90,00	1 035,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.012	Přípojka dešťové kanalizace pro RD12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614521R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	2,00000	844,00	1 688,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	11,50000	14,00	161,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	11,50000	40,00	460,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	11,50000	120,00	1 380,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
26	970051160X1	D+M napojení do šachty, vč. navrtávky	kpl	1,00000	17 500,00	17 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 011,12		
27	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	14,44452	70,00	1 011,12	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	71 745,44
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.013	Přípojka dešťové kanalizace pro RD13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				18 021,10		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	14,84000	250,00	3 710,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	14,84000	15,00	222,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	29,68000	75,00	2 226,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	29,68000	35,00	1 038,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	23,53000	65,00	1 529,45	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 14,84		14,84000				
		dovoz stabilizované zeminy : 8,69		8,69000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14,84000	15,00	222,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	14,84000	45,00	667,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	8,69000	100,00	869,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,69000	140,00	1 216,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,78000	780,00	3 728,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,15000	250,00	1 537,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 6,15		6,15000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,75000	1,00	30,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*6,15		30,75000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,15000	144,00	885,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				959,40		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,23000	780,00	959,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				10 568,80		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	8,20000	90,00	738,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.013	Přípojka dešťové kanalizace pro RD13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	3,00000	399,00	1 197,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	8,20000	14,00	114,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	8,20000	40,00	328,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	8,20000	120,00	984,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				719,60		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,28005	70,00	719,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	30 268,90
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.017	Přípojka dešťové kanalizace pro RD17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				13 627,95		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,40000	250,00	2 600,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,40000	15,00	156,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	19,31000	75,00	1 448,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	19,31000	35,00	675,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	15,70000	65,00	1 020,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 11,15		11,15000				
		dovoz stabilizované zeminy : 4,55		4,55000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,40000	15,00	156,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	10,40000	45,00	468,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	4,55000	100,00	455,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,55000	140,00	637,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,54000	780,00	3 541,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,85000	250,00	1 462,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5,85		5,85000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	29,25000	1,00	29,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*5,85		29,25000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,85000	144,00	842,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				795,60		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,02000	780,00	795,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				5 025,20		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	6,80000	90,00	612,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.017	Přípojka dešťové kanalizace pro RD17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	2,00000	399,00	798,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,80000	14,00	95,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	6,80000	40,00	272,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	6,80000	120,00	816,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				665,09		
24	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	9,50125	70,00	665,09	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	20 113,84
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.018	Přípojka dešťové kanalizace pro RD18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce			15 537,10					
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	12,37000	250,00	3 092,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,37000	15,00	185,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	23,24000	75,00	1 743,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	23,24000	35,00	813,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	19,49000	65,00	1 266,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
odvoz zeminy na mezideponii : 13,12			13,12000					
dovoz stabilizované zeminy : 6,37			6,37000					
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,37000	15,00	185,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	12,37000	45,00	556,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	6,37000	100,00	637,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,37000	140,00	891,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,66000	780,00	3 634,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,00000	250,00	1 500,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
odvoz zeminy na skládku : 6			6,00000					
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,00000	1,00	30,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
odvoz zeminy na skládku : 5*6			30,00000					
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,00000	144,00	864,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce			819,00					
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,05000	780,00	819,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8 Trubní vedení			5 078,00					
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	7,00000	90,00	630,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.018	Přípojka dešťové kanalizace pro RD18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	2,00000	399,00	798,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	7,00000	14,00	98,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	7,00000	40,00	280,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	7,00000	120,00	840,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				683,18		
24	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	9,75974	70,00	683,18	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	22 117,28
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.019	Přípojka dešťové kanalizace pro RD19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				19 659,37		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	16,69000	250,00	4 172,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	16,69000	15,00	250,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	33,37000	75,00	2 502,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	33,37000	35,00	1 167,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	27,30000	65,00	1 774,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 16,69		16,69000				
		dovoz stabilizované zeminy : 10,61		10,61000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,69000	15,00	250,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	16,69000	45,00	751,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	10,61000	100,00	1 061,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,61000	140,00	1 485,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,72000	780,00	3 681,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,08000	250,00	1 520,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 6,08		6,08000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,40000	1,00	30,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*6,08		30,40000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,08000	144,00	875,52	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				951,60		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,22000	780,00	951,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				10 542,40		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	8,10000	90,00	729,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.019	Přípojka dešťové kanalizace pro RD19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	3,00000	399,00	1 197,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	8,10000	14,00	113,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	8,10000	40,00	324,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	8,10000	120,00	972,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				711,49		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,16419	70,00	711,49	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	31 864,86
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.020	Přípojka dešťové kanalizace pro RD20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				6 258,29		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	5,12000	250,00	1 280,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,12000	15,00	76,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	10,23000	75,00	767,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	10,23000	35,00	358,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	8,17000	65,00	531,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 5,12		5,12000				
		dovoz stabilizované zeminy : 3,05		3,05000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,12000	15,00	76,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	5,12000	45,00	230,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	3,05000	100,00	305,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,05000	140,00	427,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,60000	780,00	1 248,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,06000	250,00	515,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 2,06		2,06000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,30000	1,00	10,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*2,06		10,30000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,06000	144,00	296,64	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				319,80		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,41000	780,00	319,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				7 809,00		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	2,75000	90,00	247,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614521R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	1,00000	844,00	844,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.020	Přípojka dešťové kanalizace pro RD20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	1,00000	399,00	399,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	2,75000	14,00	38,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	2,75000	40,00	110,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	2,75000	120,00	330,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				240,98		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,44253	70,00	240,98	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	14 628,07
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.310	Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				13 608,32		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,19000	250,00	2 547,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,19000	15,00	152,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	20,38000	75,00	1 528,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	20,38000	35,00	713,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	14,46000	65,00	939,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 10,19		10,19000				
		dovoz stabilizované zeminy : 4,27		4,27000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,19000	15,00	152,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	10,19000	45,00	458,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	4,27000	100,00	427,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,27000	140,00	597,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,60000	780,00	3 588,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,93000	250,00	1 482,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5,93		5,93000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	29,65000	1,00	29,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*5,93		29,65000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,93000	144,00	853,92	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				928,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,19000	780,00	928,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				10 489,60		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	7,90000	90,00	711,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.310	Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	3,00000	399,00	1 197,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	7,90000	14,00	110,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	7,90000	40,00	316,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	7,90000	120,00	948,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				692,85		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,89791	70,00	692,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	25 718,97
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.313	Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						34 111,60		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	31,40000	250,00	7 850,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	31,40000	15,00	471,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	62,80000	75,00	4 710,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	62,80000	35,00	2 198,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	55,30000	65,00	3 594,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 31,4		31,40000				
		dovoz stabilizované zeminy : 23,9		23,90000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	31,40000	15,00	471,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	31,40000	45,00	1 413,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	23,90000	100,00	2 390,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,90000	140,00	3 346,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,82000	780,00	4 539,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,50000	250,00	1 875,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 7,5		7,50000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	37,50000	1,00	37,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*7,5		37,50000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	7,50000	144,00	1 080,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 170,00		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,50000	780,00	1 170,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8 Trubní vedení						10 845,00		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	10,00000	90,00	900,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.313	Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614521R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	1,00000	844,00	844,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	1,00000	399,00	399,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl. šach. roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	10,00000	14,00	140,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	10,00000	40,00	400,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	10,00000	120,00	1 200,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						877,75		
25	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	12,53924	70,00	877,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	47 004,35
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.324	Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 324

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				19 887,32		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	17,17000	250,00	4 292,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	17,17000	15,00	257,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	34,34000	75,00	2 575,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	34,34000	35,00	1 201,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	28,57000	65,00	1 857,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 17,17		17,17000				
		dovoz stabilizované zeminy : 11,4		11,40000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,17000	15,00	257,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	17,17000	45,00	772,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	11,40000	100,00	1 140,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,40000	140,00	1 596,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,48000	780,00	3 494,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,78000	250,00	1 445,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5,78		5,78000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	28,90000	1,00	28,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*5,78		28,90000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,78000	144,00	832,32	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				904,80		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,16000	780,00	904,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				10 037,80		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	7,70000	90,00	693,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 308.324	Přípojka dešťové kanalizace pro RD č.p. 324

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	2,00000	399,00	798,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	7,70000	14,00	107,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	7,70000	40,00	308,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	7,70000	120,00	924,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				675,59		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,65122	70,00	675,59	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	31 505,51
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.001	Přípojka splaškové kanalizace pro RD1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				49 996,45		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	45,55000	250,00	11 387,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	45,55000	15,00	683,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	91,10000	75,00	6 832,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	91,10000	35,00	3 188,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	79,40000	65,00	5 161,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 45,55		45,55000				
		dovoz stabilizované zeminy : 33,85		33,85000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	45,55000	15,00	683,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	45,55000	45,00	2 049,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	33,85000	100,00	3 385,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,85000	140,00	4 739,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,08000	780,00	7 082,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,70000	250,00	2 925,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 11,7		11,70000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	58,50000	1,00	58,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*11,7		58,50000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	11,70000	144,00	1 684,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 825,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,34000	780,00	1 825,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				13 814,40		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	15,60000	90,00	1 404,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	3,00000	1 367,00	4 101,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.001	Přípojka splaškové kanalizace pro RD1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl. šach. roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	15,60000	14,00	218,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,60000	40,00	624,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	15,60000	120,00	1 872,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 369,57		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	19,56523	70,00	1 369,57	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	67 005,62
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.002	Přípojka splaškové kanalizace pro RD2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				17 111,16		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	13,19000	250,00	3 297,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	13,19000	15,00	197,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	24,88000	75,00	1 866,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	24,88000	35,00	870,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	36,38000	65,00	2 364,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na meideponii : 27,88		27,88000				
		dovoz stabilizované zeminy : 8,5		8,50000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,13000	15,00	406,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	27,13000	45,00	1 220,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	8,50000	100,00	850,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,50000	140,00	1 190,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,64000	780,00	2 839,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,69000	250,00	1 172,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,69		4,69000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	23,45000	1,00	23,45	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,69		23,45000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,69000	144,00	675,36	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				616,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,79000	780,00	616,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				3 938,00		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	5,25000	90,00	472,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.002	Přípojka splaškové kanalizace pro RD2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,25000	14,00	73,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	5,25000	40,00	210,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	6,25000	120,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				530,39		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	7,57706	70,00	530,39	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	22 195,75
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.003	Přípojka splaškové kanalizace pro RD3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						14 557,74		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	12,59000	250,00	3 147,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,59000	15,00	188,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	23,68000	75,00	1 776,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	23,68000	35,00	828,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	21,62000	65,00	1 405,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 13,34		13,34000				
		dovoz stabilizované zeminy : 8,28		8,28000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,59000	15,00	188,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	12,59000	45,00	566,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	8,28000	100,00	828,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,28000	140,00	1 159,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,35000	780,00	2 613,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,31000	250,00	1 077,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,31		4,31000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	21,55000	1,00	21,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,31		21,55000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,31000	144,00	620,64	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						553,80		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,71000	780,00	553,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8 Trubní vedení						3 686,00		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	4,75000	90,00	427,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.003	Přípojka splaškové kanalizace pro RD3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	4,75000	14,00	66,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,75000	40,00	190,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	4,75000	120,00	570,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				486,27		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	6,94676	70,00	486,27	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	19 283,81
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.011	Přípojka splaškové kanalizace pro RD11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				16 968,74		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	14,77000	250,00	3 692,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	14,77000	15,00	221,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	28,05000	75,00	2 103,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	28,05000	35,00	981,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	25,38000	65,00	1 649,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 15,52		15,52000				
		dovoz stabilizované zeminy : 9,86		9,86000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14,77000	15,00	221,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	14,77000	45,00	664,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	9,86000	100,00	986,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,86000	140,00	1 380,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,81000	780,00	2 971,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,91000	250,00	1 227,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,91		4,91000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	24,55000	1,00	24,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,91		24,55000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,91000	144,00	707,04	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				647,40		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,83000	780,00	647,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				3 897,20		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	5,55000	90,00	499,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.011	Přípojka splaškové kanalizace pro RD11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,55000	14,00	77,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	5,55000	40,00	222,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	5,55000	120,00	666,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				555,59		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	7,93693	70,00	555,59	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	22 068,93
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.012	Přípojka splaškové kanalizace pro RD12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				13 369,95		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	12,05000	250,00	3 012,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,05000	15,00	180,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	24,11000	75,00	1 808,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	24,11000	35,00	843,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,95000	65,00	1 361,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 12,05		12,05000				
		dovoz stabilizované zeminy : 8,9		8,90000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,05000	15,00	180,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	12,05000	45,00	542,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	8,90000	100,00	890,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,90000	140,00	1 246,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,45000	780,00	1 911,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,15000	250,00	787,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 3,15		3,15000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	15,75000	1,00	15,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*3,15		15,75000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,15000	144,00	453,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				491,40		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,63000	780,00	491,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				8 590,80		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	4,20000	90,00	378,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614521R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	1,00000	844,00	844,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.012	Přípojka splaškové kanalizace pro RD12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	2,00000	399,00	798,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	4,20000	14,00	58,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,20000	40,00	168,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	4,20000	120,00	504,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				369,45		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,27782	70,00	369,45	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	22 821,60
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.013	Přípojka splaškové kanalizace pro RD13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				18 389,95		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	16,05000	250,00	4 012,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	16,05000	15,00	240,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	32,10000	75,00	2 407,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	32,10000	35,00	1 123,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	27,00000	65,00	1 755,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 16,05		16,05000				
		dovoz stabilizované zeminy : 10,95		10,95000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,05000	15,00	240,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	16,05000	45,00	722,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	10,95000	100,00	1 095,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,95000	140,00	1 533,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,96000	780,00	3 088,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,10000	250,00	1 275,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5,1		5,10000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	25,50000	1,00	25,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*5,1		25,50000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,10000	144,00	734,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				795,60		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,02000	780,00	795,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				10 121,20		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	6,80000	90,00	612,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614521R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	2,00000	844,00	1 688,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.013	Přípojka splaškové kanalizace pro RD13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	2,00000	399,00	798,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,80000	14,00	95,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	6,80000	40,00	272,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	6,80000	120,00	816,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				596,88		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,52681	70,00	596,88	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	29 903,63
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.014	Přípojka splaškové kanalizace pro RD14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				13 326,67		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	11,21000	250,00	2 802,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	11,21000	15,00	168,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	21,42000	75,00	1 606,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	21,42000	35,00	749,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	19,55000	65,00	1 270,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 12,21		12,21000				
		dovoz stabilizované zeminy : 7,34		7,34000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	11,46000	15,00	171,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	11,46000	45,00	515,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	7,34000	100,00	734,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,34000	140,00	1 027,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,20000	780,00	2 496,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,13000	250,00	1 032,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,13		4,13000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	20,65000	1,00	20,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,13		20,65000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,13000	144,00	594,72	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				530,40		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,68000	780,00	530,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				3 620,00		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	4,50000	90,00	405,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.014	Přípojka splaškové kanalizace pro RD14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	4,50000	14,00	63,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,50000	40,00	180,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	4,50000	120,00	540,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				464,71		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	6,63871	70,00	464,71	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	17 941,78
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.015	Přípojka splaškové kanalizace pro RD15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				13 955,65		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	12,02000	250,00	3 005,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,02000	15,00	180,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	22,54000	75,00	1 690,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	22,54000	35,00	788,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,59000	65,00	1 338,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 12,77		12,77000				
		dovoz stabilizované zeminy : 7,82		7,82000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,02000	15,00	180,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	12,02000	45,00	540,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	7,82000	100,00	782,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,82000	140,00	1 094,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,26000	780,00	2 542,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,20000	250,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,2		4,20000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	21,00000	1,00	21,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,2		21,00000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,20000	144,00	604,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				538,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,69000	780,00	538,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				3 646,40		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	4,60000	90,00	414,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.015	Přípojka splaškové kanalizace pro RD15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	4,60000	14,00	64,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,60000	40,00	184,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	4,60000	120,00	552,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				473,11		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	6,75871	70,00	473,11	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	18 613,36
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.016	Přípojka splaškové kanalizace pro RD16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				13 388,35		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	11,40000	250,00	2 850,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	11,40000	15,00	171,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	21,30000	75,00	1 597,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	21,30000	35,00	745,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	19,35000	65,00	1 257,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 12,15		12,15000				
		dovoz stabilizované zeminy : 7,2		7,20000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	11,40000	15,00	171,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	11,40000	45,00	513,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	7,20000	100,00	720,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,20000	140,00	1 008,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,26000	780,00	2 542,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,20000	250,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,2		4,20000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	21,00000	1,00	21,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,2		21,00000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,20000	144,00	604,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				538,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,69000	780,00	538,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				3 646,40		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	4,60000	90,00	414,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.016	Přípojka splaškové kanalizace pro RD16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	4,60000	14,00	64,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,60000	40,00	184,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	4,60000	120,00	552,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				473,03		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	6,75764	70,00	473,03	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	18 045,98
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.017	Přípojka splaškové kanalizace pro RD17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				12 262,90		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,17000	250,00	2 542,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,17000	15,00	152,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	18,84000	75,00	1 413,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	18,84000	35,00	659,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	16,89000	65,00	1 097,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 10,92		10,92000				
		dovoz stabilizované zeminy : 5,97		5,97000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,17000	15,00	152,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	10,17000	45,00	457,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	5,97000	100,00	597,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,97000	140,00	835,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,26000	780,00	2 542,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,20000	250,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,2		4,20000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	21,00000	1,00	21,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,2		21,00000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,20000	144,00	604,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				538,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,69000	780,00	538,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				3 646,40		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	4,60000	90,00	414,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.017	Přípojka splaškové kanalizace pro RD17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	4,60000	14,00	64,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	4,60000	40,00	184,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	4,60000	120,00	552,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				472,89		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	6,75553	70,00	472,89	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	16 920,39
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.018	Přípojka splaškové kanalizace pro RD18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				15 356,95		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	12,98000	250,00	3 245,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,98000	15,00	194,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	24,46000	75,00	1 834,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	24,46000	35,00	856,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	21,76000	65,00	1 414,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 13,73		13,73000				
		dovoz stabilizované zeminy : 8,03		8,03000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,98000	15,00	194,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	12,98000	45,00	584,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	8,03000	100,00	803,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,03000	140,00	1 124,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,84000	780,00	2 995,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,95000	250,00	1 237,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,95		4,95000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	24,75000	1,00	24,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,95		24,75000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,95000	144,00	712,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				655,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,84000	780,00	655,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				3 910,40		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	5,60000	90,00	504,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.018	Přípojka splaškové kanalizace pro RD18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	65,00	65,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,60000	14,00	78,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	5,60000	40,00	224,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	5,60000	120,00	672,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				560,13		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	8,00187	70,00	560,13	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	20 482,68
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.019	Přípojka splaškové kanalizace pro RD19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				17 174,17		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	14,89000	250,00	3 722,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	14,89000	15,00	223,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	29,77000	75,00	2 232,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	29,77000	35,00	1 041,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	24,90000	65,00	1 618,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezidepoii : 14,89		14,89000				
		dovoz stabilizované zeminy : 10,01		10,01000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14,89000	15,00	223,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	14,89000	45,00	670,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	10,01000	100,00	1 001,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,01000	140,00	1 401,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,79000	780,00	2 956,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,88000	250,00	1 220,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,88		4,88000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	24,40000	1,00	24,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,88		24,40000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,88000	144,00	702,72	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				764,40		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,98000	780,00	764,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				9 322,00		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	6,50000	90,00	585,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.019	Přípojka splaškové kanalizace pro RD19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	1,00000	399,00	399,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,50000	14,00	91,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	6,50000	40,00	260,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	6,50000	120,00	780,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				571,48		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,16407	70,00	571,48	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	27 832,05
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.020	Přípojka splaškové kanalizace pro RD20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				6 152,10		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	5,54000	250,00	1 385,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,54000	15,00	83,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	11,09000	75,00	831,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	11,09000	35,00	388,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	9,73000	65,00	632,45	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 5,54		5,54000				
		dovoz stabilizované zeminy : 4,19		4,19000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,54000	15,00	83,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	5,54000	45,00	249,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	4,19000	100,00	419,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,19000	140,00	586,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,05000	780,00	819,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,35000	250,00	337,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 1,35		1,35000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6,75000	1,00	6,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*1,35		6,75000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,35000	144,00	194,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				210,60		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,27000	780,00	210,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				7 113,20		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	1,80000	90,00	162,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	2,00000	399,00	798,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.020	Přípojka splaškové kanalizace pro RD20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	1,80000	14,00	25,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	1,80000	40,00	72,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	1,80000	120,00	216,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				158,38		
25	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	2,26260	70,00	158,38	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	13 634,28
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.310	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				12 911,97		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	9,55000	250,00	2 387,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,55000	15,00	143,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	19,10000	75,00	1 432,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	19,10000	35,00	668,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	13,32000	65,00	865,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 9,55		9,55000				
		dovoz stabilizované zeminy : 3,77		3,77000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,55000	15,00	143,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	9,55000	45,00	429,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	3,77000	100,00	377,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,77000	140,00	527,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,48000	780,00	3 494,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,78000	250,00	1 445,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5,78		5,78000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	28,90000	1,00	28,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*5,78		28,90000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,78000	144,00	832,32	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				904,80		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,16000	780,00	904,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				10 037,80		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	7,70000	90,00	693,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.310	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	2,00000	399,00	798,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	7,70000	14,00	107,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	7,70000	40,00	308,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	7,70000	120,00	924,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				674,67		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,63811	70,00	674,67	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	24 529,24
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.312	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 312

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				21 894,60		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	16,00000	250,00	4 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	16,00000	15,00	240,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	45,00000	75,00	3 375,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	45,00000	35,00	1 575,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	22,10000	65,00	1 436,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 16		16,00000				
		dovoz stabilizované zeminy : 6,1		6,10000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,00000	15,00	240,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	16,00000	45,00	720,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	6,10000	100,00	610,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,10000	140,00	854,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,10000	780,00	4 758,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,90000	250,00	2 475,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 9,9		9,90000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	49,50000	1,00	49,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*9,9		49,50000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	9,90000	144,00	1 425,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 638,00		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,10000	780,00	1 638,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				13 731,00		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	15,00000	90,00	1 350,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	2,00000	1 367,00	2 734,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.312	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 312

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	3,00000	399,00	1 197,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	15,00000	14,00	210,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,00000	40,00	600,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	15,00000	120,00	1 800,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				982,85		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	14,04078	70,00	982,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	38 246,45
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.313	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				32 090,02		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	26,37000	250,00	6 592,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	26,37000	15,00	395,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	52,75000	75,00	3 956,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	52,75000	35,00	1 846,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	41,57000	65,00	2 702,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 26,37		26,37000				
		dovoz stabilizované zeminy : 15,2		15,20000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	26,37000	15,00	395,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	26,37000	45,00	1 186,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	15,20000	100,00	1 520,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,20000	140,00	2 128,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,68000	780,00	6 770,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,18000	250,00	2 795,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 11,18		11,18000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	55,90000	1,00	55,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*11,18		55,90000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	11,18000	144,00	1 609,92	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 747,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,24000	780,00	1 747,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				13 106,60		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	14,90000	90,00	1 341,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	2,00000	1 367,00	2 734,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.313	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614521R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	1,00000	844,00	844,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl. šach. roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	14,90000	14,00	208,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	14,90000	40,00	596,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	14,90000	120,00	1 788,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 306,98		
24	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	18,67111	70,00	1 306,98	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	48 250,80
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.324	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 324

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				15 167,22		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	13,04000	250,00	3 260,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	13,04000	15,00	195,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	26,08000	75,00	1 956,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	26,08000	35,00	912,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	21,65000	65,00	1 407,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na mezideponii : 13,04		13,04000				
		dovoz stabilizované zeminy : 8,61		8,61000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	13,04000	15,00	195,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	13,04000	45,00	586,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	8,61000	100,00	861,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,61000	140,00	1 205,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,44000	780,00	2 683,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,43000	250,00	1 107,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 4,43		4,43000				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	22,15000	1,00	22,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz zeminy na skládku : 5*4,43		22,15000				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,43000	144,00	637,92	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				694,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,89000	780,00	694,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				9 163,60		
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	5,90000	90,00	531,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	28614522R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000	kus	1,00000	1 367,00	1 367,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 309.324	Přípojka splaškové kanalizace pro RD č.p. 324

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	1,00000	399,00	399,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
19	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	115,00	115,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	28654600R	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	1,00000	130,00	130,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	894431222RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 595,00	4 595,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,90000	14,00	82,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	5,90000	40,00	236,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
25	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	5,90000	120,00	708,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				518,88		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,41259	70,00	518,88	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	25 543,90
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.001	Vodovodní přípojka pro RD1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						12 072,90		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	12,53000	250,00	3 132,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,53000	15,00	187,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	27,85000	25,00	696,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	27,85000	15,00	417,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	17,56000	65,00	1 141,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na mezideponii : 8,78		8,78000				
		dovoz stabilizované zeminy : 8,78		8,78000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	8,78000	15,00	131,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	8,78000	45,00	395,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	8,78000	100,00	878,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,75000	250,00	937,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	18,75000	1,00	18,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*3,75		18,75000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,75000	144,00	540,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,78000	140,00	1 229,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,86000	780,00	2 230,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						694,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,89000	780,00	694,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8 Trubní vedení						11 092,10		
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	6,60000	40,00	264,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	286134112R	Trubka tlaková RC PE100 32x3,0 mm PN16	m	7,26000	55,00	399,30	RTS 23/ II	RTS 22/ II
18	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	750,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.001	Vodovodní přípojka pro RD1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí s kulovým kohoutem a koncovkou	kus	1,00000	4 877,00	4 877,00	Vlastní	Indiv
20	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	42228354R1	ZS teleskopická pro kulové kohouty (navrtávací pasy), Rd 1,2 - 1,8m	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	Vlastní	Indiv
22	42293140R2	Nosná deska pro ventilový poklop	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
23	42200750R3	Poklop ventilový s nápisem "VODA"	kus	1,00000	633,00	633,00	Vlastní	Indiv
24	42200750R4	AN koncové víčko d32	kus	1,00000	161,00	161,00	Vlastní	Indiv
25	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	6,60000	10,00	66,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
26	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	6,60000	24,00	158,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
27	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,60000	14,00	92,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
28	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	6,60000	95,00	627,00	Vlastní	Indiv
29	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	6,60000	25,00	165,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	6,60000	65,00	429,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				448,29		
31	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	6,40420	70,00	448,29	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	24 307,49
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.012	Vodovodní přípojka pro RD12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				9 710,26		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,49000	250,00	2 622,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,49000	15,00	157,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	19,31000	25,00	482,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	19,31000	15,00	289,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	11,80000	65,00	767,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 5,9		5,90000				
		odvoz na mezideponii : 5,9		5,90000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,90000	15,00	88,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	5,90000	45,00	265,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	5,90000	100,00	590,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,59000	250,00	1 147,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	22,95000	1,00	22,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*4,59		22,95000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,59000	144,00	660,96	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,90000	140,00	826,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,12000	780,00	1 653,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				966,00		
15	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,20000	4 830,00	966,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Betonová deska pod vodoměrnou šachtu : 0,2		0,20000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				514,80		
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,66000	780,00	514,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				29 425,15		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.012	Vodovodní přípojka pro RD12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	893153111R00	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
Montáž vodoměrné šachty : 1				1,00000				
18	286972504R	Šachta vodoměrná PP, hranatá plastová 1200 x 900 x 1500 mm	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
Vodoměrná šachta plastová 1,5/1,2/0,9m : 1				1,00000				
19	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	4,90000	40,00	196,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	286134112R	Trubka tlaková RC PE100 32x3,0 mm PN16	m	5,39000	55,00	296,45	RTS 23/ II	RTS 22/ II
21	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	750,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí s kulovým kohoutem a koncovkou	kus	1,00000	4 877,00	4 877,00	Vlastní	Indiv
23	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	42228354R1	ZS teleskopická pro kulové kohouty (navrtávací pasy), Rd 1,2 - 1,8m	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	Vlastní	Indiv
25	42293140R2	Nosná deska pro ventilový poklop	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
26	42200750R3	Poklop ventilový s nápisem "VODA"	kus	1,00000	633,00	633,00	Vlastní	Indiv
27	42200750R4	AN koncové víčko d32	kus	1,00000	161,00	161,00	Vlastní	Indiv
28	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	4,90000	10,00	49,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
29	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	4,90000	24,00	117,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	4,90000	14,00	68,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
31	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	4,90000	95,00	465,50	Vlastní	Indiv
32	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	4,90000	25,00	122,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
33	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	4,90000	65,00	318,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						402,61		
34	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	5,75150	70,00	402,61	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	41 018,82
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.012	Vodovodní přípojka pro RD12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.019	Vodovodní přípojka pro RD19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				10 397,99		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,78000	250,00	2 695,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,78000	15,00	161,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	23,96000	25,00	599,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	23,96000	15,00	359,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	15,14000	65,00	984,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 7,57		7,57000				
		odvoz na mezideponii : 7,57		7,57000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,57000	15,00	113,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	7,57000	45,00	340,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	7,57000	100,00	757,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,21000	250,00	802,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	16,05000	1,00	16,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*3,21		16,05000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,21000	144,00	462,24	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	7,57000	140,00	1 059,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,45000	780,00	1 911,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				592,80		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,76000	780,00	592,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				10 775,28		
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	5,65000	40,00	226,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	286134112R	Trubka tlaková RC PE100 32x3,0 mm PN16	m	6,21500	55,00	341,83	RTS 23/ II	RTS 22/ II
18	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	750,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.019	Vodovodní přípojka pro RD19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí s kulovým kohoutem a koncovkou	kus	1,00000	4 877,00	4 877,00	Vlastní	Indiv
20	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	42228354R1	ZS teleskopická pro kulové kohouty (navrtávací pasy), Rd 1,2 - 1,8m	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	Vlastní	Indiv
22	42293140R2	Nosná deska pro ventilový poklop	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
23	42200750R3	Poklop ventilový s nápisem "VODA"	kus	1,00000	633,00	633,00	Vlastní	Indiv
24	42200750R4	AN koncové víčko d32	kus	1,00000	161,00	161,00	Vlastní	Indiv
25	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	5,65000	10,00	56,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
26	34141301R	Vodič silový pevně uložení CYY 2,5 mm2	m	5,65000	24,00	135,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
27	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,65000	14,00	79,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
28	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	5,65000	95,00	536,75	Vlastní	Indiv
29	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	5,65000	25,00	141,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	5,65000	65,00	367,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				383,75		
31	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	5,48209	70,00	383,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	22 149,82
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.020	Vodovodní přípojka pro RD20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				5 187,06		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	5,01000	250,00	1 252,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,01000	15,00	75,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	11,13000	25,00	278,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	11,13000	15,00	166,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6,04000	65,00	392,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 3,02		3,02000				
		odvoz na mezideponii : 3,02		3,02000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,02000	15,00	45,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	3,02000	45,00	135,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	3,02000	100,00	302,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,99000	250,00	497,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9,95000	1,00	9,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*1,99		9,95000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,99000	144,00	286,56	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,02000	140,00	422,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,52000	780,00	1 185,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				366,60		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,47000	780,00	366,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				10 058,25		
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	3,50000	40,00	140,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	286134112R	Trubka tlaková RC PE100 32x3,0 mm PN16	m	3,85000	55,00	211,75	RTS 23/ II	RTS 22/ II
18	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	750,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.020	Vodovodní přípojka pro RD20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí s kulovým kohoutem a koncovkou	kus	1,00000	4 877,00	4 877,00	Vlastní	Indiv
20	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	42228354R1	ZS teleskopická pro kulové kohouty (navrtávací pasy), Rd 1,2 - 1,8m	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	Vlastní	Indiv
22	42293140R2	Nosná deska pro ventilový poklop	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
23	42200750R3	Poklop ventilový s nápisem "VODA"	kus	1,00000	633,00	633,00	Vlastní	Indiv
24	42200750R4	AN koncové víčko d32	kus	1,00000	161,00	161,00	Vlastní	Indiv
25	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	3,50000	10,00	35,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
26	34141301R	Vodič silový pevně uložení CYY 2,5 mm2	m	3,50000	24,00	84,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
27	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	3,50000	14,00	49,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
28	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	3,50000	95,00	332,50	Vlastní	Indiv
29	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	3,50000	25,00	87,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	3,50000	65,00	227,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				237,67		
31	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	3,39535	70,00	237,67	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	15 849,58
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.310	Vodovodní přípojka pro RD310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				9 510,75		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,15000	250,00	2 537,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,15000	15,00	152,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	18,56000	25,00	464,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	18,56000	15,00	278,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	10,90000	65,00	708,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 5,45		5,45000				
		odvoz na mezideponii : 5,45		5,45000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,45000	15,00	81,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	5,45000	45,00	245,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	5,45000	100,00	545,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,70000	250,00	1 175,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	23,50000	1,00	23,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*4,7		23,50000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,70000	144,00	676,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,45000	140,00	763,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,21000	780,00	1 723,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				966,00		
15	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,20000	4 830,00	966,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Betonová deska pod vodoměrnou šachtu : 0,2		0,20000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				538,20		
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,69000	780,00	538,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				29 491,85		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.310	Vodovodní přípojka pro RD310

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	893153111R00	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Montáž vodoměrné šachty : 1		1,00000				
18	286972504R	Šachta vodoměrná PP, hranatá plastová 1200 x 900 x 1500 mm	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Vodoměrná šachta plastová 1,5/1,2/0,9m : 1		1,00000				
19	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	5,10000	40,00	204,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	286134112R	Trubka tlaková RC PE100 32x3,0 mm PN16	m	5,61000	55,00	308,55	RTS 23/ II	RTS 22/ II
21	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	750,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí s kulovým kohoutem a koncovkou	kus	1,00000	4 877,00	4 877,00	Vlastní	Indiv
23	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	42228354R1	ZS teleskopická pro kulové kohouty (navrtávací pasy), Rd 1,2 - 1,8m	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	Vlastní	Indiv
25	42293140R2	Nosná deska pro ventilový poklop	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
26	42200750R3	Poklop ventilový s nápisem "VODA"	kus	1,00000	633,00	633,00	Vlastní	Indiv
27	42200750R4	AN koncové víčko d32	kus	1,00000	161,00	161,00	Vlastní	Indiv
28	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	5,10000	10,00	51,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
29	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	5,10000	24,00	122,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,10000	14,00	71,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
31	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	5,10000	95,00	484,50	Vlastní	Indiv
32	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	5,10000	25,00	127,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
33	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	5,10000	65,00	331,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				416,85		
34	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	5,95503	70,00	416,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	40 923,65
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.313	Vodovodní přípojka pro RD313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				30 897,63		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	33,19000	250,00	8 297,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	33,19000	15,00	497,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	69,75000	25,00	1 743,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	69,75000	15,00	1 046,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	45,14000	65,00	2 934,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 22,57		22,57000				
		odvoz na mezideponii : 22,57		22,57000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,57000	15,00	338,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	22,57000	45,00	1 015,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	22,57000	100,00	2 257,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,62000	250,00	2 655,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	53,10000	1,00	53,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*10,62		53,10000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	10,62000	144,00	1 529,28	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,57000	140,00	3 159,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,71000	780,00	5 233,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				966,00		
15	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,20000	4 830,00	966,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Betonová deska pod vodoměrnou šachtu : 0,2		0,20000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 630,20		
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,09000	780,00	1 630,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				32 960,25		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.313	Vodovodní přípojka pro RD313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	893153111R00	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Montáž vodoměrné šachty : 1		1,00000				
18	286972504R	Šachta vodoměrná PP, hranatá plastová 1200 x 900 x 1500 mm	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Vodoměrná šachta plastová 1,5/1,2/0,9m : 1		1,00000				
19	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	15,50000	40,00	620,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	286134112R	Trubka tlaková RC PE100 32x3,0 mm PN16	m	17,05000	55,00	937,75	RTS 23/ II	RTS 22/ II
21	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	750,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí s kulovým kohoutem a koncovkou	kus	1,00000	4 877,00	4 877,00	Vlastní	Indiv
23	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	42228354R1	ZS teleskopická pro kulové kohouty (navrtávací pasy), Rd 1,2 - 1,8m	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	Vlastní	Indiv
25	42293140R2	Nosná deska pro ventilový poklop	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
26	42200750R3	Poklop ventilový s nápisem "VODA"	kus	1,00000	633,00	633,00	Vlastní	Indiv
27	42200750R4	AN koncové víčko d32	kus	1,00000	161,00	161,00	Vlastní	Indiv
28	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	15,50000	10,00	155,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
29	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	15,50000	24,00	372,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	15,50000	14,00	217,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
31	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	15,50000	95,00	1 472,50	Vlastní	Indiv
32	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	15,50000	25,00	387,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
33	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	15,50000	65,00	1 007,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 122,61		
34	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	16,03731	70,00	1 122,61	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	67 576,69
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.322	Vodovodní přípojka pro RD322

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						7 466,62		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,39000	250,00	1 847,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	7,39000	15,00	110,85	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	16,42000	25,00	410,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	16,42000	15,00	246,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	9,32000	65,00	605,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 4,66		4,66000				
		odvoz na mezideponii : 4,66		4,66000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,66000	15,00	69,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	4,66000	45,00	209,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	4,66000	100,00	466,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,73000	250,00	682,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13,65000	1,00	13,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*2,73		13,65000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,73000	144,00	393,12	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	4,66000	140,00	652,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,08000	780,00	1 622,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						507,00		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,65000	780,00	507,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8 Trubní vedení						10 491,80		
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	4,80000	40,00	192,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	286134112R	Trubka tlaková RC PE100 32x3,0 mm PN16	m	5,28000	55,00	290,40	RTS 23/ II	RTS 22/ II
18	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	750,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.322	Vodovodní přípojka pro RD322

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí s kulovým kohoutem a koncovkou	kus	1,00000	4 877,00	4 877,00	Vlastní	Indiv
20	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	42228354R1	ZS teleskopická pro kulové kohouty (navrtávací pasy), Rd 1,2 - 1,8m	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	Vlastní	Indiv
22	42293140R2	Nosná deska pro ventilový poklop	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
23	42200750R3	Poklop ventilový s nápisem "VODA"	kus	1,00000	633,00	633,00	Vlastní	Indiv
24	42200750R4	AN koncové víčko d32	kus	1,00000	161,00	161,00	Vlastní	Indiv
25	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	4,80000	10,00	48,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
26	34141301R	Vodič silový pevně uložení CYY 2,5 mm2	m	4,80000	24,00	115,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
27	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	4,80000	14,00	67,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
28	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	4,80000	95,00	456,00	Vlastní	Indiv
29	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	4,80000	25,00	120,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	4,80000	65,00	312,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				326,13		
31	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	4,65895	70,00	326,13	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	18 791,55
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.324	Vodovodní přípojka pro RD324

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				8 355,97		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	8,80000	250,00	2 200,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,80000	15,00	132,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	15,55000	25,00	388,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	15,55000	15,00	233,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	8,54000	65,00	555,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 4,27		4,27000				
		odvoz na mezideponii : 4,27		4,27000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,27000	15,00	64,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	4,27000	45,00	192,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	4,27000	100,00	427,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,53000	250,00	1 132,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	22,65000	1,00	22,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*4,53		22,65000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,53000	144,00	652,32	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,27000	140,00	597,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,08000	780,00	1 622,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				966,00		
15	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,20000	4 830,00	966,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Betonová deska pod vodoměrnou šachtu : 0,2		0,20000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				507,00		
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,65000	780,00	507,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				29 391,80		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.324	Vodovodní přípojka pro RD324

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	893153111R00	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Montáž vodoměrné šachty : 1		1,00000				
18	286972504R	Šachta vodoměrná PP, hranatá plastová 1200 x 900 x 1500 mm	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Vodoměrná šachta plastová 1,5/1,2/0,9m : 1		1,00000				
19	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	4,80000	40,00	192,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	286134112R	Trubka tlaková RC PE100 32x3,0 mm PN16	m	5,28000	55,00	290,40	RTS 23/ II	RTS 22/ II
21	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	750,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí s kulovým kohoutem a koncovkou	kus	1,00000	4 877,00	4 877,00	Vlastní	Indiv
23	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	42228354R1	ZS teleskopická pro kulové kohouty (navrtávací pasy), Rd 1,2 - 1,8m	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	Vlastní	Indiv
25	42293140R2	Nosná deska pro ventilový poklop	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
26	42200750R3	Poklop ventilový s nápisem "VODA"	kus	1,00000	633,00	633,00	Vlastní	Indiv
27	42200750R4	AN koncové víčko d32	kus	1,00000	161,00	161,00	Vlastní	Indiv
28	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	4,80000	10,00	48,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
29	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	4,80000	24,00	115,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	4,80000	14,00	67,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
31	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	4,80000	95,00	456,00	Vlastní	Indiv
32	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	4,80000	25,00	120,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
33	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	4,80000	65,00	312,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				396,42		
34	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	5,66320	70,00	396,42	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	39 617,19
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.460/6	Vodovodní přípojka pro RD460/6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				6 980,70		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,53000	250,00	1 882,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	7,53000	15,00	112,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	12,74000	25,00	318,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	12,74000	15,00	191,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	7,38000	65,00	479,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 3,69		3,69000				
		odvoz na mezideponii : 3,69		3,69000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,69000	15,00	55,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	3,69000	45,00	166,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	3,69000	100,00	369,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,85000	250,00	962,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,25000	1,00	19,25	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*3,85		19,25000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,85000	144,00	554,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,69000	140,00	516,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,56000	780,00	1 216,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				966,00		
15	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,20000	4 830,00	966,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Betonová deska pod vodoměrnou šachtu : 0,2		0,20000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				382,20		
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,49000	780,00	382,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				28 991,60		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.460/6	Vodovodní přípojka pro RD460/6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	893153111R00	Osazení šachty vodoměrné plastové samonosné hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
				Montáž vodoměrné šachty : 1	1,00000			
18	286972504R	Šachta vodoměrná PP, hranatá plastová 1200 x 900 x 1500 mm	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
				Vodoměrná šachta plastová 1,5/1,2/0,9m : 1	1,00000			
19	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	3,60000	40,00	144,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
20	286134112R	Trubka tlaková RC PE100 32x3,0 mm PN16	m	3,96000	55,00	217,80	RTS 23/ II	RTS 22/ II
21	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	750,00	750,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí s kulovým kohoutem a koncovkou	kus	1,00000	4 877,00	4 877,00	Vlastní	Indiv
23	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
24	42228354R1	ZS teleskopická pro kulové kohouty (navrtávací pasy), Rd 1,2 - 1,8m	kus	1,00000	1 070,00	1 070,00	Vlastní	Indiv
25	42293140R2	Nosná deska pro ventilový poklop	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
26	42200750R3	Poklop ventilový s nápisem "VODA"	kus	1,00000	633,00	633,00	Vlastní	Indiv
27	42200750R4	AN koncové víčko d32	kus	1,00000	161,00	161,00	Vlastní	Indiv
28	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	3,60000	10,00	36,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
29	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	3,60000	24,00	86,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
30	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	3,60000	14,00	50,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
31	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	3,60000	95,00	342,00	Vlastní	Indiv
32	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	3,60000	25,00	90,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
33	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	3,60000	65,00	234,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						315,27		
34	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	4,50384	70,00	315,27	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	37 635,77
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	300	Vodohospodářské objekty řady 300
R:	SO 310.460/6	Vodovodní přípojka pro RD460/6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	400	Elektro a sdělovací objekty řady 400
R:	SO 406.1	Veřejné osvětlení místních komunikací - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21b_1		Nové veřejné osvětlení:				638 154,60		
1	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	88,00000	50,00	4 400,00	URS	URS
2	34571351	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	88,00000	40,00	3 520,00	URS	URS
3	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do rýhy	m	424,00000	85,00	36 040,00	URS	URS
4	34571352	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE+LDPE	m	424,00000	43,00	18 232,00	URS	URS
5	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	22,00000	105,00	2 310,00	URS	URS
6	34571358	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	22,00000	135,00	2 970,00	URS	URS
7	460751112	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabůvnější šířky přes 20 do 25 cm	m	15,00000	250,00	3 750,00	URS	URS
8	59213003	Žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm	m	15,00000	475,00	7 125,00	URS	URS
9	210812011	Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště	m	94,00000	25,00	2 350,00	URS	URS
10	34111030	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	94,00000	18,00	1 692,00	URS	URS
11	210812013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	105,00000	30,00	3 150,00	URS	URS
12	34113032	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm2	m	105,00000	125,00	13 125,00	URS	URS
13	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	526,00000	50,00	26 300,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	400	Elektro a sdělovací objekty řady 400
R:	SO 406.1	Veřejné osvětlení místních komunikací - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	34111076	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	526,00000	142,00	74 692,00	URS	URS
15	210100096	Ukončení vodičů do 2,5mm ² s označením a zapojením na svorkovnici	ks	84,00000	225,00	18 900,00	URS	URS
16	210100101	Ukončení vodičů do 16mm ² s označením a zapojením na svorkovnici	ks	104,00000	245,00	25 480,00	URS	URS
17	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	ks	12,00000	450,00	5 400,00	URS	URS
18	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	15,00000	390,00	5 850,00	URS	URS
19	VR01	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 20W, 3000 K, 2500lm, IP66, IK08, barva šedá, přepětová ochrana min. 10kV, regulace, další specifikace viz. technická zpráva	ks	13,00000	8 250,00	107 250,00	Vlastní	Indiv
20	VR02	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 26,5W, 3000 K, 3500lm, IP66, IK08, barva šedá, přepětová ochrana min. 10kV, regulace, další specifikace viz. technická zpráva	ks	2,00000	10 500,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
21	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	15,00000	2 750,00	41 250,00	URS	URS
22	VR03	Stožár ocelový, tříupňový výšky 5,0 m nad terén (114/76/60), celková délka 6,0m , bez vyložení, ž.z. s ochrannou manžetou	ks	15,00000	8 450,00	126 750,00	Vlastní	Indiv
23	210204201	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	15,00000	550,00	8 250,00	URS	URS
24	VR04	Stožárová svorkovnice IP 43 dle specifikace	ks	15,00000	890,00	13 350,00	Vlastní	Indiv
25	210120001	Montáž pojistek	ks	15,00000	25,00	375,00	URS	URS
26	34523416	Vložka pojistková E27 normální 2410 10A, char. gG	ks	15,00000	18,00	270,00	Vlastní	Indiv
27	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² v zástavbě	m	405,00000	15,00	6 075,00	URS	URS
28	35442062	Zemnicí páska FeZn 30x4	kg	384,75000	68,00	26 163,00	URS	URS
29	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm	m	24,00000	15,00	360,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	400	Elektro a sdělovací objekty řady 400
R:	SO 406.1	Veřejné osvětlení místních komunikací - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	35441073	Zemnicí drát FeZn d = 10 mm	kg	14,88000	45,00	669,60	URS	URS
31	35441996	Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	ks	32,00000	58,00	1 856,00	URS	URS
32	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00	URS	URS
33	VR05	Přípojková skříň PS2, kompaktní pilíř, specifikace dle TZ	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
34	VR06	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	2,00000	250,00	500,00	Vlastní	Indiv
35	VR07	Drobný materiál	%	3,00000	2 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
36	VR08	Stavební mechanizace a pomocné práce	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
37	HZS2221	Koordinace	hod	10,00000	400,00	4 000,00	URS	URS
Díl: M21b_2		Nové veřejné osvětlení:				158 433,70		
38	460010025	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,35200	5 000,00	1 760,00	URS	URS
39	VR21	Geodet. práce - vytyčení stožárů při zahájení stavby	ks	15,00000	300,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
40	460161182	Hloubení kabelových rýh š. 35 cm hl. 90 cm, ručně hornina tř. I skupiny 3	m	2,00000	486,00	972,00	URS	URS
41	460171182	Hloubení kabelových rýh š. 35 cm hl. 90 cm, strojně hornina tř. I skupiny 3	m	317,00000	90,00	28 530,00	URS	URS
42	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š. 50 cm, hl. 120 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	33,00000	150,00	4 950,00	URS	URS
43	460452112	Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř. I skupiny 3	m3	94,65500	180,00	17 037,90	URS	URS
44	58343810	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8 (bude účtováno dle skutečně použitého materiálu pro zásyp rýh - viz. TZ)	t	38,77000	260,00	10 080,20	URS	URS
45	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š. lože do 35 cm	m	352,00000	64,00	22 528,00	URS	URS
46	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	352,00000	15,00	5 280,00	URS	URS

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	400	Elektro a sdělovací objekty řady 400
R:	SO 406.1	Veřejné osvětlení místních komunikací - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojné v hornině tř. I skupiny 3	m3	6,93000	480,00	3 326,40	URS	URS
48	VR22	Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8	ks	15,00000	500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
49	58343810	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	0,44000	655,00	288,20	URS	URS
50	VR23	PVC pouzdro DN250, pro stožár, vč. zapískování	ks	15,00000	1 850,00	27 750,00	Vlastní	Indiv
51	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích ze železobetonu C20/25 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	3,63000	3 250,00	11 797,50	URS	URS
52	VR25	Doprava betonu	m3	3,63000	450,00	1 633,50	Vlastní	Indiv
53	VR26	Drobný materiál	%	3,00000	500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
54	VR27	Stavební mechanizace a pomocné práce	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
55	HZS2221	Koordinace	hod	10,00000	400,00	4 000,00	URS	URS
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				13 599,90		
56	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	59,13000	120,00	7 095,60	Vlastní	Indiv
57	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (15km)	t	886,95000	2,00	1 773,90	Vlastní	Indiv
		59,13*15				886,95000		
58	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	59,13000	80,00	4 730,40	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				22 600,00		
59	00526103X1	Mimostav. doprava	Soubor	1,00000	100,00	100,00	Vlastní	Indiv
60	210280002	Revize a zkoušky	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
61	00523101X1	Kontrolní měření hladiny osvětlenosti	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						832 788,20		

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	400	Elektro a sdělovací objekty řady 400
R:	SO 406.1	Veřejné osvětlení místních komunikací - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	400	Elektro a sdělovací objekty řady 400
R:	SO 409.1	Chráničky SEK - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22g		Primární trasy optika- materiál				75 320,00		
1	1	Optická trubka HDPE 40/32	m	496,00000	45,00	22 320,00	Vlastní	Indiv
2	3	Optický rozváděč	ks	2,00000	25 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
3	10	Ostatní instalační materiál	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22h		Primární trasy optika- montáže				51 720,00		
4	11	Pokládka trubek do země	m	496,00000	55,00	27 280,00	Vlastní	Indiv
5	12	Štítkování trubek	ks	2,00000	100,00	200,00	Vlastní	Indiv
6	13	Usazení skříně do země	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
7	14	Montáž optického rozváděče	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
8	15	Kontrola tlakutěsnosti a kalibrace HDPE40	m	496,00000	15,00	7 440,00	Vlastní	Indiv
9	16	Dopravné kompresoru pro záfuk optického kabelu	km	70,00000	40,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
10	21	Vyhotovení dokumentace k instalaci optické kabeláže	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22i		Terciální trasy optika- materiál				38 205,00		
11	22	Optická trubka HDPE 10/5,5-14/10	m	2 227,00000	15,00	33 405,00	Vlastní	Indiv
12	25	Ostatní instalační materiál	ks	16,00000	300,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22j		Terciální trasy optika - montáže				131 885,00		
13	26	Pokládka trubek do země	m	2 227,00000	55,00	122 485,00	Vlastní	Indiv
14	28	Dopravné kompresoru pro záfuk optického kabelu	km	70,00000	40,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
15	32	Štítkování trubek	ks	16,00000	100,00	1 600,00	Vlastní	Indiv
16	33	Vyhotovení dokumentace k instalaci optické kabeláže	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1		Zemní práce				230 121,91		
17	34	Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru	km	0,27000	5 000,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
18	35	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.4	m	218,50000	125,00	27 312,50	Vlastní	Indiv
19	35a	Hloubení kabelové rýhy 90cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	m	31,50000	270,00	8 505,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	400	Elektro a sdělovací objekty řady 400
R:	SO 409.1	Chráničky SEK - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	36	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4	m	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
21	37	Výkp pro rozvaděč, základ rozvaděče	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
22	38	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm	m	238,50000	43,20	10 303,20	Vlastní	Indiv
23	39	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	11,34000	4 000,00	45 360,00	Vlastní	Indiv
24	40	Doprava betonu na stavbu	m3	11,34000	450,00	5 103,00	Vlastní	Indiv
25	41	Kabelový prostup z PE rour pevných, ? 160	m	126,00000	500,00	63 000,00	Vlastní	Indiv
26	42	Kabelový prostup z PE rour ohebných pevných, ? 50	m	4,00000	150,00	600,00	Vlastní	Indiv
27	43	Ruční zához kabelové rýhy 50cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.4	m	218,50000	100,00	21 850,00	Vlastní	Indiv
28	43a	Ruční zához kabelové rýhy 90cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	m	31,50000	216,00	6 804,00	Vlastní	Indiv
29	44	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4	m	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
30	45	Odvoz a likvidace zeminy	m3	34,59000	394,00	13 628,46	Vlastní	Indiv
31	46	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	23,85000	75,00	1 788,75	Vlastní	Indiv
32	47	Doprava písku na stavbu	m3	23,85000	420,00	10 017,00	Vlastní	Indiv
33	48	Reflexní stuha	m	540,00000	5,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
34	49	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	540,00000	10,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
35	50	Ruční zához výkopu pro rozvaděč	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	527 251,91
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	400	Elektro a sdělovací objekty řady 400
R:	SO 409.1	Chráničky SEK - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	400	Elektro a sdělovací objekty řady 400
R:	SO 410.1	Rozvody kabelové televize – I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22a		Sekundární trasy metalika - materiál				87 484,00		
1	1	Koaxiální kabel	m	492,00000	127,00	62 484,00	Vlastní	Indiv
2	2	Skříň TKR	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22b		Sekundární trasy metalika - montáže				42 480,00		
3	3	Pokládka kabelu do země	m	492,00000	65,00	31 980,00	Vlastní	Indiv
4	4	Měření a štítkování kabelů	ks	2,00000	750,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
5	5	Usazení skříně do země	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22c		Terciální trasy metalika - materiál				106 896,00		
6	6	Koaxiální kabel	m	2 227,00000	48,00	106 896,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22d		Terciální trasy metalika - montáže				88 860,00		
7	8	Pokládka kabelu do země	m	1 658,00000	45,00	74 610,00	Vlastní	Indiv
8	9	Měření a štítkování kabelů	ks	19,00000	750,00	14 250,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22e		Montážní materiál				189 869,00		
9	10	Primární zesilovač 2x out s transpondérem	ks	2,00000	58 785,00	117 570,00	Vlastní	Indiv
10	11	Napájecí vyhybka	ks	2,00000	2 870,00	5 740,00	Vlastní	Indiv
11	12	Napájecí zdroj 600VA/65V AC/50 Hz, toroid	ks	2,00000	6 298,00	12 596,00	Vlastní	Indiv
12	13	Redukce PG11-FF	ks	4,00000	106,00	424,00	Vlastní	Indiv
13	14	Redukce PG11-IEC14F	ks	18,00000	157,00	2 826,00	Vlastní	Indiv
14	15	Konektor IEC na C4	ks	4,00000	476,00	1 904,00	Vlastní	Indiv
15	16	Konektor IEC na PRG11	ks	15,00000	247,00	3 705,00	Vlastní	Indiv
16	17	Rozváděč TKR	ks	2,00000	18 032,00	36 064,00	Vlastní	Indiv
17	20	Ostatní drobný materiál / 5%	ks	2,00000	4 520,00	9 040,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22f		Montážní práce				19 920,00		
18	22	Montáž konektorů IEC	ks	19,00000	180,00	3 420,00	Vlastní	Indiv
19	24	Usazení skříně TKR	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
20	25	Seřízení a nastavení sítě	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
21	26	Projekční a inženýrská činnost	ks	5,00000	1 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
22	27	Doprava na místo určení	ks	5,00000	100,00	500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	400	Elektro a sdělovací objekty řady 400
R:	SO 410.1	Rozvody kabelové televize – I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				184 161,91		
23	28	Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru	km	0,27000	5 000,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
24	29	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.4	m	218,50000	125,00	27 312,50	Vlastní	Indiv
25	35a	Hloubení kabelové rýhy 90cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	m	31,50000	270,00	8 505,00	Vlastní	Indiv
26	30	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4	m	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
27	31	Výkop pro rozvaděč, základ rozvaděče	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
28	32	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 30cm	m	238,50000	43,20	10 303,20	Vlastní	Indiv
29	33	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	11,34000	4 000,00	45 360,00	Vlastní	Indiv
30	34	Doprava betonu na stavbu	m3	11,34000	450,00	5 103,00	Vlastní	Indiv
31	35	Kabelový prostup z PE rour pevných, o 160	m	126,00000	150,00	18 900,00	Vlastní	Indiv
32	36	Kabelový prostup z PE rour ohebných pevných, o 50	m	4,00000	110,00	440,00	Vlastní	Indiv
33	37	Ruční zához kabelové rýhy 50cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.4	m	218,50000	100,00	21 850,00	Vlastní	Indiv
34	43a	Ruční zához kabelové rýhy 90cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4	m	31,50000	216,00	6 804,00	Vlastní	Indiv
35	38	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4	m	20,00000	40,00	800,00	Vlastní	Indiv
36	39	Odvoz a likvidace zeminy	m3	34,59000	394,00	13 628,46	Vlastní	Indiv
37	40	Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm	m3	23,85000	75,00	1 788,75	Vlastní	Indiv
38	41	Doprava písku na stavbu	m3	23,85000	420,00	10 017,00	Vlastní	Indiv
39	42	Reflexní stuha	m	540,00000	5,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
40	43	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	540,00000	10,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
41	44	Ruční zához výkopu pro rozvaděč	ks	2,00000	250,00	500,00	Vlastní	Indiv

Celkem	719 670,91
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 501.1	STL plynovod - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				317 952,58		
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	306,97000	250,00	76 742,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Řad A : 104,23		104,23000				
		Řad B : 52,31		52,31000				
		Řad C : 103,99		103,99000				
		Řad D : 22,87		22,87000				
		Řad E - etapa III : 23,57		23,57000				
2	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	306,97000	15,00	4 604,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	706,90000	25,00	17 672,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m :						
		Řad A : 262,62		262,62000				
		Řad B : 125,86		125,86000				
		Řad C : 207,24		207,24000				
		Řad D : 54,66		54,66000				
		Řad E - etapa III : 56,52		56,52000				
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	706,90000	15,00	10 603,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	339,06000	65,00	22 038,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na mezideponii : 169,53		169,53000				
		dovoz stabilizované zeminy : 169,53		169,53000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	169,53000	15,00	2 542,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m :						
		Řad A : 66,65		66,65000				
		Řad B : 27,03		27,03000				
		Řad C : 51,67		51,67000				
		Řad D : 11,81		11,81000				
		Řad E - etapa III : 12,37		12,37000				

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 501.1	STL plynovod - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	169,53000	30,00	5 085,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	169,53000	100,00	16 953,00	Vlastní	RTS 22/ II
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	137,42000	250,00	34 355,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Přebytečná zemina :

Řad A : 37,57

37,57000

Řad B : 25,28

25,28000

Řad C : 52,32

52,32000

Řad D : 11,06

11,06000

Řad E - etapa III : 11,19

11,19000

10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	687,10000	1,00	687,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	------	--------	-----------	------------

odvoz na skládku : 5*137,42

687,10000

11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	137,42000	144,00	19 788,48	RTS 25/ I	RTS 22/ II
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	169,53000	140,00	23 734,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním :

Řad A : 66,65

66,65000

Řad B : 27,03

27,03000

Řad C : 51,67

51,67000

Řad D : 11,81

11,81000

Řad E - etapa III : 12,37

12,37000

13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	87,52000	950,00	83 144,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	------------

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny :

Řad A : 23,93

23,93000

Řad B : 16,1

16,10000

Řad C : 33,32

33,32000

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 501.1	STL plynovod - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Rad D : 7,04		7,04000				
		Rad E - etapa III : 7,13		7,13000				

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				38 937,60		
14	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	49,92000	780,00	38 937,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm tl. 0,15m :

Rad A : 13,65	13,65000
Rad B : 9,18	9,18000
Rad C : 19	19,00000
Rad D : 4,02	4,02000
Rad E - etapa III : 4,07	4,07000

Díl: 8		Trubní vedení				524 741,90		
15	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	455,45000	437,00	199 031,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Potrubí HDPE 100RC, 63/5,8mm, SDR11, PN 16 :

Rad A : 131,85	131,85000
Rad B : 89,3	89,30000
Rad C : 154,5	154,50000
Rad D : 38,8	38,80000
Rad E - etapa III : 41	41,00000

16	286136365R	Trubka plynová 100RC SDR11 63 x 5,8 mm x 100 m	m	500,99500	133,00	66 632,34	RTS 25/ I	RTS 22/ II
----	------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	------------

Začátek provozního součtu

Potrubí HDPE 100RC, 63/5,8mm, SDR11, PN 16 :

Rad A : 131,85	131,85000
Rad B : 89,3	89,30000
Rad C : 154,5	154,50000
Rad D : 38,8	38,80000
Rad E - etapa III : 41	41,00000

Mezisoučet 455,45000

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 501.1	STL plynovod - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		455,45*1,1		500,99500				
17	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	455,45000	22,50	10 247,63	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Výstražná fólie :						
		Řad A : 131,85		131,85000				
		Řad B : 89,3		89,30000				
		Řad C : 154,5		154,50000				
		Řad D : 38,8		38,80000				
		Řad E - etapa III : 41		41,00000				
18	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	455,45000	10,00	4 554,50	RTS 25/ I	Indiv
		Vyhledávací vodič :						
		Řad A : 131,85		131,85000				
		Řad B : 89,3		89,30000				
		Řad C : 154,5		154,50000				
		Řad D : 38,8		38,80000				
		Řad E - etapa III : 41		41,00000				
19	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	500,99500	24,00	12 023,88	Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		Vyhledávací vodič :						
		Řad A : 131,85		131,85000				
		Řad B : 89,3		89,30000				
		Řad C : 154,5		154,50000				
		Řad D : 38,8		38,80000				
		Řad E - etapa III : 41		41,00000				
		Mezisoučet		455,45000				
		Konec provozního součtu						
		455,45*1,1		500,99500				
20	891_P01	D+M T-kus 63/63 PN16 vč. pomocných prací, doplňků	kus	4,00000	1 311,00	5 244,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 501.1	STL plynovod - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

T-kus 63/63 PN16 :

Řad A : 1 1,00000

Řad B : 2 2,00000

Řad C : 1 1,00000

Řad D : 0

21	871_P07	D+M Šoupě DN63, vč. zemní soupravy, desky litinové a desky podkladové, poklopu vč. pomocných prací, doplňků	kus	7,00000	27 272,00	190 904,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	-----	---------	-----------	------------	---------	-------

Šoupě DN 63 :

Zemní souprava :

Deska litinová :

Deska podkladová :

Poklop :

Řad A : 1 1,00000

Řad B : 3 3,00000

Řad C : 2 2,00000

Řad D : 1 1,00000

22	871_P04	D+M Qkus 15° DN 63 vč. pomocných prací, doplňků	kus	1,00000	1 311,00	1 311,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

elektrovarovka 15° DN 63 :

Řad A : 0

Řad B : 0

Řad C : 1 1,00000

Řad D : 0

23	871_P05	D+M Qkus 45° DN 63 vč. pomocných prací, doplňků	kus	3,00000	1 311,00	3 933,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

elektrovarovka 45° DN 63 :

Řad A : 1 1,00000

Řad B : 0

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 501.1	STL plynovod - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Rad C : 2		2,00000				
		Rad D : 0						
24	871_P06	D+M Qkus 30° DN 63 vč. pomocných prací, doplňků	kus	2,00000	1 311,00	2 622,00	Vlastní	Indiv
		elektrovarovka 30° DN 63 :						
		Rad A : 1		1,00000				
		Rad B : 0						
		Rad C : 1		1,00000				
		Rad D : 0						
25	892241111RX2	Tlaková zkouška plynovodního potrubí DN 80	m	455,45000	62,00	28 237,90	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 460,30		
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	235,14709	70,00	16 460,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	898 092,38
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 502.012	Plynovodní přípojka pro RD12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				7 158,15		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	5,64000	250,00	1 410,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,64000	15,00	84,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	12,54000	25,00	313,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	12,54000	15,00	188,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3,78000	65,00	245,70	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 1,89		1,89000				
		odvoz na mezideponii : 1,89		1,89000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,89000	15,00	28,35	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	1,89000	45,00	85,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	1,89000	100,00	189,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,75000	250,00	937,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	18,75000	1,00	18,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*3,75		18,75000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,75000	144,00	540,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,89000	140,00	264,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,86000	950,00	2 717,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				694,20		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,89000	780,00	694,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				24 750,96		
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	6,60000	202,00	1 333,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	286136352R	Trubka plynová SDR11 32 x 3,0 mm	m	7,26000	41,00	297,66	RTS 23/ II	RTS 22/ II
18	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	840,00	840,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 502.012	Plynovodní přípojka pro RD12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí bez uzávěru	kus	1,00000	8 232,00	8 232,00	Vlastní	Indiv
20	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	6,60000	10,00	66,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	6,60000	24,00	158,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,60000	22,50	148,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	6,60000	135,00	891,00	Vlastní	Indiv
24	349121101RX1	D+M Plynovodní skříň s hlavním uzávěrem plynu a plynomorem. vč. pomocných prací doplňků	soubor	1,00000	10 750,00	10 750,00	Vlastní	Indiv
25	892241111RX1	Tlaková zkouška plynovodního potrubí DN 32	m	6,60000	62,00	409,20	Vlastní	Indiv
26	89X001	D+M uzávěr KK DN 25	kus	1,00000	850,00	850,00	Vlastní	Kalkul
27	89X002	D+M koleno PE DN 32	kus	1,00000	775,00	775,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				447,62		
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,39456	70,00	447,62	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	33 050,93
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 502.019	Plynovodní přípojka pro RD19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 830,34		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	4,44000	250,00	1 110,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,44000	15,00	66,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	9,86000	25,00	246,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	9,86000	15,00	147,90	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	5,34000	65,00	347,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 2,67		2,67000				
		odvoz na mezideponii : 2,67		2,67000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,67000	15,00	40,05	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	2,67000	45,00	120,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	2,67000	100,00	267,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,76000	250,00	440,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8,80000	1,00	8,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*1,76		8,80000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,76000	144,00	253,44	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,67000	140,00	373,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,34000	950,00	1 273,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				327,60		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,42000	780,00	327,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				12 248,86		
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	3,10000	202,00	626,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	286136352R	Trubka plynová SDR11 32 x 3,0 mm	m	3,41000	41,00	139,81	RTS 23/ II	RTS 22/ II
18	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	840,00	840,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 502.019	Plynovodní přípojka pro RD19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí bez uzávěru	kus	1,00000	8 232,00	8 232,00	Vlastní	Indiv
20	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	3,10000	10,00	31,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	3,10000	24,00	74,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	3,10000	22,50	69,75	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	3,10000	135,00	418,50	Vlastní	Indiv
24	892241111RX1	Tlaková zkouška plynovodního potrubí DN 32	m	3,10000	62,00	192,20	Vlastní	Indiv
25	89X001	D+M uzávěr KK DN 25	kus	1,00000	850,00	850,00	Vlastní	
26	89X002	D+M koleno PE DN 32	kus	1,00000	775,00	775,00	Vlastní	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						210,26		
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,00367	70,00	210,26	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	17 617,06
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 502.020	Plynovodní přípojka pro RD20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				5 100,48		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	4,72000	250,00	1 180,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,72000	15,00	70,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	10,50000	25,00	262,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	10,50000	15,00	157,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	5,80000	65,00	377,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 2,9		2,90000				
		odvoz na mezideponii : 2,9		2,90000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,90000	15,00	43,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	2,90000	45,00	130,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	2,90000	100,00	290,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,82000	250,00	455,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9,10000	1,00	9,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*1,82		9,10000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,82000	144,00	262,08	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,90000	140,00	406,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,39000	950,00	1 320,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				335,40		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,43000	780,00	335,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				12 298,92		
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	3,20000	202,00	646,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	286136352R	Trubka plynová SDR11 32 x 3,0 mm	m	3,52000	41,00	144,32	RTS 23/ II	RTS 22/ II
18	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	840,00	840,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 502.020	Plynovodní přípojka pro RD20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí bez uzávěru	kus	1,00000	8 232,00	8 232,00	Vlastní	Indiv
20	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm ²	m	3,20000	10,00	32,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm ²	m	3,20000	24,00	76,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	3,20000	22,50	72,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	3,20000	135,00	432,00	Vlastní	Indiv
24	892241111RX1	Tlaková zkouška plynovodního potrubí DN 32	m	3,20000	62,00	198,40	Vlastní	Indiv
25	89X001	D+M uzávěr KK DN 25	kus	1,00000	850,00	850,00	Vlastní	
26	89X002	D+M koleno PE DN 32	kus	1,00000	775,00	775,00	Vlastní	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						217,44		
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,10631	70,00	217,44	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	17 952,24
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 502.460/6	Plynovodní přípojka pro RD P.Č. 460/6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 717,49		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	3,93000	250,00	982,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,93000	15,00	58,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	8,74000	25,00	218,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	8,74000	15,00	131,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3,54000	65,00	230,10	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		dovoz stabilizované zeminy : 1,77		1,77000				
		odvoz na mezideponii : 1,77		1,77000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,77000	15,00	26,55	RTS 25/ I	RTS 22/ II
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	1,77000	45,00	79,65	RTS 25/ I	RTS 22/ II
9	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	1,77000	100,00	177,00	Vlastní	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,16000	250,00	540,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,80000	1,00	10,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*2,16		10,80000				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,16000	144,00	311,04	RTS 25/ I	RTS 22/ II
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	1,77000	140,00	247,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,65000	950,00	1 567,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				397,80		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,51000	780,00	397,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				12 599,28		
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	3,80000	202,00	767,60	RTS 25/ I	RTS 22/ II
17	286136352R	Trubka plynová SDR11 32 x 3,0 mm	m	4,18000	41,00	171,38	RTS 23/ II	RTS 22/ II
18	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00000	840,00	840,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 502.460/6	Plynovodní přípojka pro RD P.Č. 460/6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	4227350R1	navrtávací pas pro PE a PVC potrubí bez uzávěru	kus	1,00000	8 232,00	8 232,00	Vlastní	Indiv
20	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm ²	m	3,80000	10,00	38,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
21	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm ²	m	3,80000	24,00	91,20	RTS 25/ I	RTS 22/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	3,80000	22,50	85,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
23	222260546RX1	Ochranná trubka PE 63x5,8mm (od soupravy po základy)	m	3,80000	135,00	513,00	Vlastní	Indiv
24	892241111RX1	Tlaková zkouška plynovodního potrubí DN 32	m	3,80000	62,00	235,60	Vlastní	Indiv
25	89X001	D+M uzávěr KK DN 25	kus	1,00000	850,00	850,00	Vlastní	
26	89X002	D+M koleno PE DN 32	kus	1,00000	775,00	775,00	Vlastní	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						257,84		
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,68341	70,00	257,84	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	17 972,41
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 503	Přeložka plynovodního řadu - HDPE 100RC GASLINE s ochranným , dn 63, SDR 11, PN 16 (

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				20 426,56		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,90000	1 250,00	12 375,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr. Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 5,4		5,40000				
		Mezisoučet		5,40000				
		Odstranění stávající části potrubí : Plynovodní potrubí dn 63 : 4,5		4,50000				
		Mezisoučet		4,50000				
2	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	12,00000	25,00	300,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr. Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 12		12,00000				
3	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	12,00000	15,00	180,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3,62000	65,00	235,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na mezideponii : 1,81		1,81000				
		dovoz stabilizované zeminy : 1,81		1,81000				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,81000	15,00	27,15	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr. Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 1,81		1,81000				
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1,81000	30,00	54,30	RTS 25/ I	RTS 22/ II
7	561301113RX1	D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii	m3	1,81000	100,00	181,00	Vlastní	RTS 22/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,59000	250,00	897,50	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr. Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 3,59		3,59000				
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	17,95000	1,00	17,95	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		odvoz na skládku : 5*3,59		17,95000				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,59000	144,00	516,96	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 503	Přeložka plynovodního řadu - HDPE 100RC GASLINE s ochranným , dn 63, SDR 11, PN 16 (

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,31000	140,00	883,40	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr.		1,81000				
		Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 1,81						
		Mezisoučet		1,81000				
		Odstranění stávající části potrubí :						
		Plynovodní potrubí dn 63 : 4,5		4,50000				
		Mezisoučet		4,50000				
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,76000	950,00	2 622,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr.		2,76000				
		Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 2,76						
13	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2,00000	68,00	136,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr.		2,00000				
		Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 2						
14	114211101RX1	Odstranění stávající části potrubí, ve výkopu,vč. začištění řezů vč. odvozu a likvidace	m	5,00000	400,00	2 000,00	Vlastní	RTS 22/ II
		Odstranění stávající části potrubí :						
		Plynovodní potrubí dn 63 : 5		5,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				631,80		
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,81000	780,00	631,80	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr.		0,81000				
		Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 0,81						
Díl: 8		Trubní vedení				107 223,60		
16	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	6,00000	2 084,00	12 504,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr.		6,00000				
		Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 6						
17	286136352R	Trubka plynová 10RC SDR11 32 x 3,0 mm	m	6,60000	247,00	1 630,20	RTS 23/ II	RTS 22/ II
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr.		6,60000				
		Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 6*1,1						

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	500	Objekty trubních vedení řady 500
R:	SO 503	Přeložka plynovodního řadu - HDPE 100RC GASLINE s ochranným , dn 63, SDR 11, PN 16 (

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,00000	22,50	135,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr. Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 6		6,00000				
19	210800012R00	Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2	m	6,00000	10,00	60,00	RTS 25/ I	Indiv
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr. Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 6		6,00000				
20	34141301R	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	6,60000	24,00	158,40	Vlastní	Indiv
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr. Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 6*1,1		6,60000				
21	892241111RX2	Tlaková zkouška plynovodního potrubí DN 80	m	6,00000	3 360,00	20 160,00	Vlastní	Indiv
22	8_X001	D+M Napojení přeložky na stávající část již upravenou pro napojení, vč. armatur - vytvoření nerozebíratelného spoje, vč. pomocných prací, doplňků	soubor	2,00000	36 288,00	72 576,00	Vlastní	Indiv
		Přeložka plyn. řadu HDPE 100RC GASLINE s ochr. Pláštěm , 63/5,8mm, SDR 11, PN 16 : 2		2,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				425,97		
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,08524	70,00	425,97	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Celkem	128 707,93
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22DS012	Doubravník - Jih
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M99		Zajištění a Ochrana stávajících sítí				82 100,00		
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	155,00000	220,00	34 100,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II

Ochrana stávajících sítí :
Ochrana stávající přípojky NN pro RD č.p. 310, 313 a 324 :

155 155,00000

2	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	150,00000	320,00	48 000,00	RTS 25/ I	RTS 22/ II
---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	------------

Ochrana stávajících sítí :
Ochrana stávající vodovodní přípojky pro RD č.p. 310, 313 a 324 :

150 150,00000

Díl: VN		Vedlejší náklady				134 651,80		
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 25/ I	Indiv
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 25/ I	Indiv
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	RTS 25/ I	Indiv
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	Indiv
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	Indiv
8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 651,80	4 651,80	RTS 25/ I	Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Díl: ON		Ostatní náklady				165 000,00		
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	RTS 25/ I	Indiv

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	RTS 25/ I	Indiv
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	RTS 25/ I	Indiv

Celkem						381 751,80		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 3
Smlouvy

Stavební povolení

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor dopravy a živnostenský úřad

Spis. zn. S-MUTI 23400/2022/ODŽÚ/SH

Č.j. MUTI 37432/2022

Počet listů: 16 Počet příloh: 0

Vyřizuje: Svatava Hanáková

Tel.: +420 549 439 756

e-mail: svatava.hanakova@tisnov.cz

V Tišnově 12. 9. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8. 6. 2022 podal

Městys Doubravník, IČO 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, kterého zastupuje Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ing. Martin Smělý, IČO 00216305, Antonínská 548/1, Veveří, 602 00 Brno 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

"Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 620, parc. č. 424/14, parc. č. 425/1 (trvalý travní porost), parc. č. 425/3 (ostatní plocha), parc. č. 425/15 (ostatní plocha), parc. č. 428/1 (trvalý travní porost), parc. č. 428/4 (ostatní plocha), parc. č. 430/1 (orná půda), parc. č. 430/2 (zahrada), parc. č. 430/3 (ostatní plocha), parc. č. 430/6 (trvalý travní porost), parc. č. 430/7 (orná půda), parc. č. 430/8, parc. č. 430/9, parc. č. 431/2 (ostatní plocha), parc. č. 434/7 (ostatní plocha), parc. č. 434/13 (ostatní plocha), parc. č. 447/1 (trvalý travní porost), parc. č. 447/2 (trvalý travní porost), parc. č. 447/3, parc. č. 450/1, parc. č. 450/2, parc. č. 459/3 (ostatní plocha), parc. č. 460/3 (ostatní plocha), parc. č. 460/5, parc. č. 460/6, parc. č. 460/7, parc. č. 460/8, parc. č. 460/9, parc. č. 460/10, parc. č. 460/12, parc. č. 460/13, parc. č. 460/14, parc. č. 460/15, parc. č. 460/16, parc. č. 460/17, parc. č. 460/18, parc. č. 460/19, parc. č. 460/22, parc. č. 460/23, parc. č. 460/25, parc. č. 460/26, parc. č. 460/27, parc. č. 460/28, parc. č. 460/31, parc. č. 460/32, parc. č. 460/33, parc. č. 460/34, parc. č. 460/35, parc. č. 461/1 (trvalý travní porost), parc. č. 461/2 (trvalý travní porost), parc. č. 461/3 (trvalý travní porost), parc. č. 461/4 (trvalý travní porost), parc. č. 461/5 (trvalý travní porost), parc. č. 461/6 (trvalý travní porost), parc. č. 461/7, parc. č. 461/8, parc. č. 461/9, parc. č. 461/10, parc. č. 461/11, parc. č. 462/1, parc. č. 462/2, parc. č. 465/1, parc. č. 465/2, parc. č. 465/3, parc. č. 465/4, parc. č. 465/5, parc. č. 466/1, parc. č. 466/2, parc. č. 467/3, parc. č. 485/1, parc. č. 485/2, parc. č. 485/3, parc. č. 490/1, parc. č. 490/2, parc. č. 490/3, parc. č. 491, parc. č. 492/1, parc. č. 492/2, parc. č. 492/3, parc. č. 510/6 (ostatní plocha), parc. č. 540 (trvalý travní porost), parc. č. 1637/1 (ostatní plocha), parc. č. 1637/29 (ostatní plocha), parc. č. 1644/2 (ostatní plocha), parc. č. 1644/3 (ostatní plocha), parc. č. 1647/1, parc. č. 1647/2, parc. č. 1647/3, parc. č. 1891/1 (ostatní plocha), p. e. n. 467/1 v katastrálním území Doubravník.

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se o novou dopravní a technickou infrastrukturu pro lokalitu Doubravník -jih. Stavbou bude dotčena krajskou silnice II/3877 kategorie S 7,5 připojením ulice Jižní a Příční a stávající místní komunikace připojením ul. Spojovací v blízkosti RD č.p. 234 a 238.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 620, parc. č. 425/1, 425/3, 425/14, 425/15, 428/1, 428/4, 430/1, 430/2, 430/3, 430/6, 430/7, 430/8, 430/9, 431/2, 434/7, 434/13, 447/1, 447/2, 447/3, 450/1, 450/2, 459/3, 460/3, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 460/9, 460/10, 460/12, 460/13, 460/14, 460/15, 460/16, 460/33, 460/34, 460/17, 460/18, 460/19, 460/35, 460/22, 460/23, 460/24, 460/25, 460/26, 460/27, 460/28, 460/31, 460/32, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 461/10, 461/11, 462/1, 462/2, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 466/1, 466/2, 467/1, 467/3, 485/1, 485/2, 485/3, 490/1, 490/2, 490/3, 491, 492/1, 492/2, 492/3, 510/6, 540, 1637/1, 1637/29, 1644/2, 1644/3, 1647/1, 1647/2, 1647/3, 1891/1 v katastrálním území Doubravník, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu č. C3 vypracovaném Ing. Martinem Smělým, ČKAIT 1004435.

Určení prostorového řešení stavby:**SO 101 Zapravení silnice II/387**

Stavební objekt řeší úpravu připojení navržených místních komunikací (ul. Jižní a Příční) na silnici II/387 a dále úpravu levostranné (ve směru staničení silnice II/387 — směr Tišnov) nezpevněné krajnice a přilehlého silničního příkopu. Ul. Příční se na silnici II/387 napojuje v provozním staničení cca km 20,015 00, ul. Jižní pak v provozním staničení cca km 20,187 00.

Úprava nezpevněné krajnice je navržena tak, že bude provedena v šířce 0,5 m od okraje zpevnění vrstva štěrkodrti fr. 0/32 tl. 0,15 m ve sklonu 8 %. Navazovat budou přilehlé svahy silničního příkopu ve sklonu 1:2,5, protilehlý svah (těleso chodníku podél silnice II/387 — SO 106) bude mít sklon 1:1,5. Sklony svahu jsou v souladu s kapitolou 10.2.3.2 ČSN 73 6101 (září 2018). Silniční příkop je řešen v souladu se stávajícím stavem jako zatrávněný bez zpevnění.

Napojení asfaltobetonových vrstev navržených místních komunikací bude realizováno stupňovitě na odfrézovaný kryt silnice II/387 tak, že přesah podkladní krytové vrstvy bude min. 0,5 m. Obrusná vrstva ji pak bude přesahovat o dalších 0,3 m. Spára v obrusné vrstvě bude zaříznuta a vyplněna asfaltovou modifikovanou zálivkou s podrcením.

V úseku, kde je navrhovaný chodník (SO 106) veden bezprostředně podél silnice II/387 bude zapravení vozovky v důsledku ukládání odlehčovací stoky DN 800 (SO 302) v souběhu se silnicí provedeno v šíři 1,4 m z důvodu zásahu rýhy pro uložení potrubí do konstrukce vozovky. Zapravení bude provedeno tak, aby asfaltobetonové vrstvy krytu přesahovaly hranu rýhy min. 0 0,5 m, obrusná vrstva pak bude položena s přesahem dalších 0,3 m.

Před vjezdem do obce bude na silnici II/387 provedeno vodorovné dopravní značení V 18 Optická psychologická brzda. Značka bude provedena pouze nástřikem barvy bez akustického akustického efektu z důvodu budoucí blízké zástavby RD.

Mezi připojeními ul. Příční a polní cesty do lokality Za Bozinkou na silnici II/387 bude pročištěn zanesený pravostranný silniční příkop (ve směru staničení).

SO 102 Zapravení stávajících MK

Tento stavební objekt řeší zapravení stávajících místních komunikací po uložení inženýrských sítí.

Konkrétně se jedná o úsek délky cca 127 m na stávající místní komunikaci na parc. č. 425/3 (majitel Městys Doubravník), kde se bude ukládat nový vodovod tlakového pásma ATS. Dále je sem zahrnuta plocha křižovatky u RD č.p. 238 a 234, kde dojde k zokruhování vodovodní a plynovodní sítě a dále k napojení uliční vpusti UV4.1 do stávající jednotné kanalizace. Zapravení stávající místní komunikace bude realizováno rovněž na slepém konci ulice u RD č.p. 300 a 228, kde dojde k napojení nové lokality na splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovod a STL plynovod a dále na kabelová vedení NN, kabelové televize a chrániček pro budoucí optické sítě elektronických komunikací.

Zapravení vozovky bude provedeno v souladu s požadavky TP 146. Spára v obrusné vrstvě bude zaříznuta a vyplněna asfaltovou modifikovanou zálivkou s podrcením.

SO 103 Místní komunikace

Rozmístění navržených místních komunikací vychází z územní studie lokality Doubravník — jih. Základní šířka veřejného prostranství byla stanovena na 10,0 m, šířka vozovky na 5,5 m a šířka případného chodníku 2,0 m. Názvy jednotlivých ulic navrhované lokality (kromě ul. Spojovací) byly převzaty rovněž z územní studie:

Napojení sítě místních komunikací na silnici II/387 bude zajištěno ul. Jižní a Příční. Tyto komunikace budou v úseku mezi napojením a zpomalovací rampou na vjezdu do zóny 30 doplněny o chodník šířky 2,0 m. Příčný sklon chodníků je navržen 2,0 % do vozovky, na vnějším okraji bude osazena přirozená vodící linie v podobě chodníkového obrubníku výšky 60 mm. Uvnitř zóny 30 se předpokládá smíšený provoz pěší a motorové dopravy v souladu s ustanovením 10.1.2.2 ČSN 73 6110. Kryt místních komunikací bude proveden z asfaltového betonu a to z důvodu navázání na stávající místní komunikace s asfaltobetonovým krytem, které budou nově rovněž zařazeny do stejné zóny 30. Tím bude zajištěn jednotný vzhled celé zóny.

Napojení stavebních parcel na místní komunikaci bude realizováno samostatnými sjezdy a vstupy (SO 104), které jsou v současné době navrženy pouze orientačně, jejich definitivní poloha, sklon a rozměry budou záležet na provedení připojovaných RD a úpravě jejich pozemku. Z toho důvodu jsou navrženy podél okrajů linie betonových silničních krajníků, které zabrání poškození asfaltobetonového krytu v případě změny místa připojení oproti tomuto projektu a nutnosti lokálního vybourání obrub.

Maximální podélný sklon navržených místních komunikací je 12 %. Tento sklon byl navržen v souladu s Tabulkou 12 ČSN 73 6110, která tento sklon umožňuje v odůvodněných případech. Důvodem pro návrh tohoto sklonu na ul. Jižní v úseku staničení km 0,097 61 — km 0,140 37 je svažitá konfigurace stávajícího terénu, optimalizace zemních prací a rovněž bylo uvažováno s výhledovým rozšířením lokality o cca 14 RD v horní etáži pod lesem, a proto bylo nutné minimalizovat zářez u konce úpravy ul. Jižní. Jelikož je podélný sklon ulice Jižní 12 % navržen pouze mezi křižovatkami s ul. Západní a Východní, je zajištěn bezbariérový přístup k RD 32 a 33 a případně dále do výhledové zástavby, protože v ostatních úsecích byl dodržen maximální podélný sklon 8,33 %.

Všechny nové křižovatky v lokalitě jsou řešeny jako křižovatky, kde platí přednost v jízdě zprava. Rozhledové trojúhelníky na křižovatkách byly konstruovány dle ČSN 73 6102 pro dovolenou rychlost 30 km/h dle uspořádání C. Napojení na silnici II/387 je řešeno dvěma novými stykovými křižovatkami, kde je přednost v jízdě stanovena dopravním značením. Rozhledové trojúhelníky jsou vyneseny dle ČSN 73 6102 pro maximální dovolenou rychlost 50 km/h v intravilánu a 90 km/h pro rozhled směrem do extravilánu. Zvoleno bylo uspořádání A. V souladu s poznámkou u odstavce 5.2.9.2.4 ČSN 73 6102 bude na vedlejších komunikacích osazeno svislé dopravní značení P4, protože připojení splňuje požadavky na geometrii připojení dle ČSN 73 6102. Připojení se realizuje na úsek silnice II/387, který je veden přibližně v prostorové přímé. Přímě na místě byla prověřen rozhled v místě připojení ul. Jižní směrem na Tišnov, kde se nachází směrový a výškový oblouk s horizontem, který by mohl rozhled omezit. Fotografie níže potvrzuje, že figurant vzdálený od budoucího připojení ul. Jižní na vzdálenost 160 m (odměřeno kolečkem) je stále dobře vidět.

Další prověřované místo z hlediska potenciálně problematických rozhledů byla nově vzniklá křižovatka v místě připojení ul. Spojovací na stávající místní komunikace. Zde bylo provedeno prověření rozhledu přímo z vozidla z pozice řidiče dle normového schématu. Křižovatka je poměrně přehledná, nicméně zděný pilíř plotu vytváří z pohledu požadavků ČSN 73 6102 překážku v rozhledu, proto bude na protější straně křižovatky umístěno na sloup VO odrazové zrcadlo.

Standardní výška silničních obrubníků 150/250/1000 mm je navržena v zóně 30 100 mm, v úsecích ul. Jižní a Příční mezi začátkem zóny 30 a silnicí II/387 a dále podél silnice II/387 pak 120 mm. V místě plánovaných sjezdů a vstupů na pozemky bude linie obrubníků snížena na 20 mm prostřednictvím přechodových obrubníků 150/150-250/1000 mm a nájezdových obrubníků 150/150/1000 mm. Nároží křižovatek jsou zaoblena poloměrem min. 6,0 m v souladu s Tabulkou IO ČSN 73 6102.

Odvodnění místních komunikací bude realizováno podélným a příčným sklonem vozovky do uličních vpustí, které budou zaústěny přípojkami z PVC D-160 mm do navržené dešťové kanalizace.

SO 104 Sjezdy a vstupy

Stavební objekt řeší vjezdy a vstupy na stavební pozemky pro 32 navržených RD (RD 20 bude napojen ze stávající místní komunikace) a dále upravuje stávající sjezdy a vstupy na pozemky pro RD č.p. 310, 313 a 324.

Sjezdy a vstupy z navržených místních komunikací jsou v této dokumentaci uvažovány s nulovým podélným spádem, protože není známo výškové osazení jednotlivých RD. Definitivní poloha, sklon a rozměry budou záležet na osazení připojovaných RD do terénu a úpravě jejich pozemku.

SO 105 Chodník v proluce

Chodník v proluce mezi plánovanými RD 18 a 19 bude sloužit jednak k usnadnění přístupu pěších do blízkého lesa a jednak k propojení s výhledovou etapou výstavby, kde se předpokládá napojení chodníku na koncové obratiště. Chodník nebude sloužit jako bezbariérová trasa. Výhledová etapa výstavby RD bude bezbariérově napojena prodloužením ul. Jižní.

Chodník se napojuje na ul. Východní ve staničení km 0,306 92. celková délka chodníku je 55, 23 m, a dokud nebude prodloužen, bude zakončen horskou vpustí HV5.1, která bude zabraňovat vytékání soustředěného proudu vody z lesa na zpevněné plochy. Šířka chodníku je navržena 2,0 m a základní příčný sklon je 2,0 %. Chodník nelze považovat za bezbariérový, podélný sklon vzhledem k jeho orientaci po spádnicí terénu dosahuje 15 %. Bezbariérový přístup na výhledové lokality bude zajištěn ul. Východní a závěrečnou částí ul. Jižní. Vzhledem k velkému podélnému spádu bude povrch chodníku proveden z betonové tryskané dlažby.

Vytékání srážkových vod z chodníku na ul. Východní zamezí liniová vpust LV5.1 DN 300.

SO 106 Chodník podél silnice II/387

Chodník podél silnice II/387 bude zajišťovat bezbariérové propojení navržené lokality Doubravník - jih s centrem městyse. Základní šířka chodníku je navržena v rozmezí staničení km 0,000 00 — 0,213 65 1,95 m (po napojení ul. Příční na silnici II/387), dále pak pokračuje až ke konci úpravy v km 0,455 00 v šířce 1,5 m. Příčný sklon chodníku nepřekračuje 2,0 % v šířce min. 0,9 m. Maximální podélný sklon v rozmezí 8,3 - 12,5 % je navržen pouze na rampách a nepřekračuje délku 2,0 m. Zároveň se na trase chodníku nenachází souvislý úsek delší než 200 m ve sklonu vyšším než 5,0 m.

Chodník je v první části trasy mezi začátkem úpravy a napojením ul. Příční veden podél silnice II/387 a je od ní oddělen silničním obrubníkem výšky 120 mm. Od napojení ul. Příční až po konec úpravy je chodník veden na samostatném tělese za silničním příkopem. Přirozená vodicí linie je tvořena chodníkovým obrubníkem výšky 60 mm. Ve stávajících sjezdech, které přerušují přirozenou vodicí linii na vzdálenost větší, než 8,0 m jsou navrženy umělé vodicí linie z červené podélně drážkované dlažby.

Na pozemek parc. č. 460/6 jsou navrženy dva sjezdy formou chodníkových přejezdů z toho důvodu, že po dokončení drobných staveb na pozemku (především přístřešku č. 2) povolených v rámci stavby „Novostavba přístřešků k RD“ č.j. S-MUTI/27785/2019/OSŘ/Kr ze dne 19. 02. 2020 nebude možné obsloužit jižní část pozemku (zahradu) severním sjezdem. ověřený situační výkres je součástí dokladové části projektové dokumentace.

SO 107 Trubní propustek — ul. Jižní

Navržený trubní propustek bude sloužit k převedení srážkových vod tekoucích silničním příkopem podél silnice II/387 pod novým připojením ul. Jižní. Délka propustku je 14,8 m a bude tvořen z hrdlových drátkobetonových trub DN 400 uložených ve spádu 2,3 % do betonu C25/30, XF2 tl. 200 mm. Vzhledem k nízkému krytí bude potrubí obetonováno v tl. min. 150 mm betonem C25/30, XF2. Na vtoku do propustku je navržena horská vpust krytá litinovou mříží třídy zatížení C 250, díky které bude dosažen alespoň minimální krytí potrubí pod konstrukcí vozovky. Výtokové čelo bude řešeno jako svahové, kde bude trouba seříznuta ve sklonu 1:2 a opevněna dlažbou z lomového kamene tl. min. 150 mm do lož z betonu C25/30, XF2 tl. min. 100 mm.

Pro propustky navržené délky a sklonu předepisuje 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb. minimální pro potrubí DN 600 mm. Potrubí tohoto rozměru však za daných podmínek nelze navrhnout, protože by buď nepřiměřeně zasahovalo do konstrukčních vrstev vozovky místní komunikace, nebo by na výtoku bylo potrubí natolik hluboko, že by nebylo možné vyspádovat svahy silničního příkopu tak, aby odpovídaly požadavkům ČSN 73 6101.

Proti podemletí konstrukcí propustku bude na vtoku i výtoku vybetonován po okraje příkopu práh šíří 0,3 m. Před vtokem a po výtoku do/z propustku bude proud vody usměrněn betonovými příkopovými dílci DxŠxV=500x600x170mm uloženými do betonového lože tl. min. 100 mm.

SO 108 Trubní propustek — chodník

Navržený trubní propustek bude sloužit k převedení srážkových vod tekoucích silničním příkopem podél silnice II/387 pod novým propojením chodníku podél s polní cestou vedoucí do lokality Za Bozinkou.

Délka propustku je 5,8 m a bude tvořen z hrdlových drátkobetonových trub DN 400 uložených ve spádu 4,8 % do betonu C25/30, XF2 tl. 200 mm. Čela propustku budou řešena jako svahová, kde bude trouba seříznuta ve sklonu 1:2 a opevněna dlažbou z lomového kamene tl. min. 150 mm do lože z betonu C25/30, ti. min. 100 mm.

Pro propustky navržené délky a sklonu předepisuje 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb. minimální profil potrubí DN 400 mm, požadavek je tedy splněn.

Proti podemletí konstrukcí propustku bude na vtoku i výtoku vybetonován po okraje příkopu práh šířky 0,3 m. Před vtokem a po výtoku do/z propustku bude proud vody usměrněn betonovými příkopovými dílci DxŠxV-500x600x170mm uloženými do betonového lože tl. min. 100 mm.

V rámci opevnění na vtoku do propustku bude upraven výtok ze stávajícího propustku pod silnicí II/387.

SO 109 Zpevněná plocha u budovy parc. č. st. 608

Zpevněná plocha u hospodářské budovy na parcele st. 608 musí být upravena jednak z důvodu, aby navazovala na zvýšenou plochu chodníkového přejezdu a jednak proto, aby i nadále umožnila zásobování objektu zbožím v souvislosti s podnikatelskou činností v této budově.

V souvislosti se změnou spádování plochy bude třeba doplnit jeden schodišťový stupeň u schodiště vedoucího dolů do zahrady na pozemku parc. č. 430/3 a zvýšit o jednu řadu stávající obvodovou betonovou zeď z tvárnic ztraceného bednění.

SO 404 Elektroměrové skříně

K jednotlivým distribučním smyčkovým rozváděčům realizovaným v rámci SO 401 budou instalovány elektroměrové skříně. U navržených RD se předpokládá hodnota jističe 1x16A, u nové přípojky pro skladovací halu 3x63A a pro veřejné osvětlení a zesilovače pro kabelovou TV a internet 3x25A.

SO 405 Přípojka NN pro objekt parc. č. st. 375/1

Přípojka délky 11,0 m bude nahrazovat stávající přípojku vedenou z nápojného místa na pozemku parc. č. 460/29 napříč stávajícím polem.

SO 406 Veřejné osvětlení místních komunikací

Nové VO je navrženo jako jednostranné, na samostatných ocelových stožárech, bude umístěno v zelených plochách podél komunikací. Počet nových světelných bodů je 27 ks, stožáry budou mít výšku 5,0 m nad terénem. Celková délka výkopů cca 810 m.

SO 407 Kabely NN nevypínané s VO

Z elektroměrového rozvaděče RVO budou vyvedeny dva kabely, které nebudou vypínány společně s rozvody VO. Kabely budou uloženy ve výkopu spolu s rozvody VO.

SO 408 Veřejné osvětlení silnice II/387

Nové VO je řešeno tak, aby navazovalo na stávající VO za hranicemi projektu. Je navrženo jako jednostranné, na samostatných ocelových stožárech, umístěno v zelených plochách podél komunikací, kabely budou uloženy v zemi. Vznikne 16 nových světelných bodů s 16 svítidly. Jeden stávající stožár bude odstraněn. 3 ks stožárů budou výšky 5,0 m nad terénem, 13 ks bude výšky 8,0 m nad terénem. Délka výkopů cca 505 m. Pro napájení nového VO bude zřízeno nové odběrné místo.

SO 409 Chráničky SEK

Instalace chráničkových tras pro budoucí optické kabely SEK. Nápojný bod se nachází na hranici lokality.

410 Rozvody kabelové televize

Rozvod bude proveden koaxiálními kabely. Páteřní trasy budou provedeny kabely C3-C6, trasy k jednotlivým RD kabely PRGII — PRG7.

SO 501 STL plynovod

Rozvod plynu je rozdělen dle jednotlivých řadů „A” — „E”.

Řady jsou navrženy tak, aby došlo k zaokružování jednotlivých ulic i řadů. Plynovodní řady jsou navrženy z materiálu HDPE 100RC o dimenzi d_n 63 s parametry SDR 11 a PN 16 v celkové délce řadů 846,56 m. Nový plynovodní řad bude propojen se stávajícími ulicemi a tím dojde k zaokružování celého systému.

SO 502 STL plynovodní přípojky

Je navrženo 33 ks přípojek pro budoucí novostavby RD a 3 ks přípojek pro stávající zástavbu. Plynovodní přípojky budou zakončeny hlavním uzávěrem plynu (HUP) v plynovodních skříních na hranicích soukromých pozemků. Navrhovaný materiál potrubí HDPE 100RC v dimenzi dn 32 s parametry SDR 11.

SO 503 Přeložka STL plynovodu

Přeložení části plynovodního řadu v místě místní křižovatky u RD Č.p. 430 z důvodu koordinace sítí a při budování vodovodního řadu od ATS by došlo ke kolizi.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Smělý, ČKAIT 1004435; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, a to dokončení stavby jako celku.
4. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: jeho název a sídlo sdělí stavebník před zahájením prací zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
6. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 119 a násl. stavebního zákona.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad** pod č.j. MUTI 15627/2021/ODŽÚ/Lo ze dne 6.9.2021:
 1. Dle ust. § 11 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vzájemná připojení pozemních komunikací zřizují tak, aby svým umístěním a provedením vyhovovala bezpečnosti silničního provozu, zajišťovala potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění.
 2. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Brno-venkov, dopravního inspektorátu, pracoviště dopravního inženýrství, ze dne 30. 4. 2021 pod č. j. KRPB-74909-uČJ2021-0600DI-HRB:
 - v místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení;
 - dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK.
 3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, ze dne 5. 8. 2021 pod zn. 12 754Q021 — ÚVO/DoZd:
 - výstavbou komunikace dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat podle Zak. č. 13/1997 Sb.,
 - připojení k silnici bude plynule navázáno na stávající niveletu silnice, povrch připojení bude z pevného bezprašného povrchu,
 - požadujeme, aby v místě napojení byla respektována skladba této komunikace. Napojení jednotlivých vrstev konstrukce požadujeme postupným zazubením každé vrstvy. Konstrukční vrstvy komunikace budou hutněny po vrstvách ti. max. 20 cm,
 - v místě napojení k silnici dojde k vybourání stávajícího povrchu vozovky včetně podkladových vrstev. Doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 — skladba doplnění konstrukce komunikace: 20 cm štěrkodrt' ŠD 0-32 mm, 20 cm štěrk vyplněný cementovou maltou ŠCM, 15 cm asfaltový beton ACP 16+, spojovací postřik asfaltový 0,5 kg/m², 5 cm asfaltový beton ACO 11, spojovací spára prořízlá a zalita modifikovanou zálivkou,
 - poloměry nájezdových oblouků, šířka komunikace ul. Příční 17,55 m a ul. Jižní 17,68 m musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou komunikaci používat,
 - odvodnění bude vyřešeno tak, aby povrchové vody byly zlikvidovány na pozemcích jednotlivých vlastníků,

- v místě napojení ul. Jižní požadujeme zřízení propustku, který bude mít na vtoku a výtoku šikmá zděná čela ve sklonu 1:2 ČSN 736101, zatrubnění z trub alespoň 400 mm uloženými do betonového lože,
- výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici a nesmí dojít ke znečištění silnice, v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma úklid,
- pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému) požadujeme přizvat ke kontrole před jejím zpětným zakrytím,
- veškeré objekty včetně dekoračních zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry,
- dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoliv přístup k předanému úseku za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení,
- uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný správní úřad MěÚ Tišnov odbor dopravy
- v případném omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit přechodné dopravní značení se SÚS JMK, oblast Sever a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje, specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno-venkov,
- jakékoliv poškození silničního tělesa krajské silnice včetně dopravního značení a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Silniční příkopy dotčené stavbou požadujeme v rozsahu výstavby pročistit. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100,
- po ukončení prací bude přizván zástupce SÚS JMK ke kontrole dodržení našich podmínek, tel: 739 383 693.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad pod č.j. MUTI 14179/2021/ODŽÚ/Lo ze dne 17.12.2021:

1. Dle ust. § 12 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se sjezd a nájezd zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění.
2. Dle ust. § 12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje vlastník sjezdu řádnou údržbu celého připojení včetně propustku.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního odboru Brno-venkov, dopravního inspektorátu, pracoviště dopravního inženýrství, ze dne 23. 8. 2021 pod č. j. KRPB-74878-7ČJ2021-0603DI-HRB:
 - v místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení. V rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, sloupy, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než je stanovena v ČSN 73 6102 nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce ≤0,15 m a ve vzdálenosti 10 m jako například veřejné osvětlení nebo dopravní značka;
 - stavba bude řešena v souladu s vyhláškou č. 390009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb;

- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje ze dne 23. 11. 2021 pod zn. 23 001/2021 — ÚVO/DoZd:
- úpravou sjezdu dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat podle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 - napojení k uvedené silnici bude přes nájezdový obrubníky uloženými do betonového lože, položenými v linii hranice vozovky,
 - v místě napojení budou obrubníky osazeny k zaříznuté hraně stávající vozovky v šířce sjezdu, spára mezi uloženými obrubníky a zaříznutou hranou bude vyplněna modifikovanou záplavkou,
 - povrch připojení bude z pevného bezprašného povrchu,
 - poloměry nájezdových oblouků, šířka komunikace musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou sjezd používat,
 - odvodnění zpevněné plochy bude vyřešeno tak, aby voda nenatékala na silnici,
 - pokud bude umístována vjezdová brána, musí být umístěna od silnice v takové vzdálenosti, aby vozidlo stojící před branou nezasahovalo do průjezdního profilu dotčené silnice,
 - veškeré objekty včetně dekorativní zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry,
 - připojení musí být povoleno příslušným silničním správním úřadem MěÚ Tišnov odbor dopravy formou rozhodnutí,
 - do zahájení stavby musí mít majitelé uzavřenou „Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím - sjezdy“,
 - o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Zdeněk Dolníček (kontakt tel: 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susimk.cz), silniční inspektor,
 - jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady a to bez odkladu účinku,
 - po ukončení prací bude přizván zástupce SÚS JMK ke kontrole dodržení našich podmínek tel: 739 383 693.
 - Pokud nebude úprava připojení sousední nemovitosti realizována do 2 let od nabytí právní moci tohoto.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené v komplexním vyjádření **MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad** pod č.j. MUTI 38246/2021/OŽP/VaL ze dne 16.9.2021:
1. Trasování komunikace a inženýrských sítí
- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF), dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. V souladu s ust. § 7 odst. 4 bude vydáno, na základě Vámi podané žádosti.
- Komunikace
- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, kdy je nutné, aby v souladu s ust. § 10 odst. 1 citovaného zákona, na základě Vámi podané žádosti, byl před vydáním územního souhlasu, územního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, zdejším orgánem ochrany ZPF vydán souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 téhož zákona, věcně a místně příslušným orgánem ochrany ZPF.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů: V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V případě kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné postupovat v souladu s ustanovením § 8 ZOPK a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Oprávněný k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je místně příslušný obecní úřad.

Území stavby není součástí soustavy NATURA 2000. Území je součástí přírodního parku Svratecká hornatina.

3. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Vzhledem k tomu, že je výše uvedená stavba umístěna také na pozemcích, které jsou v 50-ti metrovém ochranném pásmu lesních pozemků, je nutné v rámci územního a stavebního řízení požádat orgán státní správy lesů o závazné stanovisko k umístění předmětné stavby v souladu s § 14 odst. 2 zákona o lesích.
4. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší, k předloženému záměru nejsou námitky. Pro zmírnění dopadů vyjmenovaného stacionárního zdroje znečištění ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je doporučeno postupovat v souladu s provozním řádem, tj. dodržovat technicko-provozní parametry a technicko-organizační opatření jako účinné nástroje ke snížení prašnosti během veškerých činností (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení, výkopové práce, stavební práce, manipulace s výkopovou zeminou, stavebními materiály a doprava), které jsou zdrojem prašnosti. Mezi deponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal. Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace na náklady stavebníka. Používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje.
5. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech, kdy závazné stanovisko dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) výše uvedeného zákona, bylo zdejším odborem životního prostředí vydáno, na základě Vámi podané žádosti.
6. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Stavby SO 301 Retenční nádrž, SO 302 Zatrubnění potoka a odlehčovací stoka, SO 303 Dešťová kanalizace, SO 304 Splašková kanalizace, SO 305 Vodovodní řád, SO 306 Vodovodní řád pro ATS a SO 307 Automatická tlaková stanice podléhají společnému povolení vydanému věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem.

Příslušnými doklady ke společnému územnímu a stavebnímu řízení jsou: vyplněná žádost pro společné povolení, projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení vypracovaná autorizovaným inženýrem/technikem v oboru vodní hospodářství a vodní stavby (jedno paré bude po vydání společného povolení a ověření schvalovací doložkou vráceno), vyjádření správců dotčených inženýrských sítí k PD předkládané ke společnému povolení, vyjádření budoucího provozovatele vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, vyjádření Odboru dopravy MěÚ Tišnov k dotčení komunikace, vyjádření správce komunikace, souhlasy vlastníků cizích dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka — formou podpisů s datem narození nebo IČO do situace v PD, stanoviska dotčených orgánů (KHS JmK Brno, HZS JmK Brno), doklad o zaplacení správního poplatku 3000,- dle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění. Dále je pro společné povolení potřeba vyřídit závazné stanovisko odboru územního plánování (OÚP, MěÚ Tišnov). Rovněž je třeba doložit závazné stanovisko odboru stavebního řádu (OSŘ, MěÚ Tišnov) a odboru dopravy (ODŽÚ, MěÚ Tišnov) ke stavbám vedlejším. Stavby vedlejší mohou být povoleny samostatně. Dále, stavby, které jsou na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků a na pozemcích s takovými pozemky sousedícími, podléhají dle 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona souhlasu vodoprávního úřadu (vydává OŽP, MěÚ Tišnov). K vyřízení tohoto souhlasu, který bude sloužit jako podklad pro správní řízení obecního stavebního úřadu, je zapotřebí vyplnit příslušnou žádost a stanovisko správce vodního toku k projektové dokumentaci.

10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad** pod č.j. MUTI 38092/2021/OŽP/ŠiO ze dne 16.9.2021:

1. stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště,
 2. stavebník si uschová po dobu pěti let veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o přejímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
- 11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad pod č.j. MUTI 40491/2021/OŽP/ŠiO ze dne 10.4.2021:**
1. Investor bude postupovat tak, aby nebyly narušeny příznivé hydrologické poměry v území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby nebyla vlivem činnosti spojené se stavbou poškozena funkce melioračního zařízení případně vybudovaného na dotčených pozemcích.
 2. Investor projedná trasu se všemi vlastníky případně nájemníky dotčených zemědělských pozemků a opatří si jejich souhlasy.
 3. Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice v šíři 3 m, s odděleným ukládáním ornice a podorničí, celková šíře manipulačního pruhu 3 m.
 4. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
 5. Při zpětné rekultivaci musí dbát investor na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení.
 6. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF.
- 12. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad pod č.j. MUTI 42166/2021/OŽP/Ba ze dne 13.10.2021:**
- Stavba a její jednotlivé části budou umístěny dle přiložených situačního výkresu C. 02 (hlavní projektant: VUT v Brně, Fakulta stavební; Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 OO Brno, IČ:00216305; ved. projektant: Ing. Martin Smělý, ČKAIT — 1004435, datum: únor 2021).
 - Blízké lesní pozemky nebudou použity pro odstavení stavebních strojů ani jako skládka materiálů či odpadů vzniklých v průběhu stavebních prací.
 - Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků, zejména těch uvedených v § 13 a § 14 lesního zákona.
 - Umístěním stavby vlastník lesního pozemku dotčeného stavbou nezodpovídá ve smyslu ustanovení § 22 lesního zákona za případné škody způsobené pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, sesuvem půdy a jinými přírodními živly.
- 13. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad pod č.j. MUTI 6795/2022/OŽP/VaL ze dne 5.4.2022:**
- Dle vyjádření správce toku — Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 602 OO Brno, ze dne 09. 02. 2022, pod zn. PM-1549/2022/5203/Ka:
- Veškeré dešťové vody budou ve smyslu § 5 a 27 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ přednostně zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě.
- Upozorňujeme:
- V současné době nemá bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10191307 určeného správce. O určení toku do své správy žádá současně s předkládaným záměrem Městys Doubravník. K podané žádosti na Povodí Moravy, s.p. bylo vydáno souhlasné stanovisko zn. PM-474/2022/5102 ze dne 19.01.2022.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- 14. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad pod č.j. MUTI 10050/2022/OŽP/Dr ze dne 30.3.2022:**
- A) Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vydává při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od realizace záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.
- 2) V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona, provede investor na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy půdy z pozemků dotčeného stavbou. Na uvedeném pozemku se nachází půdy kambizemí a antropozemí. V lokalitě Doubravník — jih, bylo provedeno 17 pedologických sond. Průměrná hloubka ornice byla stanovena na cca 30 cm, v erozně zasažených plochách je navrhováno ke skrývce cca 20 cm, viz „Výkres vynětí ze ZPF“. V souladu s charakterem stavebního záměru se navrhuje nejracionálnější využití kulturní vrstvy půdy. Před zahájením stavebních prací bude sejmuta svrchní vrstva ornice, která bude uložena po dobu stavby na dotčených pozemcích viz „Výkres trvalého uložení ornice“ a dočasné odnětí do jednoho roku na p. č. 447/3, 490/1, 490/3, 491, 460/15, 460/18, 460/31, 465/1, 465/4, 466/1, 460/16, 460/34, 467/1, 467/3, 430/2, 447/2, 460/19, 460/35, 485/1, 485/3, 461/6, 461/1, 461/4, 465/5, 466/2, 460/14, 492/1, 492/3, 460/6, 460/24, 460/12, 460/28, 460/13, 460/23, 460/5, 447/1, 430/1, 430/8, 461/10, 462/2. Celková skrývka ornice 2685 m³, I. třída ochrany 4,5 m³, III. třída ochrany 1446,6 m³, V. třída ochrany 1233,9 m³. Rozprostření ornice na pozemcích p. č. 947/1, k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Římskokatolická farnost Doubravník, v množství 244 m³; p. č. 947/2, k. ú. Doubravník manželé Dufkovi, v množství 521 m³; p. č. 763, k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Radka Sedláka, v množství 1075 m³; p. č. 757, v k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Boženy Prokopové, v množství 845 m³. Vlastníci dotčených pozemků souhlasí s uložením ornice. Rozprostření podorniční vrstvy v množství 433 m³, v tl. 0,15 m, pro ohumusování postranních zelených pásů podél komunikace. Za hospodaření s ornici odpovídá investor stavby.
- 3) Odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu nepodléhá souhlasu orgánu ochrany ZPE jeli termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15. Přesáhne-li odnětí zemědělské půdy více jak jeden rok, je nutné dle § 11b, odst. 1 platit odvody za zemědělskou půdu dočasně odňatou ze zemědělského půdního fondu každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu (§ 9 odst. 8 písm. c)) nebo do zániku povinnosti rekultivace podle odstavce 4, popřípadě do dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku nebo do dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy.
- 4) V navržené lokalitě Doubravník — jih budou vystaveny nové místní komunikace. V případě změny kategorie pozemní komunikace (z místní komunikace na komunikaci účelovou), je povinnost za odnětí zemědělské půdy zaplatit odvody.
- 5) Podaná žádost s podklady neřeší jednotlivé sjezdy a vstupy z navržené místní komunikace k rodinným domům, protože není známá definitivní poloha, sklon a rozměry. Jednotlivé sjezdy k RD budou řešeny v samostatných žádostech o odnětí zem. půdy ze ZPR
- 6) Plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, jako vhodným opatřením je návrh malých retenčních nádrží doplněných o vsakovací boxy. Voda, kterou nebudou schopné pojmout retenční a vsakovací nádrže na jednotlivých stavebních pozemcích, bude odváděna přepadem do dešťové kanalizace společně s vodou ze zpevněných ploch veřejných prostranství a bude zaústěna do centrální retenční nádrže. Dešťové vody z navrhovaného území budou svedeny do retenční nádrže, odkud budou regulovaně odváděny stávající dešťovou kanalizací do vodního toku. Výstavbou retenční nádrže dojde ke zlepšení režimu povrchových vod v území. Jakost podzemních vod nebude stavbou ohrožena.
- 7) V souladu s ust. 11 odst. 4 zákona povinný k platbě odvodů:
 - a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí pro které je souhlas k odnětí podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci orgánu ochrany ZPF, OŽP MěÚ Tišnov. Nesplněním této povinnosti se právnická osoba dopustí přestupku dle 20a odst. 1, písm. j) uvedeného zákona.
 - b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením orgánu ochrany ZPF, OŽP MěÚ Tišnov. Nesplněním

této povinnosti se právnická osoba dopustí přestupku dle § 20a odst. 1, písm. k) uvedeného zákona.

- 8) Před zahájením stavební činnosti budou vytýčeny hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a bude zabezpečeno, aby hranice stavení nebyly narušovány či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky zemědělského půdního fondu.
- 9) Během realizace záměru budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozující ZPF a jeho vegetační kryt.

Jedná se o novou stavbu dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu Doubravník — jih. Účelem užívání stavby je jednak dopravní obsluha 33 navržených a 4 stávajících RD a dále jejich napojení na kanalizační, vodovodní, plynovodní, energetickou a sdělovací síť. Dále je účelem stavby ochrana navržené i stávající zástavby před zaplavením způsobeným při případných vydatných srážkách bezejmenným tokem formou retenční nádrže s regulovaným odtokem.

B) Vymezení platby odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF

- 1) Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, Vám odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov předepíše odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“ v k. ú. Doubravník. Při výpočtu odvodu se vycházelo ze základního hodnotového ukazatele zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) stanovených podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a přílohy č. 4 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., kdy byla použita základní cena zemědělské půdy 5,35,- Kč/m² dle BPEJ 75001 a cena zemědělské půdy 1,33,- Kč/m² dle BPEJ 73756. Pro výslednou sazbu odvodu byl použit koeficient 4, III. třídy ochrany ZPF a koeficient 3, V. třídy ochrany ZPF, podle části D přílohy zákona o ochraně ZPF. Orientační výše odvodů činí 1 124,- Kč z p. č. 460/5, o výměře 70 m².
 - 2) Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.
 - 3) Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi.
 - 4) Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky.
15. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Tišnov, odboru stavebního řádu** pod č.j. MUTI 21108/2022/OSŘ/Kr ze dne 25.7.2022:
1. Stavba bude umístěna a provedena dle projektové dokumentace „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“, zodpovědný projektant Ing. Kateřina Svobodová, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 1004629 v únoru 2021. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavební objekt „SO 201 Opěrná zeď retenční nádrže“ vyžaduje vydání stavebního povolení dle § 108 stavebního zákona.
 3. Při realizaci stavby dodrží stavebník podmínky ochrany stavbou dotčených sítí dopravní a technické infrastruktury a jejich ochranných a bezpečnostních pásem, tak jak jsou specifikovány ve vyjádřeních jednotlivých vlastníků nebo správců, či příslušných dotčených orgánů, jež jsou součástí předložené projektové dokumentace.
 4. Stavebník zabezpečí v rámci realizace stavby při souběhu nebo křížení se stávajícími stavbami technické infrastruktury dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení sítí stávající technické infrastruktury.
 5. Dokončené stavby stavebních objektů SO 201, SO 404, SO 406, SO 407, SO 408, SO 409, SO 410, SO 501, SO 503 popř. části stavby schopné samostatného užívání lze užívat podle § 119 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **PODA a.s.**, ze dne 16.8.2022:

S předstihem nejméně 2 dní nám bude oznámen termín vypínání el. soustavy ve spojitosti s rušením kabelu SO 001 obsaženém ve výkresu Koordinační situace stavby, C 03 na email: tech@unet.cz a tel. číslo 730 430 430.

17. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pod č.j. KSSJMK 46092/2021/BO/HOK ze dne 17.9.2021:

1. Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník doklad o tom, že v předmětné stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do užívání bude proveden laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby, a to v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře a u držitele autorizace s označením přesného místa odběru.

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie České republiky, Územní odbor Brno – venkov, ze dne 11.8.2021 pod č.j. KRPB-138326-2/ČJ-2021-0603DI-HRB:

1. v místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení (v rozhledovém poli nesmí být nic, co by stěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskládňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,75 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce 0,15 m a ve vzdálenosti 10 m jako například veřejné osvětlení, dopravní značka).
2. stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy.
3. stavba obytné zóny a přístupového chodníku bude řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku ÚŘADU MESTYSE DOUBRAVNÍK ze dne 9.2.2022 pod č.j. 00165/2022/BŠe:

1. v místě nově vzniklých komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby případného zrušení komunikačního připojení (v rozhledovém poli nesmí být nic, co by stěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány elektroměrové skříně, plynoměrové skříně, ploty, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskládňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,7 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce 0,15 m a ve vzdálenosti 10 m jako například veřejné osvětlení, dopravní značka);
2. dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 9.5.2022 pod zn. BVK/07421/2022:

I. Územní a stavební řízení

- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto

pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

- Dodržte ochranné území vodovodních přípojek. Ochranné území vodovodních přípojek lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností min. 0,75 m na každou stranu od osy potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru nebo snižovat či zvyšovat terén bez předchozího souhlasu BVK, a.s.
- Stromy, keře musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu a ochranné území vodovodních přípojek.
- Dodržte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Při křížení požadujeme pokládané rozvody uložit do chráničky/ochranné trubky. Křížení sítí musí být prováděno pod úhlem 90°. V místech, kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce blížícím se 90°.
- Navrhovaný vodovodní řad bude proveden dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky Č. 428/2001 Sb., v souladu s Městskými standardy pro vodovodní sítě a v nich uvedených normách ČSN EN 545, ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, ČSN 75 541 1, ČSN 73 0873. Vodovod nebude oplocen a bude k němu zajištěn volný příjezd.
- Vodovodní hydranty nesmí být umístěny v parkovacím stání.
- Nový vodovodní řad bude uložen ve veřejném prostranství. Pokud nelze tuto podmínku splnit, požadujeme, aby byl řad specifikován jako vodovodní řad pro veřejnou potřebu v soukromém pozemku, ke kterému je nutno zřídit služebnost se zápisem do katastru nemovitostí s přesnou specifikací podmínek. Pokud zasahuje ochranné pásmo vodovodního řadu na pozemek, který sousedí s pozemkem uložení vodovodního řadu, je nutné zřídit služebnost i k tomuto pozemku.
- Realizační projektovou dokumentaci SO 307 Automatická tlaková stanice předložte Brněnským vodárnám a kanalizací, a.s. k odsouhlasení.
- Navrhované řešení platí za předpokladu, že vodovod pro veřejnou potřebu bude před uvedením do provozu předán do majetku městyse Doubravník a následně k provozování Brněnským vodárnám a kanalizací, a.s., v opačném případě požadujeme předložit technické řešení, které bude zohledňovat majetkové vztahy a ke kolaudaci předložit podepsanou dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a smlouvu mezi provozovateli provozně souvisejících vodovodů.
- Investor před vydáním vodoprávního povolení doloží vodohospodářskému orgánu doklad o vztahu k pozemku dotčenému stavbou vodohospodářského díla.
- Před zahájením stavebních prací zajistěte vytyčení vodovodu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. včetně přípojek, vyznačte je viditelně a chraňte před poškozením. Pro vytyčení vodovodu kontaktujte s předstihem pana E. Stelzela (tel. 606 676 302, vytycenivodovodu@bvk.cz). Jedná se o placenou službu.
- Před zahájením stavebních prací kontaktujte s předstihem obvodového technika provozu vodovodní sítě p. F. Turka, tel. 606 715 403. Během stavby se řiďte jeho pokyny.
- Dotčené vodovodní armatury zůstanou během stavby volné, přístupné, funkční. V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodu přizve stavebník příslušného obvodového technika ke kontrole a projednání na místě.
- Zařízení staveniště a skládky materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů pro veřejnou potřebu.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 27.8.2021 pod č.j. 743592/21:

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.,
 - (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Dodežte ČNR 73 6005.
 - Inženýrské sítě uložte v místě křížení pod kabelovou trasu SEK.
 - Před záhozem přivězte našeho pracovníka (tel.724053840) ke kontrole křížení a každého dalšího odkrfíí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření,
 - (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

22. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., ze dne 6.12.2021 pod zn. 5002502960:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

STL plynovod PE dn 63 SO 501 a 36 ks plynovodních přípojek SO 502 pro akci: Infrastruktura pro lokalitu Doubravník — Jih samostatné stanovisko 5002502722.

Přeložka STL plynovodu PE dn 63, SO 503, parc.č. 425/3, k.ú. Doubravník při akci: Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih samostatné stanovisko 5002502495.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s CSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, opěrné zdi atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

K plynovému zařízení umístit těleso komunikace a zpevněných ploch v souladu s CSN 73 6005.

Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodů a přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. S 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MA PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- (12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s CSN EN 1 2007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- (14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

23. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., ze dne 16.11.2021 pod zn. 5002502722:

Nové pilíře pro HUP přizpůsobit rozměrově pro montáž regulátoru a membránového plynoměru G 4 rozteč 250 mm. Pilíř bude trvale volně přístupný z veřejného pozemku a velikostně přizpůsobený tak, aby byla možná bezpečná montáž a demontáž plynoměru bez použití speciálního náradí. Dvířka skříňky HUP vybavená H-rámem s univerzálním zámkem a číselník plynoměru nasměrovat čelně do veřejně přístupného prostranství (komunikace).

- místa napojení na stávající plynovod STL PE dn 63 požadujeme ukončit nový PE 63 plynovod rovnou částí v délce min. 3 m (neukončovat navinutou částí plynovodu !!!) pro možnost správného propojení plynovodu.
- požadujeme, aby stavba byla realizována mimo topnou sezónu a propojovací práce byly ukončeny nejpozději do 30.9 příslušného roku realizace stavby.
- realizaci samotného propoje STL plynovodu budou provádět výhradně pracovníci GasNet Služby, s.r.o. oddělení speciálních prací- Jihlava dle platného ceníku na základě objednávky investora a za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednavatel.
- kontakt: Novák Vladimír, mistr speciálních prací, M: 724 321 031 e-mail vladimir.novak@gasnet.cz
- provedení výkopových prací v souladu s NV 591 /2006 Sb., rozměr výkopu dle standardů BOZP GasNet Služby, s.r.o. a v souladu s případnými změnami v těchto standardech. Realizační firmy byly s touto skutečností seznámeny.

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtko. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

-Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

-V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně 0,5 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.

Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

-Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>. V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen 'PD') a v souladu s platnými právními předpisy a platnými CSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při převěrnice stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhavé práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.),
 2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednac. uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 4. Bude dodržena mj. CSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě

- křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost 'Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení'.
24. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o.**, ze dne 16.11.2021 pod zn. 5002502495:
- KŘÍŽENÍ:**
- Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtko. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
- V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:
- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.
- Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně 0,5 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.

Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

25. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno ze dne 23.4.2021 pod zn. ARUB/2713/2021M:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-gro-stavebnik-index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit — viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

26. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno ze dne 1.8.2022 pod zn. ARUB/5995/2022:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-gro-stavebnik-index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit — viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

27. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ze dne 4.10.2021 pod zn. 6974/2021-ÚVO/DoZd:

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme podmínky SÚS JMK:

- křížení silnice požadujeme provést podpovrchovou technologií, kolmo k ose silnice, minimální krytí chráničky 150cm od nivelety vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace,
- montážní jámy v takové vzdálenosti od hrany silnice, aby nebyla narušena statika silnice,
- před zásypem montážních jam budeme vyzváni ke kontrole tel: 739 383 693,
- terén po montážních jámách bude uveden do původního stavu,
- podélné vedení bude otevřeným výkopem a protlakem v ostatní ploše, trasa výkopu nesmí zasáhnout do konstrukce silnice,
- po ukončení prací bude trasa po výkopu uvedena do původního stavu,
- v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm včetně osetí travním semenem,
- v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici a nesmí dojít ke znečištění silnice, v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma úklid,
- jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady, a to bez odkladu účinku,
- uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad MěÚ Tišnov odbor dopravy,
- v případné omezení provozu v době stavby je nutno odsouhlasit přechodné dopravní značení SÚS JMK oblast Sever a Policií ČR KŘK Brno-venkov,

- o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Zdeněk Dolníček (kontakt tel: 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz), silniční inspektor,
- dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány, Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK, se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.

28. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ze dne 14.10.2021 pod zn. 20735/2021-ÚVO/DoZd:**

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky SÚS JMK:

- navržený chodník je situován na levé straně silnice 11/387 (směr jízdy z centra obce Doubravník). Chodník je navržen přilehlý ke krajské silnici. Uliční vpustě budou zaústěny do dešťové kanalizace. Výstavbou chodníku a vpustí dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle Zák.č. 13/1997 Sb.
- chodník bude oddělen od silnice silničními obrubníky, které budou položeny do betonového lože s opěrou tak, aby hrana silniční obruby zaručovala nynější šířku silnice,
- při zřizování obrubníku chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5 m od obrubníku,
- stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností MěÚ Tišnov odbor dopravy,
- staveniště musí být před zahájením stavby protokolárně předáno. Po ukončení stavby bude předán protokolárně zpět. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předmětnému úseku za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (60 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení, Současně budou doloženy následující doklady: stavební povolení, harmonogram stavebních prací,
- výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích.“. Výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru,
- pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému) požadujeme přizvat ke kontrole před jejím zpětným zakrytím, Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou,
- před zahájením výkopových prací v krajské komunikaci požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytýčené polohy obrubníku chodníku,
- jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora,
- výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici, nesmí dojít ke znečištění silnice, v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma ihned úklid,
- v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, v případě omezení provozu na krajské silnici v době stavby je nutno odsouhlasit přechodné dopravní značení se SÚS JMK oblast Sever a Policií ČR KŘK Brno-venkov,
- v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřána humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.

29. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ze dne 23.11.2021 pod zn. 23001/2021-ÚVO/DoZd:

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme podmínky SÚS JMK pro realizaci:

- úpravou sjezdu dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- napojení k uvedené silnici bude přes nájezdový obrubníky uloženými do betonového lože, položenými v linii hranice vozovky,
- v místě napojení budou obrubníky osazeny k zaříznuté hraně stávající vozovky v šířce sjezdu, spára mezi uloženými obrubníky a zaříznutou hranou bude vyplněna modifikovanou zálivkou,
- povrch připojení bude z pevného bezprašného povrchu,
- poloměry nájezdových oblouků, šířka komunikace musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou sjezd používat,
- odvodnění zpevněné plochy bude vyřešeno tak, aby voda nenatékala na silnici,
- pokud bude umísťována vjezdová brána, musí být umístěna od silnice v takové vzdálenosti, aby vozidlo stojící před branou nezasahovalo do průjezdního profilu dotčené silnice,
- veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry,
- připojení musí být povoleno příslušným silničním správním úřadem MěÚ Tišnov odbor dopravy formou rozhodnutí,
- do zahájení stavby musí mít majitelé sjezdů uzavřenou „Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím — sjezdy“, - o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Zdeněk Dolníček (kontakt tel: 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz), silniční inspektor,
- jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady, a to bez odkladu účinku,
- po ukončení prací bude přizván zástupce SÚS JMK ke kontrole dodržení našich podmínek tel: 739 383 693,

30. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. ze dne 9.2.2022 pod zn. PM-1549/2022/5203/Ka:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje Lustranovení S 24 až S 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek:

1. Na nádrži bude vhodným způsobem vyznačena kóta zásobní a maximální hladiny.
2. Provozovatel nádrže musí mít zpracován manipulační řád vodního díla. Schválen MŘ požadujeme zaslat na Povodí Moravy, s. p. (email: podatelna@pmo.cz).
3. Veškeré dešťové vody budou ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ přednostně zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě.

Upozorňujeme:

- V současné době nemá bezejmenný DVT IDVT 10191307 určeného správce. O určení toku do své správy žádá současně s předkládaným záměrem Městys Doubravník. K podané žádosti na Povodí Moravy, s.p. bylo vydáno souhlasné stanovisko zn. PM-474/2022/5102 ze dne 19. 1. 2022.

- Návrh likvidace dešťových vod je třeba podložit hydrogeologickým posudkem zpracovaným autorizovanou osobou (bude předložen správnímu úřadu k vodoprávnímu řízení).
- Hodnota specifického odtoku z řešených zastavovaných ploch by měla být dodržena 3 l/(s.ha).
- Podél chodníků, veřejných zpevněných ploch či vjezdů na pozemky rodinných domů by měly být vybudovány zasakovací průlehy nebo jiné prvky pro možnost povrchového vsaku dešťových vod.
- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 správního řádu ve smyslu § 94k písm. a) až d) stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník
Ing. Lenka Bambas, Česká č.p. 196, 664 31 Lelekovice
Miroslav Beneš, Tvarožná č.p. 333, 664 05 Tvarožná
Zelený Bohumil, Doubravník č.p. 127, 592 61 Doubravník
Karel Bunzl, Svážná č.p. 394/3, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
Ing. Josef Dufek, Černvír č.p. 14, 592 62 Nedvědice
Růžena Dufková, Černvír č.p. 14, 592 62 Nedvědice
Ing. Vlastimil Lahoda, Doubravník č.p. 213, 592 61 Doubravník
Naděžda Lahodová, Doubravník č.p. 213, 592 61 Doubravník
Marie Lešková, Doubravník č.p. 310, 592 61 Doubravník
Růžena Madronová, Doubravník č.p. 233, 592 61 Doubravník
Ing. Pavel Mazáč, Fučíkova č.p. 457/3, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1
Augustin Ondra, Doubravník č.p. 313, 592 61 Doubravník
Helena Ondrová, Doubravník č.p. 313, 592 61 Doubravník
Božena Prokopová, Černvír č.p. 5, 592 62 Nedvědice
Zdeněk Rolínek, Doubravník č.p. 299, 592 61 Doubravník
Zdeněk Starý, Doubravník č.p. 234, 592 61 Doubravník
Martin Šátek, IDDS: 5ced6zn
trvalý pobyt: Palackého č.p. 1021, 666 02 Předklášteří
Iva Šátková, Palackého č.p. 1021, Předklášteří, 666 02 Předklášteří
Jana Šedá, Drahonín č.p. 48, 592 61 Doubravník
Mgr. Petr Šenk, Doubravník č.p. 47, 592 61 Doubravník
Eva Šenková, Doubravník č.p. 47, 592 61 Doubravník
Vlastislav Šikula, Doubravník č.p. 300, 592 61 Doubravník
Hana Šikulová, Doubravník č.p. 300, 592 61 Doubravník
Ing. Vendula Štěpánková, DiS., Nedvědice č.p. 25, 592 62 Nedvědice
Jiří Švanda, Bor č.p. 25, Sejřek, 592 62 Nedvědice
Josef Vojta, Doubravník č.p. 280, 592 61 Doubravník
Ing. Alena Vojtová, Doubravník č.p. 280, 592 61 Doubravník
PaedDr. Ing. Luboš Vorel, Mba, Doubravník č.p. 312, 592 61 Doubravník
Alena Vorlová, Doubravník č.p. 312, 592 61 Doubravník
Schelleová Zdeňka, Rybkova č.p. 333/3, 602 00 Brno 2
Marie Zřídka Veselá, Doubravník č.p. 25, 592 61 Doubravník
COMA s.r.o., Masarykova č.p. 8, 572 01 Polička-Město
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, IDDS: 5mb854b

sídlo: Hlinky č.p. 487/35, Pisárky, 603 00 Brno 3

Odůvodnění:

Dne 8. 6. 2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, stavební úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně na základě ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona určil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky ve lhůtě do 15ti dnů ode dne doručení oznámení.

Speciální stavební úřad přezkoumal výše uvedenou žádost o vydání společného povolení a připojené podklady dle ustanovení § 94o stavebního zákona a shledal, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona.

V rámci řízení zejména ověřil ve smyslu § 94o odst. 2 stavebního zákona, že dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Speciální stavební úřad dle ustanovení § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Speciální stavební úřad s ohledem na výše uvedené neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily vydání společného povolení.

Stanoviska sdělili:

- Městského úřadu Tišnov, odboru územního plánování, pod č.j. MUTI 3303/2022/OÚP/DA/KN ze dne 25.1.2022;
- Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUTI 38246/2021/OŽP/VaL ze dne 16.9.2021;
- Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUTI 38092/2021/OŽP/ŠiO ze dne 16.9.2021;
- Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUTI 40491/2021/OŽP/Dr ze dne 4.10.2021;
- Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUTI 42166/2021/OŽP/Ba ze dne 13.10.2021;
- Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUTI 6795/2022/OŽP/VaL ze dne 5.4.2022;
- Městského úřadu Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad, pod č.j. MUTI 15627/2021/ODŽÚ/Lo ze dne 6.9.2021;

- Městského úřadu Tišnov, odboru stavebního řádu, pod č.j. MUTI 21108/2022/OSŘ/Kr ze dne 25.7.2022;
- Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUTI 10050/2022/OŽP/Dr ze dne 30.3.2022;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 30.8.2021 pod zn. S-JMK 113998/2021 OŽP/III;
- Ministerstvo životního prostředí ze dne 24.1.2022 pod č.j. MZP/2021/710/4595;
- Městského úřadu Tišnov, odboru dopravy a živnostenský úřad, pod č.j. MUTI 14179/2021/ODŽÚ/Lo ze dne 17.12.2021;
- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, ze dne 11.8.2021 pod č.j. KRPB-138326-2/ČJ-2021-0603DI-HRB,
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 19.5.2021 pod č.j. HSBM-1434-2/2021;
- Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, pod č.j. KHSJM 46092/2021/BO/HOK ze dne 17.9.2021;
- Městys Doubravník ze dne 13.4.2022 pod zn. VUTBR/048423/2022;
- Úřad Městys Doubravník ze dne 9.2.2022 pod č.j. 00165/2022/BŠe;
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 9.5.2022 pod zn. BKV/07421/2022;
- GasNet, s.r.o. prostřednictvím společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 6.12.2021 pod zn. 500252960;
- GasNet, s.r.o. prostřednictvím společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 16.11.2021 pod zn. 5002502722;
- GasNet, s.r.o. prostřednictvím společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 16.11.2021 pod zn. 5002502495;
- Archeologický ústav AV ČR, Brno ze dne 23.4.2021 pod č.j. ARUB/2713/2021 a ze dne 1.8.2022 pod č.j. ARUB/5995/2022;
- CETIN a.s., ze dne 24.8.2021 pod č.j. 743592/21;
- Poda a.s. ze dne 16.8.2022;
- Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ze dne 4.1.2021 pod zn. 6974/2021-ÚVO/DoZd, ze dne 14. 10. 2021 pod zn. 20735/2021-ÚVO/DoZd a ze dne 23.11.2021 pod zn. 23001/2021-ÚVO/DoZd;
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 9.2.2022 pod zn. PM-1549/2022/5203/Ka;

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Speciální stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 94k stavebního zákona.

Speciální stavební úřad tedy pojal za účastníka řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona Městys Doubravník jako stavebníka a písm. b) jako obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

Speciální stavební úřad dále pojal za účastníky řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona, a to Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků, EG.D, a.s., COMA s.r.o. jako vlastníky stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo.

Speciální stavební úřad dále pojal za účastníky řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona, a to Ing. Josefa Dufka jako vlastníka pozemků parc. č. 450/1 a 460/10; Ing. Pavla Mazáče jako vlastníka pozemků parc. č. 460/15, 460/18 a 460/31; Zdeňku Schelleovou jako vlastníka pozemků parc. č. 465/1, 465/4 a 466/1; Miroslava Beneše jako vlastníka pozemku parc. č. 460/16; Hanu Šikulovou a Vlastislava Šikulu jako vlastníky pozemků v SJM parc. č. 430/2, 430/7 a 447/2; Zdeňka Rolínka Bc. jako vlastníka pozemku parc. č. 430/3; Marii Zřídka Veselou a Bohumila Zeleného jako podílové vlastníky pozemků parc. č. 460/17, 460/19, 460/35, 485/1 a 485/3; Ing. MBA Alenu Vorlovou a Luboše Vorla PaedDr. jako vlastníky pozemků v SJM parc. č. st. 620, 430/6 a 431/2; Růženu Dufkovou a Ing. Josefa Dufka jako

vlastníky pozemku v SJM parc. č. 540; Růženu Madronovou jako vlastníka pozemků parc. č. 425/1 a 425/14; Karla Bunzla jako vlastníka pozemku parc. č. 510/6; Marii Leškovou jako vlastníka pozemků parc. č. 460/25 a 461/6; Helenu Ondrovou a Augustina Ondru jako vlastníky pozemku v SJM parc. č. 461/1; Zdeňka Starého jako vlastníka pozemku parc. č. 460/8; Naděždu Lahodovou a Ing. Vlastimila Lahodu jako vlastníky pozemků v SJM parc. č. 460/22, 461/4, 465/5, 466/2 a 1647/3; Boženu Prokopovou jako vlastníka pozemků parc. č. 460/14, 492/1 a 492/3; Evu Šenkovou a Mgr. Petra Šenka jako podílové vlastníky pozemku parc. č. 460/6; Ivu Šátkovou a Martina Šátka jako vlastníky pozemku v SJM parc. č. 460/24; Ing. Vendulu Šátkovou a Jiřího Švandy jako podílové vlastníky pozemků parc. č. 460/12 a 460/28; Ing. Lenku Bambas jako vlastníka pozemků parc. č. 460/13 a 460/23; Janu Šedou jako vlastníka pozemků parc. č. 447/1, 460/5 a 461/9; Ing. Alenu Vojtou a Josefa Vojtu jako vlastníky pozemků v SJM parc. č. 430/1, 430/8, 461/10, 462/2 a 1647/2; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako vlastníka pozemků parc. č. 1637/1, 1637/29 a 1891/1 vše v k.ú. Doubravník, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má k tomuto pozemku jiné věcné právo.

Speciální stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení § 94k písm. e) stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu – osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (doručuje se veřejnou vyhláškou), jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky:

st. p. 424, 451, 599, 600, 425, 431, 436, 611, 432, 433, 513, 547, parc. č. 386/1, 418/7, 418/13, 418/8, 418/9, 418/10, 425/2, 425/4, 425/10, 425/20, 425/8, 425/9, 425/19, 430/2, 343/2, 434/3, 434/8, 434/11, 434/9, 434/12, 445/1, 445/2, 460/4, 434/6, 431/3, 510/4 510/5, 446/4, 446/2, 459/2, 429/1, 460/1 v katastrálním území Doubravník.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.




Svatava Hanáková v.r.
referent odboru

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad účastníkům oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Tišnov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Rozdělovník (komu se doručuje)

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, IDDS: yb9j9by

sídlo: Antonínská č.p. 548/1, Veveří, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník

Ing. Lenka Bambas, Česká č.p. 196, 664 31 Lelekovice

Miroslav Beneš, Tvarožná č.p. 333, 664 05 Tvarožná

Zelený Bohumil, Doubravník č.p. 127, 592 61 Doubravník

Karel Bunzl, Svážná č.p. 394/3, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34

Ing. Josef Dufek, Černvír č.p. 14, 592 62 Nedvědice

Růžena Dufková, Černvír č.p. 14, 592 62 Nedvědice

Ing. Vlastimil Lahoda, Doubravník č.p. 213, 592 61 Doubravník

Naděžda Lahodová, Doubravník č.p. 213, 592 61 Doubravník

Marie Lešková, Doubravník č.p. 310, 592 61 Doubravník

Růžena Madronová, Doubravník č.p. 233, 592 61 Doubravník

Ing. Pavel Mazáč, Fučíkova č.p. 457/3, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1
Augustin Ondra, Doubravník č.p. 313, 592 61 Doubravník
Helena Ondrová, Doubravník č.p. 313, 592 61 Doubravník
Božena Prokopová, Černvír č.p. 5, 592 62 Nedvědice
Zdeněk Rolínek, Doubravník č.p. 299, 592 61 Doubravník
Zdeněk Starý, Doubravník č.p. 234, 592 61 Doubravník
Martin Šátek, IDDS: 5ced6zn

trvalý pobyt: Palackého č.p. 1021, 666 02 Předklášteří
Iva Šátková, Palackého č.p. 1021, Předklášteří, 666 02 Předklášteří
Jana Šedá, Drahonín č.p. 48, 592 61 Doubravník
Mgr. Petr Šenk, Doubravník č.p. 47, 592 61 Doubravník
Eva Šenková, Doubravník č.p. 47, 592 61 Doubravník
Vlastislav Šíkula, Doubravník č.p. 300, 592 61 Doubravník
Hana Šikulová, Doubravník č.p. 300, 592 61 Doubravník
Ing. Vendula Štěpánková, DiS., Nedvědice č.p. 25, 592 62 Nedvědice
Jiří Švanda, Bor č.p. 25, Sejřek, 592 62 Nedvědice
Josef Vojta, Doubravník č.p. 280, 592 61 Doubravník
Ing. Alena Vojtová, Doubravník č.p. 280, 592 61 Doubravník
PaedDr. Ing. Luboš Vorel, Mba, Doubravník č.p. 312, 592 61 Doubravník
Alena Vorlová, Doubravník č.p. 312, 592 61 Doubravník
Schelleová Zdeňka, Rybkova č.p. 333/3, 602 00 Brno 2
Marie Zřídka Veselá, Doubravník č.p. 25, 592 61 Doubravník
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
COMA s.r.o., Masarykova č.p. 8, 572 01 Polička-Město
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou,
IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, IDDS: 5mb854b
sídlo: Hlinky č.p. 487/35, Pisárky, 603 00 Brno 3

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství Brno, oddělení stavební prevence,
IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábková č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dopravní inspektorát
Brno - venkov, pracoviště dopravní inženýrství, IDDS: jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2

Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, Nám. Míru č.p. 111, 666 19 Tišnov

Městský úřad Tišnov, Odbor územního plánování, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

Vypraveno dne: 12.8.2022



MUTIP007YIVW

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 13.11.2022 Poupis Krivanová

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí



Spis.zn.: S-MUTI 23401/2022/OŽP/KřP

Vyřizuje: Ing. Petra Křivanová

Tišnov, 13.10.2022

Č.j.: MUTI 41208/2022

Tel: 549 439 769

Počet listů: 12 Počet příloh: 1

E-mail: petra.krivanova@tisnov.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ****Výroková část**

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Městys Doubravník, IČ: 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník

I. podle § 94 p odst. 1 stavebního zákona a § 15 vodního zákona **schvaluje stavební záměr na stavbu s těmito základními údaji:**

„Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih“

na pozemcích p. č. 425/1 (TTP), 425/3 (ostatní plocha), 425/14 (ostatní plocha), 425/15 (ostatní plocha), 428/1 (TTP), 428/4 (ostatní plocha), 430/1 (orná půda), 430/2 (zahrada), 430/3 (ostatní plocha), 430/6 (TTP), 430/7 (orná půda), 430/8 (orná půda), 430/9 (orná půda), 431/2 (ostatní plocha), 434/7 (ostatní plocha), 434/13 (ostatní plocha), 447/1 (TTP), 447/2 (TTP), 447/3 (TTP), 450/1 (ostatní plocha), 450/2 (ostatní plocha), 459/3 (ostatní plocha), 460/3 (ostatní plocha), 460/5 (orná půda), 460/6 (orná půda), 460/7 (orná půda), 460/8 (orná půda), 460/9 (orná půda), 460/10 (orná půda), 460/12 (orná půda), 460/13 (orná půda), 460/14 (orná půda), 460/15 (orná půda), 460/16 (orná půda), 460/17 (orná půda), 460/18 (orná půda), 460/19 (orná půda), 460/22 (orná půda), 460/23 (orná půda), 460/24 (orná půda), 460/25 (orná půda), 460/26 (orná půda), 460/27 (orná půda), 460/28 (orná půda), 460/31 (orná půda), 460/32 (orná půda), 460/33 (orná půda – po rozdělení pozemků z p.č. 460/16), 460/34 (orná půda – po rozdělení pozemků z p.č. 460/16), 460/35 (orná půda), 461/1 (orná půda), 461/2 (TTP), 461/3 (TTP), 461/4 (TTP), 461/5 (TTP), 461/6 (TTP), 461/7 (TTP), 461/8 (TTP), 461/9 (TTP), 461/10 (orná půda), 461/11 (TTP), 462/1 (TTP), 462/2 (TTP), st.465 (zastavěná plocha a nádvoří), 465/1 (orná půda), 465/2 (orná půda), 465/3 (orná půda), 465/4 (orná půda), 465/5 (orná půda), 466/1 (orná půda), 466/2 (orná půda), 467 (orná půda), 485/1 (orná půda), 485/2 (orná půda), 485/3 (orná půda), 490/1 (orná půda), 490/2 (orná půda), 490/3 (orná půda), 491 (orná půda), 492/1 (orná půda), 492/2 (orná půda), 492/3 (orná půda), 510/6 (ostatní plocha), 540 (TTP), 1637/1 (ostatní plocha), 1637/29 (ostatní plocha), 1644/2 (ostatní plocha), 1644/3 (ostatní plocha), 1647/1 (ostatní plocha), 1647/2 (ostatní plocha), 1647/3 (ostatní plocha), 1891/1 (ostatní plocha) a p. č. st. 620 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Doubravník, v městysu Doubravník, v kraji Jihomoravském.

Dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 833-1/2021, vyhotovitel: Ing. Lubomír Kytner, ověřil: Ing. Petr Rovný, dojde v budoucnu k rozdělení pozemku p.č. 460/16 na pozemky p.č. 460/33, 360/34 a 460/16 v k.ú. Doubravník. Pozemek p.č. 467 se rozdělí na pozemky p.č. 467/1 a 467/3 v k.ú. Doubravník.

Předmětem PD je vybudování nové stoky splaškové kanalizace, nové stoky dešťové kanalizace a nového vodovodního řadu v městysu Doubravník v rámci akce výstavby infrastruktury pro lokalitu Doubravník – Jih. Součástí objektu jsou nové přípojky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace. Dále je účelem stavby ochrana navržené i stávající zástavby před zaplavením způsobeným při případných vydatných srážkách bezejmenným vodním tokem (IDVT 10191307, správce vodního toku: městys Doubravník), formou retenční nádrže s regulovaným odtokem.

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 201 Opěrná zeď retenční nádrže - stavba vedlejší dle §94j stavebního zákona

Stavební objekt řeší opěrnou zeď výšky 3,80 m, která bude provedena ze čtyř řad gabionů ze svařovaných košů šířky 2,00 m, 1,50 m, 1,00 m, 0,80 m a výšky 1,00 m a 0,80 m. Sklon líce zdi bude 10:1. Délka zdi je 32,0 m. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 462/1 a 461/3 v k.ú. Doubravník.

SO 301 Retenční nádrž

Retenční nádrž je navrhovaná z důvodu transformace dešťových vod. Při výstavbě dojde k úpravě odtokových poměrů v povodí a je tedy nutné dešťové vody z řešeného území řešit transformací. Transformace povrchových odtoků se navrhuje z důvodu absence vodního toku níže po proudu pravostranného přítoku řeky Svratky (stávající soukromé zahrady, vodní tok byl soukromými vlastníky upraven nebo zcela zrušen). Z tohoto důvodu byl navržen regulovaný odtok - neškodný odtok z nádrže na hodnotu 101/s do kapacity objemu nádrže. Retenční nádrž je opatřena dvěma bezpečnostními prvky - sdružený bezpečnostní objekt a odlehčovací objekt. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 430/8, 430/9, 462/1, 462/2, 461/3, 461/2, 461/9 a 461/10 v k.ú. Doubravník.

SO 302 Zatrubnění potoka a odlehčovací stoka

Tento stavební objekt řeší bezpečné odvedení dešťových vod z retenční nádrže (suchého poldru) systémem dvou stok do stávající dešťové kanalizace v obci a do otevřeného vodního toku. Ze sdruženého objektu retenční nádrže budou dešťové vody odváděny nově zatrubněným vodním tokem do stávající dešťové kanalizace v obci a následně do vodního toku. Zatrubnění bude provedeno na žádost majitele pozemku, na kterém se vodní tok nachází. Jelikož stávající dešťová kanalizace v přilehlé ulici, do které se bude napojovat zatrubněný tok, není dostatečně kapacitní, bude řešena odlehčovací stoka. Z odlehčovacího objektu retenční nádrže budou dešťové vody odváděny odlehčovací stokou do stávající dešťové kanalizace v obci s dostatečnou kapacitou DN 1200. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 430/2, 447/2, 447/1, 461/9, 461/3, 1647/1, 465/2, 1637/1, 1891/1, 1637/29, 428/4 a 425/3 v k.ú. Doubravník.

SO 303 Dešťová kanalizace

Tento stavební objekt řeší odvedení dešťové vody z navrhované zástavby systémem dešťových stok A1 - A2 a B1 - B3. Navrhovaný materiál potrubí PP-HM s vnějším žebrovaním (výrobce např. PipeLife v řadě PRAGMA+ID — odolnější pro malá krytí i zhoršené podmínky zakládání). Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 461/3, 461/2, 447/3, 461/7, 460/9, 460/24, 450/2, 460/32, 460/33 (nyní p.č. 460/16), 485/2, 492/2, 460/14, 490/2, 460/27, 465/3, 1647/1 a 461/5 v k.ú. Doubravník.

SO 304 Splašková kanalizace

Tento stavební objekt řeší odvedení splaškových vod z navrhované zástavby systémem splaškových stok A1 - A3. Navrhovaný materiál potrubí PP-HM s vnějším žebrovaním (výrobce např. PipeLife v řadě PRAGMA+ID — odolnější pro malá krytí i zhoršené podmínky zakládání). Stavba bude umístěna na

pozemcích p.č. 434/13, 460/5, 447/1, 461/9, 461/3, 461/2, 461/5, 1647/1, 465/3, 460/27, 490/2, 447/3, 460/9, 450/2, 460/32, 460/33 (nyní p.č. 460/16), 485/2 a 492/2 v k.ú. Doubravník.

SO 305 Vodovodní řad

Rozvod vody v navrhované lokalitě je rozdělen dle jednotlivých řadů „A” - „E”. Vodovodní řady jsou vytvořeny tak, aby došlo k zokruhování jednotlivých ulic i řadů. Na každém jednotlivém řadu je umístěno šoupě, tak aby bylo možné jednotlivé úseky odpojovat a v případě poruch a havárií zachovat částečný provoz.

Vodovodní řady jsou navrženy z materiálu HDPE 100RC o dimenzi d_n 110 (tloušťka stěny e_n 10 mm) s parametry SDR 111 a PN16 v celkové délce řadů 850,17 m.

Z důvodu nedostatečných tlakových poměrů ve stávající vodovodní síti a tlakových poměrech ve vodojemu bude pro posílení osazena v armaturní komoře automatická tlaková stanice (ATS). ATS je řešena samostatnou přílohou. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 434/13, 460/5, 447/1, 461/9, 461/3, 461/2, 447/3, 461/5, 460/9, 460/7, 460/3, 434/7, 450/2, 460/32, 460/33 (nyní p.č. 460/16), 485/2, 492/2, 490/2, 460/27, 465/3, 1647/1 a 465/2 v k.ú. Doubravník.

SO 306 Vodovodní řad pro ATS

Stávající vodojem je napájen přivaděčem, na který jsou napojeny tři ulice. Jelikož stávající napojení je nevyhovující a pro stávající ani navrhovanou lokalitu by nebyl zajištěn dostatečný tlak a jakost vody (lokalita se nachází ve svahu a nejvýše položená zástavba by byla výškově jako vodojem), dojde k odpojení dvou horních ulic z přivaděče do vodojemu, osazení automatické tlakové stanice (ATS) a hygienizace do vodojemu, vytvoření vodovodního řadu od vodojemu a přepojení tří ulic včetně nově navrhované zástavby na nový řad. Tím dojde ke zlepšení tlakových poměrů a jakosti vody ve stávající zástavbě a zajištění nové lokality. Na nejnižším bodě úseku (místo napojení na nový řad z VDJ) dojde k vytvoření nového uzlu pro možnost omezeného zásobení zástavby v případě nouzového režimu z původního řadu. Za běžné situace bude probíhat zásobení z ATS umístěné v objektu armaturní komory VDJ. Vodovodní řad od vodojemu je navržen z materiálu HDPE 100RC o dimenzi d_n 110 (tloušťka stěny e_n 10 mm) s parametry SDR 11 a PN 16 v celkové délce řadů 185,08 m.

Při stavbě vodovodního řadu a přepojení ulice u č.p. 431 dojde k přeložení plynovodního řadu z důvodu prostorové koordinace stávajících sítí — vodovodní řad i plynovodní řad uložen ve stejné půdorysné trase. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 425/3, 425/1 a 425/15 v k.ú. Doubravník.

Ochranné pásmo vodovodního řadu vzniká na těchto sousedních pozemcích SO 306: 425/14 v k.ú. Doubravník.

SO 307 Automatická tlaková stanice

Automatická tlaková stanice (ATS) bude umístěna do stávající armaturní komory vodojemu (VDJ), kde dojde k úpravám na vtok do VDJ, výměně řídicí jednotky a zařazení hygienizace přímo ve vodojemu. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. st. 465 v k.ú. Doubravník.

SO 308 Přípojky dešťové kanalizace - stavba vedlejší dle §94j stavebního zákona

Přípojky dešťové kanalizace jsou navrženy pro odvedení dešťových vod z budoucí soukromé zástavby rodinných domů. Přípojky budou zakončeny v revizních šachtách na hranici soukromých pozemků. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 460/9, 461/7, 461/6, 460/13, 460/23, 460/32, 460/15, 460/33 (nyní p.č. 460/16), 460/16, 485/2, 460/19, 485/3, 492/2, 492/1, 460/14, 491, 490/2, 490/3, 460/27, 460/28, 460/12, 465/3, 465/4, 465/1, 465/5, 1647/1, 461/ 11, 461/4, 461/1, 461/5, 430/8, 462/2, 462/1 v k.ú. Doubravník.

SO 309 Přípojky splaškové kanalizace - stavba vedlejší dle §94j stavebního zákona

Tento stavební objekt řeší odvedení splaškových vod z navrhovaných rodinných domů. Přípojky splaškové kanalizace budou zakončeny v revizních šachtách na hranici soukromých pozemků.

Navrhovaný materiál potrubí PP v dimenzi DN 150 s parametry SN 12. Kanalizační přípojka bude připojena na stoku odbočkou 45 °. A dále pak vedena kolmo na hranici pozemku. Za hranicí pozemku

bude vytvořena revizní šachta PP DN 400 mm, přípojka bude dále ukončena „zaslepením“ pro následné připojení budoucí výstavby. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 431/2, 447/1, 460/5, 461/2, 461/5, 461/6, 461/1, 465/1, 465/3, 1647/1, 461/11, 461/4, 465/5, 465/4, 460/27, 460/12, 460/28, 490/2, 490/3, 491, 460/14, 492/2, 492/3, 492/1, 485/2, 485/1, 485/3, 460/33 (nyní p.č. 460/16), 460/16, 460/34 (nyní p.č. 460/16), 460/32, 460/31, 460/18, 460/15, 460/24, 460/9, 460/23, 460/13, 450/1 a st. 620 v k.ú. Doubravník.

SO 310 Vodovodní přípojky - stavba vedlejší dle §94j stavebního zákona

Tento stavební objekt řeší zásobení budoucích RD pitnou vodou. Navrhovaný materiál pro potrubí vodovodní přípojky je HDPE 100 RC 32/2 mm, SDR 11, PN 16. Vodovodní přípojka bude na nově budovaný řad napojena navrtávacím pasem a zakončena ve vodoměrné šachtě. Vodovodní přípojka bude na nově budovaný řad napojena navrtávacím pasem a zakončena ve vodoměrné šachtě

Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 460/5, 461/2, 461/5, 461/6, 465/1, 465/3, 1647/1, 461/11, 461/4, 465/5, 465/4, 460/12, 460/27, 460/28, 490/3, 490/2, 491, 460/14, 492/2, 492/1, 492/3, 485/1, 485/2, 485/3, 460/16, 460/33 (nyní p.č. 460/16), 460/34 (nyní p.č. 460/16), 460/31, 460/18, 460/32, 460/15, 450/1, 460/24, 460/9, 460/23, 460/13, 460/8, 460/7, 460/6, 465/2, 1647/2, 461/10 v k.ú. Doubravník.

Stávající meliorace budou v rámci SO 001 kompletně odstraněny, aby nedocházelo ke kumulování vod v podloží a následným poruchám stavebních konstrukcí. Drenáž území bude nově zajištěna rýhami trubních sítí technického vybavení, které budou vyplněny propustným materiálem. Dále bude zrušen stávající vodovod a přípojky pro RD č.p. 310, 313 a 324 v k.ú. Doubravník. Tyto akce jsou součástí jiné PD.

1. účel vodního díla:

Zásobování pitnou vodou a odkanalizování splaškových a dešťových vod v městysu Doubravník v rámci akce výstavby infrastruktury pro lokalitu Doubravník – Jih pro 33 RD. Dále je účelem stavby ochrana navržené i stávající zástavby před zaplavením způsobeným při případných vydatných srážkách bezejmenným vodním tokem (IDVT 10191307), formou retenční nádrže s regulovaným odtokem.

2. druh vodního díla:

Vodovodní řad, kanalizační stoka, ATS; § 55 odst. 1 písm. c)

Zatrubnění potoka a odlehčovací stoka; § 55 odst. 1 písm. b)

Retenční nádrž; § 55 odst. 1 písm. a)

přibližné určení místa:

SO 201: ZÚ X 1134261, Y 613964; KÚ X 1134299, Y 613972

SO 301: X 1134282, Y 613957

SO 302 zatrubnění potoka: ZÚ X 1134197, Y 613946; KÚ X 1134254, Y 613952

odlehčovací stoka: ZÚ X 1134105, Y 613946; KÚ X 1134297, Y 613967

SO 303: ZÚ X 1134303, Y 613957; KÚ X 1134479, Y 613840

SO 304: ZÚ X 1134197, Y 613940; KÚ X 1134476, Y 613836

SO 305: ZÚ X 1134196, Y 613939; KÚ X 1134478, Y 613836

SO 306: ZÚ X 1134161, Y 613760; KÚ X 1134110, Y 613921

SO 307: X 1134162, Y 613757

II. stanovuje podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, termín pro dokončení stavby **31.12.2025**.

III. stanovuje, podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že stavbu lze **užívat jen na základě kolaudačního souhlasu**.

IV. stanovuje

Podmínky pro umístění stavby a provedení stavby podle ustanovení § 94p stavebního zákona:

- před výkopovými pracemi budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě a jejich skutečné umístění bude zakresleno do projektové dokumentace a v terénu označeno,
- stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem,
- stavba bude provedena podle projektové dokumentace: Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih, vypracoval: Ing. Miroslav Patočka, za stavby vodního hospodářství zodpovídá: Ing. Vlastimil Šilhan – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004040, ved. projektant: Ing. Martin Smělý - autorizovaný inženýr pro, dopravní stavby, ČKAIT 1004435, datum 02/2021, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Koordinační situace stavby C.3, měřítko 1:250 tvoří přílohu tohoto rozhodnutí,
- pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání. Narušené povrchy budou po provedení prací uvedeny do původního stavu.
- stavebník oznámí OŽP MěÚ Tišnov termín zahájení, a to nejméně 10 dnů před zahájením stavebních prací a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
- při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti uvedené v těchto vyjádřeních doložených k vodoprávnímu řízení:

a) dle závazného stanoviska OŽP MěÚ Tišnov, odpadové hospodářství, pod č.j. MUTI 38092/2021/OŽP/ŠiO, ze dne 16.09.2021: stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště, stavebník si uschová veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě, včetně dokladů o převímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

b) dle vyjádření k návrhu trasy OŽP MěÚ Tišnov, ochrana ZPF, pod č.j. MUTI 40491/2021/OŽP/Dr, ze dne 04.10.2021:

1. Investor bude postupovat tak, aby nebyly narušeny příznivé hydrologické poměry v území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby nebyla vlivem činnosti spojené se stavbou poškozena funkce melioračního zařízení případně vybudovaného na dotčených pozemcích.
2. Investor projedná trasu se všemi vlastníky případně nájemníky dotčených zemědělských pozemků a opatří si jejich souhlasy.
3. Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skryvky ornice v šíři 3 m, s odděleným ukládáním ornice a podorničí, celková šíře manipulačního pruhu 3 m.
4. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
5. Při zpětné rekultivaci musí dbát investor na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení.
6. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF.

c) dle závazného stanoviska OŽP MěÚ Tišnov, státní správa lesů, pod č.j. MUTI 42166/2021/OŽP/Ba, ze dne 13.10.2021:

- Stavba a její jednotlivé části budou umístěny dle přiložených situačního výkresu C. 02 (hlavní projektant: VUT v Brně, Fakulta stavební; Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ:00216305; ved. projektant: Ing. Martin Smělý, ČKAIT — 1004435, datum: únor 2021).
- Blízké lesní pozemky nebudou použity pro odstavení stavebních strojů ani jako skládka materiálů či odpadů vzniklých v průběhu stavebních prací.
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních pozemků, zejména těch uvedených v §13 a §14 lesního zákona.
- Umístěním stavby vlastník lesního pozemku dotčeného stavbou nezodpovídá ve smyslu ustanovení §22 lesního zákona za případné škody způsobené pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, sesuvem půdy a jinými přírodními živly.

d) dle závazného stanoviska OŽP MěÚ Tišnov, vodní hospodářství, pod č.j. MUTI 13621/2022, ze dne 05.04.2022:

Dle vyjádření správce toku — Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 09.02.2022, pod zn. PM-1549/2022/5203/Ka:

- Veškeré dešťové vody budou ve smyslu § 5 a 27 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ přednostně zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě.

Upozorňujeme:

- V současné době nemá bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10191307 určeného správce. O určení toku do své správy žádá současně s předkládaným záměrem Městys Doubravník. K podané žádosti na Povodí Moravy, s.p. bylo vydáno souhlasné stanovisko zn. PM-474/2022/5102 ze dne 19.01.2022.
- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

e) dle souhlasu OŽP MěÚ Tišnov, ochrana ZPF, pod č.j. MUTI 12659/2022, ze dne 30.03.2022:

A) Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vydává při splnění níže uvedených podmínek:

1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od realizace záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.
2. V zájmu ochrany ZPF, v souladu s *ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona*, provede investor na vlastní náklady skryvku kulturní vrstvy půdy z pozemků dotčeného stavbou. Na uvedeném pozemku se nachází půdy kambizemí a antropozemí. V lokalitě Doubravník - jih, bylo provedeno 17 pedologických sond. Průměrná hloubka ornice byla stanovena na cca 30 cm, v erozně zasažených plochách je navrhováno ke skryvce cca 20 cm, viz „Výkres vynětí ze ZPF“. V souladu s charakterem stavebního záměru se navrhuje nejracionálnější využití kulturní vrstvy půdy. Před zahájením stavebních prací bude sejmuta svrchní vrstva ornice, která bude uložena po dobu stavby na dotčených pozemcích viz „Výkres trvalého uložení ornice“ a dočasné odnětí do jednoho roku na p. č. 447/3, 490/1, 490/3, 491, 460/15, 460/18, 460/31, 465/1, 465/4, 466/1, 460/16, 460/34, 467/1, 467/3, 430/2, 447/2, 460/19, 460/35, 485/1, 485/3, 461/6, 461/1, 461/4, 465/5, 466/2, 460/14, 492/1, 492/3, 460/6, 460/24, 460/12, 460/28, 460/13, 460/23, 460/5, 447/1, 430/1, 430/8, 461/10, 462/2. Celková skryvka ornice 2685 m³, I. třída ochrany 4,5 m³, III. třída ochrany 1446,6 m³, V. třída ochrany 1233,9 m³. Rozprostření ornice na pozemcích p. č. 947/1, k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Římskokatolická farnost Doubravník, v množství 244 m³; p. č. 947/2, k. ú. Doubravník manželé Dufkovi, v množství 521 m³; p. č. 763, k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Radka Sedláka, v množství 1075 m³; p. č. 757, v k. ú. Doubravník, ve vlastnictví Boženy Prokopové, v množství 845 m³. Vlastníci dotčených pozemků souhlasí s uložením ornice. Rozprostření podorniční vrstvy v množství 433 m³, v tl. 0,15 m, pro ohumusování postranních zelených pásů podél komunikace. Za hospodaření s ornici odpovídá investor stavby.
3. Odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu nepodléhá souhlasu orgánu ochrany ZPF, jeli termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15. Přesáhne-li odnětí zemědělské půdy více jak jeden rok, je nutné dle § 11b, odst. 1 platit odvody za zemědělskou půdu dočasně odňatou ze zemědělského půdního fondu každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu [9 odst. 8 písm. c)] nebo do zániku povinnosti rekultivace podle odstavce 4, popřípadě do dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku nebo do dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy.

4. V navržené lokalitě Doubravník — jih budou vystaveny nové místní komunikace. V případě změny kategorie pozemní komunikace (z místní komunikace na komunikaci účelovou), je povinnost za odnětí zemědělské půdy zaplatit odvody.
 5. Podaná žádost s podklady neřeší jednotlivé sjezdy a vstupy z navržené místní komunikace k rodinným domům, protože není známá definitivní poloha, sklon a rozměry. Jednotlivé sjezdy k RD budou řešeny v samostatných žádostech o odnětí zem. půdy ze ZPF.
 6. Plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, jako vhodným opatřením je návrh malých retenčních nádrží doplněných o vsakovací boxy. Voda, kterou nebudou schopné pojmout retenční a vsakovací nádrže na jednotlivých stavebních pozemcích, bude odváděna přepadem do dešťové kanalizace společně s vodou ze zpevněných ploch veřejných prostranství a bude zaústěna do centrální retenční nádrže. Dešťové vody z navrhovaného území budou svedeny do retenční nádrže, odkud budou regulovaně odváděny stávající dešťovou kanalizací do vodního toku. Výstavbou retenční nádrže dojde ke zlepšení režimu povrchových vod v území. Jakost podzemních vod nebude stavbou ohrožena.
 7. V souladu s ust. §11 odst. 4 zákona povinný k platbě odvodů:
 - a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci orgánu ochrany ZPF, OŽP MěÚ Tišnov. Nesplněním této povinnosti se právnická osoba dopustí přestupku dle § 20a odst. 1, písm. j) uvedeného zákona.
 - b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením orgánu ochrany ZPF, OŽP MěÚ Tišnov. Nesplněním této povinnosti se právnická osoba dopustí přestupku dle § 20a odst. 1, písm. k) uvedeného zákona. Vzor žádosti přiložen.
 8. Před zahájením stavební činnosti budou vytýčeny hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a bude zabezpečeno, aby hranice staveniště nebyly narušovány či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky zemědělského půdního fondu.
 9. Během realizace záměru budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozující ZPF a jeho vegetační kryt.
- Jedná se o novou stavbu dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu Doubravník — jih. Účelem užívání stavby je jednak dopravní obsluha 33 navržených a 4 stávajících RD a dále jejich napojení na kanalizační, vodovodní, plynovodní, energetickou a sdělovací síť. Dále je účelem stavby ochrana navržené i stávající zástavby před zaplavením způsobeným při případných vydatných srážkách bezejmenným tokem formou retenční nádrže s regulovaným odtokem.
- B) Vymezení platby odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF
1. Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, Vám odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov předepíše odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“ v k. ú. Doubravník. Při výpočtu odvodu se vycházelo ze základního hodnotového ukazatele zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) stanovených podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a přílohy č. 4 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., kdy byla použita základní cena zemědělské půdy 5,35,- Kč/m² dle BPEJ 75001 a cena zemědělské půdy 1,33,- Kč/m² dle BPEJ 73756. Pro výslednou sazbu odvodu byl použit koeficient 4, III. třídy ochrany ZPF a koeficient 3, V. třídy ochrany ZPF, podle části D přílohy zákona o ochraně ZPF. Orientační výše odvodů činí 1 124,- Kč z p. č. 460/5, o výměře 70 m².
 2. Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. b) zákona Č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.
 3. Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi.

4. Ve smyslu § 11a, odst. 1, písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky.

f) dle závazného stanoviska OSŘ MěÚ Tišnov, pod č.j.MUTI 26695/2022, ze dne 25.07.2022:

1. Stavba bude umístěna a provedena dle projektové dokumentace „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih“, zodpovědný projektant Ing. Kateřina Svobodová, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 1004629 v únoru 2021. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavební objekt „SO 201 Opěrná zeď retenční nádrže“ vyžaduje vydání stavebního povolení dle §108 stavebního zákona.
3. Při realizaci stavby dodrží stavebník podmínky ochrany stavbou dotčených sítí dopravní a technické infrastruktury a jejich ochranných a bezpečnostních pásem, tak jak jsou specifikovány ve vyjádřeních jednotlivých vlastníků nebo správců, či příslušných dotčených orgánů, jež jsou součástí předložené projektové dokumentace.
4. Stavebník zabezpečí v rámci realizace stavby při souběhu nebo křížení se stávajícími stavbami technické infrastruktury dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení sítí stávající technické infrastruktury.
5. Dokončené stavby stavebních objektů SO 201, SO 404, SO 406, SO 407, SO 408, SO 409, SO 410, SO 501, SO 503 popř. části stavby schopné samostatného užívání lze užívat podle 119 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

g) dle závazného stanoviska KHS JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, ze dne 17.09.2021 pod č.j. KHSJM 46092/2021/BO/HOK:

1. Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník doklad o tom, že v předmětné stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do užívání bude proveden laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby, a to v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře a u držitele autorizace s označením přesného místa odběru.

h) dle stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, pod zn. BVK/07421/2022, ze dne 09.05.2022:

I. Uzemní a stavební řízení

- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Dodržte ochranné území vodovodních přípojek. Ochranné území vodovodních přípojek lze zřídít v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností min. 0,75 m na každou stranu od osy potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru nebo snižovat či zvyšovat terén bez předchozího souhlasu BVK, a.s.
- **Stromy, keře musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu a ochranné území vodovodních přípojek.**
- **Dodržte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.** Při křížení požadujeme pokládané rozvody uložit do chráničky/ochranné trubky. Křížení sítí musí být prováděno pod úhlem 90°. V místech kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce blížícím se 90°.

- Navrhovaný vodovodní řad bude proveden dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v souladu s Městskými standardy pro vodovodní sítě a v nich uvedených normách ČSN EN 545, ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, ČSN 75 5411, ČSN 73 0873. **Vodovod nebude oplocen a bude k němu zajištěn volný příjezd.**
- **Vodovodní hydranty nesmí být umístěny v parkovacím stání.**
- Nový vodovodní řad bude uložen ve veřejném prostranství. Pokud nelze tuto podmínku splnit, požadujeme, aby byl řad specifikován jako vodovodní řad pro veřejnou potřebu v soukromém pozemku, ke kterému je nutno **zřídit služebnost se zápisem do katastru nemovitostí s přesnou specifikací podmínek.** Pokud zasahuje ochranné pásmo vodovodního řadu na pozemek, který sousedí s pozemkem uložení vodovodního řadu, je nutné zřídit služebnost i k tomuto pozemku.
- Realizační projektovou dokumentaci SO 307 Automatická tlaková stanice předložte Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s. k odsouhlasení.
- **Navrhované řešení platí za předpokladu, že vodovod pro veřejnou potřebu bude před uvedením do provozu předán do majetku městyse Doubravník a následně k provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s., v opačném případě požadujeme předložit technické řešení, které bude zohledňovat majetkové vztahy a ke kolaudaci předložit podepsanou dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a smlouvu mezi provozovateli provozně souvisejících vodovodů.**
- Investor před vydáním vodoprávního povolení doloží vodohospodářskému orgánu doklad o vztahu k pozemku dotčenému stavbou vodohospodářského díla.
- Před zahájením stavebních prací zajistíte vodovodu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. včetně přípojek, vyznačte je viditelně a chráňte před poškozením.
- Před zahájením stavebních prací kontaktujte s předstihem obvodového technika provozu vodovodní sítě. Během stavby se řiďte jeho pokyny.
- Dotčené vodovodní armatury zůstanou během stavby volné, přístupné, funkční. V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodu přizve stavebník příslušného obvodového technika ke kontrole a projednání na místě.
- Zařízení staveniště a skládky materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů pro veřejnou potřebu.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

II. Vodoprávní řízení

- Viz souhlasné stanovisko vodárenské sekce BVK, a.s., zpracoval p. Miroslav Čermák, vedoucí úseku správy vodovodní sítě:

K povolení výše uvedené stavby (SO 305, SO 306) máme následující připomínky:

- Stávající vodovodní přípojky z HDPE 100 budou přepojeny na nové potrubí, ostatní vodovodní přípojky (olovo, železo, starý typ PE) budou vyměněny za HDPE 100 v celé délce, tj. od hlavního řadu až po vodoměr, před vodoměrem bude osazen kulový uzávěr. Pro všechny vodovodní přípojky budou na hlavním řadu vysazeny nové odbočky.
- Výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu bude dle schválených standardů pro vodovodní sítě ve správě BVK a.s.
- Všechny navržené podzemní hydranty na vodovodu pro veřejnou potřebu slouží pro odkalení nebo pro odvzdušnění vodovodu. V případě požáru je možnost odběru vody i pro požární účely.
- Nebude-li možno zrušený vodovod demontovat, budou jeho konce (včetně každého přerušení) zaslepeny, popř. zabetonovány a potrubí bude zalito cementopopílkovou směsí. Hydranty budou demontovány a nefunkční šachty zasypány. Poklopy armatur na zrušeném řadu budou odstraněny a /o včetně orientačních tabulek a sloupků. Na požádání obv. technika budou BVK a.s. vráceny všechny stávající armatury a trouby.

- Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena modrá výstražná fólie s nápisem „POZOR VODOVOD“ a budou osazeny identifikační bod MARKER. Přímo k potrubí budou připevněny dva signalizační vodiče (2 x 4 Cu), které budou vyvedeny do poklopů armatur.
- V přírubových spojích budou použity nerezové šrouby a mosazné matice, nově navržená šoupátka musí být „dlouhé stavební délky“.
- Všechny poklopy armatur budou označeny plastovými orientačními tabulkami. Poklopy hydrantů, šoupátek, uzávěrů přípojek a armaturních šachet mimo komunikace budou obedlážděny dvěma řadami kostek a obetonovány.
- Stavba vodovodu bude povolena příslušným odborem pověřené obce.
- Před zahájením stavby předá investor správě vodovodní sítě BVK a.s. jedno paré projektu.
- Při výstavbě budou dodrženy ČSN 01 3462, 73 6005, 75 591, 75 5025, 75 5401, 75 5402, 75 5411.
- Zajištění odstávky vody při propojích, avizování odběratelů a náhradní zásobování hradí investor. Avizování odběratelů při přerušení dodávek vody bude provedeno podle pokynů BVK a.s. a v souladu s platnými předpisy 15 dnů předem.
- Práce na stávající vodovodní síti (vysazování odboček, propoje) provede provozovatel veřejného vodovodu - BVK a.s., popř. jeho smluvní dodavatel.
- Investor přizve obv. technika BVK a.s. k tlakovým zkouškám, ke všem manipulacím na stávající vodovodní síti a též k odpojení starého vodovodu. Po dokončení stavby provede obv. technik BVK a.s. kontrolu ovladatelnosti armatur.
- Před zásypem bude potrubí i identifikační body MARKER geodeticky zaměřeny, armatury budou zaměřeny souřadnicově a také do trojúhelníka na hranici nemovitosti. Geod. zaměření bude BVK a.s. předáno formou technické zprávy a na disketě nebo CD (formát DGN).
- Před propojením na stávající vod. síť (za účasti obv. technika BVK a.s.) bude provedena desinfekce a proplach potrubí.
- Technickou způsobilost vodovodu potvrdí BVK a.s. při „závěrečné technické prohlídce“. K závěrečné technické prohlídce předloží investor následující dokumenty:
 - protokol o závěrečné tech. prohlídce (tech. data nového i zruš. vodovodu, záruční lhůty atd.)
 - úplný opravený projekt skutečného provedení a to včetně propojů
 - geodetické zaměření formou technické zprávy i na disketě nebo CD (formát DGN)
 - potvrzení BVK a.s. o tlakové zkoušce, desinfekci potrubí a ovladatelnosti armatur.

ch) dle dodatku ke stanovisku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, pod zn. BVK/09768/2022, ze dne 23.05.2022:

V případě, že to bude technicky možné, budou stávající vodovodní přípojky rodinných domů č.p. 310, 313 a 324 přepojeny na nově budovaný vodovodní řad SO 305 na hranici soukromého pozemku.

i) dle vyjádření CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 24.08.2021, pod č.j. 743592/21:

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen:

- dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK. Dodržte ČSN 73 6005. Inženýrské sítě uložte v místě křížení pod kabelovou trasu SEK. Před záhozem přizvěte našeho pracovníka (tel. 724053840) ke kontrole a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout; a
- řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření,
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- Pro účely přeložení SEK dle výše uvedeného bodu tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

j) dle stanoviska GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 06.12.2021, pod zn. 5002502960:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovody PE dn 63 a STL přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. **PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ** - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ. STL plynovod PE dn 63 SO 501 a 36 ks plynovodních přípojek SO 502 pro akci: Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih samostatné stanovisko 5002502722.

Přeložka STL plynovodu PE dn 63, SO 503, parc.č. 425/3, k.ú. Doubravník při akci: Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - jih samostatné stanovisko 5002502495.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, opěrné zdi atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

K plynovému zařízení umístit těleso komunikace a zpevněných ploch v souladu s ČSN 73 6005.

Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodů a přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MA PLATNOST 2 MĚSÍCE.
2. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
3. Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
4. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
5. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
6. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
7. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
8. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
11. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
12. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s CSN EN 1 2007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

13. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
14. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

k) dle stanoviska GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 16.11.2021, pod zn. 5002502722:

Nové pilíře pro HUP přizpůsobit rozměrově pro montáž regulátoru a membránového plynoměru G 4 rozteč 250 mm. Pilíř bude trvale volně přístupný z veřejného pozemku a velikostně přizpůsobený tak, aby byla možná bezpečná montáž a demontáž plynoměru bez použití speciálního nářadí. Dvířka skříňky HUP vybavená H-rámem s univerzálním zámkem a číselník plynoměru nasměrovat čelně do veřejně přístupného prostranství (komunikace).

- místa napojení na stávající plynovod STL PE dn 63 požadujeme ukončit nový PE 63 plynovod rovnou částí v délce min. 3 m (neukončovat navinutou částí plynovodu !!!) pro možnost správného propojení plynovodu.

- požadujeme, aby stavba byla realizována mimo topnou sezónu a propojovací práce byly ukončeny nejpozději do 30.9 příslušného roku realizace stavby.

- realizaci samotného propoje STL plynovodu budou provádět výhradně pracovníci GasNet Služby, s.r.o. oddělení speciálních prací- Jihlava dle platného ceníku na základě objednávky investora a za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednavatel.

- provedení výkopových prací v souladu s NV 591 /2006 Sb., rozměr výkopu dle standardů BOZP GasNet Služby, s.r.o. a v souladu s případnými změnami v těchto standardech. Realizační firmy byly s touto skutečností seznámeny.

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně 0,5 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou. Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnější domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásep plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od

objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

Toto stanovisko se týká POUZE plynárenské části stavby. Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>. V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen 'PD') a v souladu s platnými právními předpisy a platnými CSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu CR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.),

2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4. Bude dodržena mj. CSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že budou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a oprav“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdů plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

I) dle stanoviska GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 16.11.2021, pod zn. 5002502495:

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtko. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.
- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně 0,5 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou. Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (přičemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.
- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby

mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

m) dle stanoviska Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, pod zn. PM-1549/2022/5203/Ka, ze dne 09.02.2022

1. Na nádrži bude vhodným způsobem vyznačena kóta zásobní a maximální hladiny.
2. Provozovatel nádrže musí mít zpracován manipulační řád vodního díla. Schválený MŘ požadujeme zaslat na Povodí Moravy, s.p. (email: podatelna@pmo.cz).
3. Veškeré dešťové vody budou ve smyslu §5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ přednostně zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě.

Upozorňujeme:

- Návrh likvidace dešťových vod je třeba podložit hydrogeologickým posudkem zpracovaným autorizovanou osobou (bude předložen správnímu úřadu k vodoprávnímu řízení).
- Hodnota specifického odtoku z řešených zastavovaných ploch by měla být dodržena 3 l/(s.ha).
- Podél chodníků, veřejných zpevněných ploch či vjezdů na pozemku rodinných domů by měly být vybudovány zasakovací průlehy nebo jiné prvky pro možnost povrchového vsaku dešťových vod.
- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům, či únikům ropných látek.

n) dle vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, pod č.j. ARUB/2713/2021 M, ze dne 23.04.2021 a č.j. ARUB /6502/2022 DS, ze dne 23.08.2022:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nálezký příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit — viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

o) dle stanoviska SÚS JmK, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ze dne 14.10.2021, pod zn. 20735/2021-ÚVO/DoZd:

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky SÚS JMK:

- navržený chodník je situován na levé straně silnice 11/387 (směr jízdy z centra obce Doubravník). Chodník je navržen přilehlý ke krajské silnici. Uliční vpustě budou zaústěny do dešťové kanalizace. Výstavbou chodníku a vpustí dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle Zák.č. 13/1997 Sb.
- chodník bude oddělen od silnice silničními obrubníky, které budou položeny do betonového lože s opěrou tak, aby hrana silniční obruby zaručovala nynější šířku silnice,
- při zřizování obrubníku chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5 m od obrubníku,
- stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností MěÚ Tišnov odbor dopravy,
- staveniště musí být před zahájením stavby protokolárně předáno. Po ukončení stavby bude předán protokolárně zpět. Předávací protokol sepiše zástupce SÚS JMK se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předmětnému úseku za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (60 měsíců) a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení, Současně budou doloženy následující doklady: stavební povolení, harmonogram stavebních prací,
- výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích.“. Výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru,
- pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému) požadujeme přizvat ke kontrole před jejím zpětným zakrytím, Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou,
- před zahájením výkopových prací v krajské komunikaci požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytýčené polohy obrubníku chodníku,
- jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora,
- výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán na silnici, nesmí dojít ke znečištění silnice, v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí prováděcí firma ihned úklid,
- v průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, v případě omezení provozu na krajské silnici v době stavby je nutno odsouhlasit přechodné dopravní značení se SÚS JMK oblast Sever a Policií ČR KŘK Brno-venkov,
- v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.

p) dle stanoviska SÚS JmK, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ze dne 23.11.2021, pod zn. 23001/2021-ÚVO/DoZd:

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme podmínky SÚS JMK pro realizaci:

- úpravou sjezdu dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- napojení k uvedené silnici bude přes nájezdový obrubník uložený do betonového lože, položený v linii hranice vozovky,
- v místě napojení budou obrubníky osazeny k zaříznuté hraně stávající vozovky v šířce sjezdu, spára mezi uloženými obrubníky a zaříznutou hranou bude vyplněna modifikovanou zálivkou,
- povrch připojení bude z pevného bezprašného povrchu,

- poloměry nájezdových oblouků, šířka komunikace musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou sjezd používat,
- odvodnění zpevněné plochy bude vyřešeno tak, aby voda nenatékala na silnici,
- pokud bude umísťována vjezdová brána, musí být umístěna od silnice v takové vzdálenosti, aby vozidlo stojící před branou nezasahovalo do průjezdního profilu dotčené silnice,
- veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry,
- připojení musí být povoleno příslušným silničním správním úřadem MěÚ Tišnov odbor dopravy formou rozhodnutí,
- do zahájení stavby musí mít majitelé sjezdů uzavřenou „Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím — sjezdy“, o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor,
- jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svoje náklady, a to bez odkladu účinku, po ukončení prací bude přizván zástupce SÚS JMK ke kontrole dodržení našich podmínek tel: 739 383 693.

O d ů v o d n ě n í

Městys Doubravník, IČ: 00294268, Doubravník 75, 592 61 Doubravník v zastoupení na základě plné moci FAST VUT Brno, IČ: 00216305 , Veveří 331/95, 602 00 Brno, požádal dne 08.06.2022, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání společného povolení (umístění a povolení stavby) vodního díla „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih“ na pozemcích p. č. 425/1 (TTP), 425/3 (ostatní plocha), 425/14 (ostatní plocha), 425/15 (ostatní plocha), 428/1 (TTP), 428/4 (ostatní plocha), 430/1 (orná půda), 430/2 (zahrada), 430/3 (ostatní plocha), 430/6 (TTP), 430/7 (orná půda), 430/8 (orná půda), 430/9 (orná půda), 431/2 (ostatní plocha), 434/7 (ostatní plocha), 434/13 (ostatní plocha), 447/1 (TTP), 447/2 (TTP), 447/3 (TTP), 450/1 (ostatní plocha), 450/2 (ostatní plocha), 459/3 (ostatní plocha), 460/3 (ostatní plocha), 460/5 (orná půda), 460/6 (orná půda), 460/7 (orná půda), 460/8 (orná půda), 460/9 (orná půda), 460/10 (orná půda), 460/12 (orná půda), 460/13 (orná půda), 460/14 (orná půda), 460/15 (orná půda), 460/16 (orná půda), 460/17 (orná půda), 460/18 (orná půda), 460/19 (orná půda), 460/22 (orná půda), 460/23 (orná půda), 460/24 (orná půda), 460/25 (orná půda), 460/26 (orná půda), 460/27 (orná půda), 460/28 (orná půda), 460/31 (orná půda), 460/32 (orná půda), 460/33 (orná půda – po rozdělení pozemků z p.č. 460/16), 460/34 (orná půda – po rozdělení pozemků z p.č. 460/16), 460/35 (orná půda), 461/1 (orná půda), 461/2 (TTP), 461/3 (TTP), 461/4 (TTP), 461/5 (TTP), 461/6 (TTP), 461/7 (TTP), 461/8 (TTP), 461/9 (TTP), 461/10 (orná půda), 461/11 (TTP), 462/1 (TTP), 462/2 (TTP), st.465 (zastavěná plocha a nádvoří), 465/1 (orná půda), 465/2 (orná půda), 465/3 (orná půda), 465/4 (orná půda), 465/5 (orná půda), 466/1 (orná půda), 466/2 (orná půda), 467 (orná půda), 485/1 (orná půda), 485/2 (orná půda), 485/3 (orná půda), 490/1 (orná půda), 490/2 (orná půda), 490/3 (orná půda), 491 (orná půda), 492/1 (orná půda), 492/2 (orná půda), 492/3 (orná půda), 510/6 (ostatní plocha), 540 (TTP), 1637/1 (ostatní plocha), 1637/29 (ostatní plocha), 1644/2 (ostatní plocha), 1644/3 (ostatní plocha), 1647/1 (ostatní plocha), 1647/2 (ostatní plocha), 1647/3 (ostatní plocha), 1891/1 (ostatní plocha) a p. č. st. 620 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Doubravník, v městysu Doubravník, v kraji Jihomoravském.

Dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 833-1/2021, vyhotovitel: Ing. Lubomír Kytner, ověřil: Ing. Petr Rovný, dojde v budoucnu k rozdělení pozemku p.č. 460/16 na pozemky p.č. 460/33, 360/34 a 460/16 v k.ú. Doubravník. Pozemek p.č. 467 se rozdělí na pozemky p.č. 467/1 a 467/3 v k.ú. Doubravník.

Předmětem PD je vybudování nové stoky splaškové kanalizace, nové stoky dešťové kanalizace a nového vodovodního řádu v městysu Doubravník v rámci akce výstavby infrastruktury pro lokalitu Doubravník – Jih. Součástí objektu jsou nové přípojky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace. Dále je účelem stavby ochrana navržené i stávající zástavby před zaplavením způsobeným při případných vydatných srážkách bezejmenným vodním tokem (IDVT 10191307, správce vodního toku: městys Doubravník), formou retenční nádrže s regulovaným odtokem.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a dalšími přílohami.

K žádosti byly přiloženy tyto doklady, byly vydány vyjádření, stanoviska:

- PD DÚR + DSP „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník - Jih“, vypracoval: Ing. Miroslav Patočka, za stavby vodního hospodářství zodpovídá: Ing. Vlastimil Šilhan – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004040, ved. projektant: Ing. Martin Smělý – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1004435, datum 02/2021
- osvědčení o nevydání ZS OÚP MěÚ Tišnov, pod č.j. MUTI 3303/2022/OÚP/DA/DK, ze dne 25.01.2022
- usnesení ODŽÚ MěÚ Tišnov, pod č.j. MUTI 51122/2021, ze dne 16.12.2021
- závazné stanovisko OSŘ MěÚ Tišnov, ze dne 25.07.2022, pod č.j. MUTI 26695/2022
- sdělení OSŘ MěÚ Tišnov, ze dne 27.08.2021, pod č.j. MUTI 35368/2021
- povolení ODŽÚ MěÚ Tišnov, pod č.j. MUTI 36573/2021, ze dne 06.09.2021
- povolení ODŽÚ MěÚ Tišnov, pod č.j. MUTI 51358/2021, ze dne 17.12.2021
- komplexní vyjádření OŽP MěÚ Tišnov, ze dne 16.09.2021, pod č.j. MUTI 38246/2021/OŽP/VaL
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Tišnov, odpadové hospodářství, pod č.j. MUTI 38092/2021/OŽP/ŠiO, ze dne 16.09.2021
- vyjádření OŽP MěÚ Tišnov, ochrana ZPF, pod č.j. MUTI 40491/2021/OŽP/Dr, ze dne 04.10.2021
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Tišnov, státní správa lesů, pod č.j. MUTI 42166/2021/OŽP/Ba, ze dne 13.10.2021
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Tišnov, vodní hospodářství, pod č.j. MUTI 13621/2022, ze dne 05.04.2021
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Tišnov, ochrana ZPF, pod č.j. MUTI 12659/2022, ze dne 30.03.2022
- vyjádření OŽP KrÚ JmK, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, pod č.j. JMK 127167/2021, ze dne 30.08.2021
- vyjádření Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, pod č.j. MZP/2021/710/4595, ze dne 24.01.2022
- opravné usnesení Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, pod č.j. MZP/2022/710/376, ze dne 31.01.2022
- závazné stanovisko KHS JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, ze dne 17.09.2021 pod č.j. KHSJM 46092/2021/BO/HOK
- stanovisko Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, pod č.j. KRPB-138326-2/ČJ-2021-0603DI-HRB, ze dne 11.08.2021
- stanovisko Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, pod č.j. KRPB-138326-3/ČJ-2021-0603DI-HRB, ze dne 29.09.2021
- stanovisko Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, pod č.j. KRPB-74878/ČJ-2021-0603DI-HRB, ze dne 23.08.2021
- závazné stanovisko HZS JmK, Štefánikova 32, 602 00 Brno, ze dne 19.05.2021, pod č.j. HSBM-1434-2/2021
- vyjádření Městysu Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, ze dne 13.04.2022

- povolení Městysu Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, ze dne 09.02.2022
- stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, pod zn. BVK/07421/2022, ze dne 09.05.2022
- dodatek ke stanovisku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, pod zn. BVK/09768/2022, ze dne 23.05.2022
- vyjádření CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 24.08.2021, pod č.j. 743592/21
- smlouva o připojení EG.D., a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno, ze dne 21.01.2022
- smlouva o připojení EG.D., a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno, ze dne 30.12.2021
- protokol o zajištění kapacity č. 4000236036, GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 12.02.2021,
- smlouva GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 23.08.2021,
- stanovisko GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 06.12.2021, pod zn. 5002502960
- stanovisko GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 16.11.2021, pod zn. 5002502722
- stanovisko GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 16.11.2021, pod zn. 5002502495
- smlouva o smlouvě budoucí ze dne 17.12.2021
- stanovisko SÚS JmK, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ze dne 04.10.2021 pod zn. 6974/2021-ÚVO/DoZd
- stanovisko SÚS JmK, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ze dne 14.10.2021 pod zn. 20735/2021-ÚVO/DoZd
- stanovisko SÚS JmK, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ze dne 23.11.2021 pod zn. 23001/2021-ÚVO/DoZd
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, pod zn. PM-1549/2022/5203/Ka, ze dne 09.02.2022
- vyjádření 3C spol. s.r.o., Jinačovice 89, 664 34 Kuřim, ze dne 23.09.2021
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, pod č.j. ARUB/2713/2021 M, ze dne 23.04.2021
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, pod č.j. ARUB/6502/2022 DS, ze dne 23.08.2022
- geometrický plán pro rozdělení pozemků, č. plánu 833-1/2021
- usnesení Městysu Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, pod č. ZM-21/2021, ze dne 15.04.2021
- usnesení Městysu Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník, pod č. ZM-26/2021, ze dne 09.12.2021
- inominační smlouva o přeložení elektrické přípojky pro stavbu pozemku st.375/1
- protokol o kontrole a provozuschopnosti hydrantu ze dne 19.05.2021
- hydrologické údaje povrchových vod – ČHMÚ, ze dne 16.07.2020
- souhlasy se stavbou v ochranném pásmu lesa
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků
- pedologický průzkum, vypracoval: Dr. Ing. Milan Sánka, 01/2019
- inženýrsko-geologický průzkum- vypracoval: Mgr. Ivana Burešová, odpovědný řešitel: Ing. Petr Čajánek – odborná způsobilost v inženýrské geologii hydrogeologii, č.2262/2015, GeoEko s.r.o., 03/2019
- plán kontrolních prohlídek stavby
- plná moc pro zastupování

Ve výrokové části rozhodnutí správní orgán uvádí podmínky z předložených vyjádření, které se týkají umístění a provedení stavby. Podmínky, jež jsou zároveň stanoveny právními předpisy, správní orgán v rozhodnutí většinou neuvádí.

Účastníkům řízení bylo umožněno nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru a vyjádřit se k těmto podkladům. Pro doplnění stávajících dokladů či navržení nových byla v oznámení vydaném pod č. j. MUTI 31276/2022 ze dne 17.08.2022 stanovena lhůta 15 dnů od

doručení oznámení v souladu s ustanovením § 94 m stavebního zákona a současně upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. **Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, jednotlivě se doručuje stavebníkovi, dotčeným orgánům, dotčeným obcím a vlastníkům stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem a vlastníkům pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.**

Osobám, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, se doručuje veřejnou vyhláškou, v tomto případě se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení. Vlastníci sousedních pozemků jsou identifikováni označením pozemků.

V průběhu této lhůty nikdo z účastníků řízení nevznese žádné námitky ani připomínky. Do vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se rovněž k nashromážděným podkladům nikdo nevyjádřil.

MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, posoudil předložený návrh včetně dokladů z hlediska vodoprávních zájmů, zjistil, že stavebním záměrem nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl, jak je výše uvedeno. Vodoprávní úřad určil účastníky řízení dle § 94 k stavebního zákona.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Tišnov (ustanovení § 81-83 správního řádu). Odvolání se podává v počtu stejnopisů, jako je počet účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tišnov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Křivanová



Ing. Petra Křivanová

referent odboru životního prostředí

Správní poplatek Kč 3.000,- za provedené vodoprávní řízení dle pol. 18 odst. 1 písm. h) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 19.08.2022 bankovním převodem na účet města Tišnov. **Jelikož se jedná o transparentní účet, údaje o platbě jsou zveřejněny na webových stránkách města Tišnov.**

Přílohy: Koordinační situace stavby C.3, měřítko 1:250

Rozdělovník:

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a městysu Doubravník. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Doručí se:**I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu**

Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník v zastoupení na základě plné moci FAST VUT Brno, Veveří 331/95, 602 00 Brno (DS)

Růžena Madronová, Doubravník 233, 592 61 Doubravník

Josef Vojta, Doubravník 280, 592 61 Doubravník

Ing. Alena Vojtová, Doubravník 280, 592 61 Doubravník

Vlastislav Šíkula, Doubravník 300, 592 61 Doubravník

Hana Šikulová, Doubravník 300, 592 61 Doubravník

PaedDr. Ing. Luboš Vorel, MBA, Doubravník 312, 592 61 Doubravník

Alena Vorlová, Doubravník 312, 592 61 Doubravník

Jana Šedá, Drahonín 48, 592 61 Doubravník

Ing. Josef Dufek, Černvír 14, 592 62 Černvír

Mgr. Petr Šenk, Doubravník 47, 592 61 Doubravník

Eva Šenková, Doubravník 47, 592 61 Doubravník

Zdeněk Starý, Doubravník 234, 592 61 Doubravník

Ing. Vendula Štěpánková, DiS., Nedvědice 25, 592 62 Nedvědice

Jiří Švanda, Bor 25, 592 62 Sejřek

Ing. Lenka Bambas, Česká 196, 664 31 Česká

Božena Prokopová, Černvír 5, 592 62 Černvír

Ing. Pavel Mazáč, Fučíkova 457/3, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

Miroslav Beneš, Tvarožná 333, 664 05 Tvarožná

Bohumil Zelený, Doubravník 127, 592 61 Doubravník

Marie Zřídka Veselá, Doubravník 25, 592 61 Doubravník

Martin Šátek, Palackého 1021, 666 02 Předklášteří (DS)

Iva Šátková, Palackého 1021, 666 02 Předklášteří

Augustin Ondra, Doubravník 313, 592 61 Doubravník

Helena Ondrová, Doubravník 313, 592 61 Doubravník

Marie Lešková, Doubravník 310, 592 61 Doubravník

Ing. Vlastimil Lahoda, Doubravník 213, 592 61 Doubravník

Naděžda Lahodová, Doubravník 213, 592 61 Doubravník

Zdeňka Schelleová, Rybkova 333/3, Veveří, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (DS)

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno (DS)

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha (DS)

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (DS)

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem (DS)

SÚS JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno (DS)

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (DS)

3C spol. s.r.o., Jinačovice 89, 664 34 Kuřim (DS)

II. Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, § 94k písm. d) stavebního zákona:**Věcné břemeno chůze a jízdy:**

Simona Krábková, Doubravník 243, 592 61 Doubravník

Ing. Jiří Rous, Doubravník 244, 592 61 Doubravník

Alena Rousová, Doubravník 244, 592 61 Doubravník

Věcné břemeno vedení:

Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno (DS)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení:

COMA s.r.o., Masarykova 8, Polička-Město, 572 01 Polička

Zástavní právo smluvní:

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4(DS)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4(DS)

Zákaz zcizení a zatížení:

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4(DS)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4(DS)

III. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu**Vlastníci sousedních pozemků:**

p.č. 425/5, 425/6, 425/8, 434/10, 425/4, 425/17, 425/20, 425/14, 389/18, 389/17, 418/10, st. 600, st. 599, 418/9, 418/8, 418/13, st. 424, 418/7, 425/16, 430/6, 430/1, 459/3, 428/1, 428/3, 430/7, 431/3, 490/1, 461/8, 460/10, 434/6, 434/9, 434/14 v k.ú. Doubravník

IV. Dotčené orgány:

OÚP MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

ODŽÚ MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

OSŘ MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

OŽP MěÚ Tišnov – odpadové hospodářství, ochrana ZPF, státní správa lesů

Krajský úřad JmK, OŽP, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno (DS)

KHS JmK, se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 656 27 Brno (DS)

HZS JmK, Štefánikova 32, 602 00 Brno (DS)


Policie ČR, KŘP JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno, Kounicova 24, 611 32 Brno (DS)

V. Na vědomí:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (DS)

MŽP, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 (DS)

Vypraveno dne 13.10.2022



Příloha č. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotovitelů

Podzhotovitel č. 1

Název: **STAVGAZ Jihlava, s.r.o.**
IČO: 60753765
se sídlem: Zborovská 2135/7, 586 01 Jihlava

Podíl na realizaci Díla: realizace plynovodu vč. přípojek a přeložení stávajícího plynovodu

Příloha č. 5
Smlouvy

Identifikace stavebních objektů v přenesené působnosti

Smluvní strany se dohodly, že následující stavební objekty v rámci realizace Díla budou podléhat přenesení daňové povinnosti v souladu se ZoDPH:

- SO 303.1
- SO 304.1
- SO 305.1
- SO 306
- SO 307
- SO 308.001
- SO 308.002
- SO 308.003
- SO 308.011
- SO 308.012
- SO 308.013
- SO 308.017
- SO 308.018
- SO 308.019
- SO 308.020
- SO 308.310
- SO 308.313
- SO 308.324
- SO 309.001
- SO 309.002
- SO 309.003
- SO 309.011
- SO 309.012
- SO 309.013
- SO 309.014
- SO 309.015
- SO 309.016
- SO 309.017
- SO 309.018
- SO 309.019
- SO 309.020
- SO 309.310
- SO 309.312
- SO 309.313
- SO 309.324
- SO 310.001
- SO 310.012
- SO 310.019
- SO 310.020
- SO 310.310

- SO 310.313
- SO 310.322
- SO 310.324
- SO 310.460/6
- SO 501.1
- SO 502.001
- SO 502.012
- SO 502.019
- SO 502.020
- SO 502.460/6
- SO 503