

Příloha I.1 Rozdílový rozpočet				SOD		
Celkem				936 823,60		
35	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ aň ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, tloušťky po zhutnění 80 mm, s rozprostřením a zhutněním	m2	554,80000	491,00	272 406,80
A : (0,4+1,1+0,4)*268				509,20000		
A1 : (0,4+1,1+0,4)*24				45,60000		
36	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm, bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	438,00000	295,00	129 210,00
A : (0,2+1,1+0,2)*268				402,00000		
A1 : (0,2+1,1+0,2)*24				36,00000		
37	573231110R00	Postupní spojení spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	876,00000	8,00	7 008,00
A : 3*268				804,00000		
A1 : 3*24				72,00000		
38	573231111R00	Postupní spojení spojovací bez posypu kamenivem ze silnější emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	671,60000	11,00	7 387,60
A : (0,6+1,1+0,6)*268				616,40000		
A1 : (0,6+1,1+0,6)*24				55,20000		
39	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	876,00000	294,00	257 544,00
A : 3*268				804,00000		
A1 : 3*24				72,00000		
40	577161224R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	671,60000	392,00	263 267,20
A : (0,6+1,1+0,6)*268				616,40000		
A1 : (0,6+1,1+0,6)*24				55,20000		
		Sanace propadlých krajů (Cementová stabilizace KSC I tl.5cm)	m2			

Změna			365 653,40
478,20000	491,00		234 796,20
-438,00000	295,00		-129 210,00
324,00000	8,00		2 592,00
361,40000	11,00		3 975,40
324,00000	294,00		95 256,00
361,40000	392,00		141 668,80
85,00000	195,00		16 575,00