

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Obec Supíkovice

sídlo: č. p. 130, 790 51 Supíkovice, okres Jeseník

IČ: 003 03 429

DIČ: CZ00303429

zastoupený: Roman Bican, starosta obce

telefon: +420 733 426 649

e-mail: starosta@supikovice.cz

bank. spojení: Komerční banka

č. účtu: 5222841/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta obce.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat starosta obce.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

JR STaKR s.r.o.

sídlo: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

IČ: 28596854

DIČ: CZ28596854

zastoupený: Roman Strohner, jednatel společnosti

registrovaný: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33800

telefon: +420 603 491 446

email: jrstakr@jrstakr.cz

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 43-5344030257/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Roman Strohner

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Jaromír Mikeska, Roman Hlobil

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Předmět díla:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených provést sjednané dílo a toto dílo objednateli předat v rozsahu, způsobem a v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v rozsahu potřebném k dokončení díla a všech jeho částí a zaplatit za kompletní dokončené dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.2. Předmětem smlouvy o dílo a součástí ceny díla je:

2.2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci: „**Most přes Kunětičku u ZŠ**“ v rozsahu dle dokladů uvedených v článku 2.3. této smlouvy.

2.2.2. **Spolupůsobení při finanční kontrole** - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2.2.3. **Vytyčení a zařízení staveniště**, zejména:

Vytyčení stavby dle projektové dokumentace.

Vybudování zařízení staveniště a zázemí pro stavbu (sociální zázemí, kanceláře, atd.).

Zajištění přípojek vody, elektro a dalších médií pro zařízení staveniště, vše nákladem zhotovitele.

Zajištění všech opatření souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku na staveništi a dále ochrany životního prostředí v souvislosti s realizací díla.

Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zejména opatřením proti krádežím a vandalismu po celou dobu realizace díla, včetně ochrany majetku objednatele.

Zajištění čistoty staveniště a jeho okolí.

Zajištění všech dalších úkonů sjednaných touto smlouvou, týkajících se staveniště.

Zajištění likvidace zařízení staveniště v souladu s touto smlouvou.

Uvedení pozemků, jejichž úpravy nebyly součástí díla, ale byly stavbou díla dotčeny do původního stavu.

Další práce a výkony specifikované v této smlouvě, jejich přílohách a zadávací dokumentaci.

2.2.4. **Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně – technického charakteru k řádnému provedení díla po celou dobu realizace díla**, zejména:

Provedení všech potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů.

Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla.

Zajištění bezpečnosti při provádění díla v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem BOZP, aby se v max. možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na díle.

Zajištění koordinace průběhu stavby s případnými jinými zásahy či opatřeními prováděnými v místě stavby nebo jejím okolí především pak prováděnými správci stávajících inženýrských sítí. Vlastní koordinace bude řešena v rámci pracovních porad a kontrolních dnů s cílem dohody o řešení, které nebude mít negativní vliv na provádění díla.

Zajištění povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady příslušných poplatků.

Zajištění uzavření případných dohod o narovnání či úhradě škod vzniklých na majetku či zdraví vlastníků pozemků dotčených stavbou díla.

Poskytování součinnosti orgánům státní a veřejné správy oprávněným provádět na stavbě díla stavební dohled, kontrolu či inspekci.

Zajištění provádění všech opatření uložených ze strany orgánů státní a veřejné správy v souvislosti s prováděním díla a zavazuje se uhradit všechny uložené sankce za porušení právních předpisů při provádění díla, za porušení veřejnoprávních rozhodnutí či jiných opatření vydaných v souvislosti s prováděním díla.

Spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku v průběhu provádění díla a zajištění plnění jeho požadavků.

Zajištění včasné informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování, atd., a to v dostatečném předstihu a míře.

Zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a dopravních opatření a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu realizace díla, pokud to způsob a postup realizace díla vyžadují.

Zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezdu a příjezdu na staveniště.

Zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.

Zajištění průběžné fotodokumentace z průběhu provádění díla (digitální forma) v potřebném počtu za účelem kontroly provedení prací a dodávek, zejména těch, které se stanou dalším postupem výstavby nepřístupnými nebo budou zakryty.

Předání díla.

Další práce a výkony specifikované v této smlouvě, jejich přílohách a zadávací dokumentaci.

2.2.5. Vytyčení existujících podzemních vedení.

Zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla.

Zajištění vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a zajištění jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům a provozovatelům, včetně zajištění veškeré komunikace se správci těchto sítí během realizace díla.

Další práce a výkony specifikované v této smlouvě a zadávací dokumentaci.

2.2.6. Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zejména zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři, atd. a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí.

2.2.7. Prokázání funkčnosti všech částí díla.

2.2.8. Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. V dokumentaci budou zpracovány veškeré změny dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x digitální forma na CD ve formátu dwg).

2.2.9. Zpracování geodetického zaměření předmětu díla (jeho částí) po jeho provedení s tím, že toto bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v grafické podobě a v jednom digitálním vyhotovení na CD ve formátu dwg a *.pdf.

2.2.10. Předání dokladů, zejména:

Stavební/montážní deník.

Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kontrolách, včetně použitých materiálů, včetně prohlášení o shodě, příslušné atesty či certifikáty na všechny materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení.

Návody k obsluze, návody k použití, záruční listy, vše v českém jazyce.

Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, pokud nejsou obsaženy ve stavebním deníku.

Doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

Doklady o provedených revizních a provozních zkouškách, revizní zprávy.

Uživatelské podmínky pro provoz objektů, resp. užívání jejich částí.

Doklady o neporušení podzemních vedení.

Dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrického plánu pro zřízení věcných břemen přípojek.

Doklady o provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí.

Deník více a méně prací.

Doklady prokazující funkčnost všech součástí díla.

Soupis případných vad a nedodělků, včetně ujednání o jejich odstranění.

Další doklady uvedené v zadávací dokumentaci.

Bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

2.3. Rozsah a způsob provedení díla je stanoven:

2.3.1. Projektovou dokumentací s názvem „**Most přes Kunětičku u ZŠ**“ zpracovanou fy RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ 25325680, ČKAIT 1000609, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce.

2.3.2. Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 5. 2025 (dále jen cenová nabídka zhotovitele), která tvoří přílohu této smlouvy.

2.3.3. Zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Most přes Kunětičku u ZŠ“.

2.3.4. Rozhodnutím o stavebním povolení č. j. MJ/62930/2020/OSUUP/Mz.

2.3.5. Rozhodnutím o prodloužení stavebního povolení č. j. MJ/16072/2025/SÚ/Mz.

2.3.6. Harmonogramem výstavby, který tvoří přílohu této smlouvy.

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s rozsahem, povahou a předmětem díla, doklady uvedenými v čl. 2.3. této smlouvy a přílohách této smlouvy a s veškerými ostatními podmínkami realizace díla dle této smlouvy, že provedl řádnou prohlídku místa realizace díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel na základě této znalosti a své odborné způsobilosti výslovně prohlašuje, že doplnil před podpisem této smlouvy cenovou nabídku o veškeré práce a výkony nutné k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a případné vícepráce provede nebo zajistí na své náklady, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy a shledal je úplnými a vhodnými, prohlašuje, že sjednaná cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny v této smlouvě uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl a mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas, řádně a za dohodnutou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

2.5. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že jeho cenová nabídka je úplná, navržené materiály a technologie jsou vhodné a certifikované pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno v souladu s ujednáními této smlouvy.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s kompletní zadávací dokumentací a projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že je úplná a dostatečná a shledal ji bez závad pro kompletní realizaci díla a je schopen podle této projektové dokumentace dílo realizovat a řádně provést. Současně zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky zkontroloval s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr a správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, včetně materiálů, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2.7. Dílo se zhotovitel zavazuje provést v souladu se všemi požadavky a podmínkami definovanými v závazných stanoviscích a vyjádřeních orgánů a subjektů, které byly účastníky správních řízení. Vznikne-li nesplněním těchto podmínek objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

2.8. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez požadavku na navýšení ceny i v případě, že cenová nabídka zhotovitele bude obsahovat odchylky výměr od skutečnosti.

2.9. Řádným zhotovením díla se rozumí úplné a funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí a technologií, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a ostatních prací a konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

2.10. Objednatel nenese žádnou, zejména finanční odpovědnost, spojenou se změnou výkazu výměr nebo chybným zaměřením jednotlivých součástí díla zhotovitelem.

2.11. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických, včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku této smlouvy; v dodatku smlouvy budou zohledněny dopady schválených změnových listů do smluvní ceny a termínů plnění.

III. Doba a místo plnění díla:

3. 1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v těchto termínech:

a) **Zahájení realizace díla: od 6/2025**

b) **Provedení (dokončení a předání díla): Nejpozději do 31. 12. 2025**

c) **Vyklizení staveniště: do 10-ti kalendářních dnů od provedení díla.**

3.2. Pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani do 10-ti kalendářních dnů ode dne sjednaného jako den zahájení realizace díla dle čl. 3.1. této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. Zhotovitel však není povinen převzít dílo, které nebylo zhotoveno řádně.

3.6. Místo plnění díla: pozemek parc. č. 441/2, 443/1, 1397/19, 1397/20, 1479/9, 1558/19, 1366/1, 1479/11, okres Jeseník, kraj Olomoucký

IV. Cena díla:

4.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle této smlouvy takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Nabídková cena	5 855 000,-	1 229 550,-	7 084 550,-

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena pevná a konečná v rozsahu zadání díla dle této smlouvy. Pevně je sjednána cena díla bez DPH.

4.3. Cena díla dle článku 4.1. této smlouvy, zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání, včetně nákladů na zařízení staveniště, veškerých vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, pojistného, provozní náklady zhotovitele, daní a ostatních nákladů, jakož i zisk zhotovitele apod.. Cenu takto sjednanou nelze zvýšit z vůle zhotovitele.

4.4. Změna ceny díla se připouští pouze v případě:

- bude-li objednatel písemně požadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí předmětu díla dle této smlouvy.

4.5. Účastníci výslovně sjednávají, že není přípustné zvýšení ceny v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kursů české měny k zahraničním měnám.

4.6. Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení prací, které měl při řádném odborném posouzení rozsahu díla zjistit při převzetí zakázky díla dle této smlouvy.

4.7. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v příloze cenová nabídka zhotovitele této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou cenami maximálními pro případné vícepráce či méně práce, vznikne-li taková potřeba ze strany objednatele. Podle provedené rekalkulace bude formou dodatku smlouvy upravena smluvená cena díla. Úprava smluvní ceny díla z titulu víceprací nebo méně prací může být provedena pouze postupem v souladu se z.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě prací, jejichž jednotkové ceny nejsou uvedeny v přílohách této smlouvy, budou použity jednotkové ceny URS.

4.8. Zadavatel nepřipouští vznik víceprací.

4.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně objednateli neoznámí nutnost překročení ceny díla nebo její části a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného prodlení poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny díla; to je možné pouze na základě dodatku smlouvy.

V. Platební podmínky:

5.1. Objednatel neposkytuje na cenu díla zálohu.

5.2. Provedené práce budou objednatelem uhrazeny ve dvou časových intervalech a to vždy na základě **soupisu provedených prací, dodávek a služeb**, který vypracuje zhotovitel a předloží objednateli. Bez něj je faktura neúplná a objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit k opravě. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle ji objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti dle čl. 5.6. této smlouvy.

5.3. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u nichž není mezi účastníky spor. Ostatní práce není zhotovitel oprávněn fakturovat.

5.4. Objednatel není povinen zaplatit kteroukoli fakturu, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a byl objednatelem písemně vyzván k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a k provádění díla řádným způsobem. V tomto případě je objednatel povinen fakturu za provedené práce zaplatit až po odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla.

5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kal. dnů** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit objednateli poštou jako doporučenou zásilku nebo osobně na podatelnu objednatele.

5.6. Okamžikem provedení platby se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, které vzniknou z důvodů, kdy pro neplnění smluvních povinností zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z předmětu plnění a jeho činnost nahradit jiným zhotovitelem. Účastníci se dohodli, že náklady takto vzniklé je objednatel po jejich vyčíslení oprávněn započíst proti případným i dílčím pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla.

5.8. Uhrazení faktury nevzniká zhotoviteli nárok na prohlášení zaplacené části díla za bezvadné, funkční a schopné užívání.

VI. Povinnosti zhotovitele, způsob provádění díla:

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době, s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou, s platnou legislativou a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směrnici a normami platnými v ČR v době provádění díla, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Zároveň se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace díla, zejména pokyny upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.2. Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody způsobené při provádění díla na zdraví a majetku. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu a zajistit odstraňování odpadu a nečistot vzniklých jeho pracemi a zejména dbát na bezpečnost a ochranu zdraví všech osob pohybujících se v místě provádění díla.

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li takové prostory dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství, komunikace atd.)

6.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele či třetích osob. Vznikne-li škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit.

6.5. Dílo budou provádět pouze k tomu účelu řádně proškolení pracovníci a to za použití materiálů a technologií dle příslušných norem a v souladu s touto smlouvou. Veškeré použité materiály a zařízení musí být použity jako nové, v 1. jakostní třídě, se schválením pro použití v ČR.

6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

6.7.1. Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na pracovním oděvu.

6.7.2. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, starosta a koordinátor BOZP. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

6.7.3. Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena názvem zhotovitele, označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné.

6.7.4. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, koordinátor BOZP) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.

6.9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

6.10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na staveništi při zhotovení předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvížných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

6.11. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

6.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatel.

6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS objednatele **nejméně 3 pracovní dny předem** ke kontrole a prověření prací a konstrukcí, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo TDI objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude zhotovitelem specifikován písemně, samostatným dokladem, který zhotovitel předá objednateli nejpozději do **5-ti kal. dnů od zahájení prací na díle**.

6.16. V případě havarijní situace při realizaci díla je zhotovitel povinen zajistit místo provádění díla a učinit veškerá opatření k tomu, aby nedošlo ke vzniku následných škod. Situaci je zhotovitel povinen

zaznamenat ve stavebním/montážním deníku, včetně provedených opatření a způsobu řešení situace a neprodleně, nejpozději do 20ti hodin je povinen informovat o vzniklé situaci objednatele.

6.17. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, certifikáty či prohlášeními o shodě na použité materiály a zařízení, a to nejpozději při předání a převzetí díla.

6.18. Vytkne-li objednatel zhotoviteli v průběhu realizace díla dle této smlouvy jakékoli neplnění této smlouvy, zejména nekvalitní či nekompletní provádění díla, atd., zavazuje se zhotovitel vytčené vady plnění v nejkratším možném nebo účastníky dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ani v těchto lhůtách, je objednatel oprávněn pozastavit úhradu plateb sjednaných touto smlouvou, a to až do odstranění vytčených vad plnění, to vše bez toho, že by objednatel byl v prodlení s úhradou.

6.19. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za manipulaci se všemi inženýrskými sítěmi v místě plnění díla, zejména elektrického vedení. Zhotovitel je povinen zajistit vždy řádné odpojení z elektrické sítě při veškerých pracích v místě plnění na dobu, kterou uzná jako nutnou.

6.20. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originály všech dokladů týkajících se díla.

6.21. **P o j i š t ě n í :** Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody vzniklé třetím osobám a dále pro případ škody vzniklé na zhotovovaném díle a pro případ zničení zhotovovaného díla na pojistnou částku nejméně **6 000 000,-- Kč** (slovy: šest miliónů korun českých), (dále též „minimální pojistná částka“) se spoluúčastí maximálně 10 %. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel se zavazuje celou dobu provádění díla udržovat toto pojištění v platnosti, a to až do doby řádného předání díla objednateli. V případě porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den porušení závazku. Doklad o pojištění tvoří přílohu této smlouvy.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele bez zbytečného prodlení o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

6.22. Staveniště a stavební deník :

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v SOD. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.

10. Zhotovitel osadí napojovací body vody a el. energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou vodu a el. energii objednateli v obvyklých cenách.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, TDS a činnost koordinátora BOZP.

6.23. Poddodavatelé:

1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 60 dnů od splnění této smlouvy seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové částky uhrazené mu na základě této Smlouvy o dílo. Má-li poddodavatel, uvedený v seznamu, formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě devadesát (90) dnů přede dnem předložení seznamu poddodavatelů.

2. Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 9. zadávací dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatel. Žádost o souhlas se změnou stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či zástupce stavbyvedoucího musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací dle kapitoly 9. zadávací dokumentace.

6.24. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádění i dalších, než touto smlouvou předpokládaných zkoušek díla, a to způsobem určeným objednatel. Tyto zkoušky mohou být prováděny i opakovaně.

6.25. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho stavbyvedoucí byl na stavbě přítomen v dohodnutých kontrolních dnech, a dále po celou dobu provádění stavebních prací.

6.26. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, organizovaných objednatel 1x týdně v pracovních dnech v době mezi 8:00 – 15:00. K účasti na kontrolním dnu vyzve objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, nebo emailovým dopisem v předstihu jeden pracovní den

VII. Předání a převzetí díla:

7.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným provedením v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných touto smlouvou. Povinnost objednatel řádně dokončené dílo převzít je splněna jeho prohlášením v předávacím protokolu (zápis o předání a převzetí díla), že plnění podle této smlouvy bez vad a nedodělků přijímá.

7.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně (zápisem ve stavebním deníku) nejméně **3 pracovní dny** předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen v termínu stanoveném zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

7.3. Je-li předmět díla způsobilý k předání a převzetí před smluveným termínem a zhotovitel to navrhne, není objednatel oprávněn předání a převzetí díla bez vad a nedodělků odmítnout.

7.4. Objednatel je povinen ve stanoveném termínu převzít pouze řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků.

7.5. O předání díla bude pořízen a oběma stranami podepsán zápis o předání a převzetí díla. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla budou doklady uvedené v článku 2.2.10. této smlouvy. Bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede do zápisu důvody odmítnutí.

7.6. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souboru nebrání řádnému užívání díla a nebrání kolaudaci díla, uvedou účastníci tyto vady a nedodělky v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do **15-ti kalendářních dnů** ode dne jejich vytčení.

7.7. Zhotovitel je povinen ve lhůtách stanovených touto smlouvou odstranit vady a nedodělky i v případě, že dle jeho názoru za tyto vady nebo nedodělky neodpovídá; náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení sporu zhotovitel.

VIII. Odpovědnost za vady díla, záruka:

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby (záruka za jakost).

8.2. Záruční doba se sjednává v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení.

8.3. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit vady díla.

8.4. Objednatel jej povinen vady díla reklamovat písemně u zhotovitele. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Za řádnou reklamaci se považuje i e-mailová korespondence.

8.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad:

8.6.1. Vady nebránící užívání díla (zcela nebo zčásti) se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do **30-ti kal. dnů** ode dne jejich oznámení.

8.6.2. Vady bránící užívání díla (zcela nebo zčásti) se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do **5-ti pracovních dnů** ode dne jejich oznámení, nedohodnou-li se účastníci jinak.

8.6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději **do 24 hodin** po obdržení reklamace a havarijní vadu odstranit nejpozději **do 72 hodin** od oznámení vady.

8.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.8. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny běží nová záruční doba v délce dle čl. 8.2. této smlouvy ode dne podpisu protokolu o odstranění reklamované vady, který se zavazuje vyhotovit zhotovitel.

8.9. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené/vyměněné části díla (dle čl. 2.2.10. této smlouvy).

8.10. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní v dohodnutém nebo v této smlouvě uvedeném termínu, má objednatel právo zajistit opravu vady jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje objednateli tyto náklady uhradit na základě jejich přeúčtování. Tyto náklady mohou být vypořádány i prostřednictvím uplatnění nároku na slevu, kterou je objednatel oprávněn uplatnit i po vynaložení nákladů a provedení opravy vad jiným subjektem než zhotovitelem. Ostatní povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, včetně povinnosti zaplatit smluvní pokutu a práva objednatele tím nejsou dotčena.

8.11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí případného sporu soudem.

IX. Zajištění závazků:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti řádně a včas provést dílo.

9.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty:

a) v případě vad a nedodělků z předávacího řízení ve výši **1 000,-- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělků díla z předávacího řízení a za každou vadu nebo nedodělek z předávacího řízení

b) v případě záručních vad bránících užívání díla (zcela nebo z části) nebo havarijních vad, které se vyskytnou v záruční době ve výši **3 000,-- Kč** (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit záruční vadu bránící užívání díla (zcela nebo z části) nebo havarijní vadu a za každou vadu.

c) v případě ostatních záručních vad ve výši **1 000,-- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vadu a za každou vadu.

d) v případě s prodlením s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinností vyklidit staveniště po provedení díla.

9.3. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu škody. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

9.4. Strana povinná k úhradě je povinna vyúčtované sankce uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.

9.5. Objednatel má právo vyúčtované smluvní pokuty jednostranně započíst na svůj závazek vůči zhotoviteli na zaplacení ceny díla a odečíst z částky uvedené na faktuře – daňovém dokladu, pokud smluvní pokuta nebyla zhotovitelem ve faktuře zohledněna.

X. Změny a ukončení smlouvy o dílo, odstoupení od smlouvy:

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, oběma stranami potvrzenými, vzestupně číslovanými ujednáními, výslovně nazvanými „DODATEK ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly, atd. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

10.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením o odstoupení od smlouvy doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

10.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

a) pokud zhotovitel nezačne práce na díle ve sjednané lhůtě, nebo

b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo

c) pokud zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem prováděných prací oproti harmonogramu prací, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech sjednaných touto smlouvou řádně a včas dokončeno, nebo

d) provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s touto smlouvou, příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla nebo vykazuje-li plnění zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, nebo

- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení této smlouvy ze staveniště (místa plnění);
- vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky stanovené touto smlouvou ze staveniště;

provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

12.3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuelně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

12.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon TDS, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

XIII. Závěrečná ujednání:

13.1. Objednatel podal žádost o dotaci z programu ŽIVEL 1.

13.2. Nebude-li finanční příspěvek dle čl. XIII. Bodu 1 poskytovatelem dotace přiznán, vyhrazuje si objednatel právo smlouvu prohlásit za jednostranně neplatnou, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jeden.

13.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána výhradní příslušnost českých soudů. Strany se dohodly, že jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této smlouvy se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy bez výhrad souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

13.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v této smlouvě.

13.7. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zasilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo mu nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zasilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.

13.8. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude včetně všech příloh zveřejněna na profilu zadavatele, tj. objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem již při podání nabídky

upozorněn, že pokud považuje některou část své nabídky za obchodní tajemství, musí to ve své nabídce výslovně uvést. Dále bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele zajistí objednatel.

13.9. Oddělené přílohy této smlouvy tvoří:

Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 30. 5. 2025.

Harmonogram výstavby ze dne 30. 5. 2025.

Krycí list nabídky ze dne 30. 5. 2025.

Účastníci podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

13.10. Text této smlouvy má přednost před přílohami této smlouvy v případě, že text přílohy není v souladu s ustanoveními této smlouvy.

13.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

13.12. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Supíkovice dne 19. 6. 2025 číslo usnesení ZO 3/2025

V Supíkovících dne 23.6.2025

Objednatel:




**Obec Supíkovice**
Supíkovice 139
792 51 Supíkovice
IČ 00303429 DIČ CZ00303429
tel. 585 1432 142 www.supikovice.cz

Za obec Supíkovice

Roman Bican, starosta obce

V Bruntále dne 23.6.2025

Zhotovitel:


**STAKR s.r.o.**
U Stadionu 1999/9A, 792 51 Bruntál
IČ: 285 96 854 DIČ: CZ28596854

Za JR STaKR s.r.o.

Roman Strohner, jednatel společnosti

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
„Most přes Kunětičku u ZŠ“

Uchazeč (obchodní firma nebo jméno a příjmení)	JR STaKR s.r.o.
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele	Roman Strohner, jednatel společnosti
Sídlo/místo podnikání (celá adresa včetně PSČ)	U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
IČO	28596854
DIČ	CZ28596854
Jméno a příjmení kontaktní osoby uchazeče, tel., e-mail	Ing. Monika Horká, manažer zakázek +420 603 548 557, horka@jrstakr.cz

Cena bez DPH	5 855 000,- Kč
DPH	1 229 550,- Kč
Cena včetně DPH	7 084 550,- Kč

V Bruntále dne 30. 5. 2025

STAKR®
STAVEBNÍ AŽ BYDLENÍ
U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
IČ: 28596854 DIČ: CZ28596854
Tel.: 602 820 328, 603 491 449

Roman Strohner
jednatel společnosti
JR STaKR s.r.o.


Harmonogram prací "Most přes Kuněticku u ZŠ"

	Týden																									
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Příprava staveniště																										
Odstranění krytů a podkladů																										
Bourání místních konstrukcí																										
Výstavba nových mostních konstrukcí																										
Zhotovení a osazení zábradlí																										
Zřízení nových zpevněných ploch																										
Terenní úpravy, úklid staveniště																										

* harmonogram je platný za předpokladu příznivých geologických a klimatických podmínek.

Předpokládaný termín prací 06-12/2025

V Bruntále dne 30. 5. 2025



Roman Strohner
jednatel společnosti
JR ŠTaKR s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 50100
Stavba: Most přes Kunětičku u ZŠ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JR STaKR s.r.o.

IČ: 28596854
DIČ: CZ28596854

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 855 000,00
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 855 000,00	1 229 550,00
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 084 550,00
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STAKR
STAVEBNÍ A STAVBY
U Stadionu 1099/94, 792 01 Bruntál
IČ: 285 96 854, DIČ: CZ28596854
Tel.: 602 520 328, 603 491 446

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50100

Stavba: Most přes Kunětičku u ZŠ

Místo:

Datum:

30.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 855 000,00	7 084 550,00
SO 201	Most	5 855 000,00	7 084 550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most přes Kunětičku u ZŠ

Objekt:

SO 201 - Most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JR STaKR s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

28596854

DIČ:

CZ28596854

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 855 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
5 855 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 229 550,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 084 550,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most přes Kunětičku u ZŠ

Objekt:

SO 201 - Most

Místo:

Datum: 30.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 855 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 530 501,09
1 - Zemní práce	837 518,68
2 - Zakládání	1 725 775,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 007 929,43
4 - Vodorovné konstrukce	770 439,63
5 - Komunikace pozemní	179 138,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 544,38
8 - Trubní vedení	12 591,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	602 899,58
997 - Přesun sutě	44 620,53
998 - Přesun hmot	324 043,59
PSV - Práce a dodávky PSV	38 498,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	38 498,91
OST - Ostatní	286 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most přes Kunětičku u ZŠ

Objekt:

SO 201 - Most

Místo:

Datum: 30.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JR STaKR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 855 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 530 501,09

D 1

Zemní práce

837 518,68

1	K	113107181	Odstanění podkladu živičného tl. 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	92,000	45,00	4 140,00
2	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	33,400	1 224,00	40 881,60
	W		25*16,7		33,400		
	W		Součet		33,400		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	600,000	73,00	43 800,00
	W		25*24		600,000		
	W		Součet		600,000		
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,000	43,00	1 075,00
5	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	19,855	166,00	3 295,93
	W		"vpravo za mostem, tl. 0,15m"18,05*1,1		19,855		
	W		Součet		19,855		
6	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	219,621	373,00	81 918,63
	W		"OP1"7,74*11,8*1,1		100,465		
	W		"OP2"9,18*11,8*1,1		119,156		
	W		Součet		219,621		
7	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,523	867,00	4 788,44
	W		"příčné prahy pod mostem"0,5*5,89*1,1		3,130		
	W		"příčné prahy pod mostem"0,5*4,35*1,1		2,393		
	W		Součet		5,523		
8	K	151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m	m	77,000	1 964,00	151 228,00
	W		"OP1"5,5*14		77,000		
	W		Součet		77,000		
9	M	13010750	ocel profilová HEB 180 jakost	t	3,942	28 050,00	110 573,10
	W		77*51,2/1000		3,942		
	W		Součet		3,942		
10	K	151721113	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu přes 10 m	m2	191,400	1 224,00	234 273,60
	W		5,5*(12*1*2,9)		191,400		
	W		Součet		191,400		
11	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	225,143	105,00	23 640,02
	W		219,62+5,523		225,143		
	W		Součet		225,143		
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	87,105	155,00	13 501,28
	W		"pod a okolo mostu"(5,69*7,85+8,63*4)*1,1		87,105		
	W		Součet		87,105		
13	M	58344197	nakupovaný materiál do násypů	t	167,285	563,00	94 181,46
	W		87,105*1,67*1,15		167,285		
	W		Součet		167,285		
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	405,259	50,00	20 262,95
	W		225,144*1,8		405,259		
	W		Součet		405,259		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky	m3	225,144	20,00	4 502,88
	W		219,621+5,523		225,144		
	W		Součet		225,144		
16	K	181351003	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	19,000	101,00	1 919,00
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	19,000	19,00	361,00
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	77,000	28,00	2 156,00
	W		70+7		77,000		
	W		Součet		77,000		
19	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	19,000	29,00	551,00
20	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,093	116,00	126,79
	W		19/20*1,15		1,093		
	W		Součet		1,093		
21	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	19,000	9,00	171,00
22	K	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	19,000	9,00	171,00
D 2 Zakládání							1 725 775,53
23	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	33,000	46,00	1 518,00
	W		"OP2"2,5*12*1,1		33,000		
	W		Součet		33,000		
24	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	37,950	24,00	910,80
	W		33*1,15		37,950		
	W		Součet		37,950		
25	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	27,000	234,00	6 318,00
	W		13+14		27,000		
	W		Součet		27,000		
26	K	225311112	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	210,000	1 575,00	330 750,00
	W		"OP1"7*15		105,000		
	W		"OP2"7*15		105,000		
	W		Součet		210,000		
27	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	5,523	6 035,00	33 331,31
	W		"příčný betonový práh C25/30 XF3; P1"0,5*1*5,69*1,1		3,130		
	W		"příčný betonový práh C25/30 XF3; P2"0,5*1*4,35*1,1		2,393		
	W		Součet		5,523		
28	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	20,120	6 351,00	127 782,12
	W		"základ OP1"1,05*7,85*1,1		9,087		
	W		"základ OP2"1,28*7,85*1,1		11,033		
	W		Součet		20,120		
29	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	3,541	59 048,00	209 088,97
	W		20,12*0,16*1,1		3,541		
	W		Součet		3,541		
30	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s. dvojtypem obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	52,500	2 443,00	128 257,50
	W		210*15/60		52,500		
	W		Součet		52,500		
31	K	281602111.R	Injektážní směs	m3	1,923	5 210,00	10 018,83
	W		0,054*0,054*3,14*210		1,923		
	W		Součet		1,923		
32	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm	m	210,000	1 705,00	358 050,00
	W		"OP1"7*15		105,000		
	W		"OP2"7*15		105,000		
	W		Součet		210,000		
33	M	14011086	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x12mm	m	210,000	2 475,00	519 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 007 929,43
34	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	12,000	973,00	11 676,00
	W		6+6		12,000		
	W		Součet		12,000		
35	K	317171126.R	Dodávka - kovové konstrukce pro kotvení římsy	t	0,074	62 739,00	4 642,69
	W		(6+6)*6,2/1000		0,074		
	W		Součet		0,074		
36	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	6,779	7 783,00	52 760,96
	W		"pravá římsa"0,237*5,8*1,1		1,512		
	W		"levá římsa"0,506*5,81*1,1		3,234		
	W		"křídlo OP1"0,217*4,515*1,1		1,078		
	W		"křídlo OP2"0,217*4*1,1		0,955		
	W		Součet		6,779		
37	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	43,000	2 562,00	110 166,00
	W		43		43,000		
	W		Součet		43,000		
38	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	43,000	215,00	9 245,00
39	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,915	60 025,00	54 922,88
	W		"předpoklad 0,135 t/m3"6,779*0,135		0,915		
	W		Součet		0,915		
40	K	334313115	Mostní opěry z betonu prostého C 16/20	m3	2,936	5 080,00	14 914,88
	W		"OP1"0,1*1,5*7,85*1,1		1,295		
	W		"OP2"0,1*1,9*7,85*1,1		1,641		
	W		Součet		2,936		
41	K	334323117	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30	m3	23,229	6 090,00	141 464,61
	W		"OP1"1,33*7,85*1,1		11,485		
	W		"OP2"1,36*7,85*1,1		11,744		
	W		Součet		23,229		
42	K	334323217	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 25/30	m3	12,232	6 177,00	75 557,06
	W		"K1"2,31*2,58*1,1		6,556		
	W		"K2"2*2,58*1,1		5,676		
	W		Součet		12,232		
43	K	334351115	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - zřízení	m2	142,331	1 170,00	166 527,27
	W		"OP1+K1"(7,85*2,08+4*2,08+0,75*7,85+0,75*4+2,75*1)*1,1		39,914		
	W		"OP2+K2"(2*0,75*7,85+2,04*7,85*2+0,75*1,7+2,04*7,85*2+2*4*2)*1,1		102,417		
	W		Součet		142,331		
44	K	334351214	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění	m2	142,331	117,00	16 652,73
45	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	3,833	58 831,00	225 499,22
	W		"výztuž ŽB opěry předpoklad 0,15 t/m3"23,23*0,15*1,1		3,833		
	W		Součet		3,833		
46	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	2,018	60 785,00	122 664,13
	W		"výztuž křídla z oceli B500B předpoklad 0,15 t/m3"12,232*0,15*1,1		2,018		
	W		Součet		2,018		
47	K	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	12,000	103,00	1 236,00
	W		"levá římsa"12		12,000		
	W		Součet		12,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				770 439,63
48	K	421321127	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 25/30	m3	20,465	6 806,00	139 284,79
	W		"ŽB deska beton C25/30-XF2"2,37*7,85*1,1		20,465		
	W		Součet		20,465		
49	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	2,701	67 624,00	182 652,42
	W		"předpoklad 0,12 t/m3"20,46*0,12*1,1		2,701		
	W		Součet		2,701		
50	K	421955113	Bednění z palubek na mostní skruži - zřízení	m2	45,971	767,00	35 259,76
	W		(4,72*7,85+2,37*2)*1,1		45,971		
	W		Součet		45,971		
51	K	421955213	Bednění z palubek na mostní skruži - odstranění	m2	45,971	592,00	27 214,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	19,800	344,00	6 811,20
	W		"podkladní beton pod mostem"3*6*1,1		19,800		
	W		Součet		19,800		
53	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl do 10 mm	m2	13,200	2 030,00	26 796,00
	W		"OP2"12*1,1		13,200		
	W		Součet		13,200		
54	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	28,463	4 298,00	122 333,97
	W		"OP1"0,4*7,85*1,1		3,454		
	W		"OP2"2,67*7,85*1,1		23,055		
	W		"OP2"0,148*12*1,1		1,954		
	W		Součet		28,463		
55	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	79,846	1 715,00	136 935,89
	W		"zásyp opěry - základ"2,01*12,8*1,2		30,874		
	W		"zásyp opěry - OP2"3,71*11*1,2		48,972		
	W		Součet		79,846		
56	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	34,901	2 669,00	93 150,77
	W		"obložení z lomového kamene - dlažba pod mostem"4,8*6,61*1,1		34,901		
	W		Součet		34,901		
D 5 Komunikace pozemní							179 138,74
57	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	80,850	298,00	24 093,30
	W		"vozovka mimo most + chodník"77*1,05		80,850		
	W		Součet		80,850		
58	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I)-tl 140 mm	m2	73,500	458,00	33 663,00
	W		"vozovka mimo most"70*1,05		73,500		
	W		Součet		73,500		
59	K	573231108	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	252,000	5,00	1 260,00
	W		120*1,05*2		252,000		
	W		Součet		252,000		
60	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	126,000	352,00	44 352,00
	W		120*1,05		126,000		
	W		Součet		126,000		
61	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,225	360,00	13 041,00
	W		"most"34,5*1,05		36,225		
	W		Součet		36,225		
62	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	90,300	498,00	44 969,40
	W		"most"86*1,05		90,300		
	W		Součet		90,300		
63	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	7,350	660,00	4 851,00
	W		"dlažba chodníku"7*1,05		7,350		
	W		Součet		7,350		
64	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	7,497	778,00	5 832,67
	W		7,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,497		
	W		Součet		7,497		
65	K	599142111	Úprava záhlavy dilatačních nebo pracovních spár v živičném krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	32,610	217,00	7 076,37
	W		"práva římsa"5,8		5,800		
	W		"levá římsa"5,81		5,810		
	W		"napojení na stávající vozovkové vrstvy"20*1,05		21,000		
	W		Součet		32,610		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							25 544,38
66	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	43,004	594,00	25 544,38
	W		"práva římsa"1,54*5,8*1,2		10,718		
	W		"levá římsa"2,54*5,81*1,2		17,709		
	W		"římsa - křídlo 1"1,46*3,81*1,2		6,675		
	W		"římsa - křídlo"1,46*4,51*1,2		7,802		
	W		Součet		43,004		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení				12 591,00
67	K	895811112	Pramenní jímka z betonových dílců	kus	1,000	12 591,00	12 591,00
	W		"betonová jímka pro usazení čerpadla vody průměr 1m" ⁴		1,000		
	W		Součet		1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				602 899,58
68	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového	m	18,330	1 020,00	18 696,60
	W		"prave zábradlí mostní se svislou výplní" ⁴ 9,1		4,910		
	W		"levé zábradlí mostní se svislou výplní" ⁵ 4,8		5,480		
	W		"křídlo OP1 - zábradlí mostní dvoumadlové" ³ 9,6		3,960		
	W		"křídlo OP2 - zábradlí mostní dvoumadlové" ³ 9,6		3,960		
	W		Součet		18,330		
69	K	911121211.R1	Výroba a dodávka ocelového zábradlí	m	10,390	8 575,00	89 094,25
70	K	911121211.R2	Výroba a dodávka ocelového zábradlí dvoumadlového	m	7,940	10 312,00	81 877,28
	W		3,96+3,98		7,940		
	W		Součet		7,940		
71	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 443,00	2 886,00
	W		"evidenční číslo mostu" ²		2,000		
	W		Součet		2,000		
72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	328,00	11 808,00
73	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	36,360	217,00	7 890,12
	W		36*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		36,360		
	W		Součet		36,360		
74	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,720	4 602,00	3 313,44
	W		36*0,2*0,1		0,720		
	W		Součet		0,720		
75	K	919721282	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP	m2	36,226	659,00	23 872,93
	W		"OP1" ³ 5,75*1,05		18,113		
	W		"OP2" ³ 5,75*1,05		18,113		
	W		Součet		36,226		
76	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	20,000	88,00	1 760,00
	W		"napojení na stávající vozovkové vrstvy" ¹¹ +9		20,000		
	W		Součet		20,000		
77	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	84,796	646,00	54 778,22
	W		9,82*7,85*1,1		84,796		
	W		Součet		84,796		
78	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	84,796	137,00	11 617,05
79	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	339,184	103,00	34 935,95
	W		84,796*4		339,184		
	W		Součet		339,184		
80	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	13,653	1 802,00	24 602,71
	W		"odstranění kamenných opěr" ⁶ 8,805+6,848		13,653		
	W		Součet		13,653		
81	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	14,652	8 364,00	122 549,33
	W		"demolice mostovky (beton + ocel)" ² 6,64*5,55		14,652		
	W		Součet		14,652		
82	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	12,100	417,00	5 045,70
	W		5,8+6,3		12,100		
	W		Součet		12,100		
83	K	966076141	Odstranění ocelového svodidla vcelku	m	10,000	918,00	9 180,00
84	K	985241111	Plombování zdíva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdíva do 3 m3	m3	8,000	12 374,00	98 992,00
	W		"lokální vyspravení zdí" ¹ 4+1*4		8,000		
	W		Součet		8,000		
D 997			Přesun sutě				44 620,53
85	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	94,535	236,00	22 310,26
86	K	997211519	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	94,535	13,00	1 228,96
87	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	94,535	123,00	11 627,81
88	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	94,535	100,00	9 453,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				324 043,59
89	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	885,365	366,00	324 043,59
D PSV			Práce a dodávky PSV				38 498,91
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38 498,91
90	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	111,399	25,00	2 784,98
	W		"OP1+K1"(2,13*7,85+0,63*4)*1,2		23,089		
	W		"OP2+K2"(2,13*7,85+3,53*7,85+2,13*7,85+0,63*4+2,48*4)*1,2		88,310		
	W		Součet		111,399		
91	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,050	63 256,00	3 162,80
	W		111,399*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství"		0,050		
	W		Součet		0,050		
92	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	79,749	29,00	2 312,72
	W		"ochrana izolace rubu opěr - OP2"2,5*(7,85+0,5)*1,2		25,050		
	W		"ochrana izolace rubu křídel - K1"2*4*1,2*2		19,200		
	W		"ochrana izolace rubu opěr - OP2"2,5*(7,85+0,5)*1,2		25,050		
	W		"ochrana izolace na povrchu - pravá římsa"0,75*5,8*1,2		5,220		
	W		"ochrana izolace na povrchu - levá římsa"0,75*5,8*1,2		5,229		
	W		Součet		79,749		
93	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1 mm	m2	42,599	67,00	2 854,13
	W		(25,05+5,22+5,229)*1,2		42,599		
	W		Součet		42,599		
94	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	50,888	70,00	3 562,16
	W		(19,2+25,05)*1,15		50,888		
	W		Součet		50,888		
95	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	65,940	113,00	7 451,22
	W		"plocha mostovky"7*7,85*1,2		65,940		
	W		Součet		65,940		
96	M	62832134	pás asfaltový natavitelný	m2	75,831	207,00	15 697,02
	W		65,94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		75,831		
	W		Součet		75,831		
97	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,587	1 148,00	673,88
D OST			Ostatní				286 000,00
98	K	01	Vypracování RDS	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00
99	K	02	Dokumentace skutečného provedení v digitální formě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
100	K	03	Ostatní požadavky - autorský dozor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
101	K	04	Ostatní požadavky - technický dozor	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
102	K	05	Mostní list	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
103	K	06	Mostní prohlídka	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
104	K	07	Plán BOZP	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
105	K	08	Havarijní plán	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
106	K	09	Povodňový plán	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
107	K	10	Přeložka kabelu CETIN	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00
108	K	11	Povodňový plán	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
109	K	12	Dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00