

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 1/2019, ze dne 21. 1. 2019
na dodávku stavby „Kostel sv. Filipa a Jakuba v Královopolských Vážanech – oprava stropu“
mezi

Objednatel: Římskokatolická farnost Královopolské Vážany
Sídlo: Královopolské Vážany 33, 683 01 Rousínov
Doručovací adresa: Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov
IČ: 61729876
Zastoupený: Mgr. Andrzej Wasowicz, administrátor exc.

a

Zhotovitelem: STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.
Se sídlem: Přadlácká 920/24c, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ: 25340689
Zastoupený: Ing. Pavel Hrbáč, jednatel

Preambule

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 1/2019 ze dne 21. 1. 2019 je sjednán v souladu s článkem 3.6 cit. smlouvy a upravuje rozsah prací na základě finančních možností objednatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění.

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **3. Cena za dílo**, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	944.837,00 Kč	198.416,00 Kč	1.143.253,00 Kč
práce v roce 2019:	415.268,00 Kč	87.206,00 Kč	502.474,00 Kč

Bod č. 2 **4. Doba plnění**, čl. č. 4.1.1 a 4.2.1 se upravují takto:

4.1.1. Zahájení etapy prací od 24. 4. 2019, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.2. Ukončení etapy prací do 18. 10. 2019.

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 4


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 1: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Brně dne 26.2. 2019



V Rousínově, dne 26.2. 2019



Mgr. Andrzej Wasowicz, administrátor exc.

Položkový rozpočet

Zakázka: **2018043a Kostel Královopolské Vážany-strop 2019**

Objednatel: **Římskokatolická farnost Královopolské Vážany**

IČ: **61729876**

33

DIČ:

68301 Rousínov-Královopolské Vážany

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.**

IČ: **25340689**

Přadlácká 920/24c

DIČ: XXXXXXXXXX

602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			205 529,48
PSV			209 738,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			415 268,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	415 268,00 CZK
Základní DPH	21 %	87 206,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **502 474,00 CZK**

v

[Signature]

Za zhotovitele

dne

26.2.2019

[Signature]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			54 410,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 667,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			11 761,20
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 754,00
97	Prorážení otvorů	HSV			93 224,39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 712,89
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			171 301,90
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 651,92
783	Nátěry	PSV			34 334,76
784	Malby	PSV			1 450,00
Cena celkem					415 268,06

Položkový rozpočet

2018043a Kostel Královopolské Vážany-strop 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 61										
1	601016174RT1	Upravy povrchů vnitřní	m2	43,20000	195,00	54 410,00	0,00508	1,87499	0	0
		Stuk na stropěch PROFIL MK2, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm				8 424,00		0,21946	0	0
2	601031113R00	Položení dřev stropů rákosovou rohoží, 2 vrstvy	m2	43,20000	415,00	17 928,00	0,00068	0,02938	0	0
3	611401111R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	10,00000	365,00	3 650,00	0,00649	0,0649	0	0
4	611421122RT2	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká, s použitím suché maltové směsi	m2	43,20000	565,00	24 408,00	0,03614	1,56125	0	0
Díl: 94										
5	943943221R00	Lešení a stavební výtahy				16 667,00		4,27097		0
6	943943821R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	432,00000	18,80	8 121,60	0,00735	3,1752	0	0
7	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	432,00000	12,20	5 270,40	0	0	0	0
8	943955021R00	Montáž lešnéové podlahy s příčinky a podél, H 10 m	m2	64,80000	29,07	1 883,74	0,01691	1,09577	0	0
9	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš k pol 21 až 41	m2	0,00000	11,31	0,00	0,0004	0	0	0
10	943955821R00	Demontáž leš podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	64,80000	21,47	1 391,26	0	0	0	0
11	180300010R00	Pracovní plošina 0,227 tuny 12,5 m, Genie Z-34/22	Sh	0,00000	7 800,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 95										
11	952901411R00	Dokončovací kce na pozem.stav.				11 761,20		0		0
12	952903111R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	75,00000	54,00	4 050,00	0	0	0	0
		Odstanění prachu z trámů	m2	113,40000	68,00	7 711,20	0	0	0	0
Díl: 96										
13	965031131R00	Bourání konstrukcí				25 754,00		0		76,284
14	965082323R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	326,00000	45,00	14 670,00	0	0	0,122	39,772
		Odstanění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	26,08000	425,00	11 084,00	0	0	1,4	36,512
Díl: 97										
15	979011311R00	Prorážení otvorů				93 224,39		0		0
16	979081111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	76,28400	142,50	10 870,47	0	0	0	0
17	979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	76,28400	184,77	14 094,99	0	0	0	0
18	979082111R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 449,39600	14,82	21 480,05	0	0	0	0
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	76,28400	244,15	18 624,74	0	0	0	0
20	979990001R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	610,27200	27,17	16 581,09	0	0	0	0
21	979093111R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	76,28400	142,50	10 870,47	0	0	0	0
		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	76,28400	9,21	702,58	0	0	0	0
Díl: 99										
22	999281108R00	Staveništní přesun hmot				3 712,89		0		0
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,05000	613,70	3 712,89	0	0	0	0
Díl: 713										
23	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	0,00000	46,00	0,00	0	0	0	0

24	63151412R	Deska z minerální písti ISOVER UNI tl. 160 mm	m2	0,00000	212,00	0,00	0,0064	0	0	0	0
25	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	0,00000	763,12	0,00	0	0	0	0	0
Díl: 762		Konstrukce tesařské				171 301,90		5,47398		5,19	
26	762342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	4,00000	280,00	1 120,00	0	0	0	0	0
27	762342811R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	4,00000	145,00	580,00	0	0	0,007	0,928	0
28	762512115R00	Položení podlažních desek na pero a drážku	m2	22,00000	126,00	2 772,00	0,00001	0,00022	0	0	0
29	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	22,00000	186,00	4 092,00	0	0	0	0	0
30	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,51000	214,00	109,14	0,00295	0,0015	0	0	0
31	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	84,80000	57,00	4 833,60	0	0	0	0	0
32	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	326,00000	34,00	11 084,00	0	0	0,014	4,564	0
33	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	42,00000	175,00	7 350,00	0,00016	0,00672	0	0	0
34	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	29,00000	236,00	6 844,00	0,00016	0,00464	0	0	0
35	762822140V01	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2, protézováním	m	6,00000	786,00	4 716,00	0,00016	0,00096	0	0	0
36	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl do 540 cm2	m	6,00000	288,00	1 728,00	0,00016	0,00096	0,033	0,198	0
37	762841110R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz	m2	10,00000	130,00	1 300,00	0,00016	0,0016	0	0	0
38	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	10,00000	82,00	820,00	0,00016	0,0016	0,04	0,4	0
39	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	7,25000	175,00	1 268,75	0,00311	0,02255	0	0	0
40	762313113R00	D+M svorník M20 dl. 450 mm + 2x matice a podložka	kus	28,00000	136,00	3 808,00	0	0	0	0	0
41	76231112Rpol	D+M tahlo M24 dl. 1150 mm + matice a podložka, na konci přivařený pásovina 5x50	kus	28,00000	298,00	8 344,00	0	0	0	0	0
42	762801Rpol	Oprava ramenátů - demontáž stropního ramenátu	kus	2,00000	568,00	1 136,00	0	0	0	0	0
43	762802Rpol	D+M nového stropního ramenátu, vč spojovacích prostředků a slepení	kus	2,00000	3 659,00	7 318,00	0	0	0	0	0
44	311-31011AA	Vrut Rapid Komplex S-27 10x200 mm	kus	300,00000	22,00	6 600,00	0	0	0	0	0
45	60511080R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m, včetně úpravy povrchu hoblováním	m3	9,39900	7 550,00	70 962,45	0,55	5,16945	0	0	0
46	60725014R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	24,20000	154,00	3 726,80	0,0109	0,26378	0	0	0
47	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,70000	1 505,13	10 084,37	0	0	0	0	0
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2 NP a 1 PP	t	6,78200	275,02	1 865,19	0	0	0	0	0
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	6,78200	184,77	1 253,11	0	0	0	0	0
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	128,85800	14,82	1 909,68	0	0	0	0	0
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,78200	244,15	1 655,83	0	0	0	0	0
52	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	27,12800	27,17	737,07	0	0	0	0	0
53	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	6,78200	475,00	3 221,45	0	0	0	0	0
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	6,78200	9,21	62,46	0	0	0	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				2 651,92		0		0,136	
55	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	4,00000	98,80	395,20	0	0	0,034	0,136	0
56	765319111R00	Montáž krytiny z bobrovky střech jedn. na sucho	m2	4,00000	252,00	1 008,00	0	0	0	0	0

57	765901199T00	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním	m2	240,00000	4,30	1 032,00	0	0	0	0
58	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	8,90000	24,35	216,72	0	0	0	0
Díl: 783		Nátěry				34 334,76		0,07775		0
59	783782210R00	Náter tesářských konstrukcí Bochemitem Plus I 2x	m2	440,94000	64,00	28 220,16	0,00015	0,06614	0	0
60	783782210R01	Náter tesářských konstrukcí Bochemitem Plus I 2x, stávající prvky	m2	77,40000	79,00	6 114,60	0,00015	0,01161	0	0
Díl: 784		Malby				1 450,00		0,0033		0
61	784422373R00	Malba vápenná Paulin 2x, 1 barva, místn. do 8 m	m2	10,00000	145,00	1 450,00	0,00033	0,0033	0	0