

SMLOUVA O DÍLO č. R21 012

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Vikýřovice
Sídlo:	Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen	
ve věcech smluvních:	Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických:	 technik
ve věcech smluvních:	 , projektový manažer
IČ:	00635898
DIČ:	-
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu:	
Tel.:	
E-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	K2 STAV s.r.o.
Sídlo:	Komenského 334/ 4, 785 01 Šternberk
Zastoupen	Ing. Tomáš Král
ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Král
ve věcech technických:	Ing. Tomáš Král
IČ:	087 78 086
DIČ:	CZ 08778086
Bankovní spojení:	FIO banka
Číslo účtu:	
Tel.:	
E-mail:	
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 80800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – dodávky a stavební práce v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské**“ dle projektových dokumentací a výkazů výměr zpracovaných projektanty Ing. Zdeňkem Vitáskem, IČ: 03938760 (zpevněné plochy) a Milanem Vicianem, IČ: 46552286 (veřejné osvětlení). Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
5. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že tato realizace víceprací není v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkoumal projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
8. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.4.2021, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Víkřovice, pozemky dle projektové dokumentace pro společné povolení stavby místní komunikace Ing. Zdeňka Vitáska z 12/2020 a dokumentace pro provedení stavby Milana Vician z 11/2020.

V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny 15. 6. 2021.
3. Pokud zhotovitel nezačne činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 14 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli max. do 27. 8. 2021.
5. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

VI. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena bez DPH	533 548,70 Kč
DPH	112 045,23 Kč
cena včetně DPH	645 593,93 Kč

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že má v jednotkových cenách položkového rozpočtu zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikované touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
3. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých

zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábohem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
 - b) v ceně méněpráci je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS;
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;
 - e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
 - f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněpráci nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněpráci vznikly.
8. Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se stavba jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněpráci dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.
9. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem.
3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 7 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla, a to až do výše 95 % z ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 5 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.
4. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.Zhotovitel provede opravu, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
11. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezcizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci (příloha č. 1 a 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské“) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám.
4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
7. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
10. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
14. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu.
15. Zhotovitel na svůj náklad zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
17. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
18. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
19. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
20. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
4. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

X. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
 - certifikáty materiálů
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době výstavby, v době jeho předání a převzetí, a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává:
 - 36 měsíců na stavební práce
 - 24 měsíců na dodávané výrobky, která začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel písemně tuto skutečnost zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

XIV. Sankční ujednání

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. V, odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. V., odst. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
7. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
8. Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV. Závěrečná ujednání


1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy České republiky.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovice.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
9. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 10 dne 10. 5. 2021.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty.

Ve Vikýřovicích dne



za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

Ve Šternberku dne 25. 05. 2021



za zhotovitele:
Ing. Tomáš Král, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002
Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

KSO:
Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.4.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			299 563,77
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	299 563,77	62 908,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			362 472,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Místo: Víkřovice

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		299 563,77	362 472,16
000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	12 754,92	15 433,45
SO 001a	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	1 851,58	2 240,41
SO 001b	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	10 903,34	13 193,04
100	Pozemní komunikace	85 675,95	103 667,90
SO 101	Plocha vozovky - obrušná vrstva tl. 5 cm	10 253,08	12 406,23
SO 102	Plocha chodníku	47 352,59	57 296,63
SO 191	Dopravní značení konečné	22 070,28	26 705,04
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	6 000,00	7 260,00
400	Veřejné osvětlení	159 844,94	193 412,38
SO 401	Veřejné osvětlení	159 844,94	193 412,38
800	Sadové úpravy	787,96	953,43
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch	787,96	953,43
1000	Ostatní náklady	33 000,00	39 930,00
1020	VRN	7 500,00	9 075,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis:

SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	27.04.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	087 78 086
K2 STAV s.r.o.		DIČ:	CZ 08778086
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 851,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 851,58	21,00%	388,83
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 240,41

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis: **SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch**

Místo:	Vikýřovice	Datum:	27.04.2021
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	K2 STAV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 851,58
HSV - Práce a dodávky HSV	1 851,58
1 - Zemní práce	1 642,20
997 - Přesun sutě	209,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis: SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 851,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 851,58

D 1 Zemní práce 1 642,20

1	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	17,000	96,60	1 642,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"původní vrstva živice"					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			

D 997 Přesun sutě 209,38

2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,176	42,70	92,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		2,176		2,176			
	VV		Součet		2,176			

3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8,704	9,63	83,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		2,176*4		8,704			
	VV		Součet		8,704			

4	K	997221858.1	Uložení sutě na skládce	t	2,176	15,00	32,64	
	VV		"skládkovné dle vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová směs přestává být odpadem"					
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		2,176		2,176			
	VV		Součet		2,176			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001b - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K2 STAV s.r.o.

IČ:

087 78 086

DIČ:

CZ 08778086

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 903,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 903,34	21,00%	2 289,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 193,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001b - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Vikýřovice

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 903,34

HSV - Práce a dodávky HSV

10 903,34

1 - Zemní práce

8 011,73

997 - Přesun sutě

2 891,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 001b - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 903,34

D HSV Práce a dodávky HSV 10 903,34

D 1 Zemní práce 8 011,73

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	64,00	512,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" stávající chodník"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,400	92,20	774,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		" podkladní vrstvy pod původním chodníkem"					
	VV		8*1,05		8,400			
	VV		Součet		8,400			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" silniční obrubník"					
	VV		5		5,000			
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	6,270	226,00	1 417,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		" sejmutí ornice v zeleném pásu v prostoru nové komunikace"					
	VV		19*0,3*1,1		6,270			
	VV		Součet		6,270			
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,315	126,00	921,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		" odkop pro novou skladbu komunikace v zeleni"					
	VV		(19*0,35)*1,1		7,315			
	VV		Součet		7,315			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,658	32,00	117,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,315*0,5		3,658			
	VV		Součet		3,658			
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,585	180,00	2 445,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		7,315		7,315			
	VV		Mezisoučet		7,315			
	VV		" odvoz sejmuté ornice na meziskládku"					
	VV		6,27		6,270			
	VV		Mezisoučet		6,270			
	VV		Součet		13,585			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,585	15,00	203,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		" uložení sejmuté ornice na meziskládku"					
	VV		6,27		6,270			
	VV		" uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		7,315		7,315			
	VV		Součet		13,585			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,315	160,00	1 170,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		" uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		7,315		7,315			
	VV		Součet		7,315			
D 997 Přesun sutě							2 891,61	
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,696	42,70	157,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		" kamenivo"					
	VV		3,696		3,696			
	VV		Součet		3,696			
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	14,784	9,63	142,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		" kamenivo"					
	VV		3,696*4		14,784			
	VV		Součet		14,784			
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,090	48,00	196,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		2,04		2,040			
	VV		" betonové obrubníky "					
	VV		2,05		2,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			Součet		4,090			
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	16,360	12,30	201,23	CS ÚRS 2019 01
VV			" betonová dlažba "					
VV			2,04*4		8,160			
VV			" betonové obrubníky "					
VV			2,05*4		8,200			
VV			Součet		16,360			
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,786	65,00	506,09	CS ÚRS 2019 01
VV			" kamenivo "					
VV			3,696		3,696			
VV			" betonová dlažba "					
VV			2,04		2,040			
VV			" betonové obrubníky "					
VV			2,05		2,050			
VV			Součet		7,786			
15	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,090	250,00	1 022,50	CS ÚRS 2019 01
VV			" betonová dlažba "					
VV			2,04		2,040			
VV			" betonové obrubníky "					
VV			2,05		2,050			
VV			Součet		4,090			
16	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3,696	180,00	665,28	CS ÚRS 2019 01
VV			" kamenivo "					
VV			3,696		3,696			
VV			Součet		3,696			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 101 - Plocha vozovky - obrušná vrstva tl. 5 cm

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K2 STAV s.r.o.

IČ:

087 78 086

DIČ:

CZ 08778086

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 253,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 253,08	21,00%	2 153,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 406,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: **SO 101 - Plocha vozovky - obrušná vrstva tl. 5 cm**

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		10 253,08
HSV - Práce a dodávky HSV		10 253,08
5 - Komunikace		10 150,70
998 - Přesun hmot		102,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 101 - Plocha vozovky - ohrusná vrstva tl. 5 cm

Místo: Vikýřovice

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 253,08

D HSV Práce a dodávky HSV

10 253,08

D 5 Komunikace 10 150,70

1	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	17,850	22,00	392,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		" nová skladba původní vozovky - nové ohrusné vrstvy"					
	VV		17*1,05		17,850			
	VV		Součet		17,850			
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,000	486,00	8 262,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" nová skladba původní vozovky - nové ohrusné vrstvy"					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
3	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živičnou záhlvkou	m	17,000	88,00	1 496,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
	D	998	Přesun hmot				102,38	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,275	45,00	102,38	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis:

SO 102 - Plocha chodníku

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	27.04.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	087 78 086
K2 STAV s.r.o.		DIČ:	CZ 08778086
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			47 352,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 352,59	21,00%	9 944,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			57 296,63
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: **SO 102 - Plocha chodníku**

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		47 352,59
HSV - Práce a dodávky HSV		47 352,59
1 - Zemní práce		3 941,15
2 - Zakládání		475,20
5 - Komunikace		20 879,37
8 - Trubní vedení		1 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 734,02
998 - Přesun hmot		1 562,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: SO 102 - Plocha chodníku

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 352,59

D HSV Práce a dodávky HSV 47 352,59

D 1 Zemní práce 3 941,15

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	8,910	66,00	588,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku"					
	VV		21*0,3*1,1		6,930			
	VV		"aktivní zóna pro skladbu pro plochu varovného a signálního pásu "					
	VV		6*0,3*1,1		1,980			
	VV		Součet		8,910			

2	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	17,464	192,00	3 353,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku"					
	VV		21*0,3*1,1*1,96		13,583			
	VV		"aktivní zóna pro skladbu pro plochu varovného a signálního pásu "					
	VV		6*0,3*1,1*1,96		3,881			
	VV		Součet		17,464			

D 2 Zakládání 475,20

3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	29,700	16,00	475,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku"					
	VV		21*1,1		23,100			
	VV		"aktivní zóna pro skladbu pro plochu varovného a signálního pásu "					
	VV		6*1,1		6,600			
	VV		Součet		29,700			

D 5 Komunikace 20 879,37

4	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	28,350	243,00	6 889,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		" plocha nového chodníku"					
	VV		21*1,05		22,050			
	VV		" plocha varovného a signálního pásu"					
	VV		6*1,05		6,300			
	VV		Součet		28,350			

5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,000	255,00	6 885,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba nového chodníku"					
	VV		21		21,000			
	VV		" skladba pro plochu varovného a signálního pásu "					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		27,000			

6	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	21,420	216,00	4 626,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba pro plochu chodníku "					
	VV		21*1,02		21,420			
	VV		Součet		21,420			

7	M	BET.K06N02	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	6,120	405,00	2 478,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba pro plochu varovného a signálního pásu "					
	VV		6*1,02		6,120			
	VV		Součet		6,120			

D 8 Trubní vedení 1 760,00

8	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" šoupě"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 734,02

9	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	7,000	40,00	280,00	
	VV		" silniční obrubník"					
	VV		3		3,000			
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		7,000			

10	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	141,00	2 115,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		" přídlažba- jednořádek "					
	VV		15*1		15,000			
	VV		Součet		15,000			
11	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	1,530	622,00	951,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		" jednořádek"					
	VV		15*0,1*1,02		1,530			
	VV		Součet		1,530			
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	240,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" silniční betonový obrubník "					
	VV		8		8,000			
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"					
	VV		8		8,000			
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový "					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		20,000			
13	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8,080	116,00	937,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		8*1,01		8,080			
	VV		Součet		8,080			
14	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	8,080	109,00	880,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"					
	VV		8*1,01		8,080			
	VV		Součet		8,080			
15	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040	344,00	1 389,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový"					
	VV		4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
16	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	222,00	4 440,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" obrubník chodnikový"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
17	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	20,200	98,00	1 979,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		20*1,01		20,200			
	VV		Součet		20,200			
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,400	2 400,00	960,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" silniční betonový obrubník "					
	VV		8*0,01		0,080			
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"					
	VV		8*0,01		0,080			
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový "					
	VV		4*0,01		0,040			
	VV		" obrubník chodnikový"					
	VV		20*0,01		0,200			
	VV		Součet		0,400			
D	998		Přesun hmot				1 562,85	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	34,730	45,00	1 562,85	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

KSO:
Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.04.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 070,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 070,28	21,00%	4 634,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			26 705,04
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: **SO 191 - Dopravní značení konečné**

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 070,28
HSV - Práce a dodávky HSV	22 070,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 057,41
998 - Přesun hmot	12,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 070,28

D HSV Práce a dodávky HSV 22 070,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 057,41

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" IP 6"					
	VV		2		2,000			
	VV		" P 2"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
2	M	404443065	značka svislá reflexní AL- NK	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
	VV		" IP 6"					
	VV		2		2,000			
	VV		" P 2"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	781,00	1 562,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" P 2"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	601,00	1 202,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" P 2"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	2,000	697,00	1 394,00	CS ÚRS 2019 01
6	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	2,000	17,20	34,40	CS ÚRS 2019 01
7	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	8,000	70,70	565,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
8	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	2,000	92,40	184,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výložník na sloupech VO"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	40445221	Výložník pro dopravní značku na sloupu VO	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
	VV		" výložník pro dopravní značku"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	47,000	7,03	330,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		" V 1a"					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
11	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	8,000	3,65	29,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		" V2a"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	9,000	86,60	779,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		" V7a"					
	VV		(0,5*3*6)		9,000			
	VV		Součet		9,000			
13	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	55,000	5,72	314,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		" V 1a"					
	VV		47		47,000			
	VV		" V2a"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		55,000			
14	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,000	29,00	261,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" V7a"					
	VV		(0,5*3*6)		9,000			
	VV		Součet		9,000			

D 998 Přesun hmot 12,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	0,286	45,00	12,87	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	27.04.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	087 78 086
K2 STAV s.r.o.		DIČ:	CZ 08778086
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			6 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 000,00	21,00%	1 260,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			7 260,00
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: **SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Vikýřovice

Datum:

27.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

K2 STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 000,00

1	K	913911116h	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 8 týdnů	kus	12,000	500,00	6 000,00	
	VV		" B20a+A15 komplet"					
	VV		2		2,000			
	VV		" A 15"					
	VV		2		2,000			
	VV		" B 26"					
	VV		2		2,000			
	VV		" Z4a"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 400 - Veřejné osvětlení
Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.04.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		159 844,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	159 844,94	21,00%	33 567,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	193 412,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt:

400 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Vikýřovice

Datum:

27.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

K2 STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 844,94

PSV - Práce a dodávky PSV	45 329,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	44 329,60
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	1 000,00
M - Práce a dodávky M	71 615,34
21-M - Elektromontáže	25 216,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	46 399,34
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 600,00
Ostatní - Ostatní	500,00
N - Náklady	500,00
R - Revize	20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00
VRN3 - Zařízení staveníště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt: 400 - Veřejné osvětlení

Soupis: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 159 844,94

D PSV Práce a dodávky PSV 45 329,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 44 329,60

1	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	8,000	54,50	436,00	
2	M	R_1001	Trubka dvouplošňová korugovaná chránička pr.50mm - ke stožárům	m	8,000	69,00	552,00	
3	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	25,000	54,50	1 362,50	
4	M	R_1002	Trubka dvouplošňová korugovaná pr.63mm volný terén, chodník	m	25,000	69,00	1 725,00	
5	M	R_1003	kabelovy stítek	kus	4,000	3,00	12,00	
6	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	45,000	26,10	1 174,50	
7	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	45,000	93,20	4 194,00	
8	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	20,000	20,70	414,00	
9	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	20,000	19,50	390,00	
10	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	4,000	10,40	41,60	
11	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm2)	kus	4,000	60,00	240,00	
12	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	146,00	292,00	
13	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	4,000	284,00	1 136,00	
14	M	R_9227_032	Výložník - 1,5m	kus	2,000	1 782,00	3 564,00	
15	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	2,000	557,00	1 114,00	
16	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	32,000	53,00	1 696,00	
17	M	R_1010	FeZN 30/4 0.95kg/m pasek pozin	kg	30,400	35,00	1 064,00	
18	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	8,000	46,60	372,80	
19	M	R_1009	drat FeZn10mm 0.7kg=m, 1kg=1,6m	kg	5,600	35,00	196,00	
20	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	8,000	95,40	763,20	
21	K	741820011	Měření zemnicí síť délky pásku do 100 m	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	
22	M	R_1008	Svorka SR03	kus	8,000	20,00	160,00	
23	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	4 190,00	4 190,00	
24	M	R1012_1032	EL1 - Přechodové LED svítidlo světelný tok 11 500 lm, spotřeba 83 W, Ra70, 5000 K, optika pro přechody, dle výkresové dokumentace	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 1 000,00

25	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	500,00	500,00	
26	K	RK-011	Prořez	kus	1,000	500,00	500,00	

D M Práce a dodávky M 71 615,34

D 21-M Elektromontáže 25 216,00

27	M	R_1004	Stožár VO-přechod, Žárově zinkovaný,vč spec.úpravy na zinek., L=8m, v zemi 1m, těžký, vyložení do 3,5mZáv.výška 7m,žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	2,000	7 540,00	15 080,00	
28	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	2 490,00	4 980,00	
29	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	
30	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	543,00	1 086,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	R_1006	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	2,000	462,00	924,00	
32	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	2,000	543,00	1 086,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							46 399,34	
33	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,032	2 000,00	64,00	
34	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,032	1 500,00	48,00	
35	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	2,000	960,00	1 920,00	
36	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	9,000	360,00	3 240,00	
37	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,640	360,00	230,40	
38	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,640	66,00	42,24	
39	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	9,000	266,00	2 394,00	
40	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4	m3	3,440	164,00	564,16	
41	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	25,000	264,00	6 600,00	
42	K	460310106	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm	m	7,000	1 600,00	11 200,00	
43	M	R-501	Chránička kabelová, DN 160 pro protlak	m	7,000	260,00	1 820,00	
44	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	25,000	105,00	2 625,00	
45	K	460470011	Provizorní zajištění kabelu ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000	101,00	101,00	
46	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	1,000	101,00	101,00	
47	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	25,000	14,00	350,00	
48	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	25,000	76,00	1 900,00	
49	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	25,000	65,00	1 625,00	
50	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	3,440	96,00	330,24	
51	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	34,400	22,00	756,80	
52	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	8,750	14,00	122,50	
53	M	005721000	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	5,000	103,00	515,00	
54	K	R_2001	Skládkovné	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
55	K	R_4601	Stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	2,000	3 675,00	7 350,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 600,00	
56	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap sít', součinnost s investorem	hod	2,000	2 500,00	5 000,00	
57	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	2,000	800,00	1 600,00	
D Ostatní Ostatní							500,00	
D N Náklady							500,00	
58	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	500,00	500,00	
D R Revize							20 000,00	
59	K	RK-012	Revize	hod	8,000	2 500,00	20 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 800,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 500,00	
60	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	...	1,000	4 500,00	4 500,00	
61	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
62	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 000,00	1 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							3 000,00	
64	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							1 500,00	
65	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	0,000	1 000,00	0,00	
66	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							1 000,00	
67	K	081002000	Doprava zaměstnanců	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN9	Ostatní náklady				1 800,00	
68	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	1 800,00	1 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 800 - Sadové úpravy
Soupis: SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	27.04.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	087 78 086
K2 STAV s.r.o.		DIČ:	CZ 08778086
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			787,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	787,96	21,00%	165,47
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			953,43
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 800 - Sadové úpravy
Soupis: **SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch**

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		787,96
HSV - Práce a dodávky HSV		787,96
1 - Zemní práce		567,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		220,96
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt: 800 - Sadové úpravy

Soupis: SO 801 - Sadové úpravy, jemné terenní úpravy kolem zpevněných ploch

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 787,96

D HSV Práce a dodávky HSV 787,96

D 1 Zemní práce 567,00

1	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,400	180,00	252,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

	VV		" nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
	VV		" úprava terénu "					
	VV		7*0,2		1,400			
	VV		Součet		1,400			

2	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	45,00	315,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

	VV		" úprava terénu "					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 220,96

3	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1,400	37,60	52,64	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

	VV		" nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
	VV		" úprava terénu "					
	VV		7*0,2		1,400			
	VV		Součet		1,400			

4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	19,50	136,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

	VV		" plochy pro ozelenění "					
	VV		" úprava terénu "					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			

5	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,350	90,90	31,82	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

	VV		" plochy pro ozelenění "					
	VV		" úprava terénu "					
	VV		7*0,05		0,350			
	VV		Součet		0,350			

D 998 Přesun hmot 0,00

6	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 000,00	21,00%	6 930,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 930,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 000,00
OST - Ostatní	33 000,00
O01 - Ostatní	33 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 000,00

D OST Ostatní 33 000,00

D O01 Ostatní 33 000,00

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	vv		1		1,000			
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	vv		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
	vv		1		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	vv		" vytýčení obvodu a hranic staveníště, objektů stavby a pevných vytyčovací bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		1		1,000			
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	vv		1		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
8	K	411800000	GP věčná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	vv		1		1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	vv		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	vv		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	vv		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt:

1020 - VRN

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 500,00	21,00%	1 575,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 075,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 1020 - VRN

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Sportovní
Objekt: 1020 - VRN

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

KSO:
Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.4.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			233 984,93
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	233 984,93	49 136,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			283 121,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

Místo: Víkřovice

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		233 984,93	283 121,77
000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	11 337,49	13 718,36
SO 001a	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	1 307,00	1 581,47
SO 001b	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	10 030,49	12 136,89
100	Pozemní komunikace	70 295,35	85 057,37
SO 101	Plocha vozovky - ohrusná vrstva tl. 5 cm	7 237,47	8 757,34
SO 102	Plocha chodníku	35 178,49	42 565,97
SO 191	Dopravní značení konečné	21 879,39	26 474,06
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	6 000,00	7 260,00
400	Veřejné osvětlení	109 903,56	132 983,31
SO 401	Veřejné osvětlení	109 903,56	132 983,31
800	Sadové úpravy	1 948,53	2 357,72
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch	1 948,53	2 357,72
1000	Ostatní náklady	33 000,00	39 930,00
1020	VRN	7 500,00	9 075,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis:

SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

KSO:
Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.04.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 307,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 307,00	21,00%	274,47
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 581,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis: **SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch**

Místo:	Vikýřovice	Datum:	27.04.2021
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	K2 STAV s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	1 307,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 307,00
1 - Zemní práce	1 159,20
997 - Přesun sutě	147,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis: SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 307,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 307,00

D 1 Zemní práce 1 159,20

1	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	12,000	96,60	1 159,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		" původní vrstva živice"					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			

D 997 Přesun sutě 147,80

2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,536	42,70	65,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		" frézovaná živice"					
	VV		1,536		1,536			
	VV		Součet		1,536			

3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6,144	9,63	59,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		" frézovaná živice"					
	VV		1,536*4		6,144			
	VV		Součet		6,144			

4	K	997221858.1	Uložení sutě na skládce	t	1,536	15,00	23,04	
	VV		" skládkovné dle vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová směs přestává být odpadem"					
	VV		" frézovaná živice"					
	VV		1,536		1,536			
	VV		Součet		1,536			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001b - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K2 STAV s.r.o.

IČ:

087 78 086

DIČ:

CZ 08778086

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 030,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 030,49	21,00%	2 106,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 136,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Soupis: **SO 001b - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch**

Místo:	Vikýřovice	Datum:	27.04.2021
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	K2 STAV s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	10 030,49
HSV - Práce a dodávky HSV	10 030,49
1 - Zemní práce	6 033,40
997 - Přesun sutě	3 997,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 001b - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 030,49

D HSV Práce a dodávky HSV 10 030,49

D 1 Zemní práce 6 033,40

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	11,000	64,00	704,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" stávající chodník"					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,550	92,20	1 064,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		" podkladní vrstvy pod původním chodníkem"					
	VV		11*1,05		11,550			
	VV		Součet		11,550			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	14,000	45,00	630,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" silniční obrubník"					
	VV		7		7,000			
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		14,000			
4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3,630	226,00	820,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		" sejmutí ornice v zeleném pásu v prostoru nové komunikace"					
	VV		11*0,3*1,1		3,630			
	VV		Součet		3,630			
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,235	126,00	533,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		" odkop pro novou skladbu komunikace v zeleni"					
	VV		(11*0,35)*1,1		4,235			
	VV		Součet		4,235			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,163	32,00	69,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,325*0,5		2,163			
	VV		Součet		2,163			
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,865	180,00	1 415,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		4,235		4,235			
	VV		Mezisoučet		4,235			
	VV		" odvoz sejmuté ornice na meziskládku"					
	VV		3,63		3,630			
	VV		Mezisoučet		3,630			
	VV		Součet		7,865			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,865	15,00	117,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		" uložení sejmuté ornice na meziskládku"					
	VV		4,235		4,235			
	VV		" uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		3,63		3,630			
	VV		Součet		7,865			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,235	160,00	677,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		" uložení přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		4,235		4,235			
	VV		Součet		4,235			
D	997		Přesun sutě				3 997,09	
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,082	42,70	217,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" kamenivo"					
	VV		5,082		5,082			
	VV		Součet		5,082			
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	20,328	9,63	195,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		" kamenivo"					
	VV		5,082*4		20,328			
	VV		Součet		20,328			
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,675	48,00	272,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		2,805		2,805			
	VV		" betonové obrubníky "					
	VV		2,87		2,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Součet		5,675			
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	22,700	12,30	279,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		" betonová dlažba "					
	VV		2,805*4		11,220			
	VV		" betonové obrubníky "					
	VV		2,87*4		11,480			
	VV		Součet		22,700			
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,757	65,00	699,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		" kamenivo "					
	VV		5,082		5,082			
	VV		" betonová dlažba "					
	VV		2,805		2,805			
	VV		" betonové obrubníky "					
	VV		2,87		2,870			
	VV		Součet		10,757			
15	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,675	250,00	1 418,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		" betonová dlažba "					
	VV		2,805		2,805			
	VV		" betonové obrubníky "					
	VV		2,87		2,870			
	VV		Součet		5,675			
16	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,082	180,00	914,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		" kamenivo "					
	VV		5,082		5,082			
	VV		Součet		5,082			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis:

SO 101 - Plocha vozovky - ohrusná vrstva tl. 5 cm

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 237,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 237,47	21,00%	1 519,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			8 757,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: **SO 101 - Plocha vozovky - obrušná vrstva tl. 5 cm**

Místo:	Vikýřovice	Datum:	27.04.2021
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	K2 STAV s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	7 237,47
HSV - Práce a dodávky HSV	7 237,47
5 - Komunikace	7 165,20
998 - Přesun hmot	72,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: SO 101 - Plocha vozovky - ohrusná vrstva tl. 5 cm

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 237,47

D HSV Práce a dodávky HSV 7 237,47

D 5 Komunikace 7 165,20

1	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	12,600	22,00	277,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		" nová skladba původní vozovky - nové ohrusné vrstvy"					
	VV		12*1,05		12,600			
	VV		Součet		12,600			
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	486,00	5 832,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" nová skladba původní vozovky - nové ohrusné vrstvy"					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
3	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou záhlvkou	m	12,000	88,00	1 056,00	
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	998	Přesun hmot				72,27	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,606	45,00	72,27	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 102 - Plocha chodníku

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K2 STAV s.r.o.

IČ:

087 78 086

DIČ:

CZ 08778086

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 178,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 178,49	21,00%	7 387,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 565,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: **SO 102 - Plocha chodníku**

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		35 178,49
HSV - Práce a dodávky HSV		35 178,49
1 - Zemní práce		2 919,31
2 - Zakládání		352,00
5 - Komunikace		15 573,30
8 - Trubní vedení		3 360,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 847,35
998 - Přesun hmot		1 126,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: SO 102 - Plocha chodníku

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 178,49

D HSV Práce a dodávky HSV 35 178,49

D 1 Zemní práce 2 919,31

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	6,600	66,00	435,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku"					
	VV		15*0,3*1,1		4,950			
	VV		"aktivní zóna pro skladbu pro plochu varovného a signálního pásu "					
	VV		5*0,3*1,1		1,650			
	VV		Součet		6,600			
2	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	12,936	192,00	2 483,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku"					
	VV		15*0,3*1,1*1,96		9,702			
	VV		"aktivní zóna pro skladbu pro plochu varovného a signálního pásu "					
	VV		5*0,3*1,1*1,96		3,234			
	VV		Součet		12,936			

D 2 Zakládání 352,00

3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	22,000	16,00	352,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku"					
	VV		15*1,1		16,500			
	VV		"aktivní zóna pro skladbu pro plochu varovného a signálního pásu "					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		22,000			

D 5 Komunikace 15 573,30

4	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	21,000	243,00	5 103,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" plocha nového chodníku"					
	VV		15*1,05		15,750			
	VV		" plocha varovného a signálního pásu"					
	VV		5*1,05		5,250			
	VV		Součet		21,000			
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	255,00	5 100,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba nového chodníku"					
	VV		15		15,000			
	VV		" skladba pro plochu varovného a signálního pásu "					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		20,000			
6	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	15,300	216,00	3 304,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba pro plochu chodníku "					
	VV		15*1,02		15,300			
	VV		Součet		15,300			
7	M	BET.K06N02	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	5,100	405,00	2 065,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		" skladba pro plochu varovného a signálního pásu "					
	VV		5*1,02		5,100			
	VV		Součet		5,100			

D 8 Trubní vedení 3 360,00

8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" uliční vpusti"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" šoupě"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 847,35

10	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	7,000	40,00	280,00	
	VV		" silniční obrubník"					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		VV	" chodníkový obrubník "					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		7,000			
11	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	141,00	987,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	" přídlažba- jednořádek "					
		VV	7*1		7,000			
		VV	Součet		7,000			
12	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,714	622,00	444,11	CS ÚRS 2019 01
		VV	" jednořádek "					
		VV	7*0,1*1,02		0,714			
		VV	Součet		0,714			
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	240,00	3 120,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	" silniční betonový obrubník "					
		VV	4		4,000			
		VV	" silniční betonový obrubník snížený "					
		VV	6		6,000			
		VV	" silniční betonový obrubník přechodový "					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		13,000			
14	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	4,040	116,00	468,64	CS ÚRS 2019 01
		VV	4*1,01		4,040			
		VV	Součet		4,040			
15	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,060	109,00	660,54	CS ÚRS 2019 01
		VV	" silniční betonový obrubník snížený "					
		VV	6*1,01		6,060			
		VV	Součet		6,060			
16	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,030	344,00	1 042,32	CS ÚRS 2019 01
		VV	" silniční betonový obrubník přechodový "					
		VV	3*1,01		3,030			
		VV	Součet		3,030			
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	222,00	2 886,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	" obrubník chodníkový "					
		VV	13		13,000			
		VV	Součet		13,000			
18	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	13,130	98,00	1 286,74	CS ÚRS 2019 01
		VV	13*1,01		13,130			
		VV	Součet		13,130			
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,280	2 400,00	672,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	" silniční betonový obrubník "					
		VV	4*0,01		0,040			
		VV	" silniční betonový obrubník snížený "					
		VV	6*0,01		0,060			
		VV	" silniční betonový obrubník přechodový "					
		VV	3*0,01		0,030			
		VV	" obrubník chodníkový "					
		VV	15*0,01		0,150			
		VV	Součet		0,280			
D		998	Přesun hmot				1 126,53	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,034	45,00	1 126,53	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	27.04.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	087 78 086
K2 STAV s.r.o.		DIČ:	CZ 08778086
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			21 879,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 879,39	21,00%	4 594,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			26 474,06
v CZK			

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: **SO 191 - Dopravní značení konečné**

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 879,39
HSV - Práce a dodávky HSV	21 879,39
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 861,21
998 - Přesun hmot	18,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Vikýřovice

Datum:

27.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

K2 STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 879,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 879,39

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 861,21

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" IP 6"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		" P 2"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
2	M	404443065	značka svislá reflexní AL- NK	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
	VV		" IP 6"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		" P 2"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	781,00	2 343,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" P 2"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IP6"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
4	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000	601,00	1 803,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" P 2"					
	VV		2		2,000			
	VV		" IP 6"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
5	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	3,000	697,00	2 091,00	CS ÚRS 2019 01
6	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	3,000	17,20	51,60	CS ÚRS 2019 01
7	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	8,000	70,70	565,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
8	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	1,000	92,40	92,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výložník na sloupech VO"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	M	40445221	Výložník pro dopravní značku na sloupy VO	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	VV		" výložník pro dopravní značku"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	47,000	7,03	330,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		" V 1a"					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
11	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	8,000	3,65	29,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		" V2a"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	9,000	86,60	779,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		" V7a"					
	VV		(0,5*3*6)		9,000			
	VV		Součet		9,000			
13	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	55,000	5,72	314,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		" V 1a"					
	VV		47		47,000			
	VV		" V2a"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		55,000			
14	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,000	29,00	261,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" V7a"					
	VV		(0,5*3*6)		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			9,000			
D	998	Přesun hmot					18,18	
15	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	0,404	45,00	18,18	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:
Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.04.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 000,00	21,00%	1 260,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			7 260,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: **SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 100 - Pozemní komunikace
Soupis: **SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 000,00

1	K	913911116h	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 8 týdnů	kus	12,000	500,00	6 000,00	
	VV		" B20a+A15 komplet"					
	VV		2		2,000			
	VV		" A 15"					
	VV		2		2,000			
	VV		" B 26"					
	VV		2		2,000			
	VV		" Z4a"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 400 - Veřejné osvětlení
Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.04.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		109 903,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	109 903,56	21,00%	23 079,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	132 983,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

Objekt:

400 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Vikýřovice

Datum:

27.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

K2 STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

109 903,56

PSV - Práce a dodávky PSV	38 378,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 378,00
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	1 000,00
M - Práce a dodávky M	28 425,56
21-M - Elektromontáže	13 638,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	14 787,56
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 800,00
Ostatní - Ostatní	500,00
N - Náklady	500,00
R - Revize	20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00
VRN3 - Zařízení staveníště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

Objekt: 400 - Veřejné osvětlení

Soupis: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 109 903,56

D PSV Práce a dodávky PSV 38 378,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 37 378,00

1	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	4,000	54,50	218,00	
2	M	R_1001	Trubka dvouplošťová korugovaná chránička pr.50mm - ke stožárům	m	4,000	69,00	276,00	
3	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	16,000	54,50	872,00	
4	M	R_1002	Trubka dvouplošťová korugovaná pr.63mm volný terén, chodník	m	16,000	69,00	1 104,00	
5	M	R_1003	kabelovy stítek	kus	2,000	3,00	6,00	
6	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	24,000	26,10	626,40	
7	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	24,000	93,20	2 236,80	
8	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	20,000	20,70	414,00	
9	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	20,000	19,50	390,00	
10	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	2,000	10,40	20,80	
11	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 (4-35mm2)	kus	2,000	60,00	120,00	
12	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	146,00	292,00	
13	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	2,000	284,00	568,00	
14	M	R_9227_032	Výložník - 1,5m	kus	2,000	1 782,00	3 564,00	
15	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	2,000	557,00	1 114,00	
16	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	16,000	53,00	848,00	
17	M	R_1010	FeZN 30/4 0.95kg/m pasek pozin	kg	15,200	35,00	532,00	
18	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	4,000	46,60	186,40	
19	M	R_1009	drat FeZn10mm 0.7kg=m, 1kg=1,6m	kg	2,800	35,00	98,00	
20	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	95,40	381,60	
21	K	741820011	Měření zemnicí síť délky pásku do 100 m	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	
22	M	R_1008	Svorka SR03	kus	4,000	20,00	80,00	
23	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	4 190,00	4 190,00	
24	M	R1012_1032	EL1 - Přechodové LED svítidlo světelný tok 11 500 lm, spotřeba 83 W, Ra70, 5000 K, optika pro přechody, dle výkresové dokumentace	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 1 000,00

25	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	500,00	500,00	
26	K	RK-011	Prořez	kus	1,000	500,00	500,00	

D M Práce a dodávky M 28 425,56

D 21-M Elektromontáže 13 638,00

27	M	R_1004	Stožár VO-přechod, Žárově zinkovaný,vč spec.úpravy na zinek., L=8m, v zemi 1m, těžký, vyložení do 3,5mZáv.výška 7m,žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	1,000	7 540,00	7 540,00	
28	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	2 490,00	2 490,00	
29	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	
30	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	543,00	543,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
31	M	R_1006	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	1,000	462,00	462,00	
32	M	R_1007	Elektrovýzbroy stožáru	kus	1,000	543,00	543,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							14 787,56	
33	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,016	2 000,00	32,00	
34	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,016	1 500,00	24,00	
35	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	1,000	960,00	960,00	
36	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,320	360,00	115,20	
37	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,640	66,00	42,24	
38	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4	m3	1,970	164,00	323,08	
39	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	16,000	264,00	4 224,00	
40	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	16,000	105,00	1 680,00	
41	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000	101,00	101,00	
42	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	0,000	101,00	0,00	
43	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	16,000	14,00	224,00	
44	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	16,000	76,00	1 216,00	
45	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	16,000	65,00	1 040,00	
46	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,970	96,00	189,12	
47	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	19,660	22,00	432,52	
48	K	460620007	Zatrvnění včetně zalití vodou na rovině	m2	5,600	14,00	78,40	
49	M	005721000	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,000	103,00	206,00	
50	K	R_2001-2	Skládkovné	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
51	K	R_4601	Stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 800,00	
52	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap sít', součinnost s investorem	hod	2,000	2 600,00	5 200,00	
53	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	2,000	800,00	1 600,00	
D Ostatní Ostatní							500,00	
D N Náklady							500,00	
54	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	500,00	500,00	
D R Revize							20 000,00	
55	K	RK-012	Revize	hod	8,000	2 500,00	20 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 800,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							8 500,00	
56	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	...	1,000	4 500,00	4 500,00	
57	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
58	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
59	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 000,00	1 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							3 000,00	
60	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							1 500,00	
61	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	0,000	1 000,00	0,00	
62	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	1 500,00	1 500,00	
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							1 000,00	
63	K	081002000	Doprava zaměstnanců	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							1 800,00	
64	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	1 800,00	1 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt:
800 - Sadové úpravy
Soupis:
SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vikýřovice	Datum:	27.04.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	087 78 086
K2 STAV s.r.o.		DIČ:	CZ 08778086
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 948,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 948,53	21,00%	409,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 357,72

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 800 - Sadové úpravy
Soupis: **SO 801 - Sadové úpravy, jemné terenní úpravy kolem zpevněných ploch**

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 948,53
HSV - Práce a dodávky HSV	1 948,53
1 - Zemní práce	1 475,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	473,48
998 - Přesun hmot	0,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

Objekt: 800 - Sadové úpravy

Soupis: 800 - Sadové úpravy, jemné terenní úpravy kolem zpevněných ploch

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 948,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 948,53

D 1 Zemní práce 1 475,00

1	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	180,00	540,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
	VV		" úprava terénu "					
	VV		10*0,2		2,000			
	VV		" dosvahování"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	15,000	45,00	675,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" úprava terénu "					
	VV		10		10,000			
	VV		" svahování"					
	VV		1/0,2		5,000			
	VV		Součet		15,000			
3	K	182201101	Svahování násypů	m2	5,000	52,00	260,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" plochy pro ozelenění "					
	VV		" svahování"					
	VV		1/0,2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				473,48	
4	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	3,000	37,60	112,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		" nakládání ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
	VV		" úprava terénu "					
	VV		10*0,2		2,000			
	VV		" dosvahování"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	19,50	292,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		" plochy pro ozelenění "					
	VV		" úprava terénu "					
	VV		10		10,000			
	VV		" svahování"					
	VV		1/0,2		5,000			
	VV		Součet		15,000			
6	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,750	90,90	68,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		" plochy pro ozelenění "					
	VV		" úprava terénu "					
	VV		15*0,05		0,750			
	VV		Součet		0,750			
D	998		Přesun hmot				0,05	
7	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	0,001	50,00	0,05	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		33 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 000,00	21,00%	6 930,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	39 930,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 000,00
OST - Ostatní	33 000,00
O01 - Ostatní	33 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 000,00

D OST Ostatní 33 000,00

D O01 Ostatní 33 000,00

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	vv		1		1,000			
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	vv		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
	vv		1		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	vv		" vytýčení obvodu a hranic staveníště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		1		1,000			
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	vv		1		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
8	K	411800000	GP věčná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	vv		1		1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	vv		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	vv		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	vv		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt:

1020 - VRN

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 27.04.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o.

IČ: 087 78 086
DIČ: CZ 08778086

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 500,00	21,00%	1 575,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 075,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 1020 - VRN

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy na ul. Petrovské v návaznosti na ul. Zámeckou
Objekt: 1020 - VRN

Místo: Vikýřovice Datum: 27.04.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: K2 STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01