



SMLOUVA O DÍLO č. C-359-2026/MO

Smluvní strany:

Město Špindlerův Mlýn,
IČ: 002 78 343, DIČ: CZ00278343,
se sídlem Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn 173, PSČ 543 51,
zastoupené Martinem Jandurou, starostou,
číslo účtu 1928601/0100, vedený u KB Trutnov,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Krkonošská voda s.r.o.
IČ: 231 16 447, DIČ: CZ23116447
se sídlem Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn
zastoupená Tomášem Vrabcem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“
nebo každý samostatně jako „**Smluvní strana**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění tuto:

smlouvu o dílo

1. Smluvní strany a jejich zástupci, zakázka, dílo

- 1.1 Objednatel se pro tyto účely rozumí právnická osoba označená v záhlaví této smlouvy, která objednala a zadala zhotovení díla. Ustanoví-li Objednatel svého zástupce, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zplnomocnění, neprodleně Zhotoviteli.
- 1.2 Zhotovitelem se pro tyto účely rozumí právnická osoba označená v záhlaví této smlouvy, oprávněná vykonávat vybrané a odborné činnosti na základě příslušného živnostenského oprávnění.
Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění zakázky osobně nebo prostřednictvím vlastních zaměstnanců.
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o nabytých informacích v souvislosti s technickým řešením budovaných prostor a žádné z těchto informací nedistribuuovat třetím osobám bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 1.3 Zakázkou se pro účely této smlouvy rozumí smluvní vztah mezi Objednatel a Zhotovitelem o plnění vzájemných povinností, závazků a odpovědnosti při uskutečňování prací a dodávek nezbytných pro provedení díla.
- 1.4 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **oprava dešťové kanalizace SO 300 u bytového domu č. p. 75 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně** zahrnující veškeré práce a dodávky s jejím provedením související.
- 1.5 Cena provedeného díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly Zhotovitelem provedeny.

2. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele zajistí opravu dešťové kanalizace u bytového domu č. p. 75 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně umístěnou na pozemcích v k. ú. Bedřichov v Krkonoších, obec Špindlerův Mlýn. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v rozsahu cenové nabídky ze dne 21. 5. 2026, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Cena a platební podmínky

- 3.1 Veškeré činnosti popsané v článku 2 odstavci 2.1 této smlouvy jsou honorovány cenou v sumě **2.374.362,63 Kč bez DPH (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíc tři sta šedesát dva korun českých a šedesát tři haléřů).**
- 3.2 Výše uvedená cena zahrnuje veškeré práce vztažené k předmětu plnění, materiál, průběžné konzultace s Objednatelem, dopravné a cestovní výdaje spojené s předmětem plnění smlouvy.
- 3.3 V případě nečekaných výdajů, budou jakékoliv možné vícepráce předem schváleny Objednatelem.
- 3.4 Zhotovitel vystaví Objednateli zálohovou fakturu na materiál ve výši 50 % z celkové částky bez DPH se splatností 21 dnů ode dne jejího obdržení Objednatelem.
- 3.5 Po předání zhotoveného díla vystaví Zhotovitel Objednateli za provedené dílo doplčkovou fakturu se splatností do 21 dnů ode dne jejího obdržení Objednatelem.
- 3.6 Všechny faktury vystavené v rámci této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platné DPH legislativy. V případě, že bude jakákoli faktura vystavená podle této smlouvy obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti stanovené příslušným zákonem o DPH, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad neprodleně vrátit Zhotoviteli. V takovém případě je Zhotovitel povinen daňový doklad opravit, popř. vystavit nový. Splátnost nové, resp. opravené faktury činí 14 dnů ode dne jejího obdržení Objednatelem.

4. Termíny plnění

- 4.1 Zahájení prací – do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 4.2 Dokončení prací – do 3 měsíců od předání staveniště.
- 4.3 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla překážky způsobené třetí stranou a nepředvídané okolnosti znemožňující provedení práce dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli, případně navrhnout změnu. Objednatel je povinen o této záležitosti se Zhotovitelem jednat. Do rozhodnutí Objednatele může Zhotovitel práci přerušit.

5. Odpovědnost za vady

- 5.1 Práce provedené Zhotovitelem budou klasifikovány jako vadné, jestliže Zhotovitel provede nekompletní dílo, které nerespektuje právní předpisy, závazné normy a standardy.
- 5.2 Jestliže dílo bude vykazovat vady uvedené v článku 5 odstavci 5.1 této smlouvy, Zhotovitel tyto vady odstraní na vlastní náklady v termínu do 15 dnů od obdržení písemné žádosti Objednatele.
- 5.3 Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu prací dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby.

- 5.4 Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo je neodstraní po jejich urgenci Objednatelům při předání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na své náklady.
- 5.5 Pokud by Zhotovitel takto neučinil, má Objednatel právo zajistit odstranění těchto vad třetí stranou a výdaje v plné výši požadovat po Zhotoviteli.
- 5.6 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě prokázání vad uvedených v článku 5 odstavci 5.1 této smlouvy.
- 5.7 Záruka na veškeré dodávky materiálů je Objednateli poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcí těchto materiálů.
- 5.8 Záruky na práci jsou poskytovány v souladu s občanským zákoníkem.
- 5.9 Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo jeho provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby (zejména krádeží nebo poškozením), popřípadě vyšší moci.
- 5.10 Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatelům.

6. Odpovědnost Zhotovitele za škodu

- 6.1 Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností.

7. Opuštění (přerušeni) prací, ukončení smlouvy a vyrovnání vzájemných závazků z ukončení smlouvy plynoucích

- 7.1 Bude-li plnění předmětu zakázky, nebo jeho část bezdůvodně ukončeno nebo opuštěno Objednatelům po více než 30 dnů, ať po sobě jdoucích či nikoliv, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a Objednatel bude povinen vyrovnat všechny Zhotovitelem fakturované platby za vykonané práce i zúčtovatelné náklady do 30 dnů od data, kdy bude taková faktura vystavena. Budou-li práce na předmětu plnění zakázky znovu započaty poté, co bylo toto plnění zakázky bezdůvodně opuštěno nebo bezdůvodně ukončeno z části nebo úplně bude Zhotovitelův honorář přiměřeně upraven.
- 7.2 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, končí Zhotovitelovy služby aktem předání a převzetí díla. Odstranění případných závad v plnění předmětu této smlouvy bude Objednatelům uplatněno písemnou formou. Zhotovitel se zavazuje zjištěné závady v plnění předmětu této smlouvy odstranit bezodkladně od jejich uplatnění Objednatelům.
- 7.3 Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovědět či od ní odstoupit z důvodů, které jsou výslovně uvedené v této smlouvě jako podstatné porušení smluvních závazků, tj. neplní-li druhá smluvní strana svoje podstatné povinnosti, které převzala touto smlouvou, ačkoli byla na neplnění těchto povinností písemně upozorněna s varováním, že pokud ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, dojde k výpovědi smlouvy. Důvod výpovědi či odstoupení musí být tím, kdo výpověď či odstoupení činí, uveden tak, aby jej nebylo možno později měnit či zaměnit s jiným důvodem, a tyto úkony musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
- 7.4 Stejně tak může být podána výpověď v případě, že se druhově obdobného porušení povinností, na které bylo způsobem uvedeným shora písemně dříve upozorněno, dopustí druhá smluvní strana opětovně. Za přiměřenou lhůtu, která má být stanovena k nápravě stavu se považuje lhůta deseti pracovních dnů ode dne doručení upozornění.
- 7.5 Za podstatné povinnosti se považují zejména:

- 7.5.1 Plnění platebních povinností,
 - 7.5.2 Dodržení termínů pro dokončení či předání plnění,
 - 7.5.3 Dodržení informační povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli,
 - 7.5.4 Provádění plnění bez vad a s předepsanými parametry,
 - 7.5.5 Odstranění vad ve sjednaných či zákonných lhůtách,
 - 7.5.6 Závazek neopustit plnění této smlouvy.
- 7.6 Vypovědět smlouvu nesmí strana neplnit konkrétní povinnost, která je důvodem pro vypověď.
- 7.7 Výpovědní lhůta činí deset dnů od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8. Smluvní sankce a pokuty

- 8.1 Nedodrží-li Zhotovitel zaviněně termín předání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši pět setin procenta (0,05%) za každý započatý den z prodlení z ceny díla. Objednatel však nebude z ceny díla odečítat nad rámec ustanovení této smlouvy žádné jiné srážky za pokuty, škody nebo jiné ztráty, s výjimkou těch, za které je Zhotovitel odpovědný.
- 8.2 Neuhradí-li Objednatel řádně a v souladu s touto smlouvou Zhotovitelem požadované platby ve lhůtě jejich splatnosti včas, budou jeho platby zatěžovány úrokem z prodlení ve výši pět setin procenta (0,05%) z dlužné částky za každý den z prodlení. Za den rozhodný pro splatnost je považován den připsání fakturované částky na účet Zhotovitele.

9. Spory a jejich řešení

- 9.1 Vzniknou-li mezi Objednatel a Zhotovitelem v rámci rozsahu této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou, budou veškeré spory vzniklé z této smlouvy řešeny u příslušného soudu.

10. Závěrečná ujednání

- 10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.
- 10.2 Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomu účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti.
- 10.3 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé smluvní straně veškeré písemnosti, které jí náleží.
- 10.4 Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle článku 4 odstavce 4.2 této smlouvy, přičemž po tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty, uvedené v článku 5 této smlouvy.
- 10.5 Tato smlouva má celkem 5 stran a je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 10.6 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.
- 10.7 Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn č. UZ-65-6/26, ze dne 22. 6. 2026.
- 10.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci

smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Příloha: cenová nabídka ze dne 21. 5. 2026

Čteno a podepsáno ve Špindlerově Mlýně dne 23.06.2026

Město Špindlerův Mlýn

543 51 Špindlerův Mlýn 173
IČ: 00278343 DIČ: CZ00278343

za Objednatele

Martin **Jandura**, starosta města

Čteno a podepsáno ve Špindlerově Mlýně dne 23.06.2026

Krkonožská voda s.r.o.

Bedřichov 94, Špindlerův Mlýn 543 51

IČ: 231 16 447 DIČ: CZ23116447

-1-

za Zhotovitele

Tomáš **Vrabec**, jednatel společnosti

**Jiřina
Staruch
ová**

Jiřina
Staruchová
I am approving
this document
2026.07.02
12:50:54+02'00'



MESPP001M3E8

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20260412
Stavba: Bedřichov 75 - Dešťová kanalizace SO 300

KSO:
Místo: Bedřichov 75, 543 51 Špindlerův Mlýn

Zadavatel: Město Špindlerův Mlýn 543 51 Špindlerův Mlýn 173

Zhotovitel: Krkonošská voda s.r.o. Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn

Zpracovatel: Krkonošská voda s.r.o. Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn
Lukáš Nyč, technik

Poznámka:

Městský úřad
Špindlerův Mlýn

Došlo
dne: 25 -05- 2026

CC-CZ.

Datum: 21.05.2026

HO

IČ: 002 78 343

DIČ: CZ00278343

IČ: 231 16 447

DIČ: CZ23116447

IČ: 231 16 447

DIČ: CZ23116447

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 374 362,63

DPH základní
Sazba daně 21.00%

Základ daně
2 374 362,63

Výše daně
498 616,15

Cena s DPH

v

CZK

2 872 978,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Krkonošská voda s.r.o.
Bedřichov 94, Špindlerův Mlýn 543 51
IČ: 231 16 447 DIČ: CZ23116447

-1-

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Firma:		Soupis prací objektu			SO 300		2 374 362,63	
Stavba:		25-00000 Bedřichov						
Rozpočet:		SO 300 Dešťová kanalizace						
Pol. číslo	Kód položky	Varianty	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	450,080	206,01	92 720,98	OTSKP ~ 2025
			výkopy rýh pro kanalizaci včetně rozšíření a prohloubení pro šachty na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení					
			pol. 132738 225,040*2,0 = 450,080 [A]					
2	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	675,120	206,01	139 081,47	OTSKP ~ 2025
			pol. 132838 337,560*2,0 = 675,120 [A]					
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	4,800	288,39	1 384,27	OTSKP ~ 2025
			pol. 96615 2,000*2,4 = 4,800 [A]					
	1		Zemní práce					
4	132738		HLBOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	225,040	790,51	1 778 996,37	OTSKP ~ 2025
			odkop pro kanalizaci na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení					
			stoka A 77,0 = 77,000 [A]					
			stoka B 66,6 = 66,600 [B]					
			stoka C 292,5 = 292,500 [C]					
			přípojky 126,5 = 126,500 [P]					
			Mezisoučet = 562,600 [Z]					
			poměr dle těžitelnosti 0,4 = 0,400 [D]					
			celkem Z*d = 225,040 [E]					
5	132838		HLBOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	337,560	1 816,18	613 069,72	OTSKP ~ 2025
			stoka A 77,0 = 77,000 [A]					
			stoka B 66,6 = 66,600 [B]					
			stoka C 292,5 = 292,500 [C]					
			přípojky 126,5 = 126,500 [P]					
			Mezisoučet = 562,600 [Z]					
			poměr dle těžitelnosti 0,6 = 0,600 [D]					
			celkem Z*d = 337,560 [E]					
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	562,600	21,17	11 910,24	OTSKP ~ 2025
			pol. 132738 225,040 = 225,040 [A]					
			pol. 132838 337,560 = 337,560 [B]					
			Mezisoučet = 562,600 [C]					
7	17481		ZÁSPY JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	384,700	916,21	352 465,99	OTSKP ~ 2025
			záspy výkopů pro kanalizaci včetně dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení					
			stoka A 41,6 = 41,600 [A]					
			stoka B 36,0 = 36,000 [B]					
			stoka C 223,7 = 223,700 [C]					
			přípojky 83,4 = 83,400 [P]					
			Mezisoučet = 384,700 [Z]					
8	17581		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	137,800	1 004,63	138 438,01	OTSKP ~ 2025
			frakce 0-8 mm					
			stoka A 27,3 = 27,300 [A]					
			stoka B 23,6 = 23,600 [B]					
			stoka C 53,1 = 53,100 [C]					
			přípojky 33,8 = 33,800 [P]					
			Mezisoučet = 137,800 [Z]					
	4		Vodorovné konstrukce					
9	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,950	4 483,20	22 191,84	OTSKP ~ 2025
			podkladní desky pod šachty					
			pod šachty 1,5*1,5*0,2*(2+3+6) = 4,950 [A]					
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	25,300	1 083,84	27 421,15	OTSKP ~ 2025
			štrkopliskový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby a frakce 0-32 mm podklad šachet					
			stoka A 4,8 = 4,800 [A]					
			stoka D 4,2 = 4,200 [B]					
			stoka E 9,4 = 9,400 [C]					
			přípojky 6,9 = 6,900 [P]					
			Mezisoučet = 25,300 [Z]					
	8		Potrubí					
11	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	60,000	583,72	788 594,95	OTSKP ~ 2025
			trouby PVC DN 200, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodů, montáže					
			přípojky 60,0 = 60,000 [A]					
12	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	69,000	1 047,44	72 273,36	OTSKP ~ 2025
			trouby PP DN 300, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodů, montáže					
			celkem 37,0+32,0 = 69,000 [A]					
			Mezisoučet = 69,000 [C]					
13	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	72,000	1 839,86	132 469,92	OTSKP ~ 2025
			trouby PP DN 400, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodů, montáže					
			celkem 72,0 = 72,000 [A]					
14	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	5,000	25 920,93	129 604,65	OTSKP ~ 2025
			přefabrikované šachty včetně dna, poklopy litinové					
			na DN 300 - stoka A 2 = 2,000 [A]					
			na DN 300 - stoka B 3 = 3,000 [B]					
			Mezisoučet = 5,000 [C]					
15	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	6,000	26 487,38	158 924,28	OTSKP ~ 2025
			přefabrikované šachty včetně dna, poklopy litinové					
			DN 400 - stoka C 6 = 6,000 [A]					
16	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	16,000	11 145,57	178 329,12	OTSKP ~ 2025
			nové vpusť s kalovým prostorem a košem					
			mříže litinové					
			nové vpusť 16 = 16,000 [A]					
17	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	3 143,91	6 287,82	OTSKP ~ 2025
			nasojení na stávající šachty					

12

18	899652	stoka A 1 = 1,000 [A] stoka B 1 = 1,000 [B] Mezisoučet = 2,000 [C] ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	69,000	196,94	13 588,86	OTSKP ~ 2025
19	899662	celkem stoky A+B 69,0 = 69,000 [A] ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	72,000	397,41	28 613,52	OTSKP ~ 2025
20	89980	stoka C 72,0 = 72,000 [A] TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ prohlídka nových částí celkem stoky 69,0+72,0 = 141,000 [A] celkem přípojky 60,0 = 60,000 [B] Mezisoučet = 201,000 [C] PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	M	201,000	127,92	25 711,92	OTSKP ~ 2025
21	899901	přepojením systémem dodatečného napojení na stávající potrubí včetně nutného bourání, zemních prací, dopojení systémem dodatečného napojení, obetonování stoka C - napojení 1 = 1,000 [A] Ostatní konstrukce a práce BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU bourání v trase pro kanalizaci na trvalou skládku bourání v trase - odhad 2 = 2,000 [A] Mezisoučet = 2,000 [B]	KUS	1,000	7 768,30	7 768,30	OTSKP ~ 2025
9							
22	96615		M3	2,000	4 593,82	9 187,64	OTSKP ~ 2025
						9 187,64	

12