

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Mezi níže uvedenými smluvními stranami:

OBJEDNAVATEL:

Obec Přestavlky

Přestavlky č.p. 56, Roudnice nad Labem, 413 01

Zastoupeno ve věcech právních: Petr Znamenáček – starosta

Zastoupeno ve věcech technických: Petr Znamenáček – starosta

IČO: 00555215

ID Datové schránky: iu6busc

Číslo účtu: 35425471/0100, Komerční banka, a.s.

ZHOTOVITEL:

SMOLA STAVBY s.r.o.

Zastoupeno ve věcech právních: Jan Smola

Zastoupeno ve věcech technických: Jan Smola

IČO: 28731492

DIČ: CZ28731492

ID Datové schránky: 4itt9d7

Číslo účtu: **43-7560720227/0100**

(společně dále také jen smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je komplexní dodávka stavebního díla na doplnění kanalizace pro veřejnou potřebu s názvem „Přestavlky – doplnění kanalizace“ v obci Přestavlky, dle projektové dokumentace zveřejněné v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu, zveřejněné na profilu zadavatele a na webových stránkách obce.
2. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k realizaci stavby. Dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, případné zaměření a vytýčení veškerých stávajících i nových tras inženýrských sítí, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.
3. V případě změny rozsahu díla, jak co do rozsahu, kvality či druhu materiálu na základě požadavku objednatele musí zhotovitel provést jejich nacenění podle jednotlivých cen použitých na návrh ceny celého díla a o těchto změnách uzavřou obě strany „Dodatek ke smlouvě“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení a navýšení ceny

díla. Zápis změn do stavebního deníku či předaný a odsouhlasený soupis změn je zároveň pokynem objednatele k provádění těchto prací.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od **4.5.2020** a nejpozději do **12.8.2020**
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Harmonogram musí obsahovat minimálně
 - a. termín předání staveniště zhotoviteli,
 - b. termín zahájení provádění díla zhotovitelem,
 - c. popis průběžného plnění díla v jednotlivých časových úsecích s procentuálním vyjádřením dokončeného rozsahu díla.
 - d. termín dokončení a předání díla objednateli a
 - e. celková doba plnění díla.
3. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběmi smluvními stranami.
4. O stejný počet dní, o kolik by bylo staveniště předáno později proti tomuto termínu, se posouvá celý harmonogram stavby.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Celkem bez DPH	1.236.347,93
DPH 21%	259.633,07
CELKEM S DPH (21%)	1.495.981,00

(dále jen „cena díla“). Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena díla byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezených v článku I. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu a kvalitu díla.
4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich včas informovat objednatele nejpozději před započítáním díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV. Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě řádně předaného díla. Pro účely této smlouvy bude vystavena faktura konečná.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla poté, co došlo k protokolárnímu předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
4. Objednatel je oprávněn do odstranění případných vad a nedodělků neproplácet konečnou fakturu.
5. Lhůta splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, u účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Pozastávka 10% z celkové ceny díla bude uvolněna do 10 dnů po odstranění všech závad a nedodělků dle zápisu o odstranění vad a nedodělků, potvrzeným oběma (všemi) smluvními stranami (viz čl. XI., odstavec 7 této smlouvy).
7. Konečná faktura vystavená zhotovitelem na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury.

V. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Zhotovitel instaluje podružné měření studené vody, elektrické energie a vyúčtování bude provedeno na základě skutečného odběru. Vyúčtování provede objednatel v den předání díla zhotovitelem, a to na základě protokolárního odpisu stavů měřících zařízení a to do 30. pracovních dnů od předání díla.
3. Po dokončení a předání díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit a předat staveniště objednateli nejpozději do dvou pracovních dnů.
4. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provedení svých prací ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla.
5. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů.
7. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností.
8. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zápis do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo jím pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele a jím pověřené osoby může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo jím pověřená osoba.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, ale v případě, že objednatel dá zhotoviteli určité pokyny ohledně způsobu provedení díla, je zhotovitel těmito pokyny vázán.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržení předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé shora uvedených předpisů.
4. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č.1 smlouvy o dílo.
5. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. § 16 a § 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu budou pozastaveny činnosti daného zhotovitele. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
6. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho částí jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným uvedením jejich prací, předloží zhotovitel objednateli před započatím prací a bude též součástí předávacího protokolu.
7. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Objednatel je oprávněn k doзору a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či

zástupci. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám pověřeným kontrolou.

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a zaplatí zhotoviteli pouze rozsah prací jim provedených na díle.
9. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla.
10. Objednatel si formou technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup plnění smlouvy.

VIII.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny zadávací dokumentací ve výběrovém řízení a položkovým rozpočtem.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Dílo může převzít za objednatele pouze osoba určená objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně tři pracovní dny před termínem, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.
6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
Pokud zhotovitel vady, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
8. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o převzetí a předání díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělkami, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách a revizích, které jsou nutné pro další užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy, stejně tak dokumentaci konečného stavu provedení. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.
10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělkami, jenž vyplynou při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neplatí-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

X.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v této smlouvě. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
6. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 5 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
7. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

8. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

XI.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení s vyklizením staveniště, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč /den za každý byt i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 500 Kč/den za každý, byt i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě, na které kontrolní orgán upozornil zápisem do stavebního deníku, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu 1.000 Kč za jednotlivé případy.
4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění jak ze strany objednatele tak i zhotovitele.
7. Objednatel je povinen zadržet 10 procent z celkové ceny bez DPH, jestliže v zápisu o převzetí dodávky byly uvedeny vady a nedodělků. Povinnost zaplatit zadrženou část pak vzniká dnem, kdy zhotovitel odstranil všechny vady a nedodělků, uvedené v zápisu o převzetí v celém rozsahu dodávky, popřípadě částí dodávky tvořící fakturační celek.

XII.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší než 7 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží.
 - b. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
 - c. Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce.
 - d. Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
4. V případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy bez poskytnutí lhůty k nápravě písemným oznámením druhé smluvní straně. Takové písemné oznámení musí být druhé smluvní straně doručeno

bez zbytečného odkladu poté, kdy se dotčená smluvní strana o porušení povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá zejména:

- a. takové porušení smlouvy o dílo, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy o dílo nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy o dílo, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva o dílo uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy o dílo
 - b. prodlení se zahájením prací na díle o více jak 10 dnů
 - c. přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 2 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny prostory poskytnuté mu objednatelem.
 6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
 7. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených zálohových faktur a vyúčtování objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.
 8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

Odpovědnost za škody

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XIV.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“, a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím to účelem má objednatel nebo pověřená osoba přístup na staveniště.
2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. Objednatel za TDO určuje: *ZUŠKREK PETER*

4. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.
5. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.


XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí závaznými právními předpisy České republiky.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - 1) Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP
 - 2) Časový harmonogram prací
 - 3) Krycí list (Příloha č. 1 „ZD“)
 - 4) Položkový rozpočet
5. Obě strany prohlašují, že smlouvu řádně přečetli, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že neuzavírají tuto smlouvu pod jakýmkoliv tlakem a smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění obsahu této smlouvy.

V Přestavlkách dne: 2.3.2020

Za objednatele:


Petr Znamenáček, starosta


V Litoměřicích dne: 2.3.2020

Za zhotovitele:

SMOLA ②
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492
Jan Šmola, jednatel společnosti


Přílohy:

1. Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP
2. Časový harmonogram prací
3. Rozpočet

Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „**Plánu BOZP**“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil.

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP – upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou
2. druhé a další provinění – výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinásobku základní částky + vykázaní pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, zákona č. 309/2006 Sb.	3.000,- Kč
Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP.	3.000,- Kč
Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.	500,- Kč
Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb.	3.000,- Kč
Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb.	5.000,-Kč
Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,- Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	2.000,- Kč
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II.	3.000,- Kč

Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	3.000,- Kč
Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	2.000,-Kč
Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.)	5.000,-Kč
Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I.	500,- Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,-Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,- Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků	2.000,- Kč
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta.	5.000,- Kč
Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)	500,- Kč
Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti.	500,- až 5.000,- Kč

Harmonogram prací

Zhotovitel :

SMOLA STAVBY s.r.o.
Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice
IČ:28731492 DIČ:CZ28731492

STAVBA: 2020- měsíc	Přestavky- doplnění kanalizace													
	květen	květen	květen	květen	červen	červen	červen	červen	červen	červen	červenec	červenec	červenec	červenec
týden	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.			

zemní práce

vodorovné konstrukce

trubní vedení

přesun hmot

komunikace

SMOLA[®]
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

PITULACE STAVBY

19_03_2018

na: Přestavky - doplnění kanalizace

O: 827 21 11

sto:

CC-CZ:

Datum: #####

IC:

DIČ:

IC:

28731492

DIČ:

CZ28731492

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Zadavatel:

Jchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Zhotovitel zakalkuluje ztrátu u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 168 047,93

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 168 047,93	245 290,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 413 338,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

L. S. 2020



L. S. 2020

SMOLA ②
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RESUMÉ OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

19_03_2018

Název: Přestavky - doplnění kanalizace

Místo:

Datum:

15.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

19_03_2
018

Přestavky - doplnění kanalizace

1 168 047,93 1 413 338,00

1 168 047,93 1 413 338,00

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

Přestavky - doplnění kanalizace

KSO: 827 21 11

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.12.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

IČ:

28731492

DIČ:

CZ28731492

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zhotovitel zakalkuluje ztrátu u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 168 047,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 168 047,93	21,00%	245 290,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 413 338,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: 2.3.2020 Razítko

Datum a podpis: 2.3.2020 Razítko



SMOLA

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

na:

Přestavky - doplnění kanalizace

sto:

Datum: 15.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 168 047,93
---------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	1 168 047,93
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	638 494,33
-----------------	------------

4 - Vodorovné konstrukce	66 742,72
--------------------------	-----------

8 - Trubní vedení	359 103,00
-------------------	------------

99 - Přesun hmot	46 184,50
------------------	-----------

K - Komunikace	57 523,38
----------------	-----------

MK - Místní komunikace_štěrková	25 483,55
---------------------------------	-----------

MKb - Místní komunikace - bourání	32 039,83
-----------------------------------	-----------

PIS PRACÍ

na:

Přestavky - doplnění kanalizace

sto:

Datum: 15.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 168 047,93

D HSV Práce a dodávky HSV

1 168 047,93

D 1 Zemní práce 638 494,33

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	440,000	12,00	5 280,00	CS ÚRS 2018 01
			88,0*5,0		440,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,000	42,00	14 112,00	CS ÚRS 2018 01
			"(bude upřesněno dle skutečnosti)" 14*24		336,000			
			Součet		336,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	567,00	7 938,00	CS ÚRS 2018 01
			"(bude upřesněno dle skutečnosti)" 14		14,000			
			Součet		14,000			
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,100	854,00	939,40	CS ÚRS 2018 01
			1,1*1		1,100			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,100	329,00	361,90	CS ÚRS 2018 01
			1,1*1		1,100			
			Součet		1,100			
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,500	385,00	2 117,50	CS ÚRS 2018 01
			"křížení se sítěmi					
			"kabel" 1,00*3,00*1,1		3,300			
			"ocel" 1,00*2,00*1,1		2,200			
			Součet		5,500			
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	36,960	45,00	1 663,20	CS ÚRS 2018 01
			nezp. povrch, tl. 15 cm					
			"stoka A5" 195,0*1.1*0,15		32,175			
			"stoka A2-1-1" 29,0*1.1*0,15		4,785			
			Součet		36,960			
			195,0+29,0		224,000			
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	150,662	198,00	29 831,08	CS ÚRS 2018 01
			"hor. tř. 3					
			"stoka A 2-1-1, 60 % hor. tř.3					
			vA211*0,6		60,031			
			" stoka A5, 20 % hor. tř.3					
			vA5*0,2		90,631			
			Součet		150,662			
			VYKOPEK					
			"stoka A 2-1-1, výkopek					
			58,0*1,1*1,43		91,234			
			"rozšíření pro šachty" 2,4*(2,4-1,1)*1,25*1		3,900			
			"prohloubení pro šachty" 2,4*2,4*0,3*1		1,728			
			"asf.komunikace místní" -29,0*1,1*0,3		-9,570			
			"drenážní prohloubení					
			58,0*1,1*0,2		12,760			
			Mezisoučet		100,052			
			"stoka A5, výkopek					
			225,0*1,1*1,54		381,150			
			"rozšíření pro šachty" 2,4*(2,4-1,1)*1,9*1		5,928			
			"prohloubení pro šachty" 2,4*2,4*0,3*1		1,728			
			"asf.komunikace místní" -30,0*1,1*0,3		-9,900			
			"drenážní prohloubení					
			225,0*1,1*0,3		74,250			
			Mezisoučet		453,156			
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	75,331	18,00	1 355,96	CS ÚRS 2018 01
			v3*0,5		75,331			
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	221,283	298,00	65 942,33	CS ÚRS 2018 01
			"hor. tř. 4					
			"stoka A 2-1-1, 40 % hor. tř.4					
			vA211*0,4		40,021			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V	" stoka A5, 40 % hor. tř.4					
VV	vA5*0,4		181,262			
VV v4	Součet		221,283			
K 132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	110,642	22,00	2 434,12	CS ÚRS 2018 01
VV	v4*0,5		110,642			
12 K 132401201.01	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 vč.případného dolamování	m3	181,262	375,00	67 973,25	
VV	"hor. tř. 5					
VV	" stoka A5, 40 % hor. tř.5					
VV	vA5*0,4		181,262			
VV v5	Součet		181,262			
13 K 151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	988,525	62,00	61 288,55	CS ÚRS 2018 01
VV	"stoka A2-1-1					
VV	58,0*2*1,43		165,880			
VV	"rozšíření pro šachty" (2,4-1,1)*1,25*1		1,625			
VV	"stoka A5					
VV	225,0*2*1,54		693,000			
VV	"rozšíření pro šachty" (2,4-1,1)*1,9*6		14,820			
VV	"drenážní prohloubení					
VV	283,0*2*0,20		113,200			
VV	Součet		988,525			
14 K 151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	988,525	28,00	27 678,70	CS ÚRS 2018 01
15 K 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	185,973	41,00	7 624,89	CS ÚRS 2018 01
VV	(150,662+221,283)*0,5		185,973			
VV	Součet		185,973			
16 K 161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,631	58,00	5 256,60	CS ÚRS 2018 01
VV	181,262*0,5		90,631			
VV	Součet		90,631			
17 K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	109,073	294,00	32 067,46	CS ÚRS 2018 01
VV	"výkop" 150,662+221,283		371,945			
VV	"zásyp" -zz		-262,872			
VV	Součet		109,073			
18 K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	545,365	38,00	20 723,87	CS ÚRS 2018 01
VV	109,073*5		545,365			
VV	Součet		545,365			
19 K 162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	181,262	294,00	53 291,03	CS ÚRS 2018 01
VV	181,262		181,262			
VV	Součet		181,262			
20 K 162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	906,310	38,00	34 439,78	CS ÚRS 2018 01
VV	181,262*5		906,310			
VV	Součet		906,310			
21 K 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	109,073	29,00	3 163,12	CS ÚRS 2018 01
22 K 167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	181,262	29,00	5 256,60	CS ÚRS 2018 01
VV	181,262		181,262			
VV	Součet		181,262			
23 K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	290,335	8,00	2 322,68	CS ÚRS 2018 01
VV	109,073+181,262		290,335			
VV skl	Součet		290,335			
24 K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	580,670	78,00	45 292,26	CS ÚRS 2018 01
VV	skl*2,0		580,670			
VV	Součet		580,670			
25 K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	262,872	94,00	24 709,97	CS ÚRS 2018 01
VV	"zpětný zásyp zeminou					
VV	"výkopy" vA211+vA5		553,208			
VV	"odpočet lože štěrky" -(lo_1+lodr)		-93,390			
VV	"odpočet obsypu" -o		-183,590			
VV	-PI*0,62*0,62*1,58*7 "vytlačení objem šachty DN 1000, tl. stěny 120mm"		-13,356			
VV zz	Součet		262,872			
26 K 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	164,848	128,00	21 100,54	CS ÚRS 2018 01
VV	"DN250" 225,0*1,1*0,6		148,500			
VV	"DN200" 58,0*1,1*0,55		35,090			
VV o	Mezisoučet		183,590			
VV	"odp.potrubí					
VV	"DN250" -225,0*3,14*0,15*0,15		-15,896			
VV	"DN200" -58,0*3,14*0,125*0,125		-2,846			
VV ob_1	Součet		164,848			

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	58331375	kamenivo pro obsyp potrubí plastového - šterkopisek frakce 0-16 mm	t	338,614	224,00	75 849,54	
W		ob_1*2,0541		338,614			
W		Součet		338,614			
28	K 181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	246,400	46,00	11 334,40	CS ÚRS 2018 01
W		np*1,1		246,400			
W		Součet		246,400			
29	K 18141	Založení trávníku vč.dodávky travního semene	m2	246,400	29,00	7 145,60	
W		np*1,1		246,400			
W		Součet		246,400			
D 4		Vodorovné konstrukce				66 742,72	
30	K 4-01	Výztužná separační tkaná geotextilie (dodávka+montáž)	m2	311,300	84,00	26 149,20	
W		"drenážní prohloubení					
W		283,0*1,1		311,300			
W		Součet		311,300			
31	K 451573111.02	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterku frakce 16-32mm (dodávka+montáž)	m3	62,260	465,00	28 950,90	
W		"drenážní prohloubení					
W		283,0*1,1*0,2		62,260			
W	lodr	Součet		62,260			
32	K 451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku frakce 0-16 mm (dodávka+montáž)	m3	31,130	374,00	11 642,62	
W		283,0*1,1*0,1		31,130			
W	lo_1	Součet		31,130			
D 8		Trubní vedení				359 103,00	
33	K 871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	58,000	211,00	12 238,00	CS ÚRS 2018 01
34	M PVCDN200SN 12	PVC potrubí hladké s integrovanými hrdly DN200 SN 12	m	58,000	357,00	20 706,00	
W	DN200	58,0		58,000			
35	K 871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	225,000	287,00	64 575,00	CS ÚRS 2018 01
36	M PVCDN250SN 12	PVC potrubí hladké s integrovanými hrdly DN250 SN 12	m	225,000	511,00	114 975,00	
W	DN250	225,0		225,000			
37	K 8923811190	Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN350 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)	m	283,000	35,00	9 905,00	
P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.					
W		283,0		283,000			
W		Součet		283,000			
38	K 892381130	ZX zkouška potrubí i v kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty	m	283,000	28,00	7 924,00	
W		283,0		283,000			
W		Součet		283,000			
39	K 899713111.01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč.dodávky sloupku v.175cm a nátěru, vč.beton.patky (vč.kotvení do betonu) (dodávka+montáž)	kus	5,000	854,00	4 270,00	
40	K ŠACHT100P	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výškv do 100cm	kmpl.	1,000	7 541,00	7 541,00	
W		"světlého průměru DN1000,					
W		"vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek					
W		"(betonové dílce z vodostavebného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu					
W		"a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1),					
W		"šachtové dno prefabrikované (odlité průmyslové					
W		"z jedné betonové směsi stejných parametrů),					
W		"průtočný žlábek výšky 1/2 DN odtokové potrubí,					
W		"vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm					
W		"vč.šterkopiskového podsypu tl.15cm					
W		"vč.šachtových vložek					
W		"vč.vnějšího penetračního nátěru					
W		vč.stupadel					
W		"vč. tvrzeného betonu a spárovací pásky (ve vozovce a zpevněných plochách)"					
W		"(závazná specifikace viz TZ, PD)					
W		"(dodávka+montáž)					
W		1					

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
✓		Součet		1,000			
K	ŠACHT210P	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výšky do 210cm	kmpl.	3,000	12 847,00	38 541,00	
VV		"světlého průměru DN1000,					
VV		"vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců,					
VV		kónusu nebo přechodových desek					
VV		"(betonové dílce z vodostavebního betonu C40/50 s vysokou odolností proti obruš					
VV		"a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1),					
VV		"šachtové dno prefabrikované (odlité průmyslové					
VV		"z jedné betonové směsi stejných parametrů),					
VV		"průtočný žlábek výšky 1/2 DN odtokové potrubí,					
VV		"vč. podkladního betonu C12/15 tl. 10cm					
VV		"vč. štěrkopískového podsypu tl. 15cm					
VV		"vč. šachtových vložek					
VV		"vč. vnějšího penetračního nátěru					
VV		vč. stupadel					
VV		"vč. tvrdého betonu a spárovací pásy (ve vozovce a zpevněných plochách)"					
VV		"(závazná specifikace viz TZ, PD)					
VV		"(dodávka+montáž)					
VV		3		3,000			
VV		Součet		3,000			
42	K	ŠACHT300P	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výšky do 300cm	kmpl.	3,000	16 583,00	49 749,00
VV		světlého průměru DN1000,					
VV		vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců,					
VV		kónusu nebo přechodových desek					
VV		(betonové dílce z vodostavebního betonu C40/50 s vysokou odolností proti obruš					
VV		a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1),					
VV		šachtové dno prefabrikované (odlité průmyslové					
VV		z jedné betonové směsi stejných parametrů),					
VV		průtočný žlábek výšky 1/2 DN odtokové potrubí,					
VV		vč. podkladního betonu C12/15 tl. 10cm					
VV		vč. štěrkopískového podsypu tl. 10cm					
VV		vč. šachtových vložek					
VV		vč. vnějšího penetračního nátěru					
VV		(závazná specifikace viz Technická zpráva a výkres D1_04-01)					
VV		(dodávka+montáž)					
VV		3		3,000			
43	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	7,000	856,00	5 992,00 CS ÚRS 2018 01
VV		1+6		7,000			
44	M	POKLD400	Poklop na vstupní šachty D400	kus	7,000	3 241,00	22 687,00
P		Poznámka k položce:					
VV		Závazná specifikace viz Technická zpráva					
VV		7		7,000			
D	99	Přesun hmot				46 184,50	
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	543,347	85,00	46 184,50 CS ÚRS 2018 01
VV		580,145-36,798		543,347			
VV		Součet		543,347			
D	K	Komunikace				57 523,38	
D	MK	Místní komunikace štěrková				25 483,55	
46	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	64,900	154,00	9 994,60 CS ÚRS 2018 01
VV		"štěrková cesta"					
VV		"stoka A2-1-1" 29,0*1,1		31,900			
VV		"stoka A5" 30,0*1,1		33,000			
VV		Součet		64,900			
47	K	561121114	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm	m2	31,900	226,00	7 209,40 CS ÚRS 2018 01
VV		stoka A2-1-1					
VV		29,0*1,1		31,900			
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	36,798	225,00	8 279,55 CS ÚRS 2018 01
D	MKb	Místní komunikace - bourání				32 039,83	
49	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	64,900	154,00	9 994,60 CS ÚRS 2018 01
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,556	98,00	2 798,49 CS ÚRS 2018 01
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	428,340	28,00	11 993,52 CS ÚRS 2018 01
VV		28,556*15		428,340			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	28,556	254,00	7 253,22	CS ÚRS 2018 01