

VYTÝČOVACÍ BODY			
	Y, X		Y, X
01	-730662.50, -1047310.18	02	-730671.43, -1047301.58
03	-730664.53, -1047294.40	04	-730666.90, -1047292.11
05	-730632.22, -1047256.09	06	-730623.87, -1047264.14
07	-730619.01, -1047259.10	08	-730603.03, -1047274.49
09	-730607.11, -1047279.03	10	-730617.16, -1047286.01
11	-730622.02, -1047286.88	12	-730632.31, -1047294.04
13	-730637.15, -1047294.94	14	-730647.41, -1047302.14
15	-730652.27, -1047303.01	16	-730600.51, -1047283.69
17	-730597.08, -1047281.37	18	-730593.62, -1047286.50
19	-730597.05, -1047288.81	20	-730640.26, -1047246.95
21	-730636.81, -1047250.27	22	-730642.24, -1047255.92
23	-730645.70, -1047252.60	24	NEPŘÍRAŽENO

LEGENDA PLOCH A ZNAČEK	
OBJEKTY - NAVRŽENÉ	
ZEMINA - PŮVODNÍ (ROSTLÝ TERÉN)	
ZEMINA - HUTNĚNÝ ZÁSYP	
HTÚ - VÝKOP (SVAHOVANÝ)	
HTÚ - NÁSPY (SVAHOVANÝ)	
STROMY	
PRŮBĚH TERÉNU - STÁVAJÍCÍ (PŮVODNÍ)	
PRŮBĚH TERÉNU - NAVRŽENÝ (HTÚ)	
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - HLAVNÍ	
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - VEDLEJŠÍ	
HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ	
PARCELNÍ ČÍSLA DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ	
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	
VÝŠKOVÁ ABSOLUTNÍ HODNOTA TERÉNU	
VENKOVNÍ SVÍTIDLO	
HYDRANT PODZEMNÍ / NADZEMNÍ	
VRTNÁ SONDA INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU	

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ	
HTÚ - VÝKOPY	4.435,00 m³
HTÚ - NÁSPY, ÚPRAVA PODKLADU	15,00 m³
HTÚ - ZPĚTNÉ ZÁSYPY - MOČOVKOVÁ JÍMKA	200,00 m³
HTÚ - ZPĚTNÉ ZÁSYPY - VAGONOVÁ CISTERNA	160,00 m³
HTÚ - ZPĚTNÉ ZÁSYPY - SKLEP	150,00 m³
NÁSPY - TERÉNNÍ VALY (MODELACE TERÉNU)	350,00 m³
CELKOVÁ BILANCE - VÝKOP	4.435,00 m³
CELKOVÁ BILANCE - NÁSPY / ZÁSYP	875,00 m³
CELKOVÁ BILANCE - K ODVOZU / LIKVIDACI	3.560,00 m³
*VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NEJSOU V TĚTO BILANCI ZAPOČTENY	

POZNÁMKY	
• PRŮBĚH SÍTÍ JE POUZE SMĚRNÝ A PRO VEŠKERÉ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO VYTÝČIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH A OZNÁMIT SPRÁVCŮM ZAČÁTEK STAVBY	
• VÝKRES NEZAHRAUJE SKRYTÉ AREÁLOVÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU VEDENY V EVIDENCI SPRÁVCŮ SÍTÍ	
• ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ PŘEDPOKLADU DODRŽENÍ PROSTOROVÉ NORMY ČSN 73 6005	
• ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELŮ, NIKOLI POČET KABELŮ	
• PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	
• ZEMNÍ PRÁCE NEBUDOU OVLIVNĚNY HLADINOU PODZEMNÍ VODY - NEBYLA ZJIŠTĚNA	
• NEPŘÍSTUPNÉ A SKRYTÉ KONSTRUKCE (STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY, PODZEMNÍ STAVBY...) SE POUZE PŘEDPOKLADÁJÍ	
• PROVÁDĚNÉ PRÁCE BUDOU DOHLÍŽENY GEOTECHNIKEM, PŘEDPOKLÁDÁ SE VYSKYT PODZEMNÍCH SKLEPŮ A KONSTRUKCÍ	
• VEŠKERÉ HUTNĚNÉ NÁSPY HUTNÍ PO VRSTVÁCH O MOCNOSTI CCA 0,2 M NA MIN. 0,3 MPA	
• VÝKOPY BUDOU PROVÁDĚNY PŘEDEVŠÍM V ZEMINÁCH TŘÍDY TĚŽITELNOSTI 3.-6. VE SKLONU STĚN 1:0,5 AŽ 1:1. KRÁTKODOBÉ A MĚLKÉ VÝKOPY MOŽNÉ PROVÉST I KOLMO	
• SVAHY DOČASNÝCH MĚLKÝCH STAVEBNÍCH VÝKOPŮ DO HLUBKY CCA 1,5 M JE MOŽNÉ KRÁTKODOBĚ PONECHAT SVISLÉ, V PŘÍPADĚ HLUBŠÍCH VÝKOPŮ JE TŘEBA RESPEKTOVAT PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ ČSN 73 3050	
• VÝKOPY ZÁKLADOVÝCH SPÁR BUDOU PROVÁDĚNY ZE DNA HLAVNÍCH FIGUR ÚROVNĚ HTÚ	
• STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE V PŘÍMÉ KOLIZI S NAVRŽENÝMI BUDOU ODSTRANĚNÝ DLE PROJEKTU BOURACÍCH PRACÍ	

0,000 = - m n. m. B.p.v.
generální projektant projektant části číslo pare

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Ing. arch. Jiří Belach	vypracoval	Ing. Jan Čermák
HIP	Ing. Ivana Ambrožová	kontroloval	Ing. Marek Vřba
ved. projektant	Ing. Jan Čermák	zodp. projektant	Ing. Martin Jeřábek
stavebník	Městská část Praha - Dubč, Starodubečská 401/36, 10700 Praha 10		

**MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRAHA - DUBEČ**

název stavby	IO 100 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ	zakázka	A-20-01
objekt	D - DOKUMENTACE OBJEKTU	datum	06/2021
část	HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	stupeň	DPS
název dokumentu	číslo přílohy	měřítko	1:250