

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č.IV

Objednatel: Římskokatolická farnost –děkanství Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená **P. ThMgr. Mariusz Jan Robak, MSF** - administrátor farnosti

Sídlo: Anatola Provazníka č.p.208, 51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 464 562 44

DIČ:NEPLÁTCE DPH

Bankovní spojení:č.ú.. 1240359359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Ladislav Bárta ,tel: 733161628 , mail: LadislavBarta1@seznam.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Jan Rydlo

Sídlo: Šonov 198, 549 08 Šonov

IČ: 652 19 252

DIČ: CZ7705023260

Bankovní spojení: 78-8885210297/0100

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Jan Rydlo

(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

Dne 5.5.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo: „Dokončení oprav tesařských prvků a výměny střešní krytiny na střeše kostela sv. Jana Nepomuckého v Bělé u Liberku“. Přesný rozsah díla byl dán cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 2.12.2019, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Předmětem díla byly i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci. Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny dodatky č. 1, č. 2 a č. 3. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany konstatují, že v platnosti zůstávající pouze dodatek č. 1 ze dne 15.6.2020, na základě kterého byla proinvestována částka 850.000,-- Kč vč. DPH, a stávající dodatek č. 4, kterým dochází k proinvestování částky ve výši 394.000,-- Kč vč. DPH. K proinvestování zbývá, z celkové ceny díla 1.356.519,-- Kč vč. DPH, nadále částka ve výši 112.519,-- Kč vč. DPH.

II.

Změny rozsahu díla

Na základě konečného stavu získaných finančních prostředků pro rok 2021 z podaných dotačních žádostí a vlastních prostředků (KÚ HK, farnost Rychnov nad Kněžnou, MKČR) se smluvní strany dohodly na konečném objemu stavebních prací díla pro rok 2021. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla pro rok 2021 a z toho vyplývající ceny díla.

Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 10.9. 2021 , jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku .

III.

Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly na tom, že konečná cena díla činí v souladu s předloženým položkovým rozpočtem ze dne 10.9. 2021 částku 325 000,- Kč bez DPH. Včetně 21% DPH ve výši 68 380,00- Kč činí cena díla částku 394 000,00- Kč.

IV. Ostatní

Do smlouvy o dílo se přidává nový článek - Informace o zpracování osobních údajů, a to v tomto znění:

1. Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li ve smlouvě uvedeny osobní údaje, objednatel je správcem jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a navazujících právních předpisů. Oprávnění objednatele zpracovávat osobní údaje plyne přímo z této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, pro plnění souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů objednatele. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Objednatel na základě svého oprávněného zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Biskupstvím královéhradeckým, které tuto smlouvu schvaluje. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak, na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.
2. Tento dodatek ruší platnost dodatků č.II z 13.1.2021 a dodatku č.III z 26.3.2021
3. 2. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo. V ostatním zůstává smlouva nezměněna. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Rychnově nad Kněžnou dne : 16.9. 2021

za objednatele:




P. ThMgr. Mariusz Jan Robak, MSF



za zhotovitele:

Jan Rydlo

majitel stavební firmy


Bonov 196, 549 03 Bonov
Tel: 732 543 283
IČ: 252 19 252 DIČ: CZ 770029201

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 2906/2021 dne 15.12.2021




„Mons. Jan Vokál, diecézní biskup „

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
ad.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 009
Stavba: Zvonice kostela sv. Petra a Pavla v Liberku

KSO:
Místo: Liberk

CC-CZ:
Datum: 24.11.2021

Zadavatel:
Římskokatolická farnost - děkanství Rychnov n.Kn.

IČ:
DIČ: 46456244

Zhotovitel:
Jan Rydlo, Šonov 198

IČ:
DIČ: 65219252
CZ7705023260

Projektant:
Ing. Pavel Brandejs

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Brandejs

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 352 892,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	352 892,00	74 108,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 427 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 009

Stavba: Zvonice kostela sv. Petra a Pavla v Liberku

Místo: Liberk

Datum: 24.11.2021

Zadavatel: Římskokatolická farnost - děkanství Rychnov n.Kn.

Projektant: Ing. Pavel Brandejs

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198

Zpracovatel: Ing. Pavel Brandejs

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		352 892,00	427 000,00
00904	Rekonstrukce základového roštu zvonice - et. 21 - FI	352 892,00	427 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonice kostela sv. Petra a Pavla v Liberku

Objekt:

00904 - Rekonstrukce základového roštu zvonice - et. 21 - FI

KSO:

Místo:

Liberk

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Rychnov n.Kn.

Zhotovitel:

Jan Rydlo, Šonov 198

Projektant:

Ing. Pavel Brandejs

Zpracovatel:

Ing. Pavel Brandejs

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2021

IČ:

46456244

DIČ:

IČ:

65219252

DIČ:

CZ7705023260

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

342 617,00

Ostatní náklady

10 275,00

Cena bez DPH

352 892,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 892,00	21,00%	74 108,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

427 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonice kostela sv. Petra a Pavla v Liberku

Objekt:

00904 - Rekonstrukce základového roštu zvonice - et. 21 - FI

Místo: Liberk

Datum: 24.11.2021

Zadavatel: Římskokatolická farnost - děkanství Rychnov n.Kn.

Projektant: Ing. Pavel Brandejs

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198

Zpracovatel: Ing. Pavel Brandejs

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

342 617,00

HSV - Práce a dodávky HSV

23 925,00

1 - Zemní práce

10 796,00

2 - Zakládání

3 990,00

997 - Přesun sutě

2 465,00

998 - Přesun hmot

6 674,00

PSV - Práce a dodávky PSV

318 692,00

762 - Konstrukce tesařské

318 692,00

2) Ostatní náklady

10 275,00

Zařízení staveniště

10 275,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

352 892,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvonice kostela sv. Petra a Pavla v Liberku

Objekt:

00904 - Rekonstrukce základového roštu zvonice - et. 21 - FI

Místo: Liberk

Datum: 24.11.2021

Zadavatel: Římskokatolická farnost - děkanství Rychnov n.Kn.

Projektant: Ing. Pavel Brandejs

Zhotovitel: Jan Rydlo, Šonov 198

Zpracovatel: Ing. Pavel Brandejs

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

342 617,00

D HSV Práce a dodávky HSV

23 925,00

D 1 Zemní práce

10 796,00

1	K	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	4,000	1 935,00	7 740,00
PP Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4							
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopu z horniny tř. 1až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,000	350,00	1 400,00
PP Vodorovné přemístění výkopu z horniny tř. 1až 4 stavebním kolečkem do 10 m							
3	K	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	4,000	414,00	1 656,00
PP Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně							

D 2 Zakládání

3 990,00

4	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	3,000	1 330,00	3 990,00
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm							

D 997 Přesun sutě

2 465,00

5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,188	902,00	1 072,00
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m							
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,104	210,00	652,00
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,776	12,00	741,00
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							

D 998 Přesun hmot

6 674,00

8	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	6,480	1 030,00	6 674,00
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m							

D PSV Práce a dodávky PSV

318 692,00

D 762 Konstrukce tesařské

318 692,00

9	K	762081152	Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem od 450 do 800 cm2	mb	12,000	229,00	2 748,00
PP Hoblování řeziva ruční - hoblíkem uběrákem do 450 cm2							
10	K	762082241R	Profilování zhlaví trámů plochy do 320 cm2	ks	8,000	376,00	3 008,00
PP Profilování zhlaví trámů - plátů šikmých plochy do 320 cm2							
11	K	762082242R	Profilování zhlaví trámů - zhlaví plochy do 600 cm2	ks	0,000	782,00	0,00
PP Profilování zhlaví trámů - plátů šikmých plochy do 600 cm2							
12	K	7620851R012	Montáž dubových kolíků	kus	14,000	68,00	952,00
PP Montáž dubových kolíků							
13	K	762312004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový plochy do 450 cm2	kus	5,000	6 340,00	31 700,00
PP Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2							
14	K	762313006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely jednohmoždíkový se dvěma kolíky plochy přes 600 cm2	kus	4,000	8 620,00	34 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely jednohmoždíkový se dvěma kolíky, průřezové plochy přes 600 cm2				
15	K	762322912	Zavětrování a ztužení vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	125,000	146,00	18 250,00
PP			Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) zavětrování a ztužení konstrukcí hranoly průřezové plochy přes 100 cm2				
16	K	762330911R00	Zvedání prostorových konstrukcí vázaných do hmotnosti 25 t	t	14,439	787,00	11 363,00
PP			Zvedání prostorových konstrukcí vázaných do hmotnosti 25 t				
17	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	50,000	167,00	8 350,00
PP			Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m				
18	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	12,000	204,00	2 448,00
PP			Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m				
19	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	0,000	288,00	0,00
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
20	K	762332935A	Montáž doplnění části základového roštu z hranolů dubových + S. průřezové plochy nad 600 cm2	m	12,000	965,00	11 580,00
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2				
21	M	605111660	řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I.	m3	2,000	7 500,00	15 000,00
PP			řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.				
22	K	762823915	Tesání hranolů dubových průřezové plochy přes 450 cm2	m2	40,240	1 800,00	72 432,00
PP			Nosná konstrukce stropů otesání části stropního trámu z hranolů, nebo hranolů, průřezové plochy přes 450 cm2				
23	M	605561R00	řezivo dubové	m3	4,520	18 700,00	84 524,00
PP			řezivo dubové sušené tl. 60 mm				
24	K	3,	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	6,100	822,00	5 014,00
PP			Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny				
25	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3 018,490	5,58	16 843,00
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				