


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Byt č.19 v domě čp.1659, Přemyslovská 29	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce bytových jednotek v k.ú.Žižkov, Praha 3	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 72,3	
Objednatel :	Náklady na MJ : 11 042	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	


Kanin 108, Opohoň, 289 07 Libice nad Cidlinou
 IČO: 426805327 DIČ: CZ6805091571
 e-mail: horakvsystem@seznam.cz

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	Kompletační činnost zhotovitele	19 511
R	Montáž celkem	Náklady spojené s umístěním stavby	39 021
N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	58 532

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Horák</i>	Jméno :
	Datum : <i>12.2.2015</i>	Datum :
	Podpis:	Podpis :


VÁCLAV HORÁK
 STAVEBNÍ SYSTÉMY
 Kanin 108, Opohoň, 289 07 Libice nad Cidlinou
 IČO: 426805327 DIČ: CZ6805091571
 e-mail: horakvsystem@seznam.cz

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	798 355,00 Kč
DPH	15 % činí :	119 753,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		918 108,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce bytových jednotek v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.19 v domě čp.1659, Přemyslovská 29

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 851	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	154 490	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	21 741	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	16 061	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 543	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 879	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 658	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 830	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 791	0	0	0	0
721 ZTI	0	66 025	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	60 231	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	6 620	0	0	0
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa	0	49 257	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	32 976	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	73 320	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	8 386	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 773	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	2 741	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	46 864	0	0	0
781 Obklady keramické	0	44 035	0	0	0
783 Nátěry	0	3 108	0	0	0
784 Malby	0	21 173	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	68 608	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	20 861	0
CELKEM OBJEKT	227 844	422 510	0	89 469	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		3,0	650 354	19 511
Náklady spojené s umístěním stavby		6,0	650 354	39 021
CELKEM VRN				58 532

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových jednotek v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.19 v domě čp.1659, Přemyslovská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319 20-1311.R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm po vybourání zárubní a rámu, přičky, vnitřních oken	m2	12,62	170,00	2 144,55
2	317 16-1101.RA0	Dozdívky nadpraží otvorů po vybouraných dveřích event.osazení překladu	kus	6,00	891,00	5 346,00
3	346 24-4351.RT3	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm z tvárnice Ytong	m2	3,36	405,00	1 360,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				8 851,35
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	601 01-6191.R00	Penetrační nátěr stropů	m2	72,30	41,00	2 964,30
5	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn	m2	214,60	34,00	7 296,40
6	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	15,50	34,20	530,10
7	611 42-1331.RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	72,30	196,00	14 170,80
8	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	72,30	196,00	14 170,80
9	611 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	72,30	215,60	15 587,88
10	612 40-1971.R00	Příplatek za protiplišňovou přísadu omítek stěn koupelna, předsiň, WC, spíž	m2	68,20	2,50	170,50
11	612 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	48,00	208,10	9 988,80
12	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	76,00	51,30	3 898,80
13	612 40-3384.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	26,00	73,90	1 921,40
14	612 42-1331.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	214,60	182,00	39 057,20
15	612 40-1391.R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 dozdvíky nade dveřmi	kus	12,00	394,50	4 734,00
16	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. mimo obklady	m2	185,20	131,00	24 261,20
17	612 47-3181.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklad	m2	29,40	226,00	6 644,40
18	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	118,09	77,00	9 092,93
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				154 489,51
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
19	631 59-2111.R00	Doplnění násypu perlitem o ploše nad 2 m2	m3	5,90	2 315,00	13 658,50
20	632 47-7122.R00	Oprava trhlin betonové podlahy tl. do 5 mm kuchyň, předsiň	m2	28,21	286,50	8 082,17
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				21 740,67
Díl: 64		Výplně otvorů				
21	642 94-4121.RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197 cm	kus	3,00	1 503,00	4 509,00
22	642 94-4121.RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 100x197 cm	kus	4,00	1 692,00	6 768,00
23	642 94-5111.R00	Osazení zárubní ocel. požár,1kříd., pl. do 2,5 m2 včetně dodávky	kus	1,00	4 784,00	4 784,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				16 061,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
24	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	72,30	90,50	6 543,15
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				6 543,15
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	72,30	84,50	6 109,35
26	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	216,90	3,55	770,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 879,35
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	962 03-1132.R00	Bourání obezdívky vany tl.do 10 cm	m2	3,36	82,70	277,87
28	965 08-1713.RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické, vč.soklu	m2	4,50	75,00	337,50
29	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	6,50	13,00
30	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00	10,80	32,40
31	968 06-1126.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00	25,30	101,20
32	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,71	180,50	307,93
33	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,24	184,50	782,65

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových jednotek v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.19 v domě čp.1659, Přemyslovská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,93	181,50	1 257,80
35	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,82	301,00	547,22
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 657,57
Díl: 97		Prorážení otvorů				
36	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	26,00	70,40	1 830,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 830,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10,51	741,00	7 790,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 790,58
Díl: 721		ZTI				
38	273 56-3T10.	ZTI, samostatný výkaz	kpl	1,00	66 024,55	66 024,55
	Celkem za	721 ZTI				66 024,55
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
39	723 11-0201.R00	Vnitřní plynovod, samostatný výkaz	kpl	1,00	60 230,84	60 230,84
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				60 230,84
Díl: 725		Zařizovací předměty				
40	273 56-6T10.	Sporák elektrický	kus	1,00	6 600,00	6 600,00
41	998 72-5103.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	66,00	0,31	20,46
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				6 620,46
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
42	735 15-0000.R00	Ústřední vytápění, samostatný výkaz	kpl	1,00	49 257,37	49 257,37
	Celkem za	735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				49 257,37
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
43	762 90-0065.RA1	Demontáž podkladových konstrukcí podlah (prkna,desky)	m2	39,70	155,00	6 153,50
44	762 51-0020.RR	Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná 2 vrstvy podklad pod PVC - pokoje	m2	39,70	620,00	24 614,00
45	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	329,70	6,70	2 208,99
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				32 976,49
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
46	766 41-1821.R00	Demontáž obložení stěny v předsíni	m2	2,40	135,00	324,00
47	766 60-1211.RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska fólie š. 75 mm, páska tl. 2 mm, š. 10 mm	m	7,80	136,50	1 064,70
48	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	461,00	1 383,00
49	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	3,00	417,50	1 252,50
50	611-60604R	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo bílé	kus	3,00	1 750,00	5 250,00
51	611-60103R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. bílé	kus	3,00	1 350,00	4 050,00
52	766 66-1412.R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, s kukátkem	kus	1,00	510,00	510,00
53	611-65312R	Dveře vstupní protipožární 80x197 cm	kus	1,00	4 600,00	4 600,00
54	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00	35,00	245,00
55	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00	100,50	703,50
56	611-87176.zR	Prah dubový	kus	7,00	154,50	1 081,50
57	273 25-2T10.	Demontáž nábytku, bytových doplňků, těles,... vč.likvidace a začistění	kpl	1,00	6 400,00	6 400,00
58	766 62-0020.RA0	Montáž oken zdvojených jednokřídlových, do 0,81 m2	kus	2,00	757,55	1 515,10
59	611-10312R	Okno dřevěné světlíkové	kus	2,00	3 900,00	7 800,00
60	766 69-0010.RAA	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka do 20 cm - předsíní	m	0,90	423,67	381,30
61	766 81-0010.RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 280 cm	kus	1,00	35 000,00	35 000,00
62	766 95-0015.RAB	Vyčistění stávajících oken	m2	13,80	45,00	621,00
63	998 76-6103.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	785,20	1,45	1 138,54
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				73 320,14
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
64	767 64-7912.R00	Oprava dveří -kliky a štítky	sada	7,00	171,00	1 197,00
65	273 15-3T10.	Vstupní dveře - zámek vč.dodávky	kus	1,00	632,00	632,00
66	100-5T	Dveřní kování vstupní dveře	kus	1,00	1 265,00	1 265,00
67	100-6T	Dveřní kování vnitřní dveře	kus	6,00	854,00	5 124,00
68	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	83,90	2,00	167,80
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				8 385,80

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových jednotek v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.19 v domě čp.1659, Přemyslovská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
69	771 10-0010.RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	3,90	182,95	713,51
70	771 10-0020.RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou po vybour dlažby nivelační hmota tl. 10 mm - koupelna, WC	m2	3,90	619,00	2 414,10
71	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	3,90	25,90	101,01
72	771 10-1142.R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá, vč.přesahu koupelna	m2	3,89	150,00	583,50
73	771 10-1147.R00	Bandáž koutů - provedení za vanou	m	3,50	29,90	104,65
74	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotliv.	m2	3,90	11,00	42,90
75	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,90	25,90	101,01
76	771 57-0014.RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci, koupelna, WC	m2	3,90	507,00	1 977,30
77	100-8T	Dlaždice 29,7x29,7 Color výběr objednatele	m2	3,90	300,00	1 170,00
78	998 77-1103.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	75,30	7,50	564,75
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 772,73
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
79	775 52-1800.R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	39,70	68,00	2 699,60
80	998 77-5103.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	27,00	1,55	41,85
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				2 741,45
Díl:	776	Podlahy povlakové				
81	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	68,42	14,60	998,93
82	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	68,42	146,80	10 044,06
83	776 41-1000.R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	74,00	24,70	1 827,80
84	100-3T	Soklík profil z měkčeného PVC	m	74,00	17,90	1 324,60
85	776 51-1810.R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	28,21	25,70	725,00
86	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	68,42	161,40	11 042,99
87	100-4T	Podlahovina PVC např.Forbo tl. 2,0 mm 30m	m2	68,42	300,00	20 526,00
88	998 77-6103.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	468,60	0,80	374,88
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				46 864,25
Díl:	781	Obklady keramické				
89	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	29,40	105,00	3 087,00
90	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	29,40	15,90	467,46
91	781 10-1142.R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá za vanou	m2	3,40	140,00	476,00
92	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	32,60	47,60	1 551,76
93	597-60131.AR	Lišta plastová	m	32,60	275,50	8 981,30
94	781 41-5014.RAI	Obklad pórovinný do tmele Schomburg 30 x 20 cm do tmele	m2	29,40	637,40	18 739,56
95	100-9T	Unifix 2K, obklad ve specifikaci	m2	29,40	300,00	8 820,00
96	998 78-1104.R00	Obkládka Color 20x30cm výběr objednatele	m2	29,40	300,00	8 820,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				44 035,34
Díl:	783	Nátěry				
97	783 29-2002.R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email zárubně,trubky	m2	17,46	178,00	3 107,70
	Celkem za	783 Nátěry				3 107,70
Díl:	784	Malby				
98	273 16-2T10.	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	286,90	15,40	4 418,26
99	273 21-9T10.	Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x stěny a strop	m2	286,90	39,30	11 275,17
100	273 22-2T10.	Odstranění maleb omytím chem.prostředky oškrábání v místnosti H do 3,8 m	m2	286,90	19,10	5 479,79
	Celkem za	784 Malby				21 173,22
Díl:	M21	Elektromontáže				
101	273 26-7T10.	Elektroinstalace, samostatný výkaz	kpl	1,00	68 617,00	68 617,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				68 617,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
102	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,33	564,00	4 136,38
103	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	14,67	207,00	3 036,28
104	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,33	252,00	1 848,17
105	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,33	203,50	1 492,47
106	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	73,34	22,70	1 664,82

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytových jednotek v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.19 v domě čp.1659, Přemyslovská 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
107	273 19-5T10.	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	102,68	22,00	2 258,87
108	273 19-8T10.	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva ostatní	t	7,33	875,99	6 424,51
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				20 861,49

Položkový rozpočet

REKONSTRUKCE VOLNÝCH BYTŮ - Přemyslovská 29/1657, PRAHA 3 BYT č. 19: Zdravotně - technické instalace										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 720	Zdravotechnická instalace									
1	prop 1	Odvoz demont. Materiálu	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00				
2	prop 2	Prostupy, drážky, přípomoce vč. zajištění - mimo dod. stavby	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	0,10000	0,10000	-0,10000	-0,10000
3	prop 3	Štítkování rozvodů , armatur, zařízení	kus	1,00	55,00	55,00				
4	prop 4	Režijní práce a materiály	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	0,01000	0,01000		
5	prop 5	Demontáže kanalizačních rozvodů - lit.	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00	0,01000	0,01000		
6	prop 6	Demontáže rozvodů vody - oc.	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00			1,00000	1,00000
7	prop 7	Demontáže zařiz. Předmětů, baterií, zařízení	kpl	1,00	800,00	800,00	0,10000	0,10000	1,00000	1,00000
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				9 255,00		0,12000		0,90000
Díl: 721	Vnitřní kanalizace									
1	721 17-6101.R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	1,00	157,00	157,00	0,00034	0,00034		
2	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,00	147,50	147,50	0,00038	0,00038		
3	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,00	163,50	817,50	0,00047	0,00235		
4	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	1,00	206,00	206,00	0,00070	0,00070		
5	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	511,00	511,00	0,00152	0,00152		
6	inf 1	Přechod PVC - litina DN 110/100	kus	1,00	130,00	130,00	0,00015	0,00015		
7	inf 2	Přechod PVC - litina DN 50/50	kus	2,00	95,00	190,00	0,00015	0,00015		
8	721 19-4103.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	47,30	47,30				
9	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	50,00	100,00				
10	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	55,60	111,20				
11	721 19-4107.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	2,00	67,50	135,00				
12	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	83,00	83,00				
13	inf 3	Zápach uzávěrka pro boiler a PK D 32 s mech. uzávěrem - kulíčkou	kus	1,00	423,00	423,00	0,00050	0,00050		
14	inf 4	Zápach uzávěrka pro pračku D 40/50, nerez. kryt	kus	1,00	740,00	740,00	0,00050	0,00050		
15	inf 5	Vsazení odbočky LIT + přesuvka do stáv. Odpad rozvodů	kpl	3,00	1 360,00	4 080,00	0,00300	0,00900		
16	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,00	15,90	127,20				
17	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01	503,00	7,49				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				7 672,19		0,01489		
Díl: 722	Vnitřní vodovod									
1	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm	m	5,00	219,50	1 097,50	0,00398	0,01990		
2	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR , studená, D 25/3,5 mm	m	5,00	271,00	1 355,00	0,00518	0,02590		
3	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR , teplá, D 20/3,4 mm	m	5,00	227,50	1 137,50	0,00401	0,02005		
4	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR , teplá, D 25/4,2 mm	m	3,00	277,00	831,00	0,00522	0,01566		
5	722 18-1211.RT	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,50	50,00	275,00	0,00002	0,00011		
6	722 18-1211.RT	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	5,00	52,50	262,50	0,00004	0,00020		
7	722 18-1213.RT	Izolace návleková tl.stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,50	61,50	338,25	0,00004	0,00022		

Položkový rozpočet

REKONSTRUKCE VOLNYCH BYTŮ - Přemyslovská 29/1657, PRAHA 3										
Stavba : Objekt :		BYT č. 19: Zdravotně - technické instalace								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
8	722 18-1213.R00	Izolace nálevková tl.stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	3,00	64,10	192,30	0,00006	0,00018		
9	722 22-4111.R00	Ventil plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,00	115,00	115,00	0,00055	0,00055		
10	722 22-0111.R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	142,00	852,00	0,00065	0,00390		
11	722 22-0121.R00	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	1,00	286,00	286,00	0,00152	0,00152		
12	722 23-7132.R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20	kus	1,00	355,00	355,00	0,00039	0,00039		
13	723 23-2061.R00	Kohout kulový, DN 15	kus	1,00	275,00	275,00	0,00039	0,00039		
14	inf 1	Armatury s 1závitem DN 15 - ventily rohový (chrom)	kus	5,00	195,00	975,00	0,00025	0,00125		
15	inf 2	vodoměr bytový Qp 1,5 m3/h, SV	kus	2,00	1 120,00	2 240,00	0,00045	0,00090		
16	722 22-3181.R00	Kohout kulový výtokový- pračkový se ZU, DN 15	kus	1,00	295,00	295,00	0,00024	0,00024		
17	inf 3	Nerez dvířka 300 x 150 mm	kus	2,00	495,00	990,00	0,00014	0,00028		
18	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	18,00	21,20	381,60	0,00001	0,00018		
19	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	18,00	13,70	246,60				
20	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,09	457,50	42,01				
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						12 542,26		0,09182		
Díl: 724 Strojní vybavení										
1	inf 1	El. zásobníkový ohřivač TV 160 l včetně pojistné sestavy	soubor	1,00	10 980,00	10 980,00	0,09075	0,09075		
2	998 72-4102.R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	t	0,09	839,00	76,14				
Celkem za 724 Strojní vybavení						11 056,14		0,09075		
Díl: 725 Zařizovací předměty										
1	725 11-2171.R00	Klozet KOMBI, nádrž,keramika,sedátko,ventil	soubor	1,00	5 950,00	5 950,00	0,00852	0,00852		
2	inf 3	Dřezová baterie stojánková, páková	kus	1,00	4 100,00	4 100,00	0,00952	0,00952		
3	inf 4	Vana 160 cm	kus	1,00	6 050,00	6 050,00	0,00200	0,00200		
4	inf 5	Baterie vanová nástěnná s kompletem	kus	1,00	3 820,00	3 820,00	0,01421	0,01421		
5	inf 6	Umyvadlo 55cm, bílé vč. ZU 40, + kryt	soubor	1,00	3 070,00	3 070,00	0,00200	0,00200		
6	inf 8	Baterie umyvadlová stojánková s výpustí	kus	1,00	2 490,00	2 490,00	0,00200	0,00200		
7	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,04	523,00	18,96				
Celkem za 725 Zařizovací předměty						25 498,96		0,03625		

Celkem za	Zdravotně - technické instalace bez DPH	66 024,55
------------------	--	------------------

ROZPOČET

REKONSTRUKCE VOLNÝCH BYTŮ

Přemyslovská 29/1657

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Stavba:

BYT č. 19

Investor:

Č.	Kód	Text	Doplňkový text	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena Kč
		Ostatní konstrukce a práce					
1	PROP 01	Odpojení vypuštění a odvzdušnění systému		KPL	1,00	200,00	200,00
2	723 16-0804	Demont přípojek k plynoměru G 1"	vč. přísl.	pár	1,00	85,00	85,00
3	723 26-0801	Demont plynoměru PS 2 - 10	vč. přísl.	kus	1,00	145,00	145,00
4	723 12-0804	Demont potrubí z ocel. Trubek závit. Do DN 25	vč. Armatur	m	25,00	32,00	800,00
5	PROP 02	Odvoz dem vytříděného materiálu na skl do 10 km		KPL	1,00	450,00	450,00
6	PROP 03	Provozní zkoušky, odvzdušnění a uvedení do provozu		KPL	1,00	500,00	500,00
7	PROP 04	Bourání, prostupy, drážky ve staveb. konstr	se začištěním	KPL	1,00	800,00	800,00
8	PROP 05	Štitkování rozvodů a armatur		KPL	1,00	55,00	55,00
9	723 29-0823	Přesun hmot do 24 m		t	0,06	1 837,00	106,27
		Celkem					3 141,27

		Vnitřní plynovod					
1	723 18-1012	Potrubí trubek měděných, spo. lisováním DN 15	vč. tvarovek	M	10,00	307,00	3070,00
2	724 18-1013	Potrubí trubek měděných, spo. lisováním DN 20	vč. tvarovek	M	15,00	372,00	5580,00
3	723 12-0205	Potrubí ocel závit černé svař DN 32	chránička	M	1,00	459,00	459,00
4	723 19-0902	Tlaková zkouška plyn potrubí do DN 40		M	25,00	5,70	142,50
5	723 23-1172	Kohouty kulové G-1/2"		KUS	3,00	355,00	1065,00
6	724 23-1173	Kohouty kulové G-3/4"		KUS	1,00	472,00	472,00
7	723 16 - 0203	Přípojky k plynoměru G 3/4"		soubor	1,00	1180,00	1180,00
8	inf 01	Protipožární těsnění prostupů konstr do DN 20		kus	1,00	250,00	250,00
9	inf 02	Označení potrubí nálepkou PLYN		kus	8,00	15,00	120,00
10	723 prop 01	Revize		KPL	1,00	850,00	850,00
11	inf 03	Plynové topidlo např. BETA 3 electronic 02	vč. Odkouření a MaR	kus	3,00	13500,00	40500,00
12	725 65-9102	Montáž plyn. Topidla		soubor	3,00	1035,00	3105,00
13	998 72-3103	Plynovod vnitřní přesun hmot v -24m		T	0,56	525,00	296,07
		Celkem					57 089,57

CELKEM bez DPH

60 230,84

název akce: Praha, Přemyslovská 29/1657, byt č.19
soubor: elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000715342	rozvodnice RB plast PLS/IP20/-doplění chr.jis.svod	ks	1,00	6580,00	6 580
2	000455311	Požární hlásič FireAngel ST620 opt-kouř-tepl,bater	ks	1,00	1080,00	1 080
3	000464111	Digestoř AMICA OST615W,recirk,filtry,teleskopice.	ks	1,00	2100,00	2 100
4	000455741	Progr.termostat,bater.	ks	3,00	820,00	2 460
5	000453111	ventilátor POLO 4/AŽ/WC,pr.100,timer,kul.lož.	ks	1,00	960,00	960
6	000464111	el.top.žebř.KORALUX Rondo KRCE 1820.600,bílý,500W	ks	1,00	2930,00	2 930
7	000464111	el.reg. teploty RE10A	ks	1,00	1610,00	1 610
součet						17 720
Materiál elektromontážní						
8	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	25,00	23,40	585
9	000101205	kabel CYKY 4x1,5	m	30,00	20,90	627
10	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	75,00	14,00	1 050
11	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	15,00	10,90	164
12	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	130,00	22,90	2 977
13	000171207	vodič CYY 4	m	5,00	12,10	61
14	000171207	vodič CYY 4	m	20,00	12,10	242
15	000199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	15,00	3,70	56
16	000199114	svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	9,00	5,30	48
17	000203304	kabel JYTY 5x1	m	30,00	18,40	552
18	000209384	VF koaxiální kabel VCELY 75-4,8	m	20,00	11,40	228
19	000209403	kabel U/UTP Cat.5e 4x2xA WG24 PVC plášť šedý	m	20,00	5,10	102
20	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	9,00	15,50	140
21	000295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	9,00	20,30	183
22	000295445	svorkovnice pro pospoj ochranných vedení HOP	ks	1,00	252,00	252
23	000311216	krabice přístrojová KP67/2	ks	33,00	10,30	340
24	000311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	6,00	98,30	590
25	000311315	krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V	ks	2,00	21,20	42
26	000321122	trubka ohebná PVC monoflex 1413/1	m	35,00	13,40	469
27	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		1,00	0,00	
28	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	1,00	86,00	86
29	000410101	kryt spínače 1-ducý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	33,50	34
30	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	20,80	21
31	000410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		3,00	0,00	
32	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	3,00	117,00	351
33	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	3,00	43,00	129
34	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	3,00	20,80	62
35	000410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6		3,00	0,00	
36	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	3,00	91,50	275
37	000410101	kryt spínače 1-ducý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00	33,50	67
38	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	20,80	42
39	000420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	5,00	108,00	540
40	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,00	20,80	104
41	000420016	2-zás 16A/250Vstř Tango 5593A-C02357 bezšr chráněn	ks	4,00	1210,00	4 840
42	000420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	4,00	147,00	588
43	000420085	SESTAVA zásuvka komunikační Tango 1xRJ45-8		1,00	0,00	
44	000420053	kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	1,00	51,50	52
45	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	20,80	21
46	000420204	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	ks	1,00	163,00	163

Soupis položek

47	000420211	nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017	ks	1,00	25,00	25
48	000420902	zásuvka 16A/250Vstr Tango 5518A-2999 IP44 clonky	ks	1,00	179,00	179
49	000519212	svít zář AURA2 IN-24K52/042 2x13W IP41 pr280 40024	ks	5,00	846,00	4 230
50	000592272	zářivka l-paticová(G24d1) typ CF-D/13W	ks	10,00	169,00	1 690
51	000513551	svítidlo zářivkové SM118 OP IP40/T8 12010	ks	1,00	314,00	314
52	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	ks	1,00	42,00	42
53	000457723	telefon domovní, tón, 2+1 tlačítko	ks	1,00	638,00	638
54	000000001	Tlačítko zvonkové	KS	1,00	78,00	78
55	000519201	svít zář AURA1 IN-14K2/040 13W IP41 pr220 40003	ks	1,00	503,00	503
56	000592272	zářivka l-paticová(G24d1) typ CF-D/13W	ks	1,00	169,00	169
součet						23 947
Elektromontáže						
57	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	25,00	14,30	358
58	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	30,00	14,30	429
59	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	75,00	22,50	1 688
60	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	15,00	14,30	215
61	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	130,00	14,30	1 859
62	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	5,00	11,50	58
63	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	20,00	12,80	256
64	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	15,00	14,30	215
65	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	35,00	12,50	438
66	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	12,00	58,00	696
67	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	30,00	22,80	684
68	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	20,00	22,50	450
69	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	20,00	22,80	456
70	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	6,00	66,00	396
71	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,00	92,30	92
72	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	26,00	22,80	593
73	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	4,00	100,00	400
74	210010312	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	ks	2,00	50,00	100
75	210010001	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2313/pr.13	m	35,00	19,50	683
76	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1,00	37,00	37
77	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	3,00	42,50	128
78	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,00	42,50	85
79	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	5,00	68,50	343
80	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	4,00	81,80	327
81	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	7,00	81,80	573
82	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1 násobná vč.zapojení	ks	1,00	110,00	110
83	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	1,00	68,50	69
84	210201031	svítidlo zářivkové příložné kompaktní	ks	5,00	170,00	850
85	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	1,00	200,00	200
86	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,00	127,00	127
87	210140501	pož.hlásič	ks	1,00	186,00	186
88	210160011	digestoř	ks	1,00	314,00	314
89	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	1,00	180,00	180
90	210140517	termostat	ks	3,00	188,00	564
91	210140510	tlač.zvonkové	ks	1,00	88,00	88
92	210140481	ventilátor	ks	1,00	147,00	147
93	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	1,00	118,00	118
94	210160011	el. topný žebřík	ks	1,00	197,00	197
součet						14 704
Ostatní náklady						
95	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	8,40	50
96	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	12,00	5,20	62

Soupis položek

97	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8
98	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	5,20	5
99	219000104	součinnost správce sítě(rozvodného závodu)	hod	5,00	250,00	1 250
100	219000105	zajištění provizorního napájení	hod	10,00	250,00	2 500
101	219001211	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	15,00	12,50	188
102	219002212	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 50x50x50mm	ks	35,00	26,80	938
103	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	25,00	64,30	1 608
104	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	75,00	58,00	4 350
105	219003111	zazdivka otvoru ve zdivu/kámen/do 0,25m2/tl.0,45m	ks	5,00	253,00	1 265
106	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8
107	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	5,20	5
součet						12 238
CELKEM						68 608