

A.d Bilance zemních prací

SO 001 - Příprava území, demolice zpevněných ploch

Odstranění konstrukčních vrstev	tl. 31 cm				$(36+64) \times 0,31 = 31 \text{ m}^3$
Sejmutí ornice tl. 0,2 m					$60+125+25+40+10+10+15+185+415+45+10+15+27 \times 2 = 1009 \text{ m}^2$
Odkopávky 150 mm					$(15+10+15+27 \times 2) \times 0,15 = 14,1 \text{ m}^3$
Odkopávky 300 mm					$(225+415+45) \times 0,3 = 205,5 \text{ m}^3$
Odkopávky 300 mm					$(185+415+45+10) \times 0,3 = 196,5 \text{ m}^3$
Výkop rýhy do 2,0 m					$0,5 \times 115 = 57,50 \text{ m}^3$

SO 301 – Odvodnění komunikace

Výkop rýhy		24.2	m ³			
Pískový podsyp	tl. vrstvy	0.1	m	→	1.43	m ³
Písek nebo prosívka	tl. vrstvy					
300 mm nad		0.45	m	→	5.81	m ³
povrch potrubí	0.3+0.15					
Zásyp výkopem						
hutněným po						
vrstvách 300 mm						
(neostrohranný	průměrná	1.15	m	→	15.91	m ³
hutnitelný mat.	tl. vrstvy					
zrnitosti max. 40						
mm)						

V Šumperku, listopad 2020