# Dodatečná informace č. 5

## Dotaz:

Byla objevena chyba ve VV v záložce stavba nefungující vzorec u záložky stavba

**SPECIFIKACE - STAVBA**
**Výkaz výměr - část 5**

| | |
|---|---|
| Zakázka / Order: | REKONSTRUKCE CHLAZENÍ ZS POVRLY |
| Číslo projektu / Project number: | 2016/021 |
| Vypracoval / Processed: | Ing.Radim Staněk |
| Revize / Revision | A |
| Datum / Date: | 30.06.2016 |

| Název / Popis | | Počet | Jednotka | Cena za jednotku [kč] | Cena celkem[kč] | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Mantinely s příslušenstvím pro zimní stadion* | | | | | | |
| Demontáž stávajících mantinelů | demontáž stávajících mantinelů pro následnou zpětnou montáž | 1,00 | pol. | | 0,00 | |
| Vytyčení kotvících míst | Vytyčení kotvících míst pro montáž mantinelů; provést před betonáží chlazené | 1,00 | pol. | | 0,00 | |
| Mantinely | Mantinely pro lední hokej; 2x vrata pro rolbu, 4x vrátka pro vstup hráčů, 1x vrátka pro vstup veřejnosti | 1,00 | pol. | | 0,00 | |
| Ochranná síť, ochranná skla | Ochranná skla dle pravidel ledního hokeje, síť nad sklyna kratších stranách hřiště | 1,00 | pol. | | 0,00 | |
| | | CELKEM | | | 0,00 | |
| *Stavba* | | | | | | |
| Geotextilie 300 g/m2 | | 1800,00 | $m^2$ | | 0,00 | |
| Kluzná vrstva PE folie 0,2 mm | | 1800,00 | $m^2$ | | 0,00 | |
| Kluzná vrstva HDPE folie 0,5 mm | | 1800,00 | $m^2$ | | 0,00 | |
| Betonová chladící deska, beton C30/37 XC4, XF1, cementový vsyp, strojně hlazené, uzavírací nástřik | | 1800,00 | $m^2$ | | 0,00 | |
| Kari síť, atypická | | 3600,00 | $m^2$ | | 0,00 | |
| Obvodový Mirelon, šířka 30 mm, výška 150 mm | | 180,00 | $m^2$ | | 0,00 | |
| Bednění kanálu | | 30,00 | bm | | 0,00 | |
| | | CELKEM | | | 0,00 | |

Stránka 1

---

## Odpověď:

**Opraven VV, který je součástí této DI.**

**<u>Na základě této dodatečné informace se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 22.2.2022do 9:00</u>**

V Ústí nad Labem dne 15.2.2021

Žaneta Vašková

PGM Consulting s.r.o.